

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先（黒薙）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584464013	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	225日間 自 令和8年5月11日 (当初) 至 令和8年12月21日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	黒部川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年2月5日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度黒薮川第1号砂防堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		32,762,199				
資材運搬道路工		式	1		31,376,695				
掘削工		式	1		841,230				
掘削	土砂 片切掘削	m3	390	2,157	841,230			単-1号	
埋戻し工		式	1		144,160				
埋戻し	土砂 W<1m	m3	32	4,505	144,160			単-2号	
盛土工		式	1		3,484,620				
盛土	2.5m未満	m3	320	7,994	2,558,080			単-3号	
盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	380	1,732	658,160			単-4号	
盛土	4.0m以上	m3	180	1,491	268,380			単-5号	
法面整形工		式	1		164,152				
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	965.6	164,152			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1		934,156				
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C \leq 60%, t=100mm	m2	409	2,284	934,156				単-7号
法枠工		式	1		6,963,900				
吹付枠	CF-200 \times 200-1200 \times 1200 枠内モルタル吹付 t=80mm	m2	167	41,700	6,963,900				単-8号
大型かご枠工		式	1		16,219,390				
大型かご枠	150型	m2	416	36,260	15,084,160				単-9号
吸出し防止材	t=20mm ヤシ繊維系不織布	m2	790	1,437	1,135,230				単-10号
場所打擁壁工		式	1		2,625,087				
基面整正		m2	10	532.5	5,325				単-11号
埋戻し(コンクリート)	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3	35	21,480	751,800				単-12号
コンクリート	18-8-80BB W/C \leq 60%	m3	37	20,320	751,840				単-13号
型枠	一般型枠	m2	82	10,860	890,520				単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	VP-50	m	19	472	8,968			単-15号	
吸出し防止材	t=20mm ヤシ繊維系不織布	m2	2	1,110	2,220			単-16号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	4,446	40,014			単-17号	
足場	単管傾斜	掛m2	40	4,360	174,400			単-18号	
運搬費		式	1		1,385,504				
資材運搬工		式	1		1,385,504				
資材運搬費(搬入)		式	1		1,385,504			内-1号	
直接工事費		式	1		32,762,199				
共通仮設費		式	1		14,723,703				
共通仮設費		式	1		10,383,703				
運搬費		式	1		4,065,801				
機材運搬費(搬入)		式	1		2,109,720			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
機材運搬費(搬出)		式	1		1,956,081				内-3号
安全費		式	1		5,324,000				
土石流対策費		式	1		5,324,000				内-4号
技術管理費		式	1		43,600				
コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ	回	1	43,600	43,600				単-19号
営繕費		式	1		552,302				
労務者輸送費		式	1		552,302				内-5号
現場環境改善費(率計上)		式	1		398,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		4,340,000				
純工事費		式	1		47,485,902				
現場管理費		式	1		14,085,000				
工事原価		式	1		61,570,902				

一式当たり内訳書

資材運搬費(搬入)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
資材運搬費(搬入)	セメント 宇奈月～黒薙プラント	t	28.8	22,390	644,832			WYB00080 単一 35号
【現場】								
資材運搬費(搬入)	鋼材A 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	0.2	29,440	5,888			WYB00082 単一 36号
資材運搬費(搬入)	工具雑品A 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	8.6	85,440	734,784			WYB00084 単一 37号
合計					1,385,504			

一式当たり内訳書

機材運搬費(搬入)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
機材運搬費(搬入)	機械A 宇奈月～黒薙プラント	t	0.9	55,710	50,139			WYB00085 単一 38号
【現場】								
機材運搬費(搬入)	木材・C o 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	2.7	55,990	151,173			WYB00086 単一 39号
機材運搬費(搬入)	機械A 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	5	54,660	273,300			WYB00087 単一 40号
機材運搬費(搬入)	油脂 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	2.6	37,380	97,188			WYB00088 単一 41号
機材運搬費(搬入)	工具雑品A 宇奈月～黒薙川第1号砂防堰堤	t	18	85,440	1,537,920			WYB00089 単一 42号
合計					2,109,720			

一式当たり内訳書

機材運搬費(搬出)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
機材運搬費(搬出)	機械A 黒薙プラント～宇奈月	t	0.9	53,430	48,087			WYB00090 単一 43号
【現場】								
機材運搬費(搬出)	木材・C o 黒薙川第1号砂防堰堤～宇奈月	t	2.7	53,780	145,206			WYB00091 単一 44号
機材運搬費(搬出)	機械A 黒薙川第1号砂防堰堤～宇奈月	t	5	52,380	261,900			WYB00092 単一 45号
機材運搬費(搬出)	油脂 黒薙川第1号砂防堰堤～宇奈月	t	0.4	36,120	14,448			WYB00093 単一 46号
機材運搬費(搬出)	工具雑品A 黒薙川第1号砂防堰堤～宇奈月	t	18	82,580	1,486,440			WYB00094 単一 47号
合計					1,956,081			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,375	1,375	CB210100	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	252.4	252.4	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	529.1	529.1	CB210110	
計						2,156.5		
単価						2,157	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	埋戻し	土砂 W<1m	単位	m3	数量	90	単価	4,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	90	3,636	327,240	WYB00004 単一 20号	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	100	252.4	25,240	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	100	529.1	52,910	CB210110	
	計					405,390		
	単価					4,505	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	90	単価	7,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	90	7,125	641,250	CB210510	
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	100	252.4	25,240	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	100	529.1	52,910	CB210110	
	計					719,400		
	単価					7,994	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	90	単価	1,732
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	90	862.8	77,652	WYB00005 単一 21号		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	100	252.4	25,240	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	100	529.1	52,910	CB210110		
計					155,802			
単価					1,732	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	90	単価	1,491
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	4.0m以上	m 3	90	622.4	56,016	WYB00007 単- 22号		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	100	252.4	25,240	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	100	529.1	52,910	CB210110		
計					134,166			
単価					1,491	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	965.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	965.6	965.6	CB220010	
	計					965.6		
	単価					965.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60%, t=100mm	m2			409		2,284
	砂防コンクリート混合物生産	18-8-40BB W/C≦60%	m3	43	15,300	657,900		WYB00026 単一 23号
	コンクリート運搬 (アジテータトラック)	5.7m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3 標準	m3	43	1,553	66,779		WYB00022 単一 24号
	一般部コンクリート打設	30以上80m3/日未満 クラークレン50t吊 一般養生	m3	43	4,866	209,238		WYB00023 単一 25号
	計					933,917		
	単価					2,284	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	吹付枠	CF-200×200-1200×1200 枠内モルタル吹付 t=80mm	単位	m2	数量	167	単価	41,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	167	3,208	535,736	WB811120 単一 26号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 250m以上500m未満	m	336	16,610	5,580,960	WB811110 単一 27号	
	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有	m 2	100	8,464	846,400	WB810810 単一 28号	
	計					6,963,096		
	単価					41,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	大型かご枠	150型	単位	m2	数量	416	単価	36,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
大型かご枠設置工		150型	m 2	416	1,162	483,392	単一	29号
【材料費】								
大型かご枠		H1.0×B1.5×L2.0 最上段用	m 2	82	38,400	3,148,800		
大型かご枠		H1.0×B1.5×L2.0 中下段用 1:0.5用	m 2	314	32,700	10,267,800		
大型かご枠		H1.0×B1.5×L1.0 最上段用	m 2	4	38,400	153,600		
大型かご枠		H1.0×B1.5×L1.0 中下段用 1:0.5用	m 2	16	32,700	523,200		
側壁網		H1.0×B1.5	枚	32	15,800	505,600		
計						15,082,392		
単価						36,260	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吸出し防止材	t=20mm ヤシ繊維系不織布	単位	m2	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,437	1,437	CB224720	
計						1,437		
単価						1,437	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	532.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	532.5	532.5	CB210080	
計						532.5		
単価						532.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し(コンクリート)	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	1	単価	21,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防コンクリート混合物生産	18-8-40BB W/C≦65%	m3	1	15,060	15,060	WYB00001	単-	30号
コンクリート運搬 (アジテータトラック)	5.7m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3 標準	m3	1	1,553	1,553	WYB00002	単-	31号
一般部コンクリート打設	30以上80m3/日未満 クラークレン50t吊 一般養生	m3	1	4,866	4,866	WYB00003	単-	32号
計					21,479			
単価					21,480		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート	18-8-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	20,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防コンクリート混合物生産	18-8-80BB W/C≦60%	m 3	1	13,900	13,900	WYB00016 単- 33号		
コンクリート運搬 (アジテータトラック)	5.7m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3 標準	m 3	1	1,553	1,553	WYB00013 単- 31号		
一般部コンクリート打設	30以上80m3/日未満 クラークレン50t吊 一般養生	m 3	1	4,866	4,866	WYB00014 単- 32号		
計					20,319			
単価					20,320	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,860	10,860	CB240210	
計						10,860		
単価						10,860	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量	1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	472	472		
計						472		
単価						472	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	吸出し防止材	t=20mm ヤシ繊維系不織布	単位	m2	数量	1	単価	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出防止材		t = 20 mm	m 2	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,446	4,446	CB224710	
計						4,446		
単価						4,446	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	数量	1	単価	4,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場						WYB00012
			掛m2	1	4,360	4,360	4,360	単- 34号
	計						4,360	
	単価						4,360	円/掛m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	43,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ						
			回	1	26,000	26,000	26,000	
	コンクリート単位水量測定にかかる運搬費							
			往復	1	17,600	17,600	17,600	
	計						43,600	
	単価						43,600	円/回