参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費	No.26_共同企業体 阿賀野ｱｽｺﾝ		100	1,500	150,000	
		ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
					150,000	
単価					1,500	
					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,546 2,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修		100	2,545.41	254,541	
		ｍ２	100	2,545.41	254,541	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		59	
計					254,600	
					254,600	
単価					2,546	
					2,546	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)処分費	No.51_㈱田中土木	ｔ	100 100	1,000 1,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	182.5 182.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000 1,000	118.65 118.65	118,650 118,650	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70 70	680 680	47,600 47,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59 59	165 165	9,735 9,735	
軽油		L	34 34	138 138	4,692 4,692	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,823 1,823	
計					182,500 182,500	
単価					182.5 182.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	水切り材設置工	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ　L-20×20	単位	m	数量	100 100	単価	1,197 1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83 0.83	28,245 28,245	23,443 23,443	
普通作業員		人	2.5 2.5	22,995 22,995	57,487 57,487	
水切り材	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ L-20×20	m	100 100	380 380	38,000 38,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		770 770	
計					119,700 119,700	
単価					1,197 1,197	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	簡易排水装置設置工	橋台用1連(1V) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	簡易排水装置設置工	橋台用1連(1H) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	簡易排水装置設置工	橋台用2連(1H,2VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	簡易排水装置設置工	橋台用3連(1H,2HC,3VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工	φ100 PE	単位	m	数量	10 10	単価	5,789 5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,245 28,245	8,473 8,473	
特殊作業員		人	0.91 0.91	27,405 27,405	24,938 24,938	
普通作業員		人	0.61 0.61	22,995 22,995	14,026 14,026	
ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	φ100 PE L=4000	本	2.5 2.5	4,180 4,180	10,450 10,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					57,890 57,890	
単価					5,789 5,789	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ設置工	φ100 SUS	単位	個	数量	100 100	単価	6,271 6,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79 1.79	28,245 28,245	50,558 50,558	
特殊作業員		人	5.36 5.36	27,405 27,405	146,890 146,890	
普通作業員		人	3.57 3.57	22,995 22,995	82,092 82,092	
ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100 SUS M6ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	100 100	3,420 3,420	342,000 342,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,560 5,560	
計					627,100 627,100	
単価					6,271 6,271	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	橋台用集水パネル設置工	L=1000 固定金具含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	40,520 40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
橋台用集水ﾊﾟﾈﾙ	L=1000 固定金具含む	個	10 10	14,200 14,200	142,000 142,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					405,200 405,200	
単価					40,520 40,520	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	簡易排水装置設置工	橋台用2連(1H,2VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	簡易排水装置設置工	橋台用3連(1H,2HC,3VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	簡易排水装置設置工	橋台用TYPE-K	単位	m	数量	10 10	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,110 5,110	
計					263,200 263,200	
単価					26,320 26,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工	φ100 PE	単位	m	数量	10 10	単価	5,789 5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,245 28,245	8,473 8,473	
特殊作業員		人	0.91 0.91	27,405 27,405	24,938 24,938	
普通作業員		人	0.61 0.61	22,995 22,995	14,026 14,026	
ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ	φ100 PE L=4000	本	2.5 2.5	4,180 4,180	10,450 10,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					57,890 57,890	
単価					5,789 5,789	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	簡易排水装置設置工	橋脚用2連S1(5H,6VC）、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	簡易排水装置設置工	橋脚用2連S2(5H,6VC)、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	簡易排水装置設置工	橋脚用3連(1H,2HC,3VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ設置工	φ100 SUS	単位	個	数量	100 100	単価	6,271 6,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79 1.79	28,245 28,245	50,558 50,558	
特殊作業員		人	5.36 5.36	27,405 27,405	146,890 146,890	
普通作業員		人	3.57 3.57	22,995 22,995	82,092 82,092	
ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100 SUS M6ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	100 100	3,420 3,420	342,000 342,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,560 5,560	
計					627,100 627,100	
単価					6,271 6,271	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	橋脚用主桁パネル設置工	L=800 固定金具含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	49,970 49,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
橋脚用主桁パネル	L=800 固定金具含む	個	10 10	19,000 19,000	190,000 190,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					499,700 499,700	
単価					49,970 49,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	簡易排水装置設置工	橋脚用2連AS1(1H,2VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	簡易排水装置設置工	橋脚用2連AS3(1H,2VC)、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	簡易排水装置設置工	橋脚用3連AS2(1H,2HC,3VC) 、固定金具含む	単位	m	数量	10 10	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					309,700 309,700	
単価					30,970 30,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	橋脚用主桁パネル設置工	L=1000 固定金具含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	51,870 51,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
橋脚用集水パネル	L=1000 固定金具含む	個	10 10	20,900 20,900	209,000 209,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		51,610 51,610	
計					518,700 518,700	
単価					51,870 51,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	部材撤去工	破棄	単位	t	数量	1.3 1.3	単価	173,300 173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	43,470 43,470	43,470 43,470	
橋りょう特殊工		人	4 4	37,590 37,590	150,360 150,360	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,575 8,575	
計					225,400 225,400	
単価					173,300 173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	足場上部材運搬工	1部材当り質量100kg以下 L=20m以下	単位	個	数量	19.8 19.8	単価	12,590 12,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	43,470	43,470	
		人	1	43,470	43,470	
橋りょう特殊工			4	37,590	150,360	
		人	4	37,590	150,360	
普通作業員			1	22,995	22,995	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		32,475	
		式	1		32,475	
計					249,300 249,300	
単価					12,590 12,590	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	足場上部材運搬工	1部材当り質量100kg以下 L=20m以下	単位	個	数量	19.8 19.8	単価	12,590 12,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	43,470	43,470	
		人	1	43,470	43,470	
橋りょう特殊工			4	37,590	150,360	
		人	4	37,590	150,360	
普通作業員			1	22,995	22,995	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		32,475	
		式	1		32,475	
計					249,300 249,300	
単価					12,590 12,590	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	部材再設置工	新規材	単位	t	数量	0.82 0.82	単価	274,800 274,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	43,470 43,470	43,470 43,470	
橋りょう特殊工		人	4 4	37,590 37,590	150,360 150,360	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,575 8,575	
計					225,400 225,400	
単価					274,800 274,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－98号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	箇所	数量	3 3	単価	2,205,000 2,205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10.95 10.95	48,298 48,298	528,863 528,863	
特殊作業員		人	10.95 10.95	46,862 46,862	513,138 513,138	
普通作業員		人	10.95 10.95	39,321 39,321	430,564 430,564	
左官		人	10.95 10.95	49,555 49,555	542,627 542,627	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	15 15	4,130 4,130	61,950 61,950	
発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	３KVA	供用日	15 15	583 583	8,745 8,745	
高圧洗浄機［工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	吐出量20～21.5L/min 圧力7.8MPa	供用日	15 15	1,220 1,220	18,300 18,300	
高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ	φ40mm 48V 6.0A	供用日	15 15	475 475	7,125 7,125	
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	夜間	ｍ３	15 15	260,000 260,000	3,900,000 3,900,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		603,688 603,688	
計					6,615,000 6,615,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－98号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	箇所	数量	3 3	単価	2,205,000 2,205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,205,000 2,205,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－99号	接着材塗布工	エポキシ系樹脂	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,600 8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	48,298 48,298	120,745 120,745	
特殊作業員		人	5 5	46,862 46,862	234,310 234,310	
普通作業員		人	2.5 2.5	39,321 39,321	98,302 98,302	
打ち継ぎ用接着剤	エポキシ樹脂系	ｋｇ	120 120	3,200 3,200	384,000 384,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		22,643 22,643	
計					860,000 860,000	
単価					8,600 8,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－100号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	7,576 7,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6 2.6	48,298 48,298	125,574 125,574	
型わく工		人	4.7 4.7	47,939 47,939	225,313 225,313	
とび工		人	2.2 2.2	48,837 48,837	107,441 107,441	
普通作業員		人	5.1 5.1	39,321 39,321	200,537 200,537	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		98,735 98,735	
計					757,600 757,600	
単価					7,576 7,576	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	濁水中和処理		単位	日	数量	1 1	単価	59,680 59,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,107 41,107	41,107 41,107	
水槽（一般工事用）	［鋼板製簡易水槽］１０ｍ３	供用日	2 2	1,230 1,230	2,460 2,460	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程10m	供用日	3 3	118 118	354 354	
濁度計	0～400ppm	供用日	1 1	1,010 1,010	1,010 1,010	
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム（PCA）	ｋｇ	20 20	45 45	900 900	
硫酸	希硫酸75%	ｋｇ	20 20	29 29	580 580	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第２次）３７／４５ｋＶＡ	供用日	1 1	4,400 4,400	4,400 4,400	
サクションホース	5B(50m)	本	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
軽油		Ｌ	53.36 53.36	138 138	7,363 7,363	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					59,680 59,680	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	濁水中和処理		単位	日	数量	1 1	単価	59,680 59,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					59,680 59,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	汚泥吸排車運搬	有り 13.1ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,370 3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2 3.2	105,300 105,300	336,960 336,960	WK230370 単－ 185号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					337,000 337,000	
単価					3,370 3,370	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（高含水率汚泥）	No.37_山隆リコム㈱汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	20,000 20,000	2,000,000 2,000,000	
計					2,000,000 2,000,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－104号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.875m3	単位	構造物	数量	1 1	単価	8,989,000 8,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	43.125 43.125	48,298 48,298	2,082,851 2,082,851	
特殊作業員		人	71.25 71.25	46,862 46,862	3,338,917 3,338,917	
普通作業員		人	46.875 46.875	39,321 39,321	1,843,171 1,843,171	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用（コテ塗り）	ｍ３	2.213 2.213	418,000 418,000	925,034 925,034	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		799,027 799,027	
計					8,989,000 8,989,000	
単価					8,989,000 8,989,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－105号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 7.875m3	単位	構造物	数量	1 1	単価	37,750,000 37,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	181.125 181.125	48,298 48,298	8,747,975 8,747,975	
特殊作業員		人	299.25 299.25	46,862 46,862	14,023,453 14,023,453	
普通作業員		人	196.875 196.875	39,321 39,321	7,741,321 7,741,321	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用（コテ塗り）	ｍ３	9.293 9.293	418,000 418,000	3,884,474 3,884,474	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		3,352,777 3,352,777	
計					37,750,000 37,750,000	
単価					37,750,000 37,750,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.166m3	単位	構造物	数量	1 1	単価	499,400 499,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.818 3.818	28,245 28,245	107,839 107,839	
特殊作業員		人	6.308 6.308	27,405 27,405	172,870 172,870	
普通作業員		人	4.15 4.15	22,995 22,995	95,429 95,429	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用（コテ塗り）	ｍ３	0.196 0.196	418,000 418,000	81,928 81,928	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		41,334 41,334	
計					499,400 499,400	
単価					499,400 499,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 7.867m3	単位	構造物	数量	1 1	単価	24,090,000 24,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	180.941 180.941	28,245 28,245	5,110,678 5,110,678	
特殊作業員		人	298.946 298.946	27,405 27,405	8,192,615 8,192,615	
普通作業員		人	196.675 196.675	22,995 22,995	4,522,541 4,522,541	
犠牲陽極材用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ﾚﾝﾀﾞﾛｯｸSPｴｸｽﾄﾗ相当品	ｍ３	9.283 9.283	464,400 464,400	4,311,025 4,311,025	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		1,953,141 1,953,141	
計					24,090,000 24,090,000	
単価					24,090,000 24,090,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 6.968m3	単位	構造物	数量	1 1	単価	21,340,000 21,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	160.264 160.264	28,245 28,245	4,526,656 4,526,656	
特殊作業員		人	264.784 264.784	27,405 27,405	7,256,405 7,256,405	
普通作業員		人	174.2 174.2	22,995 22,995	4,005,729 4,005,729	
犠牲陽極材用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ﾚﾝﾀﾞﾛｯｸSPｴｸｽﾄﾗ相当品	ｍ３	8.222 8.222	464,400 464,400	3,818,296 3,818,296	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		1,732,914 1,732,914	
計					21,340,000 21,340,000	
単価					21,340,000 21,340,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	犠牲陽極材設置工	亜鉛量60g/個 23×25×100mm	単位	個	数量	10 10	単価	7,044 7,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,245 28,245	5,649 5,649	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,405 27,405	5,481 5,481	
普通作業員		人	0.2 0.2	22,995 22,995	4,599 4,599	
犠牲陽極材	亜鉛量60g/個 23×25×100mm	個	10 10	5,220 5,220	52,200 52,200	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		2,511 2,511	
計					70,440 70,440	
単価					7,044 7,044	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－110号	仮復旧工	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=80mm	単位	ｍ２	数量	3.75 3.75	単価	23,840 23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	48,298 48,298	12,074 12,074	
特殊作業員		人	0.25 0.25	46,862 46,862	11,715 11,715	
普通作業員		人	1 1	39,321 39,321	39,321 39,321	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1 1	5,900 5,900	5,900 5,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1 1	298 298	298 298	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1 1	2,240 2,240	2,240 2,240	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60kg	供用日	1 1	374 374	374 374	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	ｔ	0.75 0.75	10,700 10,700	8,025 8,025	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		9,463 9,463	
計					89,410 89,410	
単価					23,840 23,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	35,500 35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	43,470	43,470	
		人	1	43,470	43,470	
橋りょう特殊工			4	37,590	150,360	
		人	4	37,590	150,360	
普通作業員			6	22,995	137,970	
		人	6	22,995	137,970	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,200	
		式	1		23,200	
計					355,000 355,000	
単価					35,500 35,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	足場上部材運搬工	1部材当り質量100kg以下 L=20m以下	単位	個	数量	19.8 19.8	単価	12,590 12,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	43,470	43,470	
		人	1	43,470	43,470	
橋りょう特殊工			4	37,590	150,360	
		人	4	37,590	150,360	
普通作業員			1	22,995	22,995	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		32,475	
		式	1		32,475	
計					249,300 249,300	
単価					12,590 12,590	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	補強部材取付工	1部材当り平均質量20＜Ｇ≦40kg	単位	個	数量	12 12	単価	18,210 18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	43,470 43,470	43,470 43,470	
橋りょう特殊工		人	3 3	37,590 37,590	112,770 112,770	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		39,365 39,365	
計					218,600 218,600	
単価					18,210 18,210	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	金属ﾊﾟﾃ充填工	エポキシ樹脂系	単位	kg	数量	10 10	単価	60,740 60,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,245 28,245	28,245 28,245	
特殊作業員		人	2 2	27,405 27,405	54,810 54,810	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
金属ﾊﾟﾃ	エポキシ樹脂系	ｾｯﾄ	10 10	49,400 49,400	494,000 494,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		7,350 7,350	
計					607,400 607,400	
単価					60,740 60,740	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｼｰﾙ材充填工	ｴﾎﾟｷｼ	単位	kg	数量	10 10	単価	25,170 25,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,245 28,245	56,490 56,490	
特殊作業員		人	4 4	27,405 27,405	109,620 109,620	
普通作業員		人	2 2	22,995 22,995	45,990 45,990	
シール材	エポキシ	ｋｇ	10 10	2,480 2,480	24,800 24,800	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		14,800 14,800	
計					251,700 251,700	
単価					25,170 25,170	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工	S10T	単位	本	数量	116 116	単価	1,807 1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	43,470 43,470	43,470 43,470	
橋りょう特殊工		人	3 3	37,590 37,590	112,770 112,770	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,465 30,465	
計					209,700 209,700	
単価					1,807 1,807	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ取替工	S10T	単位	本	数量	7 7	単価	18,110 18,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5 0.5	43,470 43,470	21,735 21,735	
橋りょう特殊工		人	2 2	37,590 37,590	75,180 75,180	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,995 22,995	11,497 11,497	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		18,388 18,388	
計					126,800 126,800	
単価					18,110 18,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250 250	単価	424 424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	37,590 37,590	75,180 75,180	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		30,820 30,820	
計					106,000 106,000	
単価					424 424	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	塗膜撤去工		単位	箇所	数量	4 4	単価	269,700 269,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4 4	43,470 43,470	173,880 173,880	
橋りょう塗装工		人	12 12	45,255 45,255	543,060 543,060	
普通作業員		人	4 4	22,995 22,995	91,980 91,980	
グローブバック	QT-14 15枚/箱	箱	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
剥離剤	水系塗膜剥離剤	kg	2 2	1,990 1,990	3,980 3,980	
パイオランテープ 難燃型	50㎜	巻	30 30	2,250 2,250	67,500 67,500	
難燃マスカー	難燃テープ付 1100×0.03×25m/巻	巻	5 5	4,500 4,500	22,500 22,500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		56,100 56,100	
計					1,079,000 1,079,000	
単価					269,700 269,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	202,100 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	120,000	123,600	
		t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	78,487.5	78,487	
		t	1	78,487.5	78,487	
諸雑費（まるめ）			1		13	
		式	1		13	
計					202,100	
					202,100	
単価					202,100	
					202,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	ｍ３	数量	0.12 0.12	単価	983,300 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,245 28,245	14,122 14,122	
特殊作業員		人	1.5 1.5	27,405 27,405	41,107 41,107	
普通作業員		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	225 225	156 156	35,100 35,100	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		4,676 4,676	
計					118,000 118,000	
単価					983,300 983,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	ｍ３	数量	0.61 0.61	単価	564,200 564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,245 28,245	28,245 28,245	
特殊作業員		人	3 3	27,405 27,405	82,215 82,215	
普通作業員		人	2 2	22,995 22,995	45,990 45,990	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,143.8 1,143.8	156 156	178,432 178,432	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,318 9,318	
計					344,200 344,200	
単価					564,200 564,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	シール充填工	変成シリコーン系シーリング材	単位	m	数量	10 10	単価	5,307 5,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	28,245 28,245	12,145 12,145	
特殊作業員		人	0.65 0.65	27,405 27,405	17,813 17,813	
普通作業員		人	0.57 0.57	22,995 22,995	13,107 13,107	
変成シリコーン系シーリング材	2成分	L	2.1 2.1	1,280 1,280	2,688 2,688	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		7,317 7,317	
計					53,070 53,070	
単価					5,307 5,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	下地処理		単位	ｍ２	数量	2.34 2.34	単価	21,060 21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.381 0.381	28,245 28,245	10,761 10,761	
特殊作業員		人	0.762 0.762	27,405 27,405	20,882 20,882	
普通作業員		人	0.381 0.381	22,995 22,995	8,761 8,761	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		8,886 8,886	
計					49,290 49,290	
単価					21,060 21,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	防錆剤塗布工	エポキシ樹脂系防錆剤	単位	ｍ２	数量	2.34 2.34	単価	36,880 36,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.543 0.543	28,245 28,245	15,337 15,337	
特殊作業員		人	1.085 1.085	27,405 27,405	29,734 29,734	
普通作業員		人	0.543 0.543	22,995 22,995	12,486 12,486	
エポキシ樹脂系錆転換型防錆剤	4kg缶	缶	1 1	25,300 25,300	25,300 25,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,453 3,453	
計					86,310 86,310	
単価					36,880 36,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,657 5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100 100	5,656.76 5,656.76	565,676 565,676	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					565,700 565,700	
単価					5,657 5,657	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,618 1,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100 100	1,617.1 1,617.1	161,710 161,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					161,800 161,800	
単価					1,618 1,618	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,269 1,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100 100	1,268.13 1,268.13	126,813 126,813	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					126,900 126,900	
単価					1,269 1,269	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,444 5,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100 100	5,443.34 5,443.34	544,334 544,334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		66 66	
計					544,400 544,400	
単価					5,444 5,444	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,458 1,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	1,457.98 1,457.98	145,798 145,798	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					145,800 145,800	
単価					1,458 1,458	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,070 2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	2,069.06 2,069.06	206,906 206,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					207,000 207,000	
単価					2,070 2,070	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	素地調整工	2種ｹﾚﾝ相当	単位	ｍ２	数量	7.6 7.6	単価	25,960 25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4 4	45,255 45,255	181,020 181,020	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		16,280 16,280	
計					197,300 197,300	
単価					25,960 25,960	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	塗替塗装 下塗り	Rc-Ⅲ	単位	ｍ２	数量	58.6 58.6	単価	3,366 3,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4 4	45,255 45,255	181,020 181,020	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		16,280 16,280	
計					197,300 197,300	
単価					3,366 3,366	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	塗替塗装 中塗り	Rc-Ⅲ	単位	ｍ２	数量	58.6 58.6	単価	3,366 3,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4 4	45,255 45,255	181,020 181,020	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		16,280 16,280	
計					197,300 197,300	
単価					3,366 3,366	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	塗替塗装 上塗り	Rc-Ⅲ	単位	ｍ２	数量	58.6 58.6	単価	3,366 3,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4 4	45,255 45,255	181,020 181,020	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		16,280 16,280	
計					197,300 197,300	
単価					3,366 3,366	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－136号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 3.83月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	11,620 11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	3.8 3.8	470 470	1,786 1,786	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,620 11,620	
単価					11,620 11,620	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－137号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 3.83月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	802 802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022 0.022	32,139 32,139	707 707	
足場材損料		月	1.9 1.9	50 50	95 95	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					802 802	
単価					802 802	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－138号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 3.83月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	759 759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材賃料		月	3.83 3.83	64.06 64.06	245 245	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					759 759	
単価					759 759	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－139号	板張防護工	設置･撤去･賃料 3.83月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,957 2,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.036 0.036	64,278 64,278	2,314 2,314	
防護材賃料		月	3.83 3.83	167.9 167.9	643 643	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,957 2,957	
単価					2,957 2,957	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－140号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.93月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	10,730 10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	1.9 1.9	470 470	893 893	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,730 10,730	
単価					10,730 10,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－141号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.93月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	167 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004 0.004	32,139 32,139	128 128	
シート張防護材損料		月	0.95 0.95	42 42	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					167 167	
単価					167 167	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－142号	シート張防護工（床面）	設置･撤去･賃料 1.93月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	666 666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材損料	床面	月	1.93 1.93	79 79	152 152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					666 666	
単価					666 666	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－143号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 1.93月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	682 682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018 0.018	32,139 32,139	578 578	
防護材損料		月	0.95 0.95	110 110	104 104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					682 682	
単価					682 682	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－144号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.73月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	10,640 10,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	1.7 1.7	470 470	799 799	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,640 10,640	
単価					10,640 10,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－145号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	7,730 7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	48,298 48,298	91,766 91,766	
とび工		人	8.4 8.4	48,837 48,837	410,230 410,230	
普通作業員		人	1.8 1.8	39,321 39,321	70,777 70,777	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	44,900 44,900	35,920 35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		164,307 164,307	
計					773,000 773,000	
単価					7,730 7,730	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－146号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.73月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	163 163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004 0.004	32,139 32,139	128 128	
シート張防護材損料		月	0.85 0.85	42 42	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					163 163	
単価					163 163	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－147号	シート張防護工（床面）	設置･撤去･賃料 1.73月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	650 650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材損料	床面	月	1.73 1.73	79 79	136 136	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					650 650	
単価					650 650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－148号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 1.73月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	671 671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018 0.018	32,139 32,139	578 578	
防護材損料		月	0.85 0.85	110 110	93 93	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					671 671	
単価					671 671	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－149号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	7,943 7,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	48,298 48,298	77,276 77,276	
とび工		人	8.5 8.5	48,837 48,837	415,114 415,114	
普通作業員		人	1.3 1.3	39,321 39,321	51,117 51,117	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4 1.4	44,900 44,900	62,860 62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1 1		187,933 187,933	
計					794,300 794,300	
単価					7,943 7,943	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－150号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.07月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	10,830 10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	2.1 2.1	470 470	987 987	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					10,830 10,830	
単価					10,830 10,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－151号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 2.07月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	759 759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022 0.022	32,139 32,139	707 707	
足場材損料		月	1.05 1.05	50 50	52 52	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					759 759	
単価					759 759	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－152号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.07月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材賃料		月	2.07 2.07	80.26 80.26	166 166	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－153号	板張防護工	設置･撤去･賃料 2.07月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.036 0.036	64,278 64,278	2,314 2,314	
防護材賃料		月	2.07 2.07	200.98 200.98	416 416	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－154号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5.8月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	12,560 12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	5.8 5.8	470 470	2,726 2,726	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,560 12,560	
単価					12,560 12,560	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－155号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 5.8月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	852 852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022 0.022	32,139 32,139	707 707	
足場材損料		月	2.9 2.9	50 50	145 145	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					852 852	
単価					852 852	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－156号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 5.8月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	847 847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材賃料		月	5.8 5.8	57.58 57.58	333 333	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					847 847	
単価					847 847	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－157号	板張防護工	設置･撤去･賃料 5.8月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,211 3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.036 0.036	64,278 64,278	2,314 2,314	
防護材賃料		月	5.8 5.8	154.68 154.68	897 897	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,211 3,211	
単価					3,211 3,211	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－158号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5.03月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	12,190 12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	5 5	470 470	2,350 2,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,190 12,190	
単価					12,190 12,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－159号	シート張防護工（床面）	設置･撤去･賃料 5.03月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	911 911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材損料	床面	月	5.03 5.03	79 79	397 397	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					911 911	
単価					911 911	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－160号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 5.03月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	233 233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004 0.004	32,139 32,139	128 128	
シート張防護材損料		月	2.5 2.5	42 42	105 105	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					233 233	
単価					233 233	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－161号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 5.03月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	853 853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018 0.018	32,139 32,139	578 578	
防護材損料		月	2.5 2.5	110 110	275 275	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					853 853	
単価					853 853	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－162号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 4.17月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	11,810 11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153 0.153	64,278 64,278	9,834 9,834	
足場材損料		月	4.2 4.2	470 470	1,974 1,974	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,810 11,810	
単価					11,810 11,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－163号	シート張防護工（床面）	設置･撤去･賃料 4.17月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	843 843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材損料	床面	月	4.17 4.17	79 79	329 329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					843 843	
単価					843 843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－164号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 4.17月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	216 216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004 0.004	32,139	128 128	
シート張防護材損料		月	2.1 2.1	42	88 88	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216 216	
単価					216 216	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－165号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 4.17月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	809 809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018 0.018	32,139	578 578	
防護材損料		月	2.1 2.1	110	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					809 809	
単価					809 809	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－166号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	7,143 7,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	48,298 48,298	77,276 77,276	
とび工		人	7 7	48,837 48,837	341,859 341,859	
普通作業員		人	1.3 1.3	39,321 39,321	51,117 51,117	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4 1.4	44,900 44,900	62,860 62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		181,188 181,188	
計					714,300 714,300	
単価					7,143 7,143	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－167号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,907 6,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	48,298 48,298	91,766 91,766	
とび工		人	6.9 6.9	48,837 48,837	336,975 336,975	
普通作業員		人	1.8 1.8	39,321 39,321	70,777 70,777	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	44,900 44,900	35,920 35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		155,262 155,262	
計					690,700 690,700	
単価					6,907 6,907	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－168号	防護工（床版補強工用） （側面）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 4.23月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	216 216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004 0.004	32,139	128 128	
シート張防護材損料		月	2.1 2.1	42	88 88	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216 216	
単価					216 216	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－169号	シート張防護工（床面）	設置･撤去･賃料 4.23月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	848 848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
シート張防護材損料	床面	月	4.23 4.23	79 79	334 334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					848 848	
単価					848 848	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－170号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 4.23月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	809 809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018 0.018	32,139	578 578	
防護材損料		月	2.1 2.1	110	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					809 809	
単価					809 809	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,710 4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	28,245 28,245	53,665 53,665	
とび工		人	8.4 8.4	28,560 28,560	239,904 239,904	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,995 22,995	41,391 41,391	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	44,900 44,900	35,920 35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		100,120 100,120	
計					471,000 471,000	
単価					4,710 4,710	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－172号	橋脚回り足場	ﾀｲﾌﾟF 19日	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	19,440 19,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.286 0.286	64,278 64,278	18,383 18,383	
橋脚回り足場 損耗費	ﾀｲﾌﾟF	ｍ２	1 1	708 708	708 708	
橋脚回り足場損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	19 19	18 18	342 342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					19,440 19,440	
単価					19,440 19,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－173号	床面ｼｰﾄ張防護	ﾀｲﾌﾟF 19日	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	563 563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008 0.008	64,278 64,278	514 514	
床面ｼｰﾄ張防護損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	19 19	2.63 2.63	49 49	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					563 563	
単価					563 563	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－174号	手摺部板張防護	ﾀｲﾌﾟF 19日	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	611 611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009 0.009	64,278 64,278	578 578	
手摺部板張防護損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	19 19	1.75 1.75	33 33	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					611 611	
単価					611 611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－175号	手摺部ｼｰﾄ張防護	ﾀｲﾌﾟF 19日	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	140 140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.002 0.002	64,278 64,278	128 128	
手摺部ｼｰﾄ張防護損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	19 19	0.67 0.67	12 12	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					140 140	
単価					140 140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	27,720 27,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	27,720 27,720	27,720 27,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,720 27,720	
単価					27,720 27,720	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	24,730 24,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	24,727 24,727	24,727 24,727	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,730 24,730	
単価					24,730 24,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	施工状況モニタリング調査費	鋼橋床版工　型枠　技術員0.5人/式	単位	式	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査費	鋼橋床版 型枠	式	1 1		16,800 16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	施工状況モニタリング調査費	鋼橋床版工　養生　技術員0.5人/式	単位	式	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査費	鋼橋床版 養生	式	1 1		16,800 16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	道路施設等基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－181号	舗装切断		単位	式	数量	1 1	単価	302,600 302,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	39,321 39,321	117,963 117,963	
舗装カッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式42.5kw	回	3 3	15,000 15,000	45,000 45,000	
汚泥収集運搬費	3tﾄﾗｯｸ	回	3 3	24,600 24,600	73,800 73,800	WYB00082
処分費（ｍ３）		ｍ３	3 3	20,000 20,000	60,000 60,000	WB020051 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,837 5,837	
計					302,600 302,600	
単価					302,600 302,600	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－182号	アスファルト舗装工	人力施工	単位	式	数量	1 1	単価	970,800 970,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	48,298 48,298	144,894 144,894	
特殊作業員		人	3 3	46,862 46,862	140,586 140,586	
普通作業員		人	12 12	39,321 39,321	471,852 471,852	
アスファルト合材	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入り	t	1.5 1.5	15,500 15,500	23,250 23,250	
アスファルト合材	⑪密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質材入り	t	1.5 1.5	15,600 15,600	23,400 23,400	
アスファルト乳剤		式	1 1		5,000 5,000	
バックホウ 賃料	山積0.1t 排ガス３次 【長期割引】	台･日	3 3	3,860 3,860	11,580 11,580	WYB00093
振動ローラ 賃料	質量0.8～1.1t 【長期割引】	台･日	3 3	1,780 1,780	5,340 5,340	WYB00094
タンパ 賃料	質量60～80kg 【長期割引】	基･日	3 3	591 591	1,773 1,773	WYB00097
振動コンパクタ 賃料	質量70～80kg 【長期割引】	基･日	3 3	591 591	1,773 1,773	WYB00098
アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式　２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	3 3	630 630	1,890 1,890	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－182号	アスファルト舗装工	人力施工	単位	式	数量	1 1	単価	970,800 970,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	３ｔ積級		6	6,610	39,660	WYB00090
		供用日	6	6,610	39,660	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)		6	182	1,092	WYB00091
		供用日	6	182	1,092	
トラック［普通型］	３～３．５ｔ積		3	5,210	15,630	
		供用日	3	5,210	15,630	
作業車［６人乗　２ｔ積］	ダンプ装置付　２ｔ吊クレーン装置付　標識装置付		3	14,400	43,200	
		供用日	3	14,400	43,200	
処分費（ｔ）			1.7	1,200	2,040	WB020052
		ｔ	1.7	1,200	2,040	単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		37,840	
		式	1		37,840	
計					970,800 970,800	
単価					970,800 970,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－183号	防水工	塗膜防水	単位	式	数量	1 1	単価	674,400 674,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	9 9	48,658 48,658	437,922 437,922	
プライマー		缶	1 1	23,760 23,760	23,760 23,760	
塗膜防水材		箱	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	
成形目地材	H25×W75×t3	m	36 36	770 770	27,720 27,720	
溶解窯	ｱｽﾌｧﾙﾄ溶解用	日	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
作業車［６人乗　２ｔ積］	ダンプ装置付　２ｔ吊クレーン装置付　標識装置付	供用日	3 3	14,400 14,400	43,200 43,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		21,798 21,798	
計					674,400 674,400	
単価					674,400 674,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	式	数量	1 1	単価	800,000 800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	16ヵ月	基･月	16 16	50,000 50,000	800,000 800,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					800,000 800,000	
単価					800,000 800,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1 1	単価	105,300 105,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2 1.2	24,465 24,465	29,358 29,358	
軽油		L	96 96	138 138	13,248 13,248	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44 1.44	43,500 43,500	62,640 62,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					105,300 105,300	
単価					105,300 105,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－186号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（高含水率汚泥）	No.37_山隆リコム㈱汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100 100	20,000 20,000	2,000,000 2,000,000	
計					2,000,000 2,000,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－187号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		ｔ	100 100	1,200 1,200	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					1,200 1,200	円／ｔ