鏡

1. 工事名

工事名	上今井左岸築堤その1外工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384650012	1 4) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	374,165,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	342,430,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	509日間 自 令和 5年11月 9日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	14,802,483
		2 3) 公 告 日	令和 5年 9月20日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【上今井工区】				1						
			式	1		160,069,500				
				1		238,378,310	1	78,308,810		
河川土工				1		146,789,500				
			式	1		208,573,852	1	61,784,352		
掘削工				1		42,490,400				
			式	1		468,800	1	-42,021,600		
掘削 (粘性土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	11,000 0	230 230	2,530,000 0				単-1号
				0		0	-11,000	-2,530,000		
掘削 (砂質土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	11,000 0	230 230	2,530,000 0				単-2号
				0		0	-11,000	-2,530,000		
掘削 (礫質土)	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 10,000 m3以上50,000m3未満		m3	7,700 0	310 310	2,387,000 0				単-3号
				0		0	-7,700	-2,387,000		
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	0 2,000	0 234.4	0 468,800				単-4号
				0		0	2,000	468,800		
土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	11,030 0	540 540	5,956,200 0				単-5号
				0		0	-11,030	-5,956,200		
土砂等運搬 (砂質土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	11,030 0	740 740	8,162,200 0				単-6号
				0		0	-11,030	-8,162,200		
土砂等運搬 (礫質土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	7,750 0	2,700 2,700	20,925,000 0				単-7号
				0		0	-7,750	-20,925,000		
掘削工(ICT)				1		14,910,400				
			式	0		0	-1	-14,910,400		
掘削(ICT) (粘性土)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	3,700 0	300 300	1,110,000 0				単-8号
				0		0	-3,700	-1,110,000		

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT) (砂質土)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	3,700 0	300 300	1,110,000 0			-3,700	-1,110,000	単-9号
掘削(ICT) (礫質土)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	2,600 0	390 390	1,014,000 0			-2,600	-1,014,000	単-10号
土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,680 0	540 540	1,987,200 0			-3,680	-1,987,200	単-11号
土砂等運搬 (砂質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,680 0	740 740	2,723,200 0			-3,680	-2,723,200	単-12号
土砂等運搬 (礫質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,580 0	2,700 2,700	6,966,000 0			-2,580	-6,966,000	単-13号
盛土工(ICT)		式	1 1		71,357,500 162,337,780		1		90,980,280	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	35,800 37,300	250 250	8,950,000 9,325,000			1,500	375,000	単-14号
土質改良		m3	39,750 0	1,570 1,570	62,407,500 0			-39,750	-62,407,500	単-15号
土砂攪拌処理	バックホウ攪拌	m3	0 41,400	0 1,165	0 48,231,000			41,400	48,231,000	単-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 41,390	0 2,232	0 92,382,480			41,390	92,382,480	単-17号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 41,400	0 299.5	0 12,399,300			41,400	12,399,300	単-18号
法面整形工(ICT)		式	1 1		18,031,200 30,456,472		1		12,425,272	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	4,740 0	880 880	4,171,200 0			-4,740	-4,171,200	単-19号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 5,020	0 555.6	0 2,789,112			5,020	2,789,112	単-20号
法面整形(盛土部)(ICT) (衣土)	法面締固め有り	m2	3,500 0	3,960 3,960	13,860,000 0			-3,500	-13,860,000	単-21号
法面整形(盛土部)(ICT) (衣土)	法面締固め有り	m2	0 3,920	0 7,058	0 27,667,360			3,920	27,667,360	単-22号
残土処理工		式	0 1		0 15,310,800			1	15,310,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,000	0 1,821	0 3,642,000			2,000	3,642,000	単-23号
残土等処分		m3	0 2,400	0 4,862	0 11,668,800			2,400	11,668,800	単-24号
法覆護岸工		式	1 1		8,695,200 174,198			1	-8,521,002	
護岸付属物工		式	0 1		0 174,198			1	174,198	
距離標設置・撤去		式	0 1		0 174,198			1	174,198	内-1号
植生工		式	1 0		6,372,000 0			-1	-6,372,000	
張芝	張芝	m2	3,600 0	1,770 1,770	6,372,000 0			-3,600	-6,372,000	単-25号

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
防草・侵食防止工			式	1 0						
防草・侵食防止	固化系防止剤		m2	4,840 0	480 480			-1 -4,840	-2,323,200 -2,323,200	単-26号
付帯道路工			式	1 1						
アスファルト舗装工			式	1 1						
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		m2	1,220 0	960 960					単-27号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm		m2	0 1,260	0 1,196					単-28号
坂路工			式	0 1						
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm		m2	0 390	0 1,228					単-29号
法先ブロック	NW-H500-L2000		m	0 107	0 16,880					単-30号
仮設工			式	1 1						
工事用道路工			式	1 1						
工事用盛土			式	0 1						内-2号

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,600 0	1,312.93 1,312.93	3,413,600 0	-2,600		-3,413,600	単-31号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0 1		0 5,249,801	1		5,249,801	内-3号
防塵対策工		式	0 1		0 4,560,851	1		4,560,851	
散水		式	0 1		0 4,560,851	1		4,560,851	内-4号
除雪工		式	0 1		0 949,592	1		949,592	
除雪工		式	0 1		0 949,592	1		949,592	内-5号
交通管理工		式	0 1		0 2,941,000	1		2,941,000	
交通誘導警備員		人日	0 1	0 2,941,000	0 2,941,000	1		2,941,000	単-32号
直接工事費		式	1 1		160,069,500 238,378,310	1		78,308,810	
共通仮設費		式	1 1		20,401,177 32,954,648	1		12,553,471	
共通仮設費		式	1 1		8,001,177 18,899,940	1		10,898,763	
運搬費		式	1 1		5,164,650 4,913,064	1		-251,586	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	449.1 0	11,500 11,500	5,164,650 0	-449.1	-5,164,650	単-33号
仮設材運搬費			式	0 1		0 4,913,064	1	4,913,064	内-6号
準備費			式	0 1		0 4,398,594	1	4,398,594	
伐木・除根			式	0 1		0 4,398,594	1	4,398,594	内-7号
技術管理費			式	1 1		1,376,527 6,243,207	1	4,866,680	
六価カド溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	0	0	単-34号
施工調査費			式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-8号
保守管理(ICT)			式	1 0		223,227 0	-1	-223,227	内-9号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 189,907	1	189,907	内-10号
システム初期費(ICT)			式	1 1		1,146,000 1,146,000	0	0	内-11号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 3,360,000	1	3,360,000	内-12号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用			式	0 1		0 1,420,000	1	1,420,000	内-13号

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
営繕費			式	0 1		0 1,440,000			
快適トイレ			式	0 1		0 1,440,000			内-14号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,460,000 1,905,075			
共通仮設費(率計上)			式	1 1		12,400,000 14,054,708			
純工事費			式	1 1		180,470,677 271,332,958			
現場管理費			式	1 1		44,000,000 52,625,725			
工事原価			式	1 1		282,010,227 586,192,615			
一般管理費等			式	1 1		29,289,773 52,487,385			
工事価格			式	1 1		311,300,000 638,680,000			
消費税相当額			式	1 1		31,130,000 63,868,000			
工事費計			式	1 1		342,430,000 702,548,000			

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【豊津工区】		式	1		40,286,550				
		式	1		126,140,536	1	85,853,986		
河川土工		式	1		6,189,700				
		式	1		8,760,597	1	2,570,897		
掘削工		式	1		1,426,000				
		式	1		1,426,000	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	6,200	230	1,426,000			単-1号	
		m3	6,200	230	1,426,000	0	0		
盛土工		式	0		0				
		式	1		510,930	1	510,930		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	60	6,278	376,680	60	376,680		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	150	817.3	122,595	150	122,595		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	50	233.1	11,655	50	11,655		
法面整形工		式	1		1,661,700				
		式	1		1,928,567	1	266,867		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,910	870	1,661,700			単-5号	
		m2	2,030	870	1,766,100	120	104,400		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	0	0	0			単-6号	
		m2	370	439.1	162,467	370	162,467		
残土処理工		式	1		3,102,000				
		式	1		4,895,100	1	1,793,100		

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	6,600	370	2,442,000					単-7号
				2,870	370	1,061,900		-3,730	-1,380,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0					単-8号
				3,000	1,026	3,078,000		3,000	3,078,000		
整地	敷均し(ルース)		m3	6,600	100	660,000					単-9号
				0	100	0		-6,600	-660,000		
整地	敷均し(ルース)		m3	0	0	0					単-10号
				5,900	128	755,200		5,900	755,200		
護岸基礎工			式	1		4,528,000					
				1		4,620,257		1	92,257		
作業土工			式	1		2,122,400					
				1		1,742,517		1	-379,883		
床掘り	土砂		m3	1,800	240	432,000					単-11号
				1,400	240	336,000		-400	-96,000		
土砂等運搬	10tクローラダンプ		m3	0	0	0					単-12号
				160	464.7	74,352		160	74,352		
整地	敷均し(ルース)		m3	0	0	0					単-13号
				160	128.6	20,576		160	20,576		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0					単-14号
				160	234.6	37,536		160	37,536		
土砂等運搬	10tクローラダンプ		m3	0	0	0					単-15号
				160	464.7	74,352		160	74,352		
埋戻し	土砂		m3	890	1,020	907,800					単-16号
				0	1,020	0		-890	-907,800		

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂			230	1,930	443,900					単-17号
			m3	70	1,930	135,100			-160	-308,800	
埋戻し	土砂			80	2,940	235,200					単-18号
			m3	80	2,940	235,200			0	0	
基面整正				230	450	103,500					単-19号
			m2	230	450	103,500			0	0	
土砂等運搬	10tクローラータンク			0	0	0					単-20号
			m3	1,230	464.7	571,581			1,230	571,581	
整地	敷均し(ルーズ)			0	0	0					単-21号
			m3	1,200	128.6	154,320			1,200	154,320	
基礎工				1		2,405,600					
			式	1		2,877,740			1	472,140	
プレキャスト基礎	基-P-6型-有 B1000×H1500			31	77,600	2,405,600					単-22号
			m	31	77,600	2,405,600			0	0	
プレキャスト基礎	基-P-1型-有			0	0	0					単-23号
			m	18	26,230	472,140			18	472,140	
法覆護岸工				1		15,791,950					
			式	1		20,555,042			1	4,763,092	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)				1		9,607,980					
			式	1		9,607,980			0	0	
連節階段ブロック	連-(階段)-N3.0-L2916			474	19,300	9,148,200					単-24号
	0		m2	474	19,300	9,148,200			0	0	
吸出防止材	t=10mm			474	970	459,780					単-25号
			m2	474	970	459,780			0	0	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
護岸付属物工				1		3,250,900				
			式	1		4,651,900	1	1,401,000		
フレキャスト小口止	小口止8 法覆護岸部			35	29,600	1,036,000				単-26号
		m		94	29,600	2,782,400	59	1,746,400		
フレキャスト巻止	巻止A			31	29,400	911,400				単-27号
		m		30	29,400	882,000	-1	-29,400		
平張コンクリート				33	39,500	1,303,500				単-28号
		m3		25	39,500	987,500	-8	-316,000		
階段工				0		0				
			式	1		3,362,092	1	3,362,092		
連節階段ブロック	連-(階段)-N2.0-L1118			0	0	0				単-29号
	0	m2		121	20,500	2,480,500	121	2,480,500		
連節階段ブロック	連-(階段)-N2.0-L5702			0	0	0				単-30号
		m2		31	23,700	734,700	31	734,700		
吸出防止材	t=10mm			0	0	0				単-31号
		m2		152	966.4	146,892	152	146,892		
羽口工				1		2,933,070				
			式	1		2,933,070	0	0		
じゃかご	径60cm 割栗石 150mm ~200mm			317	8,610	2,729,370				単-32号
		m		317	8,610	2,729,370	0	0		
吸出防止材	t=10mm			210	970	203,700				単-33号
		m2		210	970	203,700	0	0		
構造物撤去工				0		0				
			式	1		3,629,000	1	3,629,000		

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工				0		0				
			式	1		3,629,000		1	3,629,000	
殻運搬	廃プラ			0	0	0				単-34号
			t	27	15,000	405,000		27	405,000	
殻運搬	廃プラ			0	0	0				単-35号
			m3	104	3,500	364,000		104	364,000	
殻処分	廃プラ			0	0	0				単-36号
			t	27	52,000	1,404,000		27	1,404,000	
殻処分	廃プラ			0	0	0				単-37号
			m3	104	14,000	1,456,000		104	1,456,000	
仮設工				1		13,776,900				
			式	1		88,575,640		1	74,798,740	
工事用道路工【I期】				0		0				
			式	1		7,909,728		1	7,909,728	
工事用道路-1				0		0				内-1号
			式	1		454,383		1	454,383	
工事用道路-1'				0		0				内-2号
			式	1		1,694,244		1	1,694,244	
工事用道路-2				0		0				内-3号
			式	1		3,515,163		1	3,515,163	
工事用道路-3				0		0				内-4号
			式	1		589,537		1	589,537	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去			0	0	0				単-38号
			m2	297	1,361	404,217		297	404,217	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
						金額	数量増減	金額増減	
ロードマット	90×1,512×4,000			0		0			内-5号
		式		1		1,252,184	1	1,252,184	
工用道路工 【Ⅱ期】				0		0			
		式		1		4,559,441	1	4,559,441	
工用道路				0		0			内-6号
		式		1		1,807,496	1	1,807,496	
敷砂利	RC-40 t=100m			0		0			内-7号
		式		1		118,825	1	118,825	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去			0	0	0			単-39号
		m2		102	1,830	186,660	102	186,660	
ロードマット	90×1,512×4,000			0		0			内-8号
		式		1		1,569,526	1	1,569,526	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去			0	0	0			単-40号
		m2		242	1,246	301,532	242	301,532	
ロードマット	90×1,512×4,000			0		0			内-9号
		式		1		410,420	1	410,420	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去			0	0	0			単-41号
		m2		186	887	164,982	186	164,982	
土留・仮締切工				1		11,962,000			
		式		1		68,955,239	1	56,993,239	
土砂仮締切				1		11,962,000			内-10号
		式		0		0	-1	-11,962,000	
土砂仮締切	I期、Ⅱ期 設置			0		0			内-11号
		式		1		49,889,980	1	49,889,980	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂仮締切	I期 撤去		式	0 1		0 6,431,571		1	6,431,571	内-12号
土砂仮締切	II期 撤去		式	0 1		0 9,828,659		1	9,828,659	内-13号
瀬替掘削			式	0 1		0 2,805,029		1	2,805,029	内-14号
水替工			式	1 1		1,814,900 5,240,010		1	3,425,110	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		日	100 0	18,149 18,149	1,814,900 0		-100	-1,814,900	単-42号
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水		日	0 27	0 37,630	0 1,016,010		27	1,016,010	単-43号
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水		日	0 120	0 35,200	0 4,224,000		120	4,224,000	単-44号
除雪工			式	0 1		0 1,911,222		1	1,911,222	
現場内除雪			式	0 1		0 1,911,222		1	1,911,222	内-15号
直接工事費			式	1 1		40,286,550 126,140,536		1	85,853,986	
共通仮設費			式	1 1		4,053,000 14,136,480		1	10,083,480	
共通仮設費			式	1 1		553,000 5,276,904		1	4,723,904	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			0		0				
		式	1		1,754,385	1	1,754,385		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-16号	
		式	1		274,455	1	274,455		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-17号	
		式	1		112,347	1	112,347		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-18号	
		式	1		680,171	1	680,171		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-19号	
		式	1		343,942	1	343,942		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-20号	
		式	1		343,470	1	343,470		
準備費			0		0				
		式	1		1,205,604	1	1,205,604		
伐木・除根			0		0			内-21号	
		式	1		1,205,604	1	1,205,604		
役務費			0		0				
		式	1		100,000	1	100,000		
借地料			0		0			内-22号	
		式	1		100,000	1	100,000		
技術管理費			1		73,000				
		式	1		73,000	0	0		
河川維持管理技術者からの助言			1		73,000			内-23号	
		式	1		73,000	0	0		

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
営繕費			式	0 1		0 960,000	1	960,000	
快適トイレ			式	0 1		0 960,000	1	960,000	内-24号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		480,000 1,183,915	1	703,915	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		3,500,000 8,859,576	1	5,359,576	
純工事費			式	1 1		44,339,550 140,277,016	1	95,937,466	
現場管理費			式	1 1		13,200,000 32,364,905	1	19,164,905	
工事原価			式	1 1		57,539,550 172,641,921	1	115,102,371	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【津野地区】		式	0 1		0 59,533,840	1	59,533,840		
河川土工		式	0 1		0 59,533,840	1	59,533,840		
掘削工		式	0 1		0 59,533,840	1	59,533,840		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	0 62,900	0 163.2	0 10,265,280	62,900	10,265,280	単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 62,850	0 397.6	0 24,989,160	62,850	24,989,160	単-2号	
押土(ルース) (ICT)	土砂	m3	0 62,900	0 230.3	0 14,485,870	62,900	14,485,870	単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以 上	m3	0 62,900	0 155.7	0 9,793,530	62,900	9,793,530	単-4号	
直接工事費		式	0 1		0 59,533,840	1	59,533,840		
共通仮設費		式	0 1		0 10,842,171	1	10,842,171		
共通仮設費		式	0 1		0 5,818,171	1	5,818,171		
運搬費		式	0 1		0 1,358,600	1	1,358,600		
重建設機械分解組立輸送費	バックホ1.4m3	回	0 2	0 466,100	0 932,200	2	932,200	単-5号	

設計内訳書

工事名	上今井左岸築堤その1外工事 (3回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザー-20t		0	0	0			単-6号	
		回	1	426,400	426,400	1	426,400		
技術管理費			0		0				
		式	1		3,811,571	1	3,811,571		
保守管理(ICT)			0		0			内-1号	
		式	1		181,571	1	181,571		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-2号	
		式	1		3,630,000	1	3,630,000		
現場環境改善費(率計上)			0		0				
		式	1		648,000	1	648,000		
共通仮設費(率計上)			0		0				
		式	1		5,024,000	1	5,024,000		
純工事費			0		0				
		式	1		70,376,011	1	70,376,011		
現場管理費			0		0				
		式	1		19,216,000	1	19,216,000		
工事原価			0		0				
		式	1		89,592,011	1	89,592,011		

一式当たり内訳書

[長野県中野市上今井地先外]

距離標設置・撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置 ハ [°] 初式(土中埋込)		0	0	0			
		枚	1	5,631	5,631	1	5,631	
距離標	撤去 ハ [°] 初式(土中埋込)		0	0	0			
		枚	1	2,222	2,222	1	2,222	
距離標 (材料費)			0	0	0			
		枚	1	169,000	169,000	1	169,000	
合 計					0			
					176,853		176,853	
変更積算金額					0			
					174,198		174,198	円/式

一式当たり内訳書

[長野県中野市上今井地先外]

工事用盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<設置>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	2,600	245.4	638,040	2,600	638,040	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			
		m 3	2,620	2,295	6,012,900	2,620	6,012,900	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
【盛土 転圧無し】		m 3	2,600	245.4	638,040	2,600	638,040	
安定処理	ハックホ 路床 1m以下 0t/100m2		0	0	0			
		m 2	2,600	1,198	3,114,800	2,600	3,114,800	
<撤去>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	2,600	236	613,600	2,600	613,600	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			
		m 3	2,620	452.9	1,186,598	2,620	1,186,598	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			
		m 3	2,600	134.5	349,700	2,600	349,700	
合 計					0			
					12,553,678		12,553,678	
変更積算金額					0			
					12,136,976		12,136,976	円/式

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<設置・撤去>								
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			
282枚		m 2	2,620	208.7	546,794	2,620	546,794	
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			
83枚		m 2	771.1	196.3	151,366	771.1	151,366	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			
199枚		m 2	1,849	405.1	749,029	1,849	749,029	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			
43枚		m 2	399.5	405.1	161,837	399.5	161,837	
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			
140枚		m 2	1,300.6	196.3	255,307	1,300.6	255,307	
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			
16枚		m 2	148.6	196.3	29,170	148.6	29,170	
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			
43枚		m 2	399.5	196.3	78,421	399.5	78,421	
<敷鉄板 賃料>								
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有		0	0	0			
		枚	83	3,250	269,750	83	269,750	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 144日 無 有		0	0	0			
		枚	140	13,490	1,888,600	140	1,888,600	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 255日 無 有		0	0	0			
		枚	16	20,740	331,840	16	331,840	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			
		t	452.3	3,850	1,741,355	452.3	1,741,355	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			
		t	452.3	1,500	678,450	452.3	678,450	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			
		t	133.1	3,850	512,435	133.1	512,435	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			
		t	133.1	1,500	199,650	133.1	199,650	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			
		t	224.6	3,850	864,710	224.6	864,710	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			
		t	224.6	1,500	336,900	224.6	336,900	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0			
		t	25.7	4,620	118,734	25.7	118,734	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			
		t	25.7	1,500	38,550	25.7	38,550	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0			
		t	69	4,620	318,780	69	318,780	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			
		t	69	1,500	103,500	69	103,500	
合 計					0			
					4,913,064		4,913,064	
変更積算金額					0			
					4,913,064		4,913,064	円/式

一式当たり内訳書

[長野県中野市上今井地先外]

伐木・除根

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	10,000	261.6	2,616,000	10,000	2,616,000	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.0km以下 全ての費用	m 3	297	2,502	743,094	297	743,094	
処分費（m 3）			0	0	0			
伐木処分費		m 3	297	3,500	1,039,500	297	1,039,500	
合 計					4,398,594		4,398,594	
変更積算金額					4,398,594		4,398,594	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7400m3		1		30,076			
		式	1		30,076	0	0	
掘削 (ICT) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 2600m3		1		13,686			
		式	1		13,686	0	0	
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3以上 無し 35800m3		1		103,348			
		式	1		103,348	0	0	
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 8240m2		1		76,117			
		式	1		76,117	0	0	
合 計					223,227			
					0		-223,227	

一式当たり内訳書

[長野県中野市上今井地先外]

保守管理(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3以上 無し 37300m3		0		0			
		式	1		107,673	1	107,673	
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 8900m2		0		0			
		式	1		82,234	1	82,234	
合 計					0			
					189,907		189,907	
変更積算金額					0			
					189,907		189,907	円/式

一式当たり内訳書

工事用道路-1

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			
		袋	80	5,104	408,320	80	408,320	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	80	245	19,600	80	19,600	
大型土のう運搬	10tダンプトラック L=285m		0	0	0			
		袋	80	392	31,360	80	31,360	
大型土のう荷下ろし			0	0	0			
		袋	80	245	19,600	80	19,600	
合 計					0			
					478,880		478,880	
変更積算金額					0			
					454,383		454,383	円/式

一式当たり内訳書

工事用道路-1'

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			
		袋	151	5,104	770,704	151	770,704	
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			
		袋	151	766.1	115,681	151	115,681	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	302	245	73,990	302	73,990	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L200m		0	0	0			
		袋	302	581	175,462	302	175,462	
大型土のう荷下			0	0	0			
		袋	302	245	73,990	302	73,990	
<盛土 設置>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m ³	290	236	68,440	290	68,440	
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 200m以下		0	0	0			
		m ³	290	581.8	168,722	290	168,722	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			
		m ³	260	240.1	62,426	260	62,426	
<盛土 撤去>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m ³	290	236	68,440	290	68,440	
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 200m以下		0	0	0			
		m ³	290	581.8	168,722	290	168,722	

一式当たり内訳書

工事用道路-2

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<製作土のう>								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			
		袋	255	5,104	1,301,520	255	1,301,520	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	255	245	62,475	255	62,475	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=393m		0	0	0			
		袋	255	987	251,685	255	251,685	
大型土のう荷下			0	0	0			
		袋	255	245	62,475	255	62,475	
<県製作土のう流用>								
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			
		袋	200	1,612	322,400	200	322,400	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	200	245	49,000	200	49,000	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=25m		0	0	0			
		袋	200	282	56,400	200	56,400	
大型土のう荷下			0	0	0			
		袋	200	245	49,000	200	49,000	
<下流側掘削>>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m ³	740	236	174,640	740	174,640	

一式当たり内訳書

工事用道路-2

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m 3	0 740	0 282.1	0 208,754	740	208,754	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	0 660	0 240.1	0 158,466	660	158,466	
<大型土のう製作ヤード>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 700	0 236	0 165,200	700	165,200	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 440m以下	m 3	0 700	0 987.7	0 691,390	700	691,390	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	0 630	0 240.1	0 151,263	630	151,263	
合 計					0 3,704,668		3,704,668	
変更積算金額					0 3,515,163		3,515,163	円/式

一式当たり内訳書

工事用道路-3

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<盛土 設置>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 760	0 236	0 179,360	760	179,360	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	0 680	0 240.1	0 163,268	680	163,268	
<盛土 撤去>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 760	0 236	0 179,360	760	179,360	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 760	0 130.7	0 99,332	760	99,332	
合 計					0 621,320		621,320	
変更積算金額					0 589,537		589,537	円/式

一式当たり内訳書

ロートマット

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<ロートマット 230m2 38枚当たり>								
ロートマット設置・撤去 撤去			0	0	0			
		m 2	230	203	46,690	230	46,690	
ロートマット賃料	90×1512×4000(mm) 無 120日 無 有 無		0	0	0			
		枚	38	33,500	1,273,000	38	1,273,000	
合 計					0			
					1,319,690		1,319,690	
変更積算金額					0			
					1,252,184		1,252,184	円/式

一式当たり内訳書

工事用道路

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<県製作土のう流用>								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			
		袋	86	766.1	65,884	86	65,884	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	86	245	21,070	86	21,070	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=251m		0	0	0			
		袋	86	987	84,882	86	84,882	
大型土のう荷下			0	0	0			
		袋	86	245	21,070	86	21,070	
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	614	245	150,430	614	150,430	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=106m		0	0	0			
		袋	614	404	248,056	614	248,056	
大型土のう荷下			0	0	0			
		袋	614	245	150,430	614	150,430	
<設置>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m ³	840	236	198,240	840	198,240	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			
		m ³	670	392.5	262,975	670	262,975	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			
		m ³	670	134.5	90,115	670	90,115	

一式当たり内訳書

工事用道路

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			
		m 3	150	240.1	36,015	150	36,015	
<撤去・復旧>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	150	236	35,400	150	35,400	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	670	245.4	164,418	670	164,418	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			
		m 3	670	392.5	262,975	670	262,975	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			
		m 3	840	134.5	112,980	840	112,980	
合 計					0			
					1,904,940		1,904,940	
変更積算金額					0			
					1,807,496		1,807,496	円/式

一式当たり内訳書

[長野県中野市豊津地先

]

敷砂利

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<A=270m2当たり t=100mm >								
整地	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0	0	0			
		m ³	27	134.5	3,631	27	3,631	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	32	3,800	121,600	32	121,600	
合計					0			
					125,231		125,231	
変更積算金額					0			
					118,825		118,825	円/式

一式当たり内訳書

ロートマット

第 8号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<ロートマット 230m2 38枚当たり>								
ロートマット設置・撤去		m ²	230	418	96,140	230	96,140	
ロートマット賃料	90×1512×4000(mm) 無 150日 無 有 無	枚	38	41,000	1,558,000	38	1,558,000	
合 計					1,654,140		1,654,140	
変更積算金額					1,569,526		1,569,526	円/式

一式当たり内訳書

[長野県中野市豊津地先]

土砂仮締切

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.10
掛掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		8,300	244.4	2,028,520			
		m ³	8,300	244.4	2,028,520	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		8,310	1,068	8,875,080			
		m ³	8,310	1,068	8,875,080	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		8,300	104.7	869,010			
		m ³	8,300	104.7	869,010	0	0	
【撤去】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		8,300	104.7	869,010			
		m ³	8,300	104.7	869,010	0	0	
合 計					11,962,000			
					0		-11,962,000	

一式当たり内訳書

土砂仮締切

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ⅰ期 中詰盛土設置】								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			
		m 3	3,000	228.9	686,700	3,000	686,700	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	3,400	236.5	804,100	3,400	804,100	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 440m以下		0	0	0			
		m 3	3,370	989.5	3,334,615	3,370	3,334,615	
【Ⅰ期 土のう設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			
		袋	3,976	7,628	30,328,928	3,976	30,328,928	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=302m		0	0	0			
		袋	3,976	989	3,932,264	3,976	3,932,264	
遮水シート張	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）		0	0	0			
		m 2	931	3,089	2,875,859	931	2,875,859	
【Ⅱ期 中詰盛土設置】								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			
		m 3	2,200	228.9	503,580	2,200	503,580	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	2,500	236.5	591,250	2,500	591,250	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下		0	0	0			
		m 3	2,480	484.2	1,200,816	2,480	1,200,816	

一式当たり内訳書

[長野県中野市豊津地先

]

土砂仮締切

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ⅱ期 土のう設置】								
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			
		袋	2,615	1,552	4,058,480	2,615	4,058,480	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=212m		0	0	0			
		袋	1,780	729	1,297,620	1,780	1,297,620	
大型土のう運搬	10tクローラードンプ L=100m		0	0	0			
		袋	221	405	89,505	221	89,505	
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0			
		m ²	931	3,089	2,875,859	931	2,875,859	
合 計					0			
					52,579,576		52,579,576	
変更積算金額					0			
					49,889,980		49,889,980	円/式

一式当たり内訳書

土砂仮締切

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<中詰盛土撤去>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	3,300	236.5	780,450	3,300	780,450	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下	m ³	3,280	484.2	1,588,176	3,280	1,588,176	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10,000m3未満） 無し	m ³	3,300	134	442,200	3,300	442,200	
<土のう撤去>								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	3,982	739.1	2,943,096	3,982	2,943,096	
押土（ルーズ）	土砂	m ³	680	200.7	136,476	680	136,476	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	3,200	244.4	782,080	3,200	782,080	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 280m以下	m ³	90	729.1	65,619	90	65,619	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下	m ³	140	484.2	67,788	140	67,788	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	3,000	1,068	3,204,000	3,000	3,204,000	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	220	130.1	28,622	220	28,622	

一式当たり内訳書

[長野県中野市豊津地先

]

土砂仮締切

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土のう撤去（長野県工事）>								
大型土のう積込			0	0	0			
		袋	80	244	19,520	80	19,520	
大型土のう運搬	10tダンプトラック L=4.3km		0	0	0			
		袋	80	1,068	85,440	80	85,440	
<遮水シート撤去>								
遮水シート撤去			0	0	0			
		m ²	931	231	215,061	931	215,061	
合 計					0			
					10,358,528		10,358,528	
変更積算金額					0			
					9,828,659		9,828,659	円/式

一式当たり内訳書

[長野県中野市豊津地先]

伐木・除根

第 21号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1,300	261.6	340,080	1,300	340,080	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 24.5km以下 全ての費用	m 3	132	3,057	403,524	132	403,524	
処分費（m 3）			0	0	0			
伐木・除根		m 3	132	3,500	462,000	132	462,000	
合 計					0 1,205,604		1,205,604	
変更積算金額					0 1,205,604		1,205,604	円/式

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者からの助言

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持管理技術者からの助言	主任技師0.5人		1		31,100			
		式	1		31,100	0	0	
河川維持管理技術者からの助言	設計業務その他原価及び一般管理費等		1		41,900			
		式	1		41,900	0	0	
合 計					73,000			
					73,000		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削 (粘性土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	236.5	236.5		
			m3		1	236.5	236.5		
	計						236.5		
	単価						236.5		
							236.5	円/m3	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削 (砂質土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	236.5	236.5		
			m3		1	236.5	236.5		
	計						236.5		
	単価						236.5		
							236.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10				
						歩掛使用年月	2023.10				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-3号	掘削 (礫質土)	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1		312.2	312.2			
			m3		1		312.2	312.2			
	計							312.2			
	単価							312.2			
								312.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.05				
						歩掛使用年月	2024.05				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-4号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			0		0	0			
			m3		1		236	236			
	計							0			
	単価							236			
								0			
	変更積算単価							236	円/m3		
								234.4	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	540
						1		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	563.3	563.3		
			m3	1	563.3	563.3		
計						563.3		
単価						563.3		
						563.3	円/m3	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (砂質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	770.7	770.7		
			m3	1	770.7	770.7		
計						770.7		
単価						770.7		
						770.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 (礫質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,787	2,787		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,787	2,787		
計						2,787		
単価						2,787	円/m3	
						2,787		

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削(ICT) (粘性土)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	308.2	308.2		
			m3	1	308.2	308.2		
計						308.2		
単価						308.2	円/m3	
						308.2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	掘削(ICT) (砂質土)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	308.2	308.2		
			m3	1	308.2	308.2		
計						308.2		
単価						308.2		
						308.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	掘削(ICT) (礫質土)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	398.8	398.8		
			m3	1	398.8	398.8		
計						398.8		
単価						398.8		
						398.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	540
						1		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	563.3	563.3		
			m3	1	563.3	563.3		
計						563.3		
単価						563.3		
						563.3	円/m3	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (砂質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	770.7	770.7		
			m3	1	770.7	770.7		
計						770.7		
単価						770.7		
						770.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	土砂等運搬 (礫質土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,700	
						1		2,700	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			1	2,787	2,787		
			m3		1	2,787	2,787		
	計						2,787		
	単価						2,787		
							2,787	円/m3	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250	
						1		250	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し			1	250.9	250.9		
			m3		1	250.9	250.9		
	計						250.9		
	単価						250.9		
							250.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価	1,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質改良				1	1,625	1,625			
			m3	1	1,625	1,625			
計						1,625			
単価						1,625			
						1,625	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	土砂攪拌処理	バックホウ攪拌	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		バックホウ 路床 1m以下 0t/100m2		0	0	0			
			m2	1	1,198	1,198			
計						0			
単価						1,198			
変更積算単価						0			
						1,198	円/m3		
						1,165	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,295	2,295			
		15.5km以下				0			
	計					2,295			
	単価					0			
						2,295	円/m3		
	変更積算単価					2,232	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ICT)			0	0	0			
			m3	1	308	308		299.5	
	計					0			
						308			
	単価					0			
						308	円/m3		
	変更積算単価					299.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め有り	単位	m2	数量	1	単価	880	
名称						1	金額	880	摘要
法面整形(ICT)			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		盛土部 有り	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	883.3	883.3		
				m2	1	883.3	883.3		
	計						883.3		
	単価						883.3		
							883.3	円/m2	

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						1	金額	555.6	摘要
法面整形(ICT)			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		盛土部 無し	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0		
				m2	1	557.6	557.6		
	計						0		
	単価						557.6		
							557.6	円/m2	
	変更積算単価						555.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	法面整形(盛土部)(ICT) (衣土)	法面締固め有り	単位	m2	数量	3,500	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	3,500	883.3	3,091,550		
	土材料		m 3	1,100	8,060	8,866,000		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.5km以下	m 3	1,200	1,601	1,921,200		
	計					13,878,750		
	単価					3,966		
						3,966	円/m2	

1次単価表

		単価使用年月		2023.10		歩掛使用年月		2023.10		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-22号	法面整形(盛土部)(ICT) (衣土)	法面締固め有り	単位	m2	数量	0	単価	0	3,920	7,058	金額	摘要	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
	法面整形(ICT)	盛土部 有り	砕質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	0	0	0			
				m2	3,920	883.3	3,462,536						
	土材料			m3	0	0	0	0	0	0			
				m3	1,670	8,060	13,460,200						
	土砂等運搬	標準	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	m3	0	0	0	0	0	0			
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1,850	1,838	3,400,300						
			11.5km以下	m3	0	0	0	0	0	0			
	土材料			m3	490	8,340	4,086,600						
	土砂等運搬	標準	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	m3	0	0	0	0	0	0			
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	540	5,676	3,065,040						
			60.0km以下	m3	0	0	0	0	0	0			
	諸料金			式	1		228,480						
	計						0						
							27,703,156						
	単価						0						
							7,068				円/m2		
	変更積算単価						7,058				円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0			
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し							
		11.5km以下	m3	1	1,872	1,872			
	計					0			
						1,872			
	単価					0			
						1,872	円/m3		
	変更積算単価								
						1,821	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0			
			m3	1	5,000	5,000			
	計					0			
						5,000			
	単価					0			
						5,000	円/m3		
	変更積算単価								
						4,862	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	張芝	張芝	単位	m2	数量	1	単価	1,770	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,774	1,774			
			m 2	1	1,774	1,774			
	計					1,774			
	単価					1,774			
						1,774	円/m2		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	防草・侵食防止	固化系防止剤	単位	m2	数量	1	単価	480	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草・侵食防止剤	施工箇所：法面		1	504.4	504.4			
			m 2	1	504.4	504.4			
	計					504.4			
	単価					504.4			
						504.4	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10				
						歩掛使用年月	2023.10				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	960			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	967.1		967.1			
			m 2		1	967.1		967.1			
	計							967.1			
	単価							967.1			
								967.1	円/m2		

						単価使用年月	2023.10				
						歩掛使用年月	2023.10				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			0	0		0			
			m 2		1	1,204		1,204			
	計							0			
	単価							1,204			
								0			
	変更積算単価							1,204	円/m2		
								1,196	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	法先ブロック	NW-H500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法先ブロック【材料費】	NW-500		0	0	0		
			m	1	9,630	9,630		
	法先ブロック【工事費】	NW-500		0	0	0		
			m	1	7,370	7,370		
	計					0		
						17,000		
	単価					0		
						17,000	円/m	
	変更積算単価							
						16,880	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2,600	単価	1,312.93	
						2,600		1,312.93	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		2,600	405.1	1,053,260			
			m 2	2,600	405.1	1,053,260			
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 90日 無 有		280	8,840	2,475,200			
			枚	280	8,840	2,475,200			
計						3,528,460			
						3,528,460			
単価						1,358			
						1,358	円/m2		

						単価使用年月	2024. 05		
						歩掛使用年月	2024. 05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						1		2,941,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0			
			人日	213	14,280	3,041,640			
計						0			
						3,041,640			
単価						0			
						3,042,000	円/人日		
変更積算単価									
						2,941,000	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	40km	t	1	4,884	4,884	
		12m以内	冬期割増 無	t	1	4,884	4,884	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	40km	t	1	4,884	4,884	
		12m以内	冬期割増 無	t	1	4,884	4,884	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		t	1	3,000	3,000	
				t	1	3,000	3,000	
	計						12,768	
							12,768	
	単価						12,770	
							12,770	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230	
						1		230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	236.5	236.5			
			m3	1	236.5	236.5			
計						236.5			
単価						236.5			
						236.5	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		6,278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0			
			m3	1	6,467	6,467			
計						0			
単価						6,467			
変更積算単価						6,278	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			
			m3	1	841.9	841.9		817.3	
	計					0			
						841.9			
	単価					0			
						841.9	円/m3		
	変更積算単価								
						817.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			
			m3	1	240.1	240.1		233.1	
	計					0			
						240.1			
	単価					0			
						240.1	円/m3		
	変更積算単価								
						233.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	870
						1		870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	877.2	877.2		
			m 2	1	877.2	877.2		
	計					877.2		
	単価					877.2		
						877.2	円/m2	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		439.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	452.3	452.3		
	計					0		
	単価					452.3		
						452.3	円/m2	
変更積算単価						439.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10				
						歩掛使用年月	2023.10				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1		385.4	385.4			
			m3		1		385.4	385.4			
	計							385.4			
	単価							385.4			
								385.4	円/m3		

						単価使用年月	2023.10				
						歩掛使用年月	2023.10				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			0		0	0			
			m3		1		1,068	1,068			
	計							0			
	単価							1,068			
								0	円/m3		
	変更積算単価							1,026	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)			1	104.7		104.7
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3		1	104.7		104.7
	計							104.7
	単価							104.7
								104.7
								円/m3

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)			0	0		0
		無し	m3		1	134		134
	計							0
	単価							134
								0
								134
								円/m3
変更積算単価								128
								円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240	
						1		240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	249.1	249.1			
			m 3	1	249.1	249.1			
計						249.1			
単価						249.1			
						249.1	円/m3		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	土砂等運搬	10tクローラータンク	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		464.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下		0	0	0			
			m 3	1	484.2	484.2			
計						0			
単価						484.2			
変更積算単価						484.2	円/m3		
						464.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	128.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			
		無し	m3	1	134	134			
計						0			
						134			
単価						0			
						134	円/m3		
変更積算単価						128.6	円/m3		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	234.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
			m3	1	244.4	244.4			
計						0			
						244.4			
単価						0			
						244.4	円/m3		
変更積算単価						234.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土砂等運搬	10tクローラークラップ	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		464.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下		0	0	0			
			m3	1	484.2	484.2			
計						0			
						484.2			
単価						0			
						484.2	円/m3		
変更積算単価									
						464.7	円/m3		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,020	
						1		1,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1,025	1,025			
			m3	1	1,025	1,025			
計						1,025			
						1,025			
単価						1,025			
						1,025	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,930	
						1		1,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1,934	1,934			
			m 3	1	1,934	1,934			
計						1,934			
単価						1,934			
						1,934	円/m3		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,940	
						1		2,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	2,940	2,940			
			m 3	1	2,940	2,940			
計						2,940			
単価						2,940			
						2,940	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一19号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	450	
						1		450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	459.9	459.9			
			m 2	1	459.9	459.9			
計						459.9			
単価						459.9			
						459.9	円/m2		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一20号	土砂等運搬	10tクローラータンク	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		464.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下		0	0	0			
			m 3	1	484.2	484.2			
計						0			
単価						484.2			
変更積算単価						484.2	円/m3		
						464.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		128.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			
		無し	m3	1	134	134			
	計					0			
						134			
	単価					0			
						134	円/m3		
変更積算単価						128.6	円/m3		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	プレキャスト基礎	基-P-6型-有 B1000×H1500	単位	m	数量	1	単価	77,600	
						1		77,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎【施工単価】		基-P-6型-有 B1000×H1500		1	82,960	82,960			
			m	1	82,960	82,960			
	計					82,960			
						82,960			
	単価					82,960			
						82,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト基礎【工事費】	基-P-1型-有			0	0	0	
			m	1	6,050	6,050		
	プレキャスト基礎【材料費】	基-P-1型-有			0	0	0	
			m	1	21,280	21,280		
	計						0	
							27,330	
	単価						0	
							27,330	円/m
	変更積算単価							
							26,230	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ	連-(階段)-N3.0-L29160	単位	m2	数量	1	単価	19,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節階段ﾌﾞﾛｯｸ【施工単価】		連-(階段)-N3.0		1	20,100	20,100			
			m2	1	20,100	20,100			
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.002	195,600	391.2			
			t	0.002	195,600	391.2			
計						20,491.2			
						20,491.2			
単価						20,500			
						20,500	円/m2		

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	吸出防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	1,006	1,006			
			m 2	1	1,006	1,006			
計						1,006			
						1,006			
単価						1,006			
						1,006	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャスト小口止	小口止8 法覆護岸部	単位	m	数量	1	単価	29,600
						1		29,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止【施工単価】		小口止8		1	32,190	32,190		
			m	1	32,190	32,190		
計						32,190		
単価						32,190		
						32,190	円/m	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャスト巻止	巻止A	単位	m	数量	1	単価	29,400
						1		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト巻止【施工単価】		巻止A		1	31,970	31,970		
			m	1	31,970	31,970		
計						31,970		
単価						31,970		
						31,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ	連-(階段)-N2.0-L11180	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ【材料費】	連-(階段)-N2.0-L11180		0	0	0		
			m 2	1	16,880	16,880		
	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ【工事費】	連-(階段)-N2.0-L11180		0	0	0		
			m 2	1	4,710	4,710		
	計					0		
						21,590		
	単価					0		
						21,590	円/m2	
	変更積算単価							
						20,500	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ	連-(階段)-N2.0-L5702	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ【材料費】	連-(階段)-N2.0-L5702		0	0	0		
			m 2	1	20,250	20,250		
	連節階段ﾌﾞﾛｯｸ【工事費】	連-(階段)-N2.0-L5702		0	0	0		
			m 2	1	4,710	4,710		
	計					0		
						24,960		
	単価					0		
						24,960		円/m2
	変更積算単価							
						23,700		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	吸出防止材	t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		966.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置					0	0	0	
				m 2	1	1,018	1,018	
計							0	
							1,018	
単価							0	
							1,018	円/m2
変更積算単価							966.4	円/m2

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	じゃかご	径60cm 割栗石 150mm~200mm	単位	m	数量	317	単価	8,610
						317		8,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご		設置 径60cm			317	8,756	2,775,652	
				m	317	8,756	2,775,652	
止杭打込					16	1,945	31,120	
				本	16	1,945	31,120	
計							2,806,772	
							2,806,772	
単価							8,855	
							8,855	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023.10		
						歩掛使用年月	2023.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	吸出防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	970	
						1		970	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置					1	1,006	1,006		
				m 2	1	1,006	1,006		
計							1,006		
							1,006		
単価							1,006	円/m2	
							1,006		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	殻運搬	廃プラ	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		15,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃プラ			0	0	0		
				t	1	15,000	15,000		
計							0		
							15,000		
単価							0		
							15,000	円/t	
変更積算単価							15,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	殻運搬	廃プラ	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	廃プラ			0	0			
			m3	1	3,500	3,500			
	計					0			
						3,500			
	単価					0			
						3,500		円/m3	
	変更積算単価								
						3,500		円/m3	

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	殻処分	廃プラ	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻処分	廃プラ			0	0			
			t	1	52,000	52,000			
	計					0			
						52,000			
	単価					0			
						52,000		円/t	
	変更積算単価								
						52,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	般処分	廃プラ	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	般処分	廃プラ			0	0	0	
			m3		1	14,000	14,000	
	計						0	
							14,000	
	単価						0	
							14,000	円/m3
	変更積算単価						14,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<敷鉄板 297m2 32枚当たり>						297		1,361
敷鉄板設置・撤去		撤去		0	0	0		
			m 2	297	203	60,291		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 120日		0	0	0		
		無 有	枚	32	11,420	365,440		
計						0		
						425,731		
単価						0		
						1,434	円/m2	
変更積算単価								
						1,361	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<102m2 11枚当たり>								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			0	0		
			m 2	102	418.8	42,717.6		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 150日 無 有			0	0		
			枚	11	14,000	154,000		
計						0		
						196,717.6		
単価						0		
						1,929	円/m2	
変更積算単価								
						1,830	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<242m2 26枚当たり>								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			0	0		
			m 2	242	418.8	101,349.6		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 84日			0	0		
		無 有	枚	26	8,324	216,424		
計						0		
						317,773.6		
単価						0		
						1,314	円/m2	
変更積算単価								
						1,246	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<186m2 20枚当たり>								
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			0	0		
			m 2	186	418.8	77,896.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 43日			0	0		
		無 有	枚	20	4,798	95,960		
計						0		
						173,856.8		
単価						0		
						934.8	円/m2	
変更積算単価								
						887	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	100	単価	18,149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			1	87,560	87,560			
		箇所	1	87,560	87,560			
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水		100	17,900	1,790,000			
		日	100	17,900	1,790,000			
計					1,877,560			
単価					18,780			
					18,780	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<稼働日 R6.3.13~R6.4.9 27日間>								
ポンプ設置・撤去				0	0	0		
			箇所	1	87,560	87,560		
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 常時排水		0	0	0		
			日	27	35,680	963,360		
計						0		
						1,050,920		
単価						0		
						38,930		円/日
変更積算単価								
						37,630		円/日

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<稼働日 R6.10.21~R7.2.18 120日間>								
ポンプ設置・撤去				0	0	0		
			箇所	1	87,560	87,560		
ポンプ運転				0	0	0		
			日	120	35,680	4,281,600		
計						0		
						4,369,160		
単価						0		
						36,410	円/日	
変更積算単価								
						35,200	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		163.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0		
			m3	1	163.2	163.2		
計						0		
						163.2		
単価						0		
						163.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		397.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 L=0.3km以下		25 t 級アキュレータータンク バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		0	0	0		
			m3	1	397.6	397.6		
計						0		
						397.6		
単価						0		
						397.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	押土(ル-ス ^o) (ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
			m 3	1	230.3	230.3		230.3	
	計					0			
						230.3			
	単価					0			
						230.3	円/m3		

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	積込(ル-ス ^o)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
			m 3	1	155.7	155.7		155.7	
	計					0			
						155.7			
	単価					0			
						155.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1.4m3	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		466,100	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送				0	0	0			
分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)			回	1	466,100	466,100			
計						0			
						466,100			
単価						0			
						466,100	円/回		

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	重建設機械分解組立輸送費	フルトレーサ-20t	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		426,400	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送				0	0	0			
分解組立+輸送(往復)フルトレーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)			回	1	426,400	426,400			
計						0			
						426,400			
単価						0			
						426,400	円/回		