

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8加賀国道維持舗装修繕工事
工事地名	石川県野々市市三日市三丁目地先外2地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	12) 設計年月	令和 8年 2月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584500014	14) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	260日間 自 令和 8年 4月 3日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	金沢(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	1,170,300
		23) 公告日	令和 7年12月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 三日市・堀内地区		式	1		29,087,772				
舗装工		式	1		27,705,578				
舗装打換え工 三日市工区(夜)		式	1		226,349				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	952.9	9,529			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	896	17,920			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,210	18,630			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	465	9,300			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,072	61,440			単-8号	
舗装打換え工 堀内工区(夜)		式	1		226,349				

設計内訳書

工事名	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	952.9	9,529			単-9号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	896	17,920			単-10号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,210	18,630			単-11号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-12号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	465	9,300			単-13号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-14号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-15号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,072	61,440			単-16号	
切削オーバーレイ工 三日市工区(夜)		式	1		17,822,840				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	4,150	4,020	16,683,000			単-17号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	208	3,130	651,040			単-18号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	208	2,350	488,800			単-19号	

設計内訳書

工事名	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工 堀内工区(夜)		式	1		3,247,360				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	756	4,020	3,039,120			単-20号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	38	3,130	118,940			単-21号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	38	2,350	89,300			単-22号	
アスファルト舗装補修工 三日市工区(夜)		式	1		4,776,340				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	583.4	58,340			単-23号	
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	3,500	1,348	4,718,000			単-24号	
アスファルト舗装補修工 堀内工区(夜)		式	1		1,406,340				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	583.4	58,340			単-25号	
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	1,000	1,348	1,348,000			単-26号	
区画線工		式	1		528,994				
区画線工 三日市工区(夜)		式	1		426,514				

設計内訳書

工事名	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	440	494	217,360			単-27号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	220	531.3	116,886			単-28号	
^^イソ式区画線	^^イソ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	440	209.7	92,268			単-29号	
区画線工 堀内工区(夜)		式	1		102,480				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	531.3	58,443			単-30号	
^^イソ式区画線	^^イソ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	210	209.7	44,037			単-31号	
仮設工		式	1		853,200				
交通管理工 三日市工区(夜)		式	1		639,900				
交通誘導警備員		人日	6	29,070	174,420			単-32号	
交通誘導警備員		人日	18	25,860	465,480			単-33号	
交通管理工 堀内工区(夜)		式	1		213,300				
交通誘導警備員		人日	2	29,070	58,140			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	6	25,860	155,160			単-35号	
直接工事費		式	1		29,087,772				
共通仮設費		式	1		6,280,175				
共通仮設費		式	1		1,161,175				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-36号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		814,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,119,000				
純工事費		式	1		35,367,947				
現場管理費		式	1		13,549,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		79,929,639				
一般管理費等		式	1		13,270,361				
工事価格		式	1		93,200,000				
消費税相当額		式	1		9,320,000				
工事費計		式	1		102,520,000				

設計内訳書

工事名	R7・8加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 村井地区		式	1		11,419,299				
舗装工		式	1		10,827,931				
舗装打換え工 村井工区(上り)(夜)		式	1		225,143				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	952.9	9,529			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	896	17,920			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,633	13,899			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	465	9,300			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,562	51,240			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,072	61,440			単-8号	
切削オーバーレイ工 村井工区(上り)(夜)		式	1		8,980,768				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,090	4,020	8,401,800			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	104	2,042	212,368			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	104	3,525	366,600			単-11号	
アスファルト舗装補修工 村井工区(上り)(夜)		式	1		1,622,020				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	583.4	58,340			単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	1,160	1,348	1,563,680			単-13号	
区画線工		式	1		271,418				
区画線工 村井工区(上り)(夜)		式	1		271,418				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	280	494	138,320			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	140	531.3	74,382			単-15号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	280	209.7	58,716			単-16号	
仮設工		式	1		319,950				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工 村井工区(上り)(夜)		式	1		319,950				
交通誘導警備員		人日	3	29,070	87,210			単-17号	
交通誘導警備員		人日	9	25,860	232,740			単-18号	
直接工事費		式	1		11,419,299				
共通仮設費		式	1		2,744,000				
共通仮設費		式	1		310,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-19号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		168,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,434,000				
純工事費		式	1		14,163,299				
現場管理費		式	1		6,326,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		20,489,299				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 明島地区		式	1		5,450,393				
舗装工		式	1		5,169,163				
舗装打換え工 明島工区		式	1		197,283				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	735.9	7,359			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	626.6	12,532			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,101	9,303			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	327.7	6,554			単-5号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	2,346	46,920			単-6号	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	2,346	46,920			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,856	57,120			単-8号	
切削オーバーレイ工 明島工区		式	1		4,216,320				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,080	3,670	3,963,600			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	54	1,155	62,370			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	54	3,525	190,350			単-11号	
アスファルト舗装補修工 明島工区		式	1		755,560				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	427.6	42,760			単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	600	1,188	712,800			単-13号	
区画線工		式	1		104,550				
区画線工 明島工区		式	1		104,550				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	300	152.3	45,690			単-14号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	300	196.2	58,860			単-15号	
仮設工		式	1		176,680				
交通管理工 明島工区		式	1		176,680				

設計内訳書

工事名	R 7・8 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	2	19,380	38,760			単-16号	
交通誘導警備員		人日	8	17,240	137,920			単-17号	
直接工事費		式	1		5,450,393				
共通仮設費		式	1		1,556,000				
共通仮設費		式	1		235,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-18号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		93,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,321,000				
純工事費		式	1		7,006,393				
現場管理費		式	1		3,517,000				
工事原価		式	1		10,523,393				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m	数量	10	単価	952.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	952.9	9,529	CB430510	
計						9,529		
単価						952.9	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	896	896	WB430610 単一 37号	
計						896		
単価						896	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	穀運搬	アスファルト穀	単位	m3	数量		単価	6,210
	3							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	3	6,210	18,630	CB227010	
計						18,630		
単価						6,210	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	穀処分	アスファルト穀(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 38号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	465
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	465	465	WB430630 単一 39号	
計							465		
単価							465	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,562
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 40号	
計							2,562		
単価							2,562	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(t=50mm)	単位	m2	数量		1	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 40号		
計						2,562			
単価						2,562	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,072	3,072	WB430650 単一 41号		
計						3,072			
単価						3,072	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m	数量	10	単価	952.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	952.9	9,529	CB430510	
計						9,529		
単価						952.9	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	896	896	WB430610 単一 37号	
計						896		
単価						896	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	穀運搬	アスファルト穀	単位	m3	数量		単価	6,210
	3							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	3	6,210	18,630	CB227010	
計						18,630		
単価						6,210	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	穀処分	アスファルト穀(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 38号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	465	465	WB430630 単一 39号		
計						465			
単価						465	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 40号		
計						2,562			
単価						2,562	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 40号	
計						2,562		
単価						2,562	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,072	3,072	WB430650 単一 41号	
計						3,072		
単価						3,072	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	4,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,020	4,020	WB430210 単一 42号	
計						4,020		
単価						4,020	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	208	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	208	3,130	651,040	CB430020	
計						651,040		
単価						3,130	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一19号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 43号
計						2,350	
単価						2,350	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一20号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価
							4,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,020	4,020	WB430210 単一 42号
計						4,020	
単価						4,020	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	38	単価	3,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用		m 3	38	3,130	118,940	CB430020
計							118,940	
単価							3,130	円/m3

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 43号
計							2,350	
単価							2,350	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一23号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	583.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						583.4			
単価						583.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一24号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	511.4	511.4	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,347.45			
単価						1,348	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一25号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	583.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						583.4			
単価						583.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一26号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	511.4	511.4	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,347.45			
単価						1,348	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		494
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	494	494		WB821210 単一 44号
	計					494		
	単価					494	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		531.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3		WB821210 単一 45号
	計					531.3		
	単価					531.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一29号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 46号		
計						209.7			
単価						209.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	531.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3	WB821210 単一 45号		
計						531.3			
単価						531.3	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一31号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 46号	
計						209.7		
単価						209.7	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	6	29,070	174,420	WB010211 単一 47号	
計						174,420		
単価						29,070	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						18		25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	18	25,860	465,480	WB010212 単一 48号	
計						465,480		
単価						25,860	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	29,070	58,140	WB010211 単一 47号	
計						58,140		
単価						29,070	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	6	25,860	155,160	WB010212 単一 48号	
計						155,160		
単価						25,860	円/人日	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一36号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	台	4	71,000	284,000	WYB00001 単一 49号	
計						284,000		
単価						71,000	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m	数量	10	単価	952.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	952.9	9,529	CB430510	
計						9,529		
単価						952.9	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	896	896	WB430610 単一 20号	
計						896		
単価						896	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一3号	穀運搬	アスファルト穀	単位	m3	数量		単価	4,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,633	13,899	CB227010	
計						13,899		
単価						4,633	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一4号	穀処分	アスファルト穀(掘削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 21号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	465	465	WB430630 単一 22号		
計						465			
単価						465	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 23号		
計						2,562			
単価						2,562	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,562	2,562	WB430650 単一 23号		
計						2,562			
単価						2,562	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,072	3,072	WB430650 単一 24号		
計						3,072			
単価						3,072	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		1	単価	4,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1	4,020	4,020	WB430210 単一 25号	
計							4,020		
単価							4,020	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		104	単価	2,042
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用		m 3	104	2,042	212,368	CB430020	
計							212,368		
単価							2,042	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一11号	穀処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 26号		
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一12号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	583.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						583.4			
単価						583.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一13号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	511.4	511.4	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,347.45			
単価						1,348	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	494	494	WB821210 単一 27号		
計						494			
単価						494	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1	531.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3	WB821210 単一 28号
	計					531.3	
	単価					531.3	円/m

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m			1	209.7
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 29号
	計					209.7	
	単価					209.7	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	29,070	87,210	WB010211 単一 30号	
計						87,210		
単価						29,070	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	9	25,860	232,740	WB010212 単一 31号	
計						232,740		
単価						25,860	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤15cm	単位	m	数量		10	単価	735.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	10	735.9	7,359	CB430510	
計							7,359		
単価							735.9	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		1	単価	626.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		m 2	1	626.6	626.6	WB430610 単一 19号	
計							626.6		
単価							626.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	穀運搬	アスファルト穀	単位	m3	数量	3	単価	3,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,101	9,303	CB227010	
計						9,303		
単価						3,101	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	穀処分	アスファルト穀(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	327.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	327.7	327.7	WB430630 単一 21号	
計							327.7		
単価							327.7	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,346
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,346	2,346	WB430650 単一 22号	
計							2,346		
単価							2,346	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,346	2,346	WB430650 単一 22号	
計						2,346		
単価						2,346	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,856	2,856	WB430650 単一 23号	
計						2,856		
単価						2,856	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価 3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,670	3,670	WB430210 単一 24号
計						3,670	
単価						3,670	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	54	単価 1,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	54	1,155	62,370	CB430020
計						62,370	
単価						1,155	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一11号	穀処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 25号		
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一12号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	427.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	311.5	311.5	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						427.6			
単価						427.6	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一13号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	351	351	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,187.05			
単価						1,188	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 26号		
計						152.3			
単価						152.3	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	196.2	196.2	WB821210 単一 27号
計						196.2	
単価						196.2	円/m

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価 19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	2	19,380	38,760	WB010211 単一 28号
計						38,760	
単価						19,380	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	8	単価 17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	8	17,240	137,920	WB010212 単一 29号
計						137,920	
単価						17,240	円/人日

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m, その他無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単一 30号
計						142,000	
単価						71,000	円/台