

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 手取川上清水急流河川対策工事
工事地名	石川県能美市上清水町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名		1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	347日間 自 令和 8年 3月17日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 手取川上清水急流河川対策工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		195,582,046				
河川土工		式	1		109,670,657				
掘削工(ICT)		式	1		53,581,123				
掘削(ICT)	土砂	m3	66,700	259.6	17,315,320				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	66,670	410.9	27,394,703				単-2号
整地		m3	66,700	133	8,871,100				単-3号
盛土工(ICT)		式	1		46,892,457				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	60,000	250.1	15,006,000				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	66,670	316.1	21,074,387				単-5号
積込(ルース)	土砂	m3	66,700	162.1	10,812,070				単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		9,197,077				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,780	902.6	2,509,228				単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 手取川上清水急流河川対策工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	11,690	572.1	6,687,849					単-8号
法覆護岸工		式	1		81,854,389					
多自然護岸工		式	1		79,916,250					
かごマット(スロープ型)	籠-A0.0m-B7.0m-C0.5m , 割栗石(150-200mm)	m2	5,275	15,150	79,916,250					単-9号
作業土工		式	1		1,938,139					
埋戻し		m3	3,000	162.1	486,300					単-10号
埋戻し材採取		m3	3,000	168.9	506,700					単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,990	316.1	945,139					単-12号
仮設工		式	1		4,057,000					
仮締切盛土		式	1		2,727,000					
掘削	土砂	m3	10,000	168.9	1,689,000					単-13号
盛土		m3	10,000	103.8	1,038,000					単-14号

設計内訳書

工事名	R 7 手取川上清水急流河川対策工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
仮締切盛土撤去		式	1		1,330,000					
盛土撤去		m3	10,000	133	1,330,000					単-15号
直接工事費		式	1		195,582,046					
共通仮設費		式	1		16,375,100					
共通仮設費		式	1		3,428,100					
運搬費		式	1		563,400					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	563,400	563,400					単-16号
技術管理費		式	1		1,182,700					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
河川工事台帳作成費		式	1		36,700					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,682,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,947,000					

設計内訳書

工事名	R 7 手取川上清水急流河川対策工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		211,957,146					
現場管理費		式	1		47,775,000					
工事原価		式	1		259,732,146					
一般管理費等		式	1		39,137,854					
工事価格		式	1		298,870,000					
消費税相当額		式	1		29,887,000					
工事費計		式	1		328,757,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	259.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m3		1	259.6	259.6	CB210120	
計							259.6		
単価							259.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	410.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3		66,670	410.9	27,394,703	CB210110	
計							27,394,703		
単価							410.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
						66,700		133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	66,700	133	8,871,100	CB210610	
計						8,871,100		
単価						133	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		250.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	m 3	1	250.1	250.1	CB210570	
計						250.1		
単価						250.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	316.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	66,670	316.1	21,074,387		CB210110	
計						21,074,387			
単価						316.1		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	162.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	66,700	162.1	10,812,070		CB210020	
計						10,812,070			
単価						162.1		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	902.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	902.6	902.6	CB220070	
	計					902.6		
	単価					902.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	572.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	572.1	572.1	CB220070	
	計					572.1		
	単価					572.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	かごマット(スロープ型)	籠-A0.0m-B7.0m-C0.5m, 割栗石(150-200mm)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用	m 2	1	15,150	15,150	CB322210		
計						15,150			
単価						15,150	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	単価	金額	単価	162.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	3,000	162.1	486,300	CB210020		
計						486,300			
単価						162.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し材採取		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	3,000	168.9	506,700	CB210100	
	計					506,700		
	単価					168.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	2,990	316.1	945,139	CB210110	
	計					945,139		
	単価					316.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	掘削	土砂	単位	m3	数量	10,000	単価	168.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	10,000	168.9	1,689,000	CB210100	
計						1,689,000		
単価						168.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	盛土		単位	m3	数量	10,000	単価	103.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	10,000	103.8	1,038,000	CB210610	
計						1,038,000		
単価						103.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	盛土撤去		単位	m3	数量		10,000	単価	133
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受け入れ地での処理	m3	10,000	133	1,330,000	CB210610		
	計					1,330,000			
	単価					133	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	563,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	563,400	563,400	WB010350 単-17号		
	計					563,400			
	単価					563,400	円/回		