

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事
工事地名	石川県珠洲市正院町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534048	14) 単価適用年月	2024年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年8月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	227,260,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	227,260,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	535日間 自 令和6年10月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (4回変更) 至 令和8年3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,690,625
		23) 公告日	令和6年7月12日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防・護岸		式	1		113,528,555				
		式	1		92,298,472	1	-21,230,083		
護岸工		式	1		2,782,910				
		式	1		3,000,879	1	217,969		
作業土工		式	1		2,782,910				
		式	1		3,000,879	1	217,969		
床掘り	土砂							単-1号	
		m3	1,100	238.2	262,020				
		m3	0	238.2	0	-1,100	-262,020		
床掘り	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,100	311.7	342,870	1,100	342,870		
床掘り	土砂							単-3号	
		m3	500	276.5	138,250				
		m3	0	276.5	0	-500	-138,250		
床掘り	土砂							単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	500	350	175,000	500	175,000		
埋戻し								単-5号	
		m3	40	500.8	20,032				
		m3	40	500.8	20,032	0	0		
埋戻し								単-6号	
		m3	1,100	1,976	2,173,600				
		m3	1,100	1,976	2,173,600	0	0		
基面整正								単-7号	
		m2	290	481.9	139,751				
		m2	290	481.9	139,751	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
		m3	30	400.9	12,027				
		m3	0	400.9	0	-30	-12,027		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-9号	
		m3	0	0	0				
		m3	80	400.9	32,072	80	32,072		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80	0 585.9	0 46,872		80	46,872	単-10号
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	0 80	0 281.1	0 22,488		80	22,488	単-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	300 0	124.1 124.1	37,230 0		-300	-37,230	単-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 160	0 124.8	0 19,968		160	19,968	単-13号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 220	0 128.3	0 28,226		220	28,226	単-14号
天端被覆工		式	1 1		3,774,863 4,221,796		1	446,933	
コンクリート被覆工		式	1 1		3,774,863 4,221,796		1	446,933	
コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3	87 0	31,830 31,830	2,769,210 0		-87	-2,769,210	単-15号
コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3	0 54	0 38,430	0 2,075,220		54	2,075,220	単-16号
コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3	5 0	29,342 29,342	146,710 0		-5	-146,710	単-17号
コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3	0 25	0 35,960	0 899,000		25	899,000	単-18号
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	460 0	1,792 1,792	824,320 0		-460	-824,320	単-19号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	0	0	0			単-20号	
			400	3,042	1,216,800	400	1,216,800		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	9	3,847	34,623			単-21号	
			8	3,847	30,776	-1	-3,847		
波返工		式	1		42,674,828				
			1		38,984,766	1	-3,690,062		
波返工		式	1		42,674,828				
			1		38,984,766	1	-3,690,062		
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	554	29,342	16,255,468			単-22号	
			0	29,342	0	-554	-16,255,468		
コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3	0	0	0			単-23号	
			554	35,960	19,921,840	554	19,921,840		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	290	2,117	613,930			単-24号	
			0	2,117	0	-290	-613,930		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0			単-25号	
			290	3,766	1,092,140	290	1,092,140		
鉄筋	SD345 D13	t	1.05	189,823	199,314			単-26号	
			1.05	189,823	199,314	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.8	187,796	713,624			単-27号	
			3.8	187,796	713,624	0	0		
止水板	FF(塩t [°] 製)200×5	m	50	2,902	145,100			単-28号	
			50	2,902	145,100	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	57	3,847	219,279			単-29号	
			57	3,847	219,279	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存型枠	ピ [°] アスタフ [°]	m2	510	12,098	6,169,980	0	0	単-30号	
			510	12,098	6,169,980				
残存化粧型枠	波返しRタイ [°]	m2	150	22,023	3,303,450	0	0	単-31号	
			150	22,023	3,303,450				
残存化粧型枠	短幅タイ [°]	m2	31	22,023	682,713	0	0	単-32号	
			31	22,023	682,713				
残存化粧型枠	はつり面	m2	360	17,379	6,256,440	0	0	単-33号	
			360	17,379	6,256,440				
型枠	一般型枠	m2	11	9,790	107,690	0	0	単-34号	
			11	9,790	107,690				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	830	5,245	4,353,350	-830	-4,353,350	単-35号	
			0	5,245	0				
足場	単管傾斜足場	掛m2	830	4,250	3,527,500	-830	-3,527,500	単-36号	
			0	4,250	0				
スリップ [°] パー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	組	102	1,245	126,990	-102	-126,990	単-37号	
			0	1,245	0				
スリップ [°] パー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	組	0	0	0	102	173,196	単-38号	
			102	1,698	173,196				
階段工		式	1		824,123	1	590,413		
			1		1,414,536				
階段工		式	1		824,123	1	590,413		
			1		1,414,536				
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	17	32,094	545,598	-17	-545,598	単-39号	
			0	32,094	0				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0	0	0	17	615,910	単-40号	
			17	36,230	615,910				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	9	2,117	19,053	-9	-19,053	単-41号	
			0	2,117	0				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0	9	33,894	単-42号	
			9	3,766	33,894				
基面整正		m2	9	508	4,572	0	0	単-43号	
			9	508	4,572				
型枠	一般型枠	m2	25	10,196	254,900	0	0	単-44号	
			25	10,196	254,900				
転落防止柵		m	0	0	0	7	505,260	単-45号	
			7	72,180	505,260				
排水構造物工		式	1		2,442,531	1	57,804		
			1		2,500,335				
側溝工		式	1		1,536,576	1	-44,476		
			1		1,492,100				
プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	m	151	10,176	1,536,576	-151	-1,536,576	単-46号	
			0	10,176	0				
プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	m	0	0	0	106	1,133,140	単-47号	
			106	10,690	1,133,140				
プレキャストU型側溝	PUT-300-500 L=2000	m	0	0	0	28	358,960	単-48号	
			28	12,820	358,960				
吐口工		式	1		550,641	0	0		
			1		550,641				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストボックス	内幅 0.3m 内高 0.3m	m	13	42,357	550,641			単-49号	
			13	42,357	550,641	0	0		
集水柵工		式	1		355,314				
			1		355,314	0	0		
プレキャスト集水柵	500×500×600	箇所	2	113,739	227,478			単-50号	
			2	113,739	227,478	0	0		
プレキャスト集水柵	500×500×800	箇所	1	127,836	127,836			単-51号	
			1	127,836	127,836	0	0		
管渠工		式	0		0				
			1		102,280	1	102,280		
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	m	0	0	0			単-52号	
			20	5,114	102,280	20	102,280		
構造物撤去工		式	1		12,660,380				
			1		12,660,380	0	0		
構造物取壊し工		式	1		8,309,440				
			1		8,309,440	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	120	11,120	1,334,400			単-53号	
			120	11,120	1,334,400	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	355	19,648	6,975,040			単-54号	
			355	19,648	6,975,040	0	0		
運搬処理工		式	1		4,350,940				
			1		4,350,940	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	120	2,970	356,400			単-55号	
			120	2,970	356,400	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	355	3,673	1,303,915	0	0	単-56号	
			355	3,673	1,303,915				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	120	4,521	542,520	0	0	単-57号	
			120	4,521	542,520				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	350	6,034	2,111,900	0	0	単-58号	
			350	6,034	2,111,900				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	5	7,241	36,205	0	0	単-59号	
			5	7,241	36,205				
仮設工		式	1		48,368,920	1	-18,853,140		
			1		29,515,780				
工事用道路工		式	1		5,286,740	1	-49,130		
			1		5,237,610				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,310	3,655	4,788,050	-1,310	-4,788,050	単-60号	
			0	3,655	0				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	1,310	4,743,510	単-61号	
			1,310	3,621	4,743,510				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	135	3,694	498,690	-135	-498,690	単-62号	
			0	3,694	0				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	135	494,100	単-63号	
			135	3,660	494,100				
土留・仮締切工		式	1		40,619,564	1	-18,515,524		
			1		22,104,040				
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	袋	429	19,979	8,570,991	-429	-8,570,991	単-64号	
			0	19,979	0				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	819 0	8,932 8,932	7,315,308 0		-819	-7,315,308	単-65号
遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	m2	750 0	3,003 3,003	2,252,250 0		-750	-2,252,250	単-66号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ8m 鋼矢板打込長7.5m 平均鋼矢板引抜長7.5m	枚	887 0	25,345 25,345	22,481,015 0		-887	-22,481,015	単-67号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ8m 鋼矢板打込長7.5m 平均鋼矢板引抜長7.5m	枚	0 887	0 24,920	0 22,104,040		887	22,104,040	単-68号
水替工		式	1 1		2,462,616 2,174,130		1	-288,486	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	234 0	10,524 10,524	2,462,616 0		-234	-2,462,616	単-69号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 203	0 10,710	0 2,174,130		203	2,174,130	単-70号
直接工事費		式	1 1		113,528,555 92,298,472		1	-21,230,083	
共通仮設費		式	1 1		34,712,781 64,571,067		1	29,858,286	
共通仮設費		式	1 1		26,996,242 28,166,590		1	1,170,348	
運搬費		式	1 1		15,710,130 15,710,130		0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,166,363	3,499,089			単-71号	
			3	1,166,363	3,499,089	0	0		
仮設材運搬費		t	469.8	25,992	12,211,041			単-72号	
			469.8	25,992	12,211,041	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		9,032,753				
			1		9,887,442	1	854,689		
騒音・振動調査費		式	1		9,032,753			内-1号	
			0		0	-1	-9,032,753		
騒音・振動調査費		式	0		0			内-2号	
			1		9,887,442	1	9,887,442		
技術管理費		式	1		1,110,362				
			1		1,230,362	1	120,000		
3級・4級基準点測量		式	1		1,110,362			内-3号	
			1		1,110,362	0	0		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-4号	
			1		120,000	1	120,000		
営繕費		式	0		0				
			1		354,820	1	354,820		
快適化		式	0		0			内-5号	
			1		354,820	1	354,820		
現場環境改善費		式	1		78,015				
			1		78,000	1	-15		
見える化看板設置工		式	1		78,015			内-6号	
			1		78,015	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その2工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費(率計上)			1		1,064,982				
		式	1		905,836	1	-159,146		
共通仮設費(率計上)			1		7,716,539				
		式	1		36,404,477	1	28,687,938		
純工事費			1		148,241,336				
		式	1		156,869,539	1	8,628,203		
現場管理費			1		31,375,959				
		式	1		34,059,481	1	2,683,522		
工事原価			1		179,617,295				
		式	1		190,929,020	1	11,311,725		
一般管理費等			1		26,982,705				
		式	1		28,410,980	1	1,428,275		
工事価格			1		206,600,000				
		式	1		219,340,000	1	12,740,000		
消費税相当額			1		20,660,000				
		式	1		21,934,000	1	1,274,000		
工事費計			1		227,260,000				
		式	1		241,274,000	1	14,014,000		

一式当たり内訳書

3級・4級基準点測量

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3級・4級基準点測量	伐採・永久なし(諸経費含む)		1		1,150,000			WYB00007
		式	1		1,150,000	0	0	
合 計					1,110,362			
					1,110,362		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 12
掛掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00014
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	238.2
						1,100		238.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			1,100	246.8	271,480	CB210030
			m 3	1,100	246.8		271,480	
計							271,480	
単価							246.8	
							246.8	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,100		311.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 無し			0	0	0	CB210030
			m 3	1,100	322.9		355,190	
計							0	
単価							355,190	
							0	
変更積算単価							322.9	円/m3
							311.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	500	単価	276.5
						500		276.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		500	286.4	143,200	CB210030	
			m 3	500	286.4	143,200		
計						143,200		
単価						286.4		
						286.4	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						500		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	500	362.5	181,250		
計						0		
単価						181,250		
						0		
						362.5	円/m3	
変更積算単価						350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量	40	単価	500.8
						40		500.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		40	518.7	20,748	CB210410	
			m 3	40	518.7	20,748		
計						20,748		
単価						518.7		
						518.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し		単位	m3	数量	1,100	単価	1,976
						1,100		1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1,100	2,047	2,251,700	CB210410	
			m 3	1,100	2,047	2,251,700		
計						2,251,700		
単価						2,047		
						2,047	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	基面整正		単位	m2	数量	290	単価	481.9
						290		481.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				290	499.2	144,768	CB210080	
			m 2	290	499.2	144,768		
計						144,768		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	30	単価	400.9
						30		400.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		30	415.3	12,459	CB210110	
			m 3	30	415.3	12,459		
計						12,459		
単価						415.3		
						415.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		400.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						33,224		
変更積算単価						0		
						415.3	円/m3	
						400.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		585.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						48,552		
変更積算単価						0		
						606.9	円/m3	
						585.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		281.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	80	291.1	23,288		
計						0		
						23,288		
単価						0		
						291.1	円/m3	
変更積算単価								
						281.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	300	単価	124.1
						300		124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		300	128.6	38,580	CB210610	
			m3	300	128.6	38,580		
計						38,580		
						38,580		
単価						128.6		
						128.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						160		124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	160	129.3	20,688		
計						0		
						20,688		
単価						0		
						129.3	円/m3	
変更積算単価								
						124.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地	敷均し(ル-ズ)	単位	m3	数量	0	単価	0
						220		128.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	220	132.9	29,238		
計						0		
						29,238		
単価						0		
						132.9	円/m3	
変更積算単価								
						128.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	31,830
						1		31,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		1	33,090	33,090	CB240010	
			m3	1	33,090	33,090		
計						33,090		
単価						33,090		
						33,090	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		38,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		0	0	0	CB240010	
			m3	1	39,950	39,950		
計						0		
単価						39,950		
変更積算単価						38,430	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	29,342
						1		29,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	30,390	30,390	CB240010	
			m3	1	30,390	30,390		
計						30,390		
単価						30,390		
						30,390	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	37,240	37,240		
計						0		
単価						37,240		
						37,240	円/m3	
変更積算単価						35,960	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,792
						1		1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,863	1,863	CB221110	
			m 2	1	1,863	1,863		
計						1,863		
単価						1,863	円/m2	
						1,863	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	3,162	3,162		
計						0		
単価						3,162	円/m2	
変更積算単価						3,042	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,847
						1		3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,000	4,000	CB224710	
			m 2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000	円/m2	
						4,000		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	29,342
						1		29,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	30,390	30,390	CB240010	
			m 3	1	30,390	30,390		
計						30,390		
						30,390		
単価						30,390	円/m3	
						30,390		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	37,240	37,240	CB240010	
計						0		
						37,240		
単価						0		
						37,240	円/m3	
変更積算単価								
						35,960	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,117
						1		2,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	2,193	2,193	CB221110	
計						2,193		
						2,193		
単価						2,193		
						2,193	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	3,901	3,901		
計						0		
						3,901		
単価						0		
						3,901	円/m2	
変更積算単価								
						3,766	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	189,823
						1		189,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	196,600	196,600	WB810010	
			t	1	196,600	196,600	単- 73号	
計						196,600		
						196,600		
単価						196,600		
						196,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	187,796
						1		187,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	194,500	194,500	WB810010	
				1	194,500	194,500	単- 74号	
計						194,500		
単価						194,500		
						194,500	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,902
						1		2,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5		1	3,006	3,006	CB224810	
			m	1	3,006	3,006		
計						3,006		
単価						3,006		
						3,006	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,847
						1		3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,000	4,000	CB224710	
			m 2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円/m2	
						4,000		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	残存型枠	ビ ^レ アスタ ^イ フ	単位	m2	数量	1	単価	12,098
						1		12,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠工		ビ ^レ アスタ ^イ フ		1	12,530	12,530	WYB00001	
			m 2	1	12,530	12,530	単- 75号	
計						12,530		
単価						12,530	円/m2	
						12,530		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	残存化粧型枠	波返しタイプ	単位	m2	数量	1	単価	22,023
						1		22,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存化粧型枠工		波返しタイプ		1	22,810	22,810	WYB00009	
			m 2	1	22,810	22,810	単- 76号	
計						22,810		
単価						22,810		
						22,810	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	残存化粧型枠	短幅タイプ	単位	m2	数量	1	単価	22,023
						1		22,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存化粧型枠工		短幅タイプ		1	22,810	22,810	WYB000020	
			m 2	1	22,810	22,810	単- 77号	
計						22,810		
単価						22,810		
						22,810	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	残存化粧型枠	はつり面	単位	m2	数量	1	単価	17,379
						1		17,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存化粧型枠工		はつり面		1	18,000	18,000	WYB00022	
			m 2	1	18,000	18,000	単一 78号	
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	11	単価	9,790
						11		9,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		11	10,140	111,540	CB240210	
			m 2	11	10,140	111,540		
計						111,540		
単価						10,140		
						10,140	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	830	単価	5,245
						830		5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		830	5,453	4,525,990	WB252110	
			掛m2	830	5,453	4,525,990	単一 79号	
計						4,525,990		
単価						5,453		
						5,453	円/掛m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	830	単価	4,250
						830		4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		830	4,419	3,667,770	WB252110	
			掛m2	830	4,419	3,667,770	単一 80号	
計						3,667,770		
単価						4,419		
						4,419	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	スリッパ ^ハ ー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	単位	組	数量	1	単価	1,245
						1		1,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ ^ハ ー		φ19×L600mm、VP φ25×L300mm		1	1,290	1,290		
			組	1	1,290	1,290		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290	円/組	
						1,290	円/組	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	スリッパ ^ハ ー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ ^ハ ー設置		φ19 L=600mm、VP φ25 L=300mm		0	0	0	WYB00008	
			組	1	1,759	1,759	単- 81号	
計						0		
						1,759		
単価						0		
						1,759	円/組	
変更積算単価								
						1,698	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	32,094
						1		32,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	33,240	33,240	CB240010	
			m3	1	33,240	33,240		
計						33,240		
単価						33,240		
						33,240	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	37,520	37,520		
計						0		
単価						37,520		
変更積算単価						36,230	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,117
						1		2,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	2,193	2,193	CB221110	
			m 2	1	2,193	2,193		
計						2,193		
単価						2,193		
						2,193	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	3,901	3,901		
計						0		
単価						3,901		
変更積算単価						3,901	円/m2	
						3,766	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	基面整正		単位	m2	数量	9	単価	508
						9		508
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					9	526.3	4,736.7	CB210080
				m 2	9	526.3	4,736.7	
計							4,736.7	
							4,736.7	
単価							526.3	
							526.3	円/m2

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	25	単価	10,196
						25		10,196
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			25	10,560	264,000	CB240210
				m 2	25	10,560	264,000	
計							264,000	
							264,000	
単価							10,560	
							10,560	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	転落防止柵	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	転落防止柵設置	H=1.1 縦格子		0	0	0	0	WYB00005
			m	1	34,150	34,150	34,150	単一 82号
	転落防止柵	H=1.1 縦格子		0	0	0	0	
			m	1	40,600	40,600	40,600	
	計						0	
							74,750	
	単価						0	
							74,750	円/m
	変更積算単価						72,180	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	10,176
						1		10,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,540	10,540	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	10,540	10,540	単- 83号	
計						10,540		
単価						10,540		
						10,540	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	プレキャストU型側溝	PUT-300 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		砕石(各種) 0.56m3/10m	m	1	11,070	11,070	単- 84号	
計						0		
単価						11,070		
						0		
						11,070	円/m	
変更積算単価						10,690	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	プレキャストU型側溝	PUT-300-500 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	13,270	13,270	単- 85号	
計						0		
						13,270		
単価						0		
						13,270	円/m	
変更積算単価								
						12,820	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	プレキャストボックス	内幅 0.3m 内高 0.3m	単位	m	数量	1	単価	42,357
						1		42,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	43,870	43,870	CB222880	
				1	43,870	43,870		
計						43,870		
						43,870		
単価						43,870		
						43,870	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	プレキャスト集水桝	500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	113,739
						1		113,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用		1	9,736	9,736	CB222800	
			基	1	9,736	9,736		
プレキャスト集水桝 (材料費)				1	108,000	108,000	CB222810	
			基	1	108,000	108,000		
計						117,736		
						117,736		
単価						117,800		
						117,800	円/箇所	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	プレキャスト集水桝	500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	127,836
						1		127,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	12,340	12,340	CB222800	
			基	1	12,340	12,340		
プレキャスト集水桝 (材料費)				1	120,000	120,000	CB222810	
			基	1	120,000	120,000		
計						132,340		
						132,340		
単価						132,400		
						132,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	5,296	5,296		
計						0		
						5,296		
単価						0		
						5,296	円/m	
変更積算単価								
						5,114	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,120
						1		11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,560	11,560	WB824010	
			m 3	1	11,560	11,560	単- 86号	
計						11,560		
						11,560		
単価						11,560		
						11,560	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,648
						1		19,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	20,350	20,350	WB824010	
			m 3	1	20,350	20,350	単- 87号	
計						20,350		
単価						20,350		
						20,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	120	単価	2,970
						120		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		120	3,077	369,240	CB227010	
			m 3	120	3,077	369,240		
計						369,240		
単価						3,077		
						3,077	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-56号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	355	単価	3,673
						355		3,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		355	3,805	1,350,775	CB227010	
			m 3	355	3,805	1,350,775		
計						1,350,775		
単価						3,805		
						3,805	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-57号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,521
						1		4,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単- 88号	
計						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,034
						1		6,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	2,500	6,250	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単- 89号	
計						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	7,241
						1		7,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	3,000	7,500	WB020052	
			t	2.5	3,000	7,500	単- 90号	
計						7,500		
単価						7,500		
						7,500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,310	3,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,310	431.7	565,527	WB253610
			m 2	1,310	431.7	565,527	単一 91号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 442日 無 有		141	31,160	4,393,560	WB253630
			枚	141	31,160	4,393,560	単一 92号
	計					4,959,087	
	単価					3,786	
						3,786	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	1,310	432.4	566,444	単一 93号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 437日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	141	30,820	4,345,620	単一 94号	
	計					0		
						4,912,064		
	単価					0		
						3,750	円/m2	
	変更積算単価							
						3,621	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	単位	m2		135	3,694
単一62号					135	3,694
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	135	431.7	58,279.5	WB253610
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 (mm) 無 442日 無 有	枚	29	15,800	458,200	WB253630
計					516,479.5	
単価					3,826	円/m2
					3,826	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	135	432.4	58,374	単一 93号
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 437日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	29	15,630	453,270	単一 96号
	計					0	
						511,644	
	単価					0	
						3,790	円/m2
	変更積算単価						
						3,660	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	429	単価	19,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	429	20,770	8,910,330	CB322430	
計						8,910,330		
単価						20,770		
						20,770	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	819	単価	8,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		819	8,391	6,872,229	WB252730	
			袋	819	8,391	6,872,229	単- 97号	
【撤去】								
大型土のう工		撤去 6m以下		819	784.2	642,259.8	WB252730	
			袋	819	784.2	642,259.8	単- 98号	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		680	132.3	89,964	CB210610	
			m ³	680	132.3	89,964		
計						7,604,452.8		
単価						9,286		
						9,286	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	887	単価	25,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		887	9,510	8,435,370		WB250200
			枚	887	9,510	8,435,370		単- 99号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		887	5,677	5,035,499		WB250240
			枚	887	5,677	5,035,499		単- 100号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 306日 無 有 3650円 無 2回		428	21,950	9,394,600		WB250150
			枚	428	21,950	9,394,600		単- 101号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 161日 無 有 3650円 無 1回		31	13,270	411,370		WB250150
			枚	31	13,270	411,370		単- 102号
	計					23,276,839		
						23,276,839		
	単価					26,250		
						26,250		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		0	0	0		WB250200
			枚	887	9,510	8,435,370		単- 103号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0		WB250240
			枚	887	5,677	5,035,499		単- 104号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 285日 無 有 3650円 無 2回		0	0	0		WB250150
			枚	428	21,090	9,026,520		単- 105号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 140日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0		WB250150
			枚	31	12,360	383,160		単- 106号
	計					0		
						22,880,549		
	単価					0		
						25,800		円/枚
	変更積算単価							
						24,920		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	234	単価	10,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			2	93,570	187,140	WB252320	
			箇所	2	93,570	187,140	単一 107号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		234	10,100	2,363,400	WB252310	
			日	234	10,100	2,363,400	単一 108号	
	計					2,550,540		
	単価					10,900		
						10,900	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	2	93,680	187,360	単一 109号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310	
			日	203	10,160	2,062,480	単一 110号	
	計					0		
						2,249,840		
	単価					0		
						11,090	円/日	
	変更積算単価							
						10,710	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	仮設材運搬費		単位	t	数量	469.8	25,992
						469.8	25,992
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(A)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以内,冬期割増		499	8,424	4,203,576	WYB00019	
		t	499	8,424	4,203,576	単- 112号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(B)発注:北陸,運搬L≦180km,製品12m以内,冬期割増		192	9,624	1,847,808	WYB00017	
		t	192	9,624	1,847,808	単- 113号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(C)発注:北陸,運搬L≦400km,製品12m以内,冬期割増		233.7	15,640	3,655,068	WYB00010	
		t	233.7	15,640	3,655,068	単- 114号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(C)発注:北陸,運搬L≦400km,製品12m以内,補正無し		14.9	13,030	194,147	WYB00018	
		t	14.9	13,030	194,147	単- 115号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(D)発注:北陸,運搬L≦10km,製品12m以内,補正無し		410.8	3,410	1,400,828	WYB00011	
		t	410.8	3,410	1,400,828	単- 116号	
仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		454.9	1,500	682,350	WB010030	
		t	454.9	1,500	682,350	単- 117号	
仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		220.3	3,000	660,900	WB010030	
		t	220.3	3,000	660,900	単- 118号	
計					12,644,677		
					12,644,677		
単価					26,920		
					26,920	円/t	