

鏡

1. 工事名

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484304006	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	223,773,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	204,303,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	323日間 自 令和 6年10月11日 (当初) 至 令和 7年 3月28日 (1回変更) 至 令和 7年 8月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 2) 処 分 費 等	243,600
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		115,361,906				
		式	1		171,512,572	1	56,150,666		
河川土工		式	0		0				
		式	1		1,752,168	1	1,752,168		
法面整形工(ICT)		式	0		0				
		式	1		1,752,168	1	1,752,168		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0				単-1号
		m2	1,340	860.2	1,152,668	1,340	1,152,668		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0				単-2号
		m2	1,100	545	599,500	1,100	599,500		
地盤改良工		式	1		60,644,100				
		式	1		70,128,000	1	9,483,900		
締固め改良工		式	1		60,644,100				
		式	1		70,128,000	1	9,483,900		
静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.2m、 ドリル径φ0.4mL=3.0m 、改良長L=9.2m	本	294	182,700	53,713,800				単-3号
		本	0	182,700	0	-294	-53,713,800		
静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.2m、 ドリル径φ0.1mL=3.5m 、改良長L=9.7m	本	0	0	0				単-4号
		本	297	211,200	62,726,400	297	62,726,400		
静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.0m、 ドリル径φ0.4mL=3.0m 、改良長L=9.0m	本	39	177,700	6,930,300				単-5号
		本	0	177,700	0	-39	-6,930,300		
静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.0m、 ドリル径φ0.1mL=3.5m 、改良長L=9.5m	本	0	0	0				単-6号
		本	36	205,600	7,401,600	36	7,401,600		
法覆護岸工		式	1		22,430,283				
		式	1		33,990,077	1	11,559,794		

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
作業土工		式	0 1		0 307,236			1 307,236	
埋戻し		m3	0 40	0 3,022	0 120,880			40 120,880	単-7号
基面整正		m2	0 150	0 442.6	0 66,390			150 66,390	単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 70	0 1,591	0 111,370			70 111,370	単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 70	0 122.8	0 8,596			70 8,596	単-10号
作業土工(ICT)		式	0 1		0 46,057			1 46,057	
床掘り(ICT)		m3	0 110	0 418.7	0 46,057			110 46,057	単-11号
法枠工		式	1 1		15,916,841 18,148,498			1 2,231,657	
プレキャスト法枠	格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40(再利用)	m2	744 0	15,640 15,640	11,636,160 0			-744 -11,636,160	単-12号
プレキャスト法枠	格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40	m2	0 775	0 7,743	0 6,000,825			775 6,000,825	単-13号
格子枠L=1400		本	0 726	0 7,892	0 5,729,592			726 5,729,592	単-14号
格子枠L=1000		本	0 127	0 7,285	0 925,195			127 925,195	単-15号

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD295 D13	t	0	0	0			単-16号
			0.19	193,800	36,822	0.19	36,822	
隔壁工	タイプ1	m	10.2	18,600	189,720			単-17号
			78.4	18,600	1,458,240	68.2	1,268,520	
小口止工	タイプ8	m	9.8	27,300	267,540			単-18号
			0	27,300	0	-9.8	-267,540	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	23	3,627	83,421			単-19号
			22	3,627	79,794	-1	-3,627	
コンクリート基礎	1型 基礎砕石RC-40(再利用)	m	176	21,250	3,740,000			単-20号
			0	21,250	0	-176	-3,740,000	
コンクリート基礎	1型 基礎砕石RC-40	m	0	0	0			単-21号
			183	21,410	3,918,030	183	3,918,030	
平張工		式	1		6,513,442			
			1		8,028,402	1	1,514,960	
平張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60% t=200mm 基礎砕石RC-40(再利用)	m2	958	6,799	6,513,442			単-22号
			0	6,799	0	-958	-6,513,442	
平張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60% t=200mm 基礎砕石RC-40	m2	0	0	0			単-23号
			997	5,496	5,479,512	997	5,479,512	
突起ブロック		個	0	0	0			単-24号
			127	20,070	2,548,890	127	2,548,890	
植生工		式	0		0			
			1		7,459,884	1	7,459,884	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0	0	0			単-25号
			2,430	1,704	4,140,720	2,430	4,140,720	

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その２工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌改良材散布		m2	0 6,570	0 167.1	0 1,097,847	6,570	1,097,847	単-26号	
種子吹付工	種子4種配合	m2	0 6,570	0 234.1	0 1,538,037	6,570	1,538,037	単-27号	
灌水養生		m2	0 6,570	0 104	0 683,280	6,570	683,280	単-28号	
構造物撤去工		式	1 1		1,549,760 639,956	1	-909,804		
構造物取壊し工		式	1 1		1,070,400 164,715	1	-905,685		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 25	0 640	0 16,000	25	16,000	単-29号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0 630	0 190.5	0 120,015	630	120,015	単-30号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	112 0	7,800 7,800	873,600 0	-112	-873,600	単-31号	
中詰・裏込め材撤去		m3	480 70	410 410	196,800 28,700	-410	-168,100	単-32号	
運搬処理工		式	1 1		479,360 475,241	1	-4,119		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	112 0	1,480 1,480	165,760 0	-112	-165,760	単-33号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 32	0 2,842	0 90,944	32	90,944	単-34号	

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	112	2,800	313,600	-112	-313,600	単-35号
				0	2,800	0			
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0	32	84,480	単-36号
				32	2,640	84,480			
中詰・裏込め材運搬			m3	0	0	0	140	76,062	単-37号
				140	543.3	76,062			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	70	8,365	単-38号
				70	119.5	8,365			
運搬・処分費		廃プラ(大型土のう袋)	t	0	0	0	1.7	215,390	単-39号
				1.7	126,700	215,390			
復旧工			式	0		0	1	1,233,729	
				1		1,233,729			
アスファルト舗装工			式	0		0	1	1,233,729	
				1		1,233,729			
不陸整正		補足材有り 再生クラッシャー RC-40 17mm以上21mm未満	m2	0	0	0	630	107,289	単-40号
				630	170.3	107,289			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン新20FH再生材入 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	630	1,126,440	単-41号
				630	1,788	1,126,440			
仮設工			式	1		30,737,763	1	33,030,879	
				1		63,768,642			
自走式土質改良工			式	0		0	1	15,611,150	
				1		15,611,150			

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 セメント 系固化材 特殊土用 フレコン	m3	0 6,100	0 2,501	0 15,256,100	6,100	15,256,100	単-42号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 1,500	0 236.7	0 355,050	1,500	355,050	単-43号	
工事用道路工		式	1 1		30,737,763 45,035,388	1	14,297,625		
川裏工事用道路		m3	2,100 0	1,860.48 1,860.48	3,906,990 0	-2,100	-3,906,990	単-44号	
川裏工事用道路		m3	0 2,100	0 4,376	0 9,189,600	2,100	9,189,600	単-45号	
川表側仮設坂路		m3	1,800 0	3,421.06 3,421.06	6,157,900 0	-1,800	-6,157,900	単-46号	
川表側仮設坂路		m3	0 160	0 4,638	0 742,080	160	742,080	単-47号	
川表側施工基面		m3	3,800 0	3,509.91 3,509.91	13,337,640 0	-3,800	-13,337,640	単-48号	
川表側施工基面		m3	0 3,300	0 4,643	0 15,321,900	3,300	15,321,900	単-49号	
敷砂利	RC-40 敷厚 150mm	m2	280 0	361.4 361.4	101,192 0	-280	-101,192	単-50号	
敷砂利	RC-40 敷厚 150mm	m2	0 120	0 361.4	0 43,368	120	43,368	単-51号	

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その２工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	753 0	1,577 1,577	1,187,481 0	-753	-1,187,481	単-52号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0 1,616	0 2,216	0 3,581,056	1,616	3,581,056	単-53号
敷鉄板 (下流工事用道路)		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 3,688	0 2,296	0 8,467,648	3,688	8,467,648	単-54号
敷鉄板 (天野)		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0 158	0 2,012	0 317,896	158	317,896	単-55号
大型土のう工		耐候性土のう(1年対応))	袋	765 0	7,904 7,904	6,046,560 0	-765	-6,046,560	単-56号
大型土のう工		耐候性土のう(1年対応))		0 672	0 10,970	0 7,371,840	672	7,371,840	単-57号
除雪工			式	0 1		0 245,704	1	245,704	
現場除雪				0 1		0 245,704	1	245,704	内-1号
交通管理工			式	0 1		0 2,876,400	1	2,876,400	
交通誘導警備員				0 180	0 15,980	0 2,876,400	180	2,876,400	単-58号
直接工事費			式	1 1		115,361,906 171,512,572	1	56,150,666	
共通仮設費				1 1		16,742,724 36,293,571	1	19,550,847	

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1 1		7, 274, 724 23, 233, 971	1	15, 959, 247	
運搬費			式	1 1		4, 894, 724 11, 928, 231	1	7, 033, 507	
建設機械運搬費			台	0 2	0 71, 000	0 142, 000	2	142, 000	単-59号
仮設材運搬費			t	129. 9 0	9, 459 9, 459	1, 228, 724 0	-129. 9	-1, 228, 724	単-60号
仮設材運搬費			t	0 943. 2	0 8, 845	0 8, 342, 604	943. 2	8, 342, 604	単-61号
分解組立輸送費		施工機、ﾌﾟﾗﾝﾄ	式	1 0		3, 666, 000 0	-1	-3, 666, 000	内-2号
分解組立輸送費		施工機、ﾌﾟﾗﾝﾄ	式	0 1		0 3, 443, 627	1	3, 443, 627	内-3号
技術管理費			式	0 1		0 7, 369, 962	1	7, 369, 962	
土質等試験費			式	0 1		0 108, 000	1	108, 000	内-4号
配合試験費			式	0 1		0 928, 000	1	928, 000	内-5号
施工調査費			式	0 1		0 16, 800	1	16, 800	内-6号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 19, 162	1	19, 162	内-7号

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-8号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1,070,000	1	1,070,000	内-9号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 2,350,000	1	2,350,000	内-10号	
事後調査ホーリング		式	0 1		0 2,280,000	1	2,280,000	内-11号	
営繕費		式	0 1		0 630,000	1	630,000		
快適トイレ		式	0 1		0 630,000	1	630,000	内-12号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		2,380,000 3,305,778	1	925,778		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		9,468,000 13,059,600	1	3,591,600		
純工事費		式	1 1		132,104,630 207,806,143	1	75,701,513		
現場管理費		式	1 1		34,071,721 47,574,614	1	13,502,893		
工事原価		式	1 1		166,176,351 255,380,757	1	89,204,406		
一般管理費等		式	1 1		19,553,649 27,669,243	1	8,115,594		

設計内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その２工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		185,730,000	1	97,320,000		
			1		283,050,000				
消費税相当額		式	1		18,573,000	1	9,732,000		
			1		28,305,000				
工事費計		式	1		204,303,000	1	107,052,000		
			1		311,355,000				

一式当たり内訳書

現場除雪
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 5300m2 5300m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	式	0		0			WA482010
			1		177, 571	1	177, 571	単一 90号
現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 720m2 720m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	式	0		0			WA482010
			1		24, 122	1	24, 122	単一 91号
現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 1760m2 0m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	式	0		0			WA482010
			1		49, 530	1	49, 530	単一 92号
合 計					0			
					251, 223		251, 223	
変更積算金額					0			
					245, 704		245, 704	円／式

一式当たり内訳書

分解組立輸送費

第 2号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-2

[illegible]

一式当たり内訳書

分解組立輸送費
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
分解組立費	17' ラント2マシン		0	0	0			WYB00018
		回	1	2,036,000	2,036,000	1	2,036,000	単一 101号
運搬費			0		0			WYB00017
		式	1		1,789,000	1	1,789,000	
合 計					0			
					3,825,000		3,825,000	
変更積算金額					0			
					3,443,627		3,443,627	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	108千円		0		0			WB010370
		式	1		108, 000	1	108, 000	単一 102号
合 計					0			
					108, 000		108, 000	
変更積算金額					0			
					108, 000		108, 000	円／式

一式当たり内訳書

配合試験費
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
配合試験費			0		0			WYB00023
		式	1		928,000	1	928,000	
合 計					0			
					928,000		928,000	
変更積算金額					0			
					928,000		928,000	円／式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査	技術員0.5人		0		0			WYB00020
		式	1		16,800	1	16,800	
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 110m3		0		0			WB010490
		式	1		643	1	643	単一 103号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 1340m2		0		0			WB010440
		式	1		12, 169	1	12, 169	単一 104号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 1100m2		0		0			WB010440
		式	1		6, 350	1	6, 350	単一 105号
合 計					0			
					19, 162		19, 162	
変更積算金額					0			
					19, 162		19, 162	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 106号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1070千円		0		0			WB010610
		式	1		1,070,000	1	1,070,000	単一 107号
合 計					0			
					1,070,000		1,070,000	
変更積算金額					0			
					1,070,000		1,070,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~テ~~ー~~タ~~納品費用・外注経費等費・
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 テ ー タ 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00025
		式	1		2, 350, 000	1	2, 350, 000	
合 計					0			
					2, 350, 000		2, 350, 000	
変更積算金額					0			
					2, 350, 000		2, 350, 000	円／式

一式当たり内訳書

事後調査ポ一リンク
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事後調査ポ一リンク			0		0			WYB00012
		式	1		2, 280, 000	1	2, 280, 000	
合 計					0			
					2, 280, 000		2, 280, 000	
変更積算金額					0			
					2, 280, 000		2, 280, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00021
		基・月	18	35, 000	630, 000	18	630, 000	
合 計					0			
					630, 000		630, 000	
変更積算金額					0			
					630, 000		630, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		860. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	860. 2	860. 2		
計						0		
						860. 2		
単価						0	円／m2	
						860. 2		
変更積算単価						860. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	545	545		
計						0 545		
単価						0 545	円／m2	
変更積算単価						545	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一3号	静的締固め砂杭工法	改良径 φ 0. 7mL=6. 2m、トレンチ径 φ 0. 4mL=3. 0m、改良長L=9. 2m	単位	本	数量	1	単価	182, 700
						1		182, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的締固め砂杭工法		改良径 φ 0. 7mL=6. 2m、トレンチ径 φ 0. 4mL=3. 0m、改良長L=9. 2m		1	189, 100	189, 100	WYB00049	
			本	1	189, 100	189, 100	単一 62号	
計						189, 100		
						189, 100		
単価						189, 100	円／本	
						189, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	静的締固め砂杭工法	改良径 φ 0. 7mL=6. 2m、トレンチ径 φ 0. 1mL=3. 5m、改良長L=9. 7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		211, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的締固め砂杭工法		改良径 φ 0. 7mL=6. 2m、トレンチ径 φ 0. 1mL=3. 5m、改良長L		0	0	0	WYB00074	
			本	1	218, 500	218, 500	単一 63号	
計						0		
						218, 500		
単価						0		
						218, 500	円／本	
変更積算単価								
						211, 200	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一5号	静的締固め砂杭工法	改良径 φ 0. 7mL=6. 0m、トレンチ径 φ 0. 4mL=3. 0m、改良長L=9. 0m	単位	本	数量	1	単価	177, 700
						1		177, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的締固め砂杭工法		改良径 φ 0. 7mL=6. 0m、トレンチ径 φ 0. 4mL=3. 0m、改良長L=9. 0m		1	183, 900	183, 900	WYB00071	
			本	1	183, 900	183, 900	単一 64号	
計						183, 900		
						183, 900		
単価						183, 900		
						183, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	静的締固め砂杭工法	改良径 φ 0. 7mL=6. 0m、トレンチ径 φ 0. 1mL=3. 5m、改良長L=9. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		205, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的締固め砂杭工法		改良径 φ 0. 7mL=6. 0m、トレンチ径 φ 0. 1mL=3. 5m、改良長L		0	0	0	WYB00094	
			本	1	212, 700	212, 700	単一 65号	
計						0		
						212, 700		
単価						0		
						212, 700	円／本	
変更積算単価								
						205, 600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3, 111	3, 111		
計						0		
						3, 111		
単価						0		
						3, 111	円／m3	
変更積算単価						3, 022	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		442. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	455. 6	455. 6		
計						0		
						455. 6		
単価						0		
						455. 6	円／m2	
変更積算単価						442. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 637	1, 637		
計						0		
						1, 637		
単価						0		
						1, 637	円／m3	
変更積算単価								
						1, 591	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		122. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	CB210610	
				1	126. 4	126. 4		
計						0		
						126. 4		
単価						0		
						126. 4	円／m3	
変更積算単価								
						122. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	床掘り (ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		418. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り (I C T)		無し 無し		0	0	0	CB210130	
			m 3	1	431	431		
計						0		
						431		
単価						0		
						431	円／m3	
変更積算単価								
						418. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一12号	プレキャスト法枠	格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40(再利用)	単位	m2	数量	52	単価	15,640
						52		15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック設置 (中詰除く)		1. 04個/m2 無 無 標準(1. 0)		52	13,390	696,280	WB220310	
			m 2	52	13,390	696,280	単一 66号	
敷砂利		標準		10. 4	4,720	49,088	WB220311	
			m 3	10. 4	4,720	49,088	単一 67号	
中詰工 (割石又は栗石)		栗石各種 標準(1. 0)		4. 4	20,400	89,760	WB220360	
			m 3	4. 4	20,400	89,760	単一 68号	
計						835,128		
						835,128		
単価						16,070		
						16,070	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	プレキャスト法枠	格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40	単位	m2	数量	0	単価	0
						52		7, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストブロック設置 (中詰除く)		0個/m2 無 無 標準(1. 0)		0	0	0	WB220310	
			m 2	52	4, 868	253, 136	単一 69号	
敷砂利		標準		0	0	0	WB220311	
			m 3	10. 4	6, 936	72, 134. 4	単一 70号	
中詰工 (割石又は栗石)		栗石各種 標準(1. 0)		0	0	0	WB220360	
			m 3	4. 4	20, 040	88, 176	単一 71号	
計						0		
						413, 446. 4		
単価						0		
						7, 951	円/m2	
変更積算単価								
						7, 743	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	格子枠L=1400		単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック		格子枠300		0	0	0		
			個	1	8, 125	8, 125		
計						0		
						8, 125		
単価						0	円／本	
						8, 125		
変更積算単価							円／本	
						7, 892		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	格子枠L=1000		単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 285
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック		格子枠L=1000		0	0	0		
			本	1	7, 500	7, 500		
計						0		
						7, 500		
単 価						0		
						7, 500		
変更積算単価						7, 285	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		193, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0	0	0	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	199, 500	199, 500	単一 72号	
計						0		
						199, 500		
単価						0	円／t	
						199, 500		
変更積算単価							円／t	
						193, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一17号	隔壁工	タイプ 1	単位	m	数量	1	単価	18, 600
						1		18, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁工【施工単価】		タイプ 1 材工共		1	19, 500	19, 500	WYB00002	
			m	1	19, 500	19, 500		
計						19, 500		
						19, 500		
単価						19, 500		
						19, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－18号	小口止工	タイ° 8	単位	m	数量	1	単価	27, 300
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止工工【施工単価】		タイ° 8 材工共		1	28, 500	28, 500	WYB00003	
			m	1	28, 500	28, 500		
計						28, 500		
						28, 500		
単価						28, 500	円／m	
						28, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－19号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 627
						1		3, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10		1	3, 682	3, 682	CB224710	
			m 2	1	3, 682	3, 682		
計						3, 682		
						3, 682		
単価						3, 682	円／m2	
						3, 682		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一20号	コンクリート基礎	1型 基礎碎石RC-40(再利用)	単位	m	数量	176	単価	21,250
						176		21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎【施工単価】		1型 500×4000 材工共		176	21,100	3,713,600	WYB00001	
			m	176	21,100	3,713,600		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		148	1,064	157,472	CB221110	
			m 2	148	1,064	157,472		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10		5	3,682	18,410	CB224710	
			m 2	5	3,682	18,410		
計						3,889,482		
						3,889,482		
単価						22,100	円／m	
						22,100		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	コンクリート基礎	1型 基礎碎石RC-40	単位	m	数量	0	単価	0
						183		21, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎【施工単価】		1型 500×4000 材工共		0	0	0	WYB00007	
			m	183	21, 100	3, 861, 300		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	153	1, 275	195, 075		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	5	3, 635	18, 175		
計						0		
						4, 074, 550		
単価						0		
						22, 270	円／m	
変更積算単価								
						21, 410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一22号	平張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60% t=200mm 基礎碎石RC-40(再利用)	単位	m2	数量	958	単価	6, 799
						958		6, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	199	24, 710	4, 917, 290	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		199	24, 710	4, 917, 290		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	958	1, 064	1, 019, 312	CB221110	
				958	1, 064	1, 019, 312		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	68	9, 416	640, 288	CB240210	
				68	9, 416	640, 288		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		29	3, 682	106, 778	CB224710	
			m 2	29	3, 682	106, 778		
計						6, 683, 668		
						6, 683, 668		
単価						6, 977	円／m2	
						6, 977		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一23号	平張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60% t=200mm 基礎碎石RC-40	単位	m2	数量	0	0
						997	5, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	188	22, 070	4, 149, 160	CB240010
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	997	1, 275	1, 271, 175	CB221110
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	9, 231	92, 310	CB240210
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	30	3, 635	109, 050	CB224710
計						0	
単価						5, 621, 695	
						0	
						5, 639	円／m2
変更積算単価						5, 496	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	突起ﾌﾟﾛｯｸ		単位	個	数量	0	単価	0
						1		20, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起ﾌﾟﾛｯｸ		Ⅱ型 滑面900×500×300		0	0	0		
			個	1	15, 700	15, 700		
突起ﾌﾟﾛｯｸ設置				0	0	0	WYB00015	
			個	1	4, 960	4, 960		
計						0		
						20, 660		
単価						0		
						20, 660	円／個	
変更積算単価								
						20, 070	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 704
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1, 754	1, 754	単－ 73号	
計						0		
						1, 754		
単価						0		
						1, 754	円／m2	
変更積算単価								
						1, 704	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	土壤改良材散布		単位	m2	数量	0 1	単価	0 167. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤改良材散布工				0	0	0	WYB00019	
			m2	1	172	172		
計						0 172		
単価						0 172	円／m2	
変更積算単価						167. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	種子吹付工	種子4種配合	単位	m2	数量	0 1	単価	0 234. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
種子吹付工		種子4種配合		0	0	0	WYB00022	
			m2	1	241	241		
計						0 241		
単価						0 241	円／m2	
変更積算単価						234. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	灌水養生		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灌水養生工				0	0	0	WYB00024	
			m2	1	107	107		
計						0		
						107		
単価						0		
						107	円／m2	
変更積算単価								
						104	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		640
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	683. 7	683. 7		
計						0		
						683. 7		
単 価						0		
						683. 7	円／m	
変更積算単価								
						640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		190. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	203. 5	203. 5		
計						0		
						203. 5		
単価						0		
						203. 5	円／m2	
変更積算単価								
						190. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 800
						1		7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 356	8, 356	WB824010	
			m 3	1	8, 356	8, 356	単－ 74号	
計						8, 356		
						8, 356		
単価						8, 356	円／m3	
						8, 356		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－32号	中詰・裏込め材撤去		単位	m3	数量	1	単価	410
						1		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	426. 8	426. 8	CB210100	
			m 3	1	426. 8	426. 8		
計						426. 8		
						426. 8		
単価						426. 8	円／m3	
						426. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,599	1,599	CB227010	
				1	1,599	1,599		
計						1,599		
						1,599		
単価						1,599		
						1,599	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,036	3,036		
計						0		
						3,036		
単価						0		
						3,036	円／m3	
変更積算単価						2,842	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 000	3, 000	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単－ 75号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単－ 76号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	
変更積算単価								
						2, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一37号	中詰・裏込め材運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		543. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	580. 4	580. 4		
計						0		
						580. 4		
単価						0		
						580. 4	円／m3	
変更積算単価						543. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一38号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		119. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 6	127. 6		
計						0		
						127. 6		
単価						0		
						127. 6	円／m3	
変更積算単価						119. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一39号	運搬・処分費	廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1. 7		126, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬費		4t車		0	0	0	WYB00016	
			台	3	20, 000	60, 000		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1. 7	100, 000	170, 000	単一 77号	
計						0		
						230, 000		
単価						0		
						135, 300	円／t	
変更積算単価								
						126, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 17mm以上21mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		170. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	170. 3	170. 3		
計						0		
						170. 3		
単価						0	円／m2	
						170. 3		
変更積算単価						170. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 密粒度アスコン新20FH再生材入 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 1, 788	0 1, 788	CB410260	
計						0 1, 788		
単価						0 1, 788	円／m2	
変更積算単価						1, 788	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一42号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	単位	m3	数量	0 6, 100	単価	0 2, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 50kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m 3	6, 100	2, 516	15, 347, 600	単一 78号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		0	0	0	WB211710	
			台・回	1	248, 400	248, 400	単一 79号	
計						0 15, 596, 000		
単価						0 2, 557	円／m3	
変更積算単価						2, 501	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一43号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	242	242		
計						0		
						242		
単価						0		
						242	円／m3	
変更積算単価								
						236. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一44号	川裏工事用道路		単位	m3	数量	2, 100 2, 100	単価	1, 860. 48 1, 860. 48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		2, 300	242	556, 600	CB210020	
			m 3	2, 300	242	556, 600		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下		2, 290	1, 283	2, 938, 070	CB210110	
			m 3	2, 290	1, 283	2, 938, 070		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		2, 100	234. 2	491, 820	CB210510	
			m 3	2, 100	234. 2	491, 820		
計						3, 986, 490		
						3, 986, 490		
単価						1, 899	円／m3	
						1, 899		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一45号	川裏工事用道路		単位	m3	数量	0 2, 100	単価 0 4, 376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	2, 200	242	532, 400	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	2, 200	1, 650	3, 630, 000	
	路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510
			m 3	2, 100	234. 2	491, 820	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CB210100
			m 3	2, 100	333. 9	701, 190	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	2, 100	1, 650	3, 465, 000	
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010
			m 2	660	436. 4	288, 024	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m 3	2, 100	127. 6	267, 960	
	計					0 9, 376, 394	
	単価					0 4, 465	円／m3
	変更積算単価					4, 376	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一46号	川表側仮設坂路		単位	m3	数量	1, 800	単価	3, 421. 06
						1, 800		3, 421. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2, 000	242	484, 000	CB210020	
				2, 000	242	484, 000		
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下	m 3	1, 950	1, 283	2, 501, 850	CB210110	
				1, 950	1, 283	2, 501, 850		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 800	234. 2	421, 560	CB210510	
				1, 800	234. 2	421, 560		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1, 800	333. 9	601, 020	CB210100	
				1, 800	333. 9	601, 020		
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下	m 3	1, 760	1, 283	2, 258, 080	CB210110	
				1, 760	1, 283	2, 258, 080		
計						6, 266, 510		
						6, 266, 510		
単価						3, 482		
						3, 482	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一47号	川表側仮設坂路		単位	m3	数量	0 160	単価 4, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	180	242	43, 560	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	180	1, 650	297, 000	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510
			m 3	160	234. 2	37, 472	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CB210100
			m 3	160	333. 9	53, 424	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	160	1, 650	264, 000	
法面整形		盛土部 無し 無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010
			m 2	90	436. 4	39, 276	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m 3	160	127. 6	20, 416	
計						0 755, 148	
単価						0 4, 720	円／m3
変更積算単価						4, 638	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一48号	川表側施工基面		単位	m3	数量	3, 800 3, 800	単価	3, 509. 91 3, 509. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	4, 300	242	1, 040, 600	CB210020	
				4, 300	242	1, 040, 600		
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	4, 270	1, 283	5, 478, 410	CB210110	
				4, 270	1, 283	5, 478, 410		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	3, 800	234. 2	889, 960	CB210510	
				3, 800	234. 2	889, 960		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	3, 800	333. 9	1, 268, 820	CB210100	
				3, 800	333. 9	1, 268, 820		
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	3, 850	1, 283	4, 939, 550	CB210110	
				3, 850	1, 283	4, 939, 550		
計						13, 617, 340 13, 617, 340		
単価						3, 584 3, 584	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一49号	川表側施工基面		単位	m3	数量	0	単価	0
						3, 300		4, 643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満			0	0	0	CB210020	
			m 3	3, 700	242	895, 400		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下			0	0	0	CB210110	
			m 3	3, 710	1, 650	6, 121, 500		
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し			0	0	0	CB210510	
			m 3	3, 300	234. 2	772, 860		
河床等掘削	全ての費用			0	0	0	CB321410	
			m 3	3, 300	480. 9	1, 586, 970		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下			0	0	0	CB210110	
			m 3	3, 340	1, 650	5, 511, 000		
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	0	CB220010	
			m 2	760	436. 4	331, 664		
整地	残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610	
			m 3	3, 300	127. 6	421, 080		
計						0		
						15, 640, 474		
単価						0		
						4, 740	円／m3	
変更積算単価								
						4, 643	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一50号	敷砂利	RC-40 敷厚 150mm	単位	m2	数量	280	単価	361.4
						280		361.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		42	131.2	5,510.4	CB210610	
			m 3	42	131.2	5,510.4		
再生クラッシャーラン		RC-40		50.4	1,900	95,760		
			m 3	50.4	1,900	95,760		
計						101,270.4		
						101,270.4		
単価						361.7	円/m2	
						361.7		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一51号	敷砂利	RC-40 敷厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						120		361. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m 3	18	131. 2	2, 361. 6		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	21. 6	1, 900	41, 040		
計						0		
						43, 401. 6		
単価						0		
						361. 7	円／m2	
変更積算単価								
						361. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-2

単一52号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	753	単価	1,577
						753		1,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		753	405.3	305,190.9	WB253610	
			m 2	753	405.3	305,190.9	単一 80号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 115日		162	5,715	925,830	WB253630	
		無 有	枚	162	5,715	925,830	単一 81号	
計						1,231,020.9		
						1,231,020.9		
単価						1,635		
						1,635	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一53号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						1, 616		2, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	1, 616	405. 3	654, 964. 8	単一 82号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 210日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	174	17, 270	3, 004, 980	単一 83号	
計						0		
						3, 659, 944. 8		
単価						0		
						2, 265	円／m2	
変更積算単価								
						2, 216	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一54号	敷鉄板 (下流工事用道路)	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 3, 688	単価	0 2, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	3, 688	405. 3	1, 494, 746. 4	単一 82号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 220日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	397	18, 040	7, 161, 880	単一 84号	
計						0 8, 656, 626. 4		
単価						0 2, 348	円／m2	
変更積算単価						2, 296	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一55号	敷鉄板 (天野)	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						158	2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	158	405. 3	64, 037. 4	単一 82号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日		0	0	0	WB253630
		無 有	枚	17	15, 350	260, 950	単一 85号
計						0	
						324, 987. 4	
単価						0	
						2, 057	円／m2
変更積算単価							
						2, 012	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－56号	大型土のう工	耐候性土のう (1年対応)	単位	袋	数量	1	単価	7,904
						1		7,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	7,379	7,379	WB252730	
			袋	1	7,379	7,379	単－ 86号	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	752.3	752.3	WB252730	
			袋	1	752.3	752.3	単－ 87号	
計						8,131.3		
						8,131.3		
単価						8,132	円／袋	
						8,132		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一57号	大型土のう工	耐候性土のう(1年対応)	単位	袋	数量	0 672	単価 10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	0 672	0 7, 379	0 4, 958, 688	WB252730 単一 88号
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	0 672	0 752. 3	0 505, 545. 6	WB252730 単一 89号
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0 560	0 1, 650	0 924, 000	CB210110
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 560	0 242	0 135, 520	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0 560	0 1, 650	0 924, 000	CB210110
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 560	0 242	0 135, 520	CB210020
計						0 7, 583, 273. 6	
単価						0 11, 290	円／袋
変更積算単価						10, 970	円／袋

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	16, 330	16, 330	単一 93号	
計						0		
						16, 330		
単価						0		
						16, 330	円／人日	
変更積算単価								
						15, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
						1		71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		バックホウ(超ロングアーム型)山積0. 4m3(平積0. 3m3) 2. 2km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単一 94号	
計						0		
						71, 000		
単価						0		
						71, 000	円／台	
変更積算単価								
						71, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一60号	仮設材運搬費		単位	t	数量	129. 9	単価	9, 459
						129. 9		9, 459
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	129. 9	3, 410	442, 959	WB010020	
				129. 9	3, 410	442, 959	単一 95号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	129. 9	1, 500	194, 850	WB010030	
				129. 9	1, 500	194, 850	単一 96号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 冬期割増 無	t	129. 9	4, 092	531, 550. 8	WB010020	
				129. 9	4, 092	531, 550. 8	単一 97号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	129. 9	1, 500	194, 850	WB010030	
				129. 9	1, 500	194, 850	単一 96号	
計						1, 364, 209. 8		
						1, 364, 209. 8		
単価						10, 510		
						10, 510	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 943. 2	単価	0 8, 845
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 943. 2	0 3, 410	0 3, 216, 312	WB010020 単一 98号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 943. 2	0 1, 500	0 1, 414, 800	WB010030 単一 99号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 943. 2	0 3, 410	0 3, 216, 312	WB010020 単一 98号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 943. 2	0 1, 500	0 1, 414, 800	WB010030 単一 99号	
計						0 9, 262, 224		
単価						0 9, 820	円／t	
変更積算単価						8, 845	円／t	