

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事
工事地名	新潟県糸魚川市能生から木浦地先他2箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年1月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584395423	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	205日間 自 令和8年3月26日 (当初) 至 令和8年10月16日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	糸魚川(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	6,645,330
		23) 公告日	令和8年1月27日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装 【能生～木浦地区】			式	1		59,121,020				
舗装工			式	1		45,928,370				
舗装打換え工			式	1		20,983,170				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下		m	2,000	1,516	3,032,000				単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚21cm		m2	2,310	1,102	2,545,620				単-2号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)		m3	485	2,195	1,064,575				単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m3	485	7,755	3,761,175				単-4号
上層路盤	①再生アスファルト安定処理 25 仕上り厚60mm		m2	2,310	2,388	5,516,280				単-5号
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm		m2	2,310	2,192	5,063,520				単-6号
切削オーバーレイ工			式	1		24,945,200				
切削オーバーレイ	平均切削深さ100mm ② 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度ア スコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm		m2	3,500	6,257	21,899,500				単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	350	4,707	1,647,450				単-8号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	350	3,995	1,398,250				単-9号
区画線工		式	1		241,250				
区画線工		式	1		241,250				
^イノ式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	1,000	146.2	146,200				単-10号
^イノ式区画線	水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	m	500	190.1	95,050				単-11号
仮設工		式	1		12,951,400				
仮舗装工		式	1		10,127,040				
表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	2,310	2,192	5,063,520				単-12号
中間層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	2,310	2,192	5,063,520				単-13号
交通管理工		式	1		2,824,360				
交通誘導警備員		人日	154	18,340	2,824,360				単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		59,121,020				
共通仮設費		式	1		9,398,825				
共通仮設費		式	1		826,825				
運搬費		式	1		164,600				
建設機械運搬費		台	1	164,600	164,600			単-15号	
技術管理費		式	1		64,225				
道路施設基本データ作成費		式	1		64,225			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		598,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		8,572,000				
純工事費		式	1		68,519,845				
現場管理費		式	1		22,490,000				
工事原価		式	1		131,202,194				

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【押上地区】					事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装 【押上地区】		式	1		7,574,071				
舗装工		式	1		6,660,623				
舗装打換え工		式	1		2,467,742				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	180	1,516	272,880				単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚21cm	m2	210	1,175	246,750				単-2号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	44	1,708	75,152				単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	44	7,755	341,220				単-4号
上層路盤	①再生アスファルト安定処理 25 仕上り厚60mm	m2	210	2,562	538,020				単-5号
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	210	2,366	496,860				単-6号
中間層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	210	2,366	496,860				単-7号
切削オーバーレイ工		式	1		4,192,881				
切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥ 密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	980	3,816	3,739,680				単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【押上地区】					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事名	(当 初)								
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	49	5,254	257,446				単-9号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	49	3,995	195,755				単-10号
区画線工		式	1		134,288				
区画線工		式	1		134,288				
^イノ式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	560	146.2	81,872				単-11号
^イノ式区画線	水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	m	280	187.2	52,416				単-12号
仮設工		式	1		779,160				
仮舗装工		式	1		496,860				
表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	210	2,366	496,860				単-13号
交通管理工		式	1		282,300				
交通誘導警備員		人日	15	18,820	282,300				単-14号
直接工事費		式	1		7,574,071				

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【押上地区】					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
共通仮設費			式	1		1,964,000			
共通仮設費			式	1		260,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	1	142,000	142,000			単-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1		118,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,704,000			
純工事費			式	1		9,538,071			
現場管理費			式	1		4,442,000			
工事原価			式	1		13,980,071			

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】					(当初)		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装	【横町地区】			式	1		15,160,278					
舗装工				式	1		13,906,638					
舗装打換え工				式	1		3,352,530					
舗装版切断			アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	260	1,516	394,160					単-1号
舗装版破碎(急速施工)			アスファルト舗装版 舗装版厚21cm	m2	280	1,175	329,000					単-2号
殻運搬			アスファルト殻(掘削)	m3	59	2,195	129,505					単-3号
殻処分			アスファルト殻(掘削)	m3	59	7,755	457,545					単-4号
上層路盤			①再生アスファルト安定処理 25 仕上り厚60mm	m2	280	2,562	717,360					単-5号
基層			②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	280	2,366	662,480					単-6号
中間層			②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	280	2,366	662,480					単-7号
切削オーバーレイ工				式	1		10,554,108					
切削オーバーレイ			平均切削深さ50mm ⑥ 密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	2,450	3,816	9,349,200					単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】					(当初)		事業区分 工事区分		
	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】		(当初)		事業区分 工事区分			道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	123	5,801	713,523			単-9号		
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	123	3,995	491,385			単-10号		
区画線工		式	1		195,940					
区画線工		式	1		195,940					
^イ/ト式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	700	146.2	102,340			単-11号		
^イ/ト式区画線	水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	m	500	187.2	93,600			単-12号		
仮設工		式	1		1,057,700					
仮舗装工		式	1		662,480					
表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	280	2,366	662,480			単-13号		
交通管理工		式	1		395,220					
交通誘導警備員		人日	21	18,820	395,220			単-14号		
直接工事費		式	1		15,160,278					

設計内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
共通仮設費			式	1		3,323,000			
共通仮設費			式	1		349,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	1	142,000	142,000			単-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1		207,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,974,000			
純工事費			式	1		18,483,278			
現場管理費			式	1		7,729,000			
工事原価			式	1		26,212,278			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1,516	15,160	CB430510	
計						15,160		
単価						1,516	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚21cm	単位	m2	数量	10	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1,102	11,020	WB430620 単一 16号	
計						11,020		
単価						1,102	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,195	2,195	CB227010		
	計					2,195			
	単価					2,195	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	7,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.35	3,300	7,755	WB020052		
	計					7,755	単一 17号		
	単価					7,755	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm	単位	m2	数量		単価	2,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 60mm 無	m 2	10	2,388	23,880	WB430650 単一 18号	
計						23,880		
単価						2,388	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,192	21,920	WB430650 単一 19号	
計						21,920		
単価						2,192	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	切削オーバーレイ	平均切削深さ100mm ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	6,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	10	6,257	62,570	WB430210 単一 20号	
計						62,570		
単価						6,257	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 36.0km以下 全ての費用	m3	1	4,707	4,707	CB430020	
計						4,707		
単価						4,707	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,995	3,995	WB020051 単- 21号	
計						3,995		
単価						3,995	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ペイント式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量	10	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	146.2	1,462	WB821210 単- 22号	
計						1,462		
単価						146.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	ペイント式区画線	水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	単位	m	数量	10	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	10	190.1	1,901	WB821210 単- 23号	
計						1,901		
単価						190.1	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,192	21,920	WB430650 単- 19号	
計						21,920		
単価						2,192	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	中間層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	10	2,192	21,920	WB430650 単- 19号	
計						21,920		
単価						2,192	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						154		18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	38.5	19,790	761,915	WB010211 単- 24号	
交通誘導警備員B			人日	115.5	17,850	2,061,675	WB010212 単- 25号	
計						2,823,590		
単価						18,340	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		164,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 13.4km 無 有 11300円	台	1	82,300	82,300	WB010010 単- 26号		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 13.2km 無 有 11300円	台	1	82,300	82,300	WB010010 単- 27号		
計					164,600			
単価					164,600	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1,516	15,160	CB430510	
	計					15,160		
	単価					1,516	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚21cm	単位	m2	数量		単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1,175	11,750	WB430620 単一 16号	
	計					11,750		
	単価					1,175	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,708	1,708	CB227010		
	計					1,708			
	単価					1,708	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	7,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.35	3,300	7,755	WB020052 単一 17号		
	計					7,755			
	単価					7,755	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm	単位	m2	数量		単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 60mm 無	m 2	10	2,562	25,620	WB430650 単一 18号	
計						25,620		
単価						2,562	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単一 19号	
計						23,660		
単価						2,366	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	中間層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単一 19号	
計						23,660		
単価						2,366	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	3,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	10	3,816	38,160	WB430210 単一 20号	
計						38,160		
単価						3,816	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	5,254
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 46.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,254	5,254	CB430020	
	計					5,254		
	単価					5,254	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,995
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単- 21号	
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	ペイント式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量		単価	
					10			146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	146.2	1,462	WB821210 単- 22号	
計						1,462		
単価						146.2	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	ペイント式区画線	水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	単位	m	数量		単価	
					10			187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	10	187.2	1,872	WB821210 単- 23号	
計						1,872		
単価						187.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		10	単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単- 19号		
計						23,660			
単価						2,366	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		15	単価	18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	7.5	19,790	148,425	WB010211 単- 24号		
交通誘導警備員B			人日	7.5	17,850	133,875	WB010212 単- 25号		
計						282,300			
単価						18,820	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.6km 無 無	台	1	71,000	71,000		WB010010 単一 26号
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.6km 無 無	台	1	71,000	71,000		WB010010 単一 26号
	計					142,000		
	単価					142,000		円/台

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1,516	15,160	CB430510	
計						15,160		
単価						1,516	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚21cm	単位	m2	数量	10	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1,175	11,750	WB430620 単一 16号	
計						11,750		
単価						1,175	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
							2,195
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,195	2,195	CB227010
	計					2,195	
	単価					2,195	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
							7,755
処分費(t)			t	2.35	3,300	7,755	WB020052 単一 17号
	計					7,755	
	単価					7,755	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm	単位	m2	数量		単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 60mm 無	m 2	10	2,562	25,620	WB430650 単一 18号	
計						25,620		
単価						2,562	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単一 19号	
計						23,660		
単価						2,366	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単一 19号	
計						23,660		
単価						2,366	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	3,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	10	3,816	38,160	WB430210 単一 20号	
計						38,160		
単価						3,816	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	5,801
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,801	5,801	CB430020	
	計					5,801		
	単価					5,801	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,995
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単- 21号	
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	ペイント式区画線	水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量		単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	146.2	1,462	WB821210 単- 22号	
計						1,462		
単価						146.2	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	ペイント式区画線	水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	単位	m	数量		単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	10	187.2	1,872	WB821210 単- 23号	
計						1,872		
単価						187.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2,366	23,660	WB430650 単- 19号	
計						23,660		
単価						2,366	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	21	単価	18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10.5	19,790	207,795	WB010211 単- 24号	
交通誘導警備員B			人日	10.5	17,850	187,425	WB010212 単- 25号	
計						395,220		
単価						18,820	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	142,000
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 1.7km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010	単- 26号
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 2.6km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010	単- 27号
	計					142,000		
	単価					142,000		円/台