参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	埋戻し	単粒砕石　S-40	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	10,030 10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	28,455 28,455	5,121 5,121	
特殊作業員		人	0.34 0.34	26,040 26,040	8,853 8,853	
普通作業員		人	0.87 0.87	22,995 22,995	20,005 20,005	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.8m3級	日	0.26 0.26	41,510 41,510	10,792 10,792	WYB00025 単－ 207号
単粒砕石	S-40	ｍ３	11.2 11.2	4,900 4,900	54,880 54,880	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1 1		649 649	
計					100,300 100,300	
単価					10,030 10,030	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-1型-有り　L=4.0m	単位	m	数量	1 1	単価	21,900 21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-1型-有　L=4.0m	m	1 1	21,900 21,900	21,900 21,900	
計					21,900 21,900	
単価					21,900 21,900	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-6型-有り　L=2.0m　孔あき	単位	m	数量	1 1	単価	98,780 98,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-6型-有　L=2.0m　孔あき	m	1 1	98,780 98,780	98,780 98,780	
計					98,780 98,780	
単価					98,780 98,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-6型-有り　L=2.0m　孔なし	単位	m	数量	1 1	単価	97,780 97,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎【施工単価】	基-P-6型-有り (L=2.0m)	m	1 1	97,780 97,780	97,780 97,780	
計					97,780 97,780	
単価					97,780 97,780	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m	単位	m２	数量	1 1	単価	20,700 20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック【施工単価】	張-(大型)-1-0.35m	m２	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	
計					20,700 20,700	
単価					20,700 20,700	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ【施工単価】	覆土ﾀｲﾌﾟ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	14,830 14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型連節ﾌﾞﾛｯｸ【施工単価】	覆土ﾀｲﾌﾟ		1	14,830	14,830	
		ｍ２	1	14,830	14,830	
計					14,830	
					14,830	
単価					14,830	
					14,830	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	点検孔	100AxH430H　材料費・工事費	単位	個	数量	0 1	単価	0 157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検孔	100AxH430H　材料費・工事費		0	0	0	
		個	1	157,450	157,450	
計					0	
					157,450	
単価					0	
					157,400	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	点検孔	100AxH670H　材料費・工事費	単位	個	数量	0 1	単価	0 165,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検孔	100AxH670H　材料費・工事費	個	0 1	0 165,500	0 165,500	
計					0 165,500	
単価					0 165,500	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止【施工単価】	隔-1	単位	m	数量	1 1	単価	19,480 19,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止【施工単価】	隔-1	m	1 1	19,480 19,480	19,480 19,480	
計					19,480 19,480	
単価					19,480 19,480	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止【施工単価】	小口止8	単位	m	数量	1 1	単価	29,140 29,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト小口止【施工単価】	小口止8	m	1 1	29,140 29,140	29,140 29,140	
計					29,140 29,140	
単価					29,140 29,140	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁【施工単価】	隔2	単位	m	数量	1 1	単価	22,280 22,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ隔壁	隔2	m	1 1	22,280 22,280	22,280 22,280	
計					22,280 22,280	
単価					22,280 22,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,403.78	8,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,403	
単価					8,403	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	法先ﾌﾞﾛｯｸ【施工単価】	NW-H500-L2000	単位	m	数量	1 1	単価	13,950 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法先ﾌﾞﾛｯｸ【施工単価】	NW-H500-L2000	m	1 1	13,950 13,950	13,950 13,950	
計					13,950 13,950	
単価					13,950 13,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	野芝種子吹付		単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	377.4 377.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	28,455 28,455	19,918 19,918	
法面工		人	1.5 1.5	29,925 29,925	44,887 44,887	
普通作業員		人	1.5 1.5	22,995 22,995	34,492 34,492	
種子	野芝　発芽促進処理済	ｋｇ	12 12	14,000 14,000	168,000 168,000	
速効性肥料	高度化成１５－１５－１５	ｋｇ	60 60	207.7 207.7	12,462 12,462	
被覆肥料	３６０日タイプ	ｋｇ	60 60	454 454	27,240 27,240	
養生材	ファイバー	ｋｇ	120 120	200 200	24,000 24,000	
種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	時間	5 5	2,154 2,154	10,770 10,770	単－ 208号
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	5 5	6,931 6,931	34,655 34,655	単－ 209号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		976 976	
計					377,400 377,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	野芝種子吹付		単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	377.4 377.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					377.4 377.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,713.6	1,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,713	
単価					1,713	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,455	39,837	
とび工		人	4.1	27,720	113,652	
普通作業員		人	2.5	22,995	57,487	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,700	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		86,064	
計					332,000	
単価					3,320	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	9,605.1	9,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,605	
単価					9,605	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	自在R連続基礎据付工	B型 基本	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.14	0 28,455	0 3,983	
特殊作業員		人	0 0.14	0 26,040	0 3,645	
普通作業員		人	0 0.28	0 22,995	0 6,438	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.14	0 29,500	0 4,130	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 724	
計					0 18,920	
単価					0 1,892	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	b種縁石【施工単価】	Fb-20	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
b種縁石	Fb-20	m	0 1	0 6,530	0 6,530	
計					0 6,530	
単価					0 6,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,261.63	32,616	
ベンチフリューム	BF-Ⅱ-300	個	5	4,870	24,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,970	
単価					5,697	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	U型側溝 Gr蓋込	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	19,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,261.63	32,616	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	32,650	163,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					195,900	
単価					19,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	348	34,800	
側溝蓋	BF蓋300用　L=1.0m	枚	100	2,410	241,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275,800	
単価					2,758	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	土木安定ｼｰﾄ		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	200.5 200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
土木安定シート	980N/5cm 0.37mm	ｍ２	111 111	160 160	17,760 17,760	
計					20,059 20,059	
単価					200.5 200.5	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	防草シート設置	無し 覆土 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.05m2	単位	m２	数量	1	単価	1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（覆土）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	m２	1	835	835	
防草シート	幅2.0×長30m 目付量240g/m2	m２	1.05	540	567	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,402	
単価					1,402	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	配管設置工（埋設部）	合成樹脂多孔管　直径80 3条×1段	単位	m	数量	0 100	単価	0 9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 28,455	0 14,227	
普通作業員		人	0 1.6	0 22,995	0 36,792	
合成樹脂多孔管	FK-0831 Φ80 3孔(3条1段)	m	0 101	0 8,460	0 854,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 21	
計					0 905,500	
単価					0 9,055	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,696	7,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,696	
単価					7,696	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,291.5	1,291	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,291	
単価					1,291	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	現場発生改良体処理		単位	t	数量	0 1	単価	0 30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	0 1	0 30,000	0 30,000	WB020052 単－ 210号	
計						0 30,000		
単価						0 30,000	円／t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		舗装殻	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	土木安定ｼｰﾄ		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	189.5 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
土木安定ｼｰﾄ		ｍ２	111 111	150 150	16,650 16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,950 18,950	
単価					189.5 189.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	土木安定シート		単位	m２	数量	100 100	単価	189.5 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
土木安定ｼｰﾄ		m２	111 111	150 150	16,650 16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,950 18,950	
単価					189.5 189.5	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	土木安定シート		単位	m２	数量	0 100	単価	0 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.1	0 22,995	0 2,299	
土木安定ｼｰﾄ		m２	0 111	0 150	0 16,650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 18,950	
単価					0 189.5	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	397.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,455	8,394	
とび工		人	0.295	27,720	8,177	
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,260	16,006	WK250590 単－ 211号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390	
計					39,750	
単価					397.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 150日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	12,300	12,300	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,350	
単価					13,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	土木安定シート	設置	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	189.5 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
土木安定ｼｰﾄ		ｍ２	111 111	150 150	16,650 16,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,950 18,950	
単価					189.5 189.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	土木安定シート	撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11.49 11.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05 0.05	22,995 22,995	1,149 1,149	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,149 1,149	
単価					11.49 11.49	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	397.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,455	8,394	
とび工		人	0.295	27,720	8,177	
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,260	16,006	WK250590 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390	
計					39,750	
単価					397.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 492日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	32,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	31,488	31,488	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,540	
単価					32,540	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	土木安定シート	設置	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.1	0 22,995	0 2,299	
土木安定ｼｰﾄ		ｍ２	0 111	0 150	0 16,650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 18,950	
単価					0 189.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	土木安定シート	撤去	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 11.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.05	0 22,995	0 1,149	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,149	
単価					0 11.49	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,759	0 1,759	CB310180
計					0 1,759	
単価					0 1,759	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	大型土のう運搬		単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 6個 0.5km以下	個	0 1	0 1,492	0 1,492	CB310040
計					0 1,492	
単価					0 1,492	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	28,455	3,300	
特殊作業員		人	0.116	26,040	3,020	
普通作業員		人	0.116	22,995	2,667	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,220	6,289	WK250500 単－ 213号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,280	
単価					1,528	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	728.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,455	1,963	
特殊作業員		人	0.069	26,040	1,796	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,060	3,523	WK250500 単－ 214号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,282	
単価					728.2	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	波付硬質樹脂管（EFP）敷設	構内地中 50mm以下　新設　FEP50mm 1条 0%	単位	m	数量	0 1	単価	0 984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質樹脂管（FEP）敷設	構内地中 50mm以下　新設　FEP50mm 1条 0%	m	0 1	0 984.2	0 984	
計					0 984	
単価					0 984	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	358.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	25,620	35,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,870	
単価					358.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	防塵処理（散水作業）	468m 80m	単位	回	数量	1	単価	1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	0.138	7,722	1,065	単－ 215号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,065	
単価					1,065	円／回

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	天端部ｼｰﾄ養生		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 211.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 30,450	0 4,567	
造園工		人	0 0.25	0 26,145	0 6,536	
普通作業員		人	0 0.35	0 24,360	0 8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 1,561	
計					0 21,190	
単価					0 211.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	崩落部ｼｰﾄ養生		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 197.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 30,450	0 4,567	
造園工		人	0 0.2	0 26,145	0 5,229	
普通作業員		人	0 0.35	0 24,360	0 8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 1,458	
計					0 19,780	
単価					0 197.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ部ｼｰﾄ養生		単位	m２	数量	0 100	単価	0 197.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 30,450	0 4,567	
造園工		人	0 0.2	0 26,145	0 5,229	
普通作業員		人	0 0.35	0 24,360	0 8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 1,458	
計					0 19,780	
単価					0 197.8	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	機械除草Ⅰ（肩掛式）		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	43.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	30,450	5,481	
特殊作業員		人	0.9	27,510	24,759	
普通作業員		人	0.18	24,360	4,384	
軽作業員		人	0.07	18,690	1,308	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	0.9	262	235	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		7,233	
計					43,400	
単価					43.4	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	目串設置		単位	m２	数量	0 100	単価	0 35.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.015	0 30,450	0 456	
普通作業員		人	0 0.03	0 24,360	0 730	
芝串(目串)	100本束	本	0 1,000	0 2.35	0 2,350	
計					0 3,536	
単価					0 35.36	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	液肥散布		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 31.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.06	0 30,450	0 1,827	
造園工		人	0 0.04	0 26,145	0 1,045	
液肥	ライゾー1kg/本	ｋｇ	0 0.02	0 13,940	0 278	
動力噴射器	2.5PS	供用日	0 0.02	0 480	0 9	
計					0 3,159	
単価					0 31.59	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	散水養生		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 32.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 30,450	0 1,522	
造園工		人	0 0.06	0 26,145	0 1,568	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	日	0 0.005	0 39,460	0 197	単－ 216号
計					0 3,287	
単価					0 32.87	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	被覆シート工		単位	式	数量	0 1	単価	0 371,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆シート工		m２	0 1,897	0 196	0 371,812	
計					0 371,812	
単価					0 371,812	円／式

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	繊維ネット工		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,654,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
繊維ネット工		m２	0 1,897	0 872	0 1,654,184	
計					0 1,654,184	
単価					0 1,654,184	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 75.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 75.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	借地料（一式入力）	801千円	単位	式	数量	1	単価	801,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		801,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					801,000	
単価					801,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 24300m3	単位	式	数量	1	単価	98,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.471	28,455	98,767	
計					98,767	
単価					98,767	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9800m3	単位	式	数量	1	単価	35,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.247	28,455	35,483	
計					35,483	
単価					35,483	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 10060m2	単位	式	数量	1	単価	92,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.266	28,455	92,934	
計					92,934	
単価					92,934	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 4920m2	単位	式	数量	1	単価	28,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.017	28,455	28,938	
計					28,938	
単価					28,938	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 4600m2	単位	式	数量	1	単価	42,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.494	28,455	42,511	
計					42,511	
単価					42,511	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	騒音振動計設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
騒音振動計設置		式	0 1		0 2,064,000	
計					0 2,064,000	
単価					0 2,064,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6176m3	単位	式	数量	1	単価	25,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.882	28,455	25,097	
計					25,097	
単価					25,097	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 4157m3	単位	式	数量	1	単価	15,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.529	28,455	15,052	
計					15,052	
単価					15,052	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 6833m2	単位	式	数量	1	単価	63,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.219	28,455	63,141	
計					63,141	
単価					63,141	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 7655m2	単位	式	数量	1	単価	45,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.582	28,455	45,015	
計					45,015	
単価					45,015	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 9857m2	単位	式	数量	1	単価	91,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	28,455	91,056	
計					91,056	
単価					91,056	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4150千円	単位	式	数量	1	単価	4,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,150,000	
計					4,150,000	
単価					4,150,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1480千円	単位	式	数量	1	単価	1,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		1,480,000	
計					1,480,000	
単価					1,480,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	遠隔臨場		単位	式	数量	0 1	単価	0 217,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場		月	0 15	0 14,500	0 217,500	
計					0 217,500	
単価					0 217,500	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	快適ﾄｲﾚ費用	16ヵ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		月	0 16	0 51,000	0 816,000	
計					0 816,000	
単価					0 816,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.8m3級	単位	日	数量	1 1	単価	41,510 41,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.9 0.9	26,040 26,040	23,436 23,436	
軽油	１、２号　ローリー渡し	L	65 65	118 118	7,670 7,670	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1 1	10,400 10,400	10,400 10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,510 41,510	
単価					41,510 41,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	単位	時間	数量	1	単価	2,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	144	604	
種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	時間	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,154	
単価					2,154	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,155	4,652	
軽油	１．２号	L	5.9	144	849	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	1	1,430	1,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,931	
単価					6,931	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	改良体	ｔ	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040	
軽油	１．２号	L	112	144	16,128	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,260	
単価					54,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040	
軽油	１．２号	L	112	144	16,128	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,260	
単価					54,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040	
軽油	１．２号	L	88	144	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,400	15,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,220	
単価					54,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040	
軽油	１．２号	L	74	144	10,656	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,060	
単価					51,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,155	3,987	
軽油	１．２号	L	5.8	144	835	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,900	2,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,722	
単価					7,722	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	日	数量	1	単価	39,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,310	23,310	
軽油		L	24	148	3,552	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72	7,320	12,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,460	
単価					39,460	円／日