参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	10,183.68	10,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,190	
単価					10,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
法面工		人	2	35,595	71,190	
特殊作業員		人	0.8	30,450	24,360	
普通作業員		人	1.3	24,360	31,668	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.6	23,400	37,440	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	5,620	26,414	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,220	9,768	単－ 253号
空気圧縮機運転		日	0.69	15,580	10,750	WK250450 単－ 254号
発動発電機運転		日	0.69	8,615	5,944	WK250460 単－ 255号
ホイールローダ運転		日	0.37	27,910	10,326	WK250580 単－ 256号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	805	555	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	858	1,201	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.69	377	260	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,209	
計					252,100	
単価					2,521	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,404.53	240,453	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					240,500	
単価					2,405	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	受圧板設置		単位	箇所	数量	0 75	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
法面工		人	0 2	0 35,595	0 71,190	
普通作業員		人	0 2	0 24,360	0 48,720	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 150,000	
単価					0 2,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	削孔(アンカー)	ｸﾛｰﾗ型 二重管 90mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10 10	単価	7,395 7,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23 0.23	27,510 27,510	6,327 6,327	
特殊作業員		人	0.23 0.23	29,190 29,190	6,713 6,713	
普通作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.03 0.03	69,200 69,200	2,076 2,076	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.02 0.02	115,000 115,000	2,300 2,300	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.03 0.03	39,000 39,000	1,170 1,170	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.07 0.07	56,300 56,300	3,941 3,941	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.09 0.09	44,000 44,000	3,960 3,960	
リングビット	φ９０mm用	個	0.13 0.13	57,600 57,600	7,488 7,488	
インナービット	φ９０mm用	個	0.09 0.09	32,400 32,400	2,916 2,916	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.01 0.01	129,000 129,000	1,290 1,290	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	削孔(アンカー)	ｸﾛｰﾗ型 二重管 90mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10 10	単価	7,395 7,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	日	0.23 0.23	103,200 103,200	23,736 23,736	単－ 257号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,720 6,720	
計					73,950 73,950	
単価					7,395 7,395	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	削孔(アンカー)	ｸﾛｰﾗ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	14,960 14,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	27,510 27,510	11,004 11,004	
特殊作業員		人	0.4 0.4	29,190 29,190	11,676 11,676	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,100 23,100	9,240 9,240	
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.05 0.05	69,200 69,200	3,460 3,460	
クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	0.04 0.04	115,000 115,000	4,600 4,600	
エキステンションロッド	φ９０mm用	個	0.05 0.05	39,000 39,000	1,950 1,950	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.29 0.29	56,300 56,300	16,327 16,327	
インナーロッド	φ９０mm用（１．５m）	本	0.34 0.34	44,000 44,000	14,960 14,960	
リングビット	φ９０mm用	個	0.24 0.24	57,600 57,600	13,824 13,824	
インナービット	φ９０mm用	個	0.16 0.16	32,400 32,400	5,184 5,184	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02 0.02	129,000 129,000	2,580 2,580	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	削孔(アンカー)	ｸﾛｰﾗ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	14,960 14,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	日	0.4 0.4	103,200 103,200	41,280 41,280	単－ 257号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		13,515 13,515	
計					149,600 149,600	
単価					14,960 14,960	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	補強材挿入工	組立･挿入	単位	本	数量	10 10	単価	9,538 9,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	27,510 27,510	24,759 24,759	
特殊作業員		人	0.9 0.9	29,190 29,190	26,271 26,271	
普通作業員		人	1.8 1.8	23,100 23,100	41,580 41,580	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,770 2,770	
計					95,380 95,380	
単価					9,538 9,538	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	定着・頭部処理工		単位	箇所	数量	30 30	単価	4,526 4,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	29,190 29,190	58,380 58,380	
普通作業員		人	2.5 2.5	23,100 23,100	57,750 57,750	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		19,670 19,670	
計					135,800 135,800	
単価					4,526 4,526	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	グラウト材	ｾﾒﾝﾄ(早強) 高性能減水剤(非AE)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	37,560 37,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	12.25 12.25	25,400 25,400	311,150 311,150	
混和剤	高性能減水剤(非AE)	L	245 245	263 263	64,435 64,435	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					375,600 375,600	
単価					37,560 37,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材設置工	基本段・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100 100	単価	58,860 58,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20 20	27,510 27,510	550,200 550,200	
特殊作業員		人	20 20	29,190 29,190	583,800 583,800	
普通作業員		人	100 100	23,100 23,100	2,310,000 2,310,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	日	20 20	73,080 73,080	1,461,600 1,461,600	WYB00007 単－ 258号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		980,400 980,400	
計					5,886,000 5,886,000	
単価					58,860 58,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100 100	単価	29,670 29,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	27,510 27,510	275,100 275,100	
特殊作業員		人	10 10	29,190 29,190	291,900 291,900	
普通作業員		人	50 50	23,100 23,100	1,155,000 1,155,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	日	10 10	73,080 73,080	730,800 730,800	WYB00011 単－ 259号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		514,200 514,200	
計					2,967,000 2,967,000	
単価					29,670 29,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	裏込め注入		単位	ｍ３	数量	4 4	単価	50,970 50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,510 27,510	27,510 27,510	
普通作業員		人	3 3	23,100 23,100	69,300 69,300	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	3.2 3.2	25,400 25,400	81,280 81,280	
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	10 10	1,180 1,180	11,800 11,800	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1 1	2,461 2,461	2,461 2,461	単－ 260号
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	1 1	3,895 3,895	3,895 3,895	単－ 261号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	6,349 6,349	6,349 6,349	WYB00009 単－ 262号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1 1	689 689	689 689	単－ 263号
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1 1	580 580	580 580	単－ 264号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					203,900 203,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	裏込め注入		単位	ｍ３	数量	4 4	単価	50,970 50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					50,970 50,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×900	単位	枚	数量	100 100	単価	14,830 14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	27,510 27,510	137,550 137,550	
特殊作業員		人	5 5	29,190 29,190	145,950 145,950	
普通作業員		人	25 25	23,100 23,100	577,500 577,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00015 単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		256,600 256,600	
計					1,483,000 1,483,000	
単価					14,830 14,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	裏込め注入		単位	ｍ３	数量	4 4	単価	50,970 50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,510 27,510	27,510 27,510	
普通作業員		人	3 3	23,100 23,100	69,300 69,300	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	3.2 3.2	25,400 25,400	81,280 81,280	
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	10 10	1,180 1,180	11,800 11,800	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1 1	2,461 2,461	2,461 2,461	単－ 260号
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	1 1	3,895 3,895	3,895 3,895	単－ 261号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1 1	6,349 6,349	6,349 6,349	WYB00017 単－ 262号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1 1	689 689	689 689	単－ 263号
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1 1	580 580	580 580	単－ 264号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					203,900 203,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	裏込め注入		単位	ｍ３	数量	4 4	単価	50,970 50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					50,970 50,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面材切断工		単位	m	数量	100 100	単価	3,483 3,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.778 2.778	29,190 29,190	81,089 81,089	
普通作業員		人	2.778 2.778	23,100 23,100	64,171 64,171	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	日	2.778 2.778	73,080 73,080	203,016 203,016	WYB00018 単－ 266号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					348,300 348,300	
単価					3,483 3,483	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	背面排水材設置工		単位	m	数量	21.6 21.6	単価	3,521 3,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3 1.3	23,100 23,100	30,030 30,030	
背面排水材	W=150 t=50	m	21.6 21.6	2,090 2,090	45,144 45,144	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		896 896	
計					76,070 76,070	
単価					3,521 3,521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	差筋ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=300mm	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	36.48 36.48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.299 0.299	122,000 122,000	36,478 36,478	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					36,480 36,480	
単価					36.48 36.48	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	プラント設置・撤去		単位	式	数量	1 1	単価	383,500 383,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	27,510 27,510	41,265 41,265	
特殊作業員		人	3 3	29,190 29,190	87,570 87,570	
普通作業員		人	3 3	23,100 23,100	69,300 69,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	日	3 3	61,780 61,780	185,340 185,340	WYB00021 単－ 267号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					383,500 383,500	
単価					383,500 383,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	土砂吊上げ 下ろし	ﾜｲﾔｰﾓｯｺ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,538 1,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.39 1.39	44,500 44,500	61,855 61,855	
ワイヤーモッコ	２．１ｍ×０．１２ｍ　φ９ｍｍ	枚	0.24 0.24	44,600 44,600	10,704 10,704	
特殊作業員		人	2.78 2.78	29,190 29,190	81,148 81,148	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					153,800 153,800	
単価					1,538 1,538	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 25.6m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	13,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	35.84	27,510	985,958	
トンネル特殊工		人	143.36	43,890	6,292,070	
特殊作業員		人	35.84	29,190	1,046,169	
普通作業員		人	35.84	23,100	827,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	35.84	44,500	1,594,880	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	35.84	8,528	305,643	WK230240 単－ 268号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		2,187,376	
計					13,240,000	
単価					13,240,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長8.0m	単位	本	数量	1 1	単価	1,848,000 1,848,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.66 6.66	27,510 27,510	183,216 183,216	
トンネル特殊工		人	13.33 13.33	43,890 43,890	585,053 585,053	
特殊作業員		人	6.66 6.66	29,190 29,190	194,405 194,405	
普通作業員		人	6.66 6.66	23,100 23,100	153,846 153,846	
小型バックホウ運転	電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03 平積0.021m3)	日	6.66 6.66	8,381 8,381	55,817 55,817	WYB00076 単－ 269号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.66 6.66	44,500 44,500	296,370 296,370	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		379,293 379,293	
計					1,848,000 1,848,000	
単価					1,848,000 1,848,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	モルタルライニング	σck=24N/mm2 t=20cm 径3.5m	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	34,880 34,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61 0.61	27,510 27,510	16,781 16,781	
トンネル特殊工		人	1.21 1.21	43,890 43,890	53,106 53,106	
特殊作業員		人	1.21 1.21	29,190 29,190	35,319 35,319	
普通作業員		人	0.61 0.61	23,100 23,100	14,091 14,091	
深礎用ロータリ吹付機	懸垂型 吹付能力1.3m3/hﾎｯﾊﾟ容量0.6m3	日	0.61 0.61	36,900 36,900	22,509 22,509	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.61 0.61	44,500 44,500	27,145 27,145	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(吹付用)	36-18-15N C=450kg W/C≦45% 高性能AE減水 粉塵低減	ｍ３	4.5 4.5	31,500 31,500	141,750 141,750	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		38,099 38,099	
計					348,800 348,800	
単価					34,880 34,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	軟岩吊上げ 下ろし	ﾜｲﾔｰﾓｯｺ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,667 1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.51 1.51	44,500 44,500	67,195 67,195	
ワイヤーモッコ	２．１ｍ×０．１２ｍ　φ９ｍｍ	枚	0.26 0.26	44,600 44,600	11,596 11,596	
特殊作業員		人	3.01 3.01	29,190 29,190	87,861 87,861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					166,700 166,700	
単価					1,667 1,667	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	169,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	45,202.5	45,202	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					169,900	
単価					169,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	1.03	141,000	145,230	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	45,202.5	45,202	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					190,500	
単価					190,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鉄筋工［市場単価］	SD490(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	1.03	141,000	145,230	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	45,202.5	45,202	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					190,500	
単価					190,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	グラウト注入工		単位	ｍ３	数量	10	単価	33,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54	27,510	14,855	
特殊作業員		人	1.09	29,190	31,817	
普通作業員		人	0.54	23,100	12,474	
モルタル	普通1：3 山岳割増	ｍ３	11.4	23,700	270,180	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		10,574	
計					339,900	
単価					33,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,510	44,016	
とび工		人	8.5	29,820	253,470	
普通作業員		人	1.3	23,100	30,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,500	62,300	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,784	
計					510,600	
単価					5,106	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	24,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	42,210	46,431	
橋りょう特殊工		人	3	34,125	102,375	
溶接工		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	1.4	23,100	32,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	44,500	31,150	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,084	
計					244,200	
単価					24,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ガス切断	Ｈ鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.07	23,100	1,617	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	402	305	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	1,740	591	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,399	
単価					6,399	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ガス切断	鋼管杭（φ400～600）	単位	箇所	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.25	29,820	7,455	
普通作業員		人	0.05	23,100	1,155	
酸素	ボンベ	ｍ３	2.98	402	1,197	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.19	1,740	2,070	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		3	
計					11,880	
単価					11,880	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,510	5,502	
普通作業員		人	0.6	23,100	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,370	
単価					1,937	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)処分費		㈱ｳｨﾙｺﾝ	ｔ	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／ｔ	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず処分費		(有)今井運送	ｔ	100	8,000	800,000		
計						800,000		
単価						8,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ) C工法 H形鋼 仮設 杭長12m	設計566mm 削孔0.6m 砂質0.7m 岩・玉6.5m 継接合無	単位	本	数量	1 1	単価	319,200 319,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.63 0.63	27,510 27,510	17,331 17,331	
とび工		人	0.63 0.63	29,820 29,820	18,786 18,786	
特殊作業員		人	0.63 0.63	29,190 29,190	18,389 18,389	
普通作業員		人	0.63 0.63	23,100 23,100	14,553 14,553	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	日	0.63 0.63	123,200 123,200	77,616 77,616	WYB00079 単－ 270号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.63 0.63	38,360 38,360	24,166 24,166	WK230180 単－ 271号
空気圧縮機運転		日	2.52 2.52	31,180 31,180	78,573 78,573	WYB00080 単－ 272号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1 1		69,786 69,786	
計					319,200 319,200	
単価					319,200 319,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	63,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	42,210	88,641	
橋りょう特殊工		人	4.9	34,125	167,212	
溶接工		人	1.8	29,820	53,676	
普通作業員		人	1.3	23,100	30,030	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	1.7	149,800	254,660	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		44,081	
計					638,300	
単価					63,830	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	PL-400×810×12	SS400 30.5kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	6,314 6,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	30.5 30.5	185,000 185,000	5,642,500 5,642,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	30.5 30.5	22,000 22,000	671,000 671,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					6,314,000 6,314,000	
単価					6,314 6,314	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	PL-160×810×16	SS400 16.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	3,375 3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	16.3 16.3	185,000 185,000	3,015,500 3,015,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	16.3 16.3	22,000 22,000	358,600 358,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					3,375,000 3,375,000	
単価					3,375 3,375	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	PL-280×460×9	SS400 9.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	1,893 1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	9.1 9.1	185,000 185,000	1,683,500 1,683,500	
板厚ｴｷｽﾄﾗ	8≦t＜12mm	t	9.1 9.1	1,000 1,000	9,100 9,100	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	9.1 9.1	22,000 22,000	200,200 200,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					1,893,000 1,893,000	
単価					1,893 1,893	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	PL-240×310×9	SS400 5.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	5.3 5.3	185,000 185,000	980,500 980,500	
板厚ｴｷｽﾄﾗ	8≦t＜12mm	t	5.3 5.3	1,000 1,000	5,300 5,300	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	5.3 5.3	22,000 22,000	116,600 116,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,103,000 1,103,000	
単価					1,103 1,103	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	PL-100×460×22	SS400 7.9kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	7.9 7.9	185,000 185,000	1,461,500 1,461,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	7.9 7.9	22,000 22,000	173,800 173,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		700 700	
計					1,636,000 1,636,000	
単価					1,636 1,636	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	PL-100×300×9	SS400 2.12kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	441 441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	2.12 2.12	185,000 185,000	392,200 392,200	
板厚ｴｷｽﾄﾗ	8≦t＜12mm	t	2.12 2.12	1,000 1,000	2,120 2,120	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	2.12 2.12	22,000 22,000	46,640 46,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					441,000 441,000	
単価					441 441	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ) C工法 H形鋼 仮設 杭長12m	設計566mm 削孔0.6m 砂質0.7m 岩・玉6.5m 継接合無	単位	本	数量	0 1	単価	0 319,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.63	0 27,510	0 17,331	
とび工		人	0 0.63	0 29,820	0 18,786	
特殊作業員		人	0 0.63	0 29,190	0 18,389	
普通作業員		人	0 0.63	0 23,100	0 14,553	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	日	0 0.63	0 123,200	0 77,616	WYB00091 単－ 274号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0 0.63	0 38,360	0 24,166	WK230180 単－ 275号
空気圧縮機運転		日	0 2.52	0 31,180	0 78,573	WYB00092 単－ 276号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	0 1		0 69,786	
計					0 319,200	
単価					0 319,200	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	63,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	42,210	88,641	
橋りょう特殊工		人	4.9	34,125	167,212	
溶接工		人	1.8	29,820	53,676	
普通作業員		人	1.3	23,100	30,030	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	1.7	149,800	254,660	WK250420 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		44,081	
計					638,300	
単価					63,830	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	PL-280×460×9	SS400 9.1kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 9.1	0 185,000	0 1,683,500	
板厚ｴｷｽﾄﾗ	8≦t＜12mm	t	0 9.1	0 1,000	0 9,100	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 9.1	0 22,000	0 200,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 200	
計					0 1,893,000	
単価					0 1,893	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	PL-240×310×9	SS400 5.3kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 5.3	0 185,000	0 980,500	
板厚ｴｷｽﾄﾗ	8≦t＜12mm	t	0 5.3	0 1,000	0 5,300	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 5.3	0 22,000	0 116,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 600	
計					0 1,103,000	
単価					0 1,103	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	PL-100×460×22	SS400 7.9kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 7.9	0 185,000	0 1,461,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 7.9	0 22,000	0 173,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 700	
計					0 1,636,000	
単価					0 1,636	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	PL-100×800×22	SS400 13.8kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 2,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 13.8	0 185,000	0 2,553,000	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 13.8	0 22,000	0 303,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 400	
計					0 2,857,000	
単価					0 2,857	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	PL-160×810×16	SS400 16.3kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 16.3	0 185,000	0 3,015,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 16.3	0 22,000	0 358,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 900	
計					0 3,375,000	
単価					0 3,375	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	PL-400×810×12	SS400 30.5kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 6,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 30.5	0 185,000	0 5,642,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 30.5	0 22,000	0 671,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 6,314,000	
単価					0 6,314	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	42,210	31,235	
橋りょう特殊工		人	1.9	34,125	64,837	
溶接工		人	0.52	29,820	15,506	
普通作業員		人	0.27	23,100	6,237	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.85	149,800	127,330	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,355	
計					254,500	
単価					25,450	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ガス切断	Ｈ鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.07	23,100	1,617	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	402	305	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	1,740	591	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,399	
単価					6,399	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	42,210	31,235	
橋りょう特殊工		人	1.9	34,125	64,837	
溶接工		人	0.52	29,820	15,506	
普通作業員		人	0.27	23,100	6,237	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.85	149,800	127,330	WK250420 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,355	
計					254,500	
単価					25,450	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	20,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	42,210	26,170	
橋りょう特殊工		人	2.1	34,125	71,662	
普通作業員		人	0.41	23,100	9,471	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.58	149,800	86,884	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,413	
計					200,600	
単価					20,060	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	PL-143×746×12	SS400 10.08kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	2,087 2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25㎜	t	10.08 10.08	185,000 185,000	1,864,800 1,864,800	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	10.08 10.08	22,000 22,000	221,760 221,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		440 440	
計					2,087,000 2,087,000	
単価					2,087 2,087	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	PL-300×500×12	SS400 14.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000 1,000	単価	2,919 2,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	14.1 14.1	185,000 185,000	2,608,500 2,608,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	14.1 14.1	22,000 22,000	310,200 310,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		300 300	
計					2,919,000 2,919,000	
単価					2,919 2,919	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	20,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	42,210	26,170	
橋りょう特殊工		人	2.1	34,125	71,662	
普通作業員		人	0.41	23,100	9,471	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.58	149,800	86,884	WK250420 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,413	
計					200,600	
単価					20,060	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	PL-143×746×12	SS400 10.08kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 2,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 10.08	0 185,000	0 1,864,800	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 10.08	0 22,000	0 221,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 440	
計					0 2,087,000	
単価					0 2,087	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	PL-300×500×12	SS400 14.1kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 2,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板	ＳＳ400 ﾍﾞｰｽ12≦ｔ≦25mm	t	0 14.1	0 185,000	0 2,608,500	
寸法切り	2kg超～50kg以下	t	0 14.1	0 22,000	0 310,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 300	
計					0 2,919,000	
単価					0 2,919	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	42,210	14,351	
橋りょう特殊工		人	1	34,125	34,125	
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.17	23,100	3,927	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.29	149,800	43,442	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,779	
計					102,500	
単価					10,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	27,510	12,379	
とび工		人	1.5	29,820	44,730	
普通作業員		人	0.27	23,100	6,237	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.47	149,800	70,406	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,248	
計					135,000	
単価					1,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	27,510	12,379	
とび工		人	1.5	29,820	44,730	
普通作業員		人	0.27	23,100	6,237	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.47	149,800	70,406	WK250420 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,248	
計					135,000	
単価					1,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	661.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	27,510	7,427	
とび工		人	0.8	29,820	23,856	
普通作業員		人	0.12	23,100	2,772	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.21	149,800	31,458	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		677	
計					66,190	
単価					661.9	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	m	数量	100	単価	3,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	27,510	38,514	
とび工		人	4	29,820	119,280	
普通作業員		人	1	23,100	23,100	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	1.4	149,800	209,720	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,786	
計					392,400	
単価					3,924	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	m	数量	100	単価	1,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	27,510	23,933	
とび工		人	2.8	29,820	83,496	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	0.4	149,800	59,920	WK250420 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,331	
計					196,400	
単価					1,964	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	27,510	52,269	
とび工		人	8.4	29,820	250,488	
普通作業員		人	1.8	23,100	41,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,500	35,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		102,563	
計					482,500	
単価					4,825	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	土砂吊上げ 下ろし	ﾜｲﾔｰﾓｯｺ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,538 1,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.39 1.39	44,500 44,500	61,855 61,855	
ワイヤーモッコ	２．１ｍ×０．１２ｍ　φ９ｍｍ	枚	0.24 0.24	44,600 44,600	10,704 10,704	
特殊作業員		人	2.78 2.78	29,190 29,190	81,148 81,148	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					153,800 153,800	
単価					1,538 1,538	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	軟岩吊上げ 下ろし	ﾜｲﾔｰﾓｯｺ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,667 1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.51 1.51	44,500 44,500	67,195 67,195	
ワイヤーモッコ	２．１ｍ×０．１２ｍ　φ９ｍｍ	枚	0.26 0.26	44,600 44,600	11,596 11,596	
特殊作業員		人	3.01 3.01	29,190 29,190	87,861 87,861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					166,700 166,700	
単価					1,667 1,667	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	砂質土	地山(購入土)	単位	m３	数量	1 1	単価	1,440 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂質土	極楽寺（ほぐし）	m３	1.2 1.2	1,200 1,200	1,440 1,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,440 1,440	
単価					1,440 1,440	円／m３

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	掘削	土砂 バックホウ山積０．４５ｍ３	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型ｸﾚｰﾝ装置付]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.388 1.388	16,200 16,200	22,485 22,485	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.388 1.388	5,370 5,370	7,453 7,453	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	日	1.388 1.388	10,900 10,900	15,129 15,129	
普通作業員		人	2.776 2.776	23,100 23,100	64,125 64,125	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					109,200 109,200	
単価					1,092 1,092	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	27,510	3,191	
特殊作業員		人	0.116	29,190	3,386	
普通作業員		人	0.116	23,100	2,679	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	55,210	6,404	WK250500 単－ 278号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,660	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	749.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,510	1,898	
特殊作業員		人	0.069	29,190	2,014	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,940	3,583	WK250500 単－ 279号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,495	
単価					749.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,510	3,026	
特殊作業員		人	0.33	29,190	9,632	
普通作業員		人	0.549	23,100	12,681	
アスファルト混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入	t	12.573	16,100	202,425	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	278,600	30,646	WK430050 単－ 280号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	78,250	8,607	WK430060 単－ 281号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	118,600	13,046	WK430070 単－ 282号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,080	5,618	WK430080 単－ 283号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	37,110	4,082	WK430090 単－ 284号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,193	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					306,600	
単価					3,066	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)処分費	㈱ｳｨﾙｺﾝ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	403.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	27,510	8,115	
とび工		人	0.295	29,820	8,796	
普通作業員		人	0.295	23,100	6,814	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,110	16,257	WK250590 単－ 285号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		398	
計					40,380	
単価					403.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	敷鉄板賃料	各種 無 33日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829　90日以内	枚・日	33	15	495	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	370	370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					865	
単価					865	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	敷鉄板賃料	各種 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829　180日以内	枚・日	100	15	1,500	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	370	370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ベント、H形鋼設置		単位	基	数量	52 52	単価	127,400 127,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10 10	42,210 42,210	422,100 422,100	
橋りょう特殊工		人	70 70	34,125 34,125	2,388,750 2,388,750	
溶接工		人	20 20	29,820 29,820	596,400 596,400	
特殊作業員		人	10 10	29,190 29,190	291,900 291,900	
クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	日	10 10	50,550 50,550	505,500 505,500	WYB00183 単－ 286号
トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	20 20	43,930 43,930	878,600 878,600	WYB00184 単－ 287号
油圧ｼﾞｬｯｷ（橋梁架設用）［支承取替え用］	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ30mm	供用日	5 5	1,440 1,440	7,200 7,200	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	10 10	5,709 5,709	57,090 57,090	WYB00185 単－ 288号
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		1,479,460 1,479,460	
計					6,627,000 6,627,000	
単価					127,400 127,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	縦桁設置		単位	径間	数量	2 2	単価	235,700 235,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	42,210 42,210	42,210 42,210	
橋りょう特殊工		人	4 4	34,125 34,125	136,500 136,500	
溶接工		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	2 2	29,190 29,190	58,380 58,380	
普通作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	日	1 1	50,550 50,550	50,550 50,550	WYB00187 単－ 289号
トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1 1	43,930 43,930	43,930 43,930	WYB00188 単－ 290号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		86,910 86,910	
計					471,400 471,400	
単価					235,700 235,700	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	山留材賃料	無 100日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	11,500	11,500	
副部材（A）	賃料	t	0.22	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	サドル調整材	H-300	単位	t	数量	1 1	単価	9,652 9,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 30日 無 無 無 無	t	0.144 0.144	3,450 3,450	496 496	WB251910 単－ 291号
山留材賃料	無 101日 無 無 無 無	t	0.788 0.788	11,620 11,620	9,156 9,156	WB251910 単－ 292号
計					9,652 9,652	
単価					9,652 9,652	円／ t

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	H形鋼損料	H-150×150×7×10 31.1kg/m	単位	t	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁損料	積雪地補正	t	1 1	550 550	550 550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					550 550	
単価					550 550	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	六角ボルト	M22×55　黒皮	単位	組	数量	100 100	単価	46.9 46.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト（中ﾎﾞﾙﾄ）	黒皮 M22×55mm	本	100 100	46.9 46.9	4,690 4,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,690 4,690	
単価					46.9 46.9	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ブルマン賃料	C-50型　30日	単位	個	数量	1 1	単価	625 625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルマン	C-50型 整備費	個	1 1	265 265	265 265	
ブルマン	C-50型 90日以内	個・日	30 30	12 12	360 360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					625 625	
単価					625 625	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ブルマン賃料	C-50型　101日	単位	個	数量	1 1	単価	1,477 1,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルマン	C-50型 整備費	個	1 1	265 265	265 265	
ブルマン	C-50型 90日以内	個・日	101 101	12 12	1,212 1,212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,477 1,477	
単価					1,477 1,477	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	本体撤去工 1次施工	川側 2径間/日	単位	径間	数量	25 25	単価	272,400 272,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	11 11	42,210 42,210	464,310 464,310	
橋りょう特殊工		人	77 77	34,125 34,125	2,627,625 2,627,625	
溶接工		人	22 22	29,820 29,820	656,040 656,040	
特殊作業員		人	11 11	29,190 29,190	321,090 321,090	
クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	日	11 11	50,550 50,550	556,050 556,050	WYB00111 単－ 293号
トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	22 22	43,930 43,930	966,460 966,460	WYB00112 単－ 294号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		1,220,425 1,220,425	
計					6,812,000 6,812,000	
単価					272,400 272,400	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	本体撤去工 2次施工	山側 1.25径間/日	単位	径間	数量	25 25	単価	346,800 346,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14 14	42,210 42,210	590,940 590,940	
橋りょう特殊工		人	98 98	34,125 34,125	3,344,250 3,344,250	
溶接工		人	28 28	29,820 29,820	834,960 834,960	
特殊作業員		人	14 14	29,190 29,190	408,660 408,660	
クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	日	14 14	50,550 50,550	707,700 707,700	WYB00114 単－ 295号
トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	28 28	43,930 43,930	1,230,040 1,230,040	WYB00115 単－ 296号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		1,553,450 1,553,450	
計					8,670,000 8,670,000	
単価					346,800 346,800	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	本体発生材,運搬取り降し工		単位	日	数量	1 1	単価	242,900 242,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,510 27,510	27,510 27,510	
特殊作業員		人	2 2	29,190 29,190	58,380 58,380	
普通作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	日	1 1	50,550 50,550	50,550 50,550	WYB00071 単－ 289号
トラック［普通型］運転	４～４．５ｔ積	日	2 2	33,540 33,540	67,080 67,080	WYB00072 単－ 297号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		16,280 16,280	
計					242,900 242,900	
単価					242,900 242,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	762.55	762	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					762	
単価					762	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	137.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.57	65,570	
トラフィックペイント	常温型 水性型 １種Ａ 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,200	60,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	165	6,435	
軽油		L	27	133	3,591	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,004	
計					137,600	
単価					137.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	121.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	65.57	65,570	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	890	44,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	165	6,435	
軽油		L	27	133	3,591	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,604	
計					121,700	
単価					121.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	209.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約無	m	1,000	98.75	98,750	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	100	890	89,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	78	165	12,870	
軽油		L	40	133	5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,160	
計					209,100	
単価					209.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	区画線消去	無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	1,000	813	813,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					813,000	
単価					813	円／m

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	614.25	614	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					614	
単価					614	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	195.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	27,510	3,933	
とび工		人	0.143	29,820	4,264	
普通作業員		人	0.143	23,100	3,303	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	55,110	7,880	WK250590 単－ 285号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		190	
計					19,570	
単価					195.7	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,980	16,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,980	
単価					16,980	円／m３

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,446	8,446	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,446	
単価					8,446	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費（t） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)処分費		㈱ｳｨﾙｺﾝ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)処分費		㈱ｳｨﾙｺﾝ	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	処分費（ｔ） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)処分費		㈱ｳｨﾙｺﾝ	ｔ	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／ｔ	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ処分費		株式会社 富山環境整備	ｍ３	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｔ

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	Ｕ型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,038.47	20,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,390	
単価					2,039	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,430	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,430		
単価						17,430	円／人日	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,214,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	29,190	160,545	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,500	66,750	
運搬費等率 434%		式	1		986,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					1,214,000	
単価					1,214,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／t

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	支障樹伐木		単位	ｍ２	数量	0 869	単価	0 900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 27,510	0 82,530	
特殊作業員		人	0 9	0 29,190	0 262,710	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3	0 44,500	0 133,500	
チェーンソー	混合燃料(鋸長500,450,330,250mm)	台	0 13	0 2,500	0 32,500	
資器材	梯子、けん引き具、昇柱器、くさび等	式	0 1		0 50,000	
バックホウ（クローラ型）	山積0.45m3 グラップル(開口幅1960～130ｍｍ)付き	日	0 4	0 50,000	0 200,000	
軽油		L	0 160	0 133	0 21,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 782,600	
単価					0 900.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生木処分費	中川工業㈱	ｔ	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員１．７５人	単位	式	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,220	
単価					2,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	140	9,100	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,790	6,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,580	
単価					15,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	140	4,340	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,500	4,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,615	
単価					8,615	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	24,360	19,488	
軽油		L	14	140	1,960	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	4,090	6,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,910	
単価					27,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	103,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	84	133	11,172	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	1.4	65,700	91,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					103,200	
単価					103,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	72 72	133 133	9,576 9,576	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	供用日	1.33 1.33	27,300 27,300	36,309 36,309	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	72 72	133 133	9,576 9,576	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	供用日	1.33 1.33	27,300 27,300	36,309 36,309	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	単位	日	数量	1	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0	0	0	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	供用日	1.63	1,510	2,461	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,461	
単価					2,461	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	単位	日	数量	1	単価	3,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0	0	0	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	供用日	1.63	2,390	3,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,895	
単価					3,895	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	6,349 6,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	26 26	133 133	3,458 3,458	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	供用日	1.19 1.19	2,430 2,430	2,891 2,891	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,349 6,349	
単価					6,349 6,349	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1	689	689	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	単位	日	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0	0	0	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	1.56	372	580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					580	
単価					580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	72 72	133 133	9,576 9,576	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	供用日	1.33 1.33	27,300 27,300	36,309 36,309	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	72 72	133 133	9,576 9,576	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	供用日	1.33 1.33	27,300 27,300	36,309 36,309	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	61,780 61,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	60 60	133 133	7,980 7,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	供用日	1.33 1.33	20,000 20,000	26,600 26,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					61,780 61,780	
単価					61,780 61,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8	133	1,064	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39	5,370	7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,528	
単価					8,528	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	小型バックホウ運転	電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03 平積0.021m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,381 8,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［電動式］	山積０．０３ｍ３（平積０．０２１ｍ３）	供用日	1.39 1.39	6,030 6,030	8,381 8,381	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,381 8,381	
単価					8,381 8,381	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	123,200 123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	72 72	133 133	9,576 9,576	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.08 1.08	80,000 80,000	86,400 86,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					123,200 123,200	
単価					123,200 123,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	28,000	38,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,360	
単価					38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1 1	単価	31,180 31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	156 156	133 133	20,748 20,748	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	7,840 7,840	10,427 10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					31,180 31,180	
単価					31,180 31,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	106	133	14,098	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.31	82,800	108,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					149,800	
単価					149,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 123,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油		L	0 72	0 133	0 9,576	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）７０ｔ吊	供用日	0 1.08	0 80,000	0 86,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 29	
計					0 123,200	
単価					0 123,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	28,000	38,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,360	
単価					38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 156	0 133	0 20,748	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 7,840	0 10,427	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 31,180	
単価					0 31,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	106	133	14,098	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.31	82,800	108,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					149,800	
単価					149,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	94	133	12,502	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,400	15,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,210	
単価					55,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	78	133	10,374	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,940	
単価					51,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	278,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	235	133	31,255	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	168,000	220,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					278,600	
単価					278,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	22,680	22,226	
軽油		L	43	133	5,719	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	38,400	50,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					78,250	
単価					78,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	48	133	6,384	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	61,100	84,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					118,600	
単価					118,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	27	133	3,591	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	14,600	20,294	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,080	
単価					51,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	30	133	3,990	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,100	5,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,110	
単価					37,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油		L	119	133	15,827	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,110	
単価					55,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,550 50,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
軽油		L	35 35	133 133	4,655 4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,550 50,550	
単価					50,550 50,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	33 33	133 133	4,389 4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 10,200	12,342 12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	5,709 5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	21 21	133 133	2,793 2,793	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	供用日	1.2 1.2	2,430 2,430	2,916 2,916	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,709 5,709	
単価					5,709 5,709	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,550 50,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
軽油		L	35 35	133 133	4,655 4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,550 50,550	
単価					50,550 50,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	33 33	133 133	4,389 4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 10,200	12,342 12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	山留材賃料	無 30日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	3,450	3,450	
副部材（A）	賃料	t	0.22	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,450	
単価					3,450	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	山留材賃料	無 101日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	11,615	11,615	
副部材（A）	賃料	t	0.22	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,620	
単価					11,620	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,550 50,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
軽油		L	35 35	133 133	4,655 4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,550 50,550	
単価					50,550 50,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	33 33	133 133	4,389 4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 10,200	12,342 12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	クローラクレーン運転	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,550 50,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
軽油		L	35 35	133 133	4,655 4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,550 50,550	
単価					50,550 50,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	トラック［クレーン装置付］運転	ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油		L	33 33	133 133	4,389 4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 10,200	12,342 12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	トラック［普通型］運転	４～４．５ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	33,540 33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,680 22,680	22,680 22,680	
軽油		L	28 28	133 133	3,724 3,724	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	1.12 1.12	6,370 6,370	7,134 7,134	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					33,540 33,540	
単価					33,540 33,540	円／日