

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1			7,650	
法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	7,650.75	7,650		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					7,650		
単価					7,650	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力施工による植生工	植生シート工（標準品） 250m2未満 無	m 2	1			1,288	
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	1,288.5	1,288		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					1,288		
単価					1,288	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958			
普通作業員		人	0.5	24,786	12,393			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		5,059			
計						20,410		
単価						2,041	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤冠コンクリート打設	ガラリシック20(m3/ブ ^ラ ック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m ³	数量	10	単価 50,670
土木一般世話役		人	0.7	29,580	20,706	
特殊作業員		人	2.9	29,478	85,486	
普通作業員		人	1.3	24,786	32,221	
生コンクリート	ガラリシックコンクリート	m ³	10.4	33,000	343,200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.24	52,800	12,672	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		12,415	
計					506,700	
単価					50,670	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価 42,090
土木一般世話役		人	0.4	29,580	11,832	
特殊作業員		人	1.5	29,478	44,217	
普通作業員		人	0.7	24,786	17,350	
生コンクリート	富配合コンクリート	m 3	10.4	31,000	322,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.24	52,800	12,672	
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		12,429	
計					420,900	
単価					42,090	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	CC 300×7	単位	m			
					10	5,672
土木一般世話役		人	0.3	29,580	8,874	
普通作業員		人	0.8	24,786	19,828	
塩ビ止水板	CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					56,720	
単価					5,672	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,580	115,362	
型わく工		人	14.9	29,274	436,182	
特殊作業員		人	0.85	29,478	25,056	
普通作業員		人	8.5	24,786	210,681	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		196,279	
計					1,105,000	
単価					11,050	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,974
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958		
とび工		人	0.4	29,274	11,709		
普通作業員		人	0.4	24,786	9,914		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,159		
計					29,740		
単価					2,974	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管	VP-50	m	1	472	472			
計					472			
単価					472	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
アンカー工	10本 0m3/100本					100	5,784
土木一般世話役		人	4.167	29,580		123,259	
特殊作業員		人	8.333	29,478		245,640	
普通作業員		人	4.167	24,786		103,283	
アンカーボルト	M22-200	本	100	874		87,400	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1			18,818	
計						578,400	
単価						5,784	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	0.8t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 410,300
土木一般世話役		人	20	29,580	591,600	
特殊作業員		人	20	29,478	589,560	
普通作業員		人	20	24,786	495,720	
とび工		人	40	29,274	1,170,960	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	20	52,800	1,056,000	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		199,160	
計					4,103,000	
単価					410,300	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場塗装工 (はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	1,301
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工		人	3.5	31,620	110,670			
塗料 合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 上塗り用 淡彩	k g	12	750	9,000			
塗料 合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 上塗り用 淡彩	k g	11	750	8,250			
希釈剤		L	0	0	0			
希釈剤		L	0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,180			
計					130,100			
単価					1,301	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.2m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,219.74	42,197				
ポンプルーム	BF-I-1000	個	5	25,400	127,000				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.44	1,900	2,736				
諸雑費(まるめ)		式	1		67				
計					172,000				
単価					17,200	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種	m ²	100			32,250
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,647.2	1,464,720	
間知ブロック 凸型	350kg/m ²	m ²	100	9,000	900,000	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	35.84	24,000	860,160	
諸雑費 (まるめ)		式	1		120	
計					3,225,000	
単価					32,250	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.294	29,580	8,696				
特殊作業員		人	0.294	29,478	8,666				
普通作業員		人	0.294	24,786	7,287				
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000				
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,920	13,794				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		237				
計					49,680				
単価					4,968	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					10		998.9
土木一般世話役		人		0.087	29,580	2,573		
特殊作業員		人		0.087	29,478	2,564		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日		0.087	55,550	4,832		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式		1		20		
計						9,989		
単価						998.9	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	416.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,580	8,726			
とび工		人	0.295	29,274	8,635			
普通作業員		人	0.295	24,786	7,311			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,230	16,587			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		411			
計					41,670			
単価					416.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有	単位	枚	数量		単価	15,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	14,168	14,168		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					15,270		
単価					15,270	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	3,570
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1			
基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,570			
単価					3,570		円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	3,000
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1			
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	1	28,764	28,764	46,920
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	63	131	8,253	
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,730	9,894	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					46,920	
単価					46,920	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	日	1	28,764	28,764	
軽油		L	101	131	13,231	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					55,550	
単価					55,550	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	56,230	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	119	131	15,589			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						56,230		
単価						56,230	円/日	