

鏡

1. 工事名

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事
工事地名	新潟県新発田市中山地先外1地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584554010	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	305日間 自 令和 8年 3月24日 (当初) 至 令和 9年 1月22日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	飯豊山系	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (中中山地区)			式	1		32,700,997			
砂防土工			式	1		2,889,436			
掘削工			式	1		1,516,045			
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無		m3	350	579.9	202,965			単-1号
掘削(砂防)	軟岩		m3	460	1,718	790,280			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	330	586.6	193,578			単-3号
土砂等運搬	軟岩		m3	460	715.7	329,222			単-4号
埋戻し工			式	1		20,490			
埋戻し	土砂		m3	10	2,049	20,490			単-5号
盛土工			式	1		1,296			
盛土(流用土)	締固め無し		m3	10	129.6	1,296			単-6号
法面整形工			式	1		105,495			

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	104	910	94,640				単-7号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	24	452.3	10,855				単-8号
植生工		式	1		790,760				
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	100	7,650	765,000				単-9号
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	20	1,288	25,760				単-10号
作業土工		式	1		455,350				
床掘り	土砂	m3	10	249.3	2,493				単-11号
埋戻し	土砂	m3	20	2,049	40,980				単-12号
基面整正		m2	28	495.8	13,882				単-13号
岩盤清掃		m2	195	2,041	397,995				単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		20,548,696				
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1		12,748,350				

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	331	31,510	10,429,810				単-15号
堤冠コンクリート	高強度コンクリート	m3	2	50,670	101,340				単-16号
堤冠コンクリート	富配合コンクリート	m3	4	42,090	168,360				単-17号
止水板	CC300 \times 7	m	9	5,672	51,048				単-18号
型枠		m2	145	11,050	1,602,250				単-19号
足場		m	133	2,974	395,542				単-20号
コンクリート側壁工		式	1		2,158,066				
コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	38	31,510	1,197,380				単-21号
型枠		m2	76	11,050	839,800				単-22号
足場		m	23	2,974	68,402				単-23号
水抜パイプ	VP-50	m	9	472	4,248				単-24号
吸出し防止材	300 \times 300 \times 20mm	m2	1	1,420	1,420				単-25号

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	11	4,256	46,816			単-26号
水叩工			式	1		1,799,350			
コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%		m3	55	31,510	1,733,050			単-27号
型枠			m2	6	11,050	66,300			単-28号
間詰工			式	1		3,842,930			
間詰コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%		m3	103	37,310	3,842,930			単-29号
鋼製堰堤工			式	1		1,318,206			
鋼製堰堤本体工			式	1		1,310,400			
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤		t	0.8	1,638,000	1,310,400			単-30号
現場塗装工			式	1		7,806			
現場塗装(はけ塗り)	長油系フタル酸樹脂塗料		m2	6	1,301	7,806			単-31号
流末処理工			式	1		4,879,084			

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤(中中山地区)	数量増減	金額増減	摘要
減勢柵工			式	1		852,160				
平張コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%		m3	8	54,000	432,000				単-32号
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%		m3	8	52,520	420,160				単-33号
横断管渠工			式	1		2,713,460				
横断管渠	RBX (P)-S(b)-B3000 \times H2000		m	3	372,000	1,116,000				単-34号
付替用水路	BF-I -B1000		m	9	17,200	154,800				単-35号
接続柵	MF種 B1.5 \times L1.5 \times H0.9		基	2	173,700	347,400				単-36号
コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%		m3	4	83,530	334,120				単-37号
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%		m3	19	40,060	761,140				単-38号
取付水路工			式	1		1,020,234				
コンクリート(間知)ブロック積	RM-H1.6-U1-N 0.5		m2	23	32,250	741,750				単-39号
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%		m3	1	69,720	69,720				単-40号

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60% 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	14	8,544	119,616				単-41号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	4,256	12,768				単-42号
現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	1	76,380	76,380				単-43号
底張工		式	1		293,230				
底張コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3	7	41,890	293,230				単-44号
仮設工		式	1		3,065,575				
土留・仮締切工		式	1		95,472				
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	16	5,967	95,472				単-45号
仮水路工		式	1		2,549,047				
コルゲートパイプ (付替用水仮水路)	フランジ型 I型 Φ 600 設置・撤去	m	12	19,330	231,960				単-46号
コルゲートパイプ (4次施工)	フランジ型 I型 Φ 600 設置	m	47	14,730	692,310				単-47号
コルゲートパイプ (5次施工)	フランジ型 I型 Φ 600 撤去・設置	m	20	14,850	297,000				単-48号

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 撤去	m	43	4,617	198,531				単-49号
コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 設置	m	38	10,250	389,500				単-50号
コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 撤去	m	38	4,617	175,446				単-51号
コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 設置・撤去	m	38	14,850	564,300				単-52号
作業ヤード整備工		式	1		421,056				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	204	2,064	421,056				単-53号
直接工事費		式	1		32,700,997				
共通仮設費		式	1		4,562,942				
共通仮設費		式	1		1,251,942				
運搬費		式	1		357,942				
仮設材運搬費		t	35.3	10,140	357,942				単-54号
技術管理費		式	1		500,000				

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単位水量測定器による試験費			回	25	20,000	500,000			単-55号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		394,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,311,000			
純工事費			式	1		37,263,939			
現場管理費			式	1		12,160,000			
工事原価			式	1		62,528,139			
一般管理費等			式	1		11,041,861			
工事価格			式	1		73,570,000			
消費税相当額			式	1		7,357,000			
工事費計			式	1		80,927,000			

設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤 (加治川流域地区)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 (加治川流域地区)		式	1		8,529,200				
道路土工		式	1		8,529,200				
残土処理工		式	1		8,529,200				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,000	129.7	259,400			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	244.9	489,800			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	3,890	7,780,000			単-3号	
直接工事費		式	1		8,529,200				
共通仮設費		式	1		1,212,000				
共通仮設費		式	1		137,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		137,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,075,000				
純工事費		式	1		9,741,200				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量		1	単価	579.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	579.9	579.9			
	計					579.9			
	単価					579.9	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1,718	1,718			
	計					1,718			
	単価					1,718	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	586.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	586.6	586.6			
計						586.6			
単価						586.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	715.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	1	715.7	715.7			
計						715.7			
単価						715.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,049	2,049			
	計					2,049			
	単価					2,049	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	盛土(流用土)	締固め無し	単位	m3	数量		1	単価	129.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	129.6	129.6			
	計					129.6			
	単価					129.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	910	910		
計						910		
単価						910	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	452.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	452.3	452.3		
計						452.3		
単価						452.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	7,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	7,650	7,650		
計						7,650		
単価						7,650	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量		単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m 2	1	1,288	1,288		
計						1,288		
単価						1,288	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	249.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249.3	249.3			
計						249.3			
単価						249.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,049	2,049			
計						2,049			
単価						2,049	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	495.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	495.8	495.8			
計						495.8			
単価						495.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	岩盤清掃		単位	m2	数量		1	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤清掃			m 2	1	2,041	2,041			
計						2,041			
単価						2,041	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		1	単価	31,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	31,510	31,510			
計						31,510			
単価						31,510	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	堤冠コンクリート	高強度コンクリート	単位	m3	数量		1	単価	50,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堤冠コンクリート打設		ガラリシック20(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	50,670	50,670			
計						50,670			
単価						50,670	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	堤冠コンクリート	富配合コンクリート	単位	m3	数量		単価	42,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/ブ ^ラ ック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	42,090	42,090		
計						42,090		
単価						42,090	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	止水板	CC300×7	単位	m	数量		単価	5,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5,672	5,672		
計						5,672		
単価						5,672	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	型枠		単位	m ²	数量		1	単価	11,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m ²	1	11,050	11,050			
計						11,050			
単価						11,050	円/m ²		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	足場		単位	m	数量		1	単価	2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,974	2,974			
計						2,974			
単価						2,974	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		1	単価	31,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	31,510	31,510			
計						31,510			
単価						31,510	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	11,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	11,050	11,050			
計						11,050			
単価						11,050	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	足場		単位	m	数量		1	単価	2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,974	2,974			
計						2,974			
単価						2,974	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量		1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)			m	1	472	472			
計						472			
単価						472	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	吸出し防止材	300×300×20mm	単位	m2	数量		1	単価	1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	1,420	1,420			
計						1,420			
単価						1,420	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,256	4,256			
計						4,256			
単価						4,256	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		1	単価	31,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	31,510	31,510			
計						31,510			
単価						31,510	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	11,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	11,050	11,050			
計						11,050			
単価						11,050	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	間詰コンクリート	18-12-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	103	単価	37,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	103	31,510	3,245,530		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	54	11,050	596,700		
計						3,842,230		
単価						37,310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,638,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー工		10本 0m3/100本	本	10	5,784	57,840			
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)		0.8t 標準(1.0)	t	0.8	410,300	328,240			
【材料費】									
鋼製スリット		A型 Ae-20 H=2.0m	基	2	462,000	924,000			
計						1,310,080			
単価						1,638,000		円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	現場塗装(はけ塗り)	長油系フタル酸樹脂塗料	単位	m2	数量		単価	1,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗装工(はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2	m 2	1	1,301	1,301		
	計					1,301		
	単価					1,301	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	平張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	8	40,480	323,840		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11	9,831	108,141		
	計					431,981		
	単価					54,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	5	単価	52,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	5	40,480	202,400			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6	9,831	58,986			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3	t	0.011	107,000	1,177			
計					262,563			
単価					52,520	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	横断管渠	RBX (P)-S(b)-B3000×H2000	単位	m	数量	1	単価	372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCホックスカルバート設置		B3000×H2000×L1500	m	1	372,000	372,000		
計						372,000		
単価						372,000	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	付替用水路	BF- I -B1000	単位	m	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	m	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	接続柵	MF種 B1.5×L1.5×H0.9	単位	基	数量		単価	173,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		各種 1.22m3を超え1.29m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	173,700	173,700		
計						173,700		
単価						173,700	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	83,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	34,370	137,480		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	20	9,831	196,620		
計						334,100		
単価						83,530	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	19	39,540	751,260			40,060
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,831	9,831			
	計					761,091			
	単価					40,060		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート(間知)ブロック積	RM-H1.6-U1-N 0.5	単位	m2	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	32,250	32,250			32,250
	計					32,250			
	単価					32,250		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	69,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	69,720	69,720		
計						69,720		
単価						69,720	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	8,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.14	74,940	85,431.6		
計						85,431.6		
単価						8,544	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,256	4,256			
計						4,256			
単価						4,256	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	76,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	76,380	76,380			
計						76,380			
単価						76,380	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	底張コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	単位	m3	数量		単価	41,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	7	40,480	283,360		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,831	9,831		
計						293,191		
単価						41,890	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量		単価	5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m \leq H \leq 2m	袋	1	4,968	4,968		
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m \leq H \leq 2m	袋	1	998.9	998.9		
計						5,966.9		
単価						5,967	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	コルゲートパイプ (付替用水取水路)	フランジ型 I型 Φ600 設置・撤去	単位	m	数量		12	単価	19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	12	14,850	178,200			
コルゲートパイプ 損料率30% (1年未満)		フランジ型 I型 Φ600 1.6mm	m	12	4,480	53,760			
計						231,960			
単価						19,330	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	コルゲートパイプ (4次施工)	フランジ型 I型 Φ600 設置	単位	m	数量		47	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	47	10,250	481,750			
コルゲートパイプ 損料率30% (1年未満)		フランジ型 I型 Φ600 1.6mm	m	47	4,480	210,560			
計						692,310			
単価						14,730	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	コルゲートパイプ (5次施工)	フランジ型 I型 Φ600 撤去・設置	単位	m	数量		単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	20	14,850	297,000		
計						297,000		
単価						14,850	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I型 Φ600 撤去	単位	m	数量		単価	4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	4,617	4,617		
計						4,617		
単価						4,617	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I型 Φ600 設置	単位	m	数量		1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	10,250	10,250			
計						10,250			
単価						10,250	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I型 Φ600 撤去	単位	m	数量		1	単価	4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	4,617	4,617			
計						4,617			
単価						4,617	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I型 Φ600 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	14,850	14,850		
計						14,850		
単価						14,850	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m ²	数量	204	単価	2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m ²	204	416.7	85,006.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有	枚	22	15,270	335,940		
計						420,946.8		
単価						2,064	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【往路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.3	3,570	126,021		
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.3	3,570	126,021		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	35.3	3,000	105,900		
	計					357,942		
	単価					10,140	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	129.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	129.7	129.7			
	計					129.7			
	単価					129.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	244.9	244.9			
	計					244.9			
	単価					244.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,890	3,890		
	計					3,890		
	単価					3,890	円/m3	