

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	鋼管杭打込工	鋼管杭 φ1000 t=16 L=14.0m 打込長6.96m	単位	本	数量	10	10	780,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				4.12	29,120	119,974	
			人		4.12	29,120	119,974	
	とび工				8.23	29,016	238,801	
			人		8.23	29,016	238,801	
	特殊作業員				4.12	28,704	118,260	
			人		4.12	28,704	118,260	
	普通作業員				4.12	23,816	98,121	
			人		4.12	23,816	98,121	
	クレーン運転	油圧式 200t吊 排対1次			4.12	358,000	1,474,960	WYB00063
			日		4.12	358,000	1,474,960	単一 168号
	ジャイロハロー運転	圧入力800-4000kN、引抜850-4500kN			4.12	1,017,000	4,190,040	WYB00036
			日		4.12	1,017,000	4,190,040	単一 169号
	水循環システム【賃料】	10～60L/min 60kg/cm2			8.23	40,800	335,784	
			日		8.23	40,800	335,784	
	エントラナー【賃料】				4.12	51,000	210,120	
			日		4.12	51,000	210,120	
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		1,016,940	
			式		1		1,016,940	
	計						7,803,000	
							7,803,000	
	単価						780,300	
							780,300	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鋼管杭打込工	鋼管杭 φ1000 t=12 L=14.5m 平均打込長=8.71m	単位	本	数量	10	10	839,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			4.43	29,120	129,001			
		人	4.43	29,120	129,001			
とび工			8.86	29,016	257,081			
		人	8.86	29,016	257,081			
特殊作業員			4.43	28,704	127,158			
		人	4.43	28,704	127,158			
普通作業員			4.43	23,816	105,504			
		人	4.43	23,816	105,504			
クローラークレーン運転	油圧式 200t吊 排対1次		4.43	358,000	1,585,940			WYB00070
		日	4.43	358,000	1,585,940			単- 170号
ジャイロハロー運転	圧入力800-4000kN、引抜850-4500kN		4.43	1,017,000	4,505,310			WYB00043
		日	4.43	1,017,000	4,505,310			単- 171号
水循環システム【賃料】	10~60L/min 60kg/cm2		8.86	40,800	361,488			
		日	8.86	40,800	361,488			
エントラナー【賃料】			4.43	51,000	225,930			
		日	4.43	51,000	225,930			
諸雑費（率+まるめ） 15%			1		1,094,588			
		式	1		1,094,588			
計					8,392,000			
					8,392,000			
単価					839,200			
					839,200			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	鋼管杭打込工	鋼管杭 φ318.5 t=10.3mm L=9.0m	単位	本	数量	10	10	単価	620,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.14	29,120	91,436			
			人	3.14	29,120	91,436			
	とび工			6.28	29,016	182,220			
			人	6.28	29,016	182,220			
	特殊作業員			3.14	28,704	90,130			
			人	3.14	28,704	90,130			
	普通作業員			3.14	23,816	74,782			
			人	3.14	23,816	74,782			
	クローラークレーン運転	油圧式 200t吊 排対1次		3.14	358,000	1,124,120			WYB00065
			日	3.14	358,000	1,124,120			単一 172号
	ジヤイロハ°イラ°運転	圧入力800-4000kN、引抜850-4500kN		3.14	1,017,000	3,193,380			WYB00044
			日	3.14	1,017,000	3,193,380			単一 173号
	空気圧縮機運転	可搬式・スクェ°超低騒音型 4.0~5.0m3/min 排対3次		3.14	10,880	34,163			WYB00037
			日	3.14	10,880	34,163			単一 174号
	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式 14.7MPa 吐出量325L/min 排対1次		3.14	78,490	246,458			WYB00048
			日	3.14	78,490	246,458			単一 175号
	ウォーターハンマ 【賃料】	w100(二重管ロッド°スベ°ル類含む)		3.14	183,000	574,620			
			日	3.14	183,000	574,620			
	Φ318.5用アタッチメント 【賃料】			3.14	61,200	192,168			
			日	3.14	61,200	192,168			
	エコーセンサー 【賃料】			3.14	51,000	160,140			
			日	3.14	51,000	160,140			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,720	70,720				
諸雑費(まるめ)		式	1		30				
計					189,200				
単価					189,200	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	プレキャストコンクリートハネライフ①設置工	標準(2950×200×2360)、調整(2950×200×1981)	単位	m	数量	13.8	13.8	単価	32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートハネ設置工			40.7	4,013	163,329			WYB00022
			m2	40.7	4,013	163,329			単- 176号
	取付金具設置工			36	7,086	255,096			WYB00023
			箇所	36	7,086	255,096			単- 177号
	ボルト穴埋工			24	1,180	28,320			WYB00024
			箇所	24	1,180	28,320			単- 178号
	諸雑費（まるめ）			1		55			
			式	1		55			
	計					446,800			
						446,800			
	単価					32,370			
						32,370		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	プレキャストコンクリートハネライフ ②設置工	標準(3300×200×2360)	単位	m	数量	11.8	単価	33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートハネ設置工			38.9	4,013	156,105		WYB00102
			m2	38.9	4,013	156,105		単一 179号
	取付金具設置工			30	7,086	212,580		WYB00104
			箇所	30	7,086	212,580		単一 180号
	ボルト穴埋工			20	1,180	23,600		WYB00106
			箇所	20	1,180	23,600		単一 181号
	諸雑費(まるめ)			1		15		
			式	1		15		
	計					392,300		
						392,300		
	単価					33,240		
						33,240		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	プレキャストコンクリートパネリア③設置工	標準(3650×200×2360)	単位	m	数量	11.8	単価	34,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートパネ設置工			43.1	4,013	172,960	WYB00113	
			m2	43.1	4,013	172,960	単一 182号	
	取付金具設置工			30	7,086	212,580	WYB00114	
			箇所	30	7,086	212,580	単一 180号	
	ボルト穴埋工			20	1,180	23,600	WYB00115	
			箇所	20	1,180	23,600	単一 181号	
	諸雑費(まるめ)			1		60		
			式	1		60		
	計					409,200		
	単価					409,200	34,670	
						34,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プレキャストコンクリートパネリア④設置工	標準(3970×200×2360)、調整(3970×200×1147)	単位	m	数量	10.6	10.6	単価	42,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリートパネ設置工			42	4,013	168,546			WYB00100
			m2	42	4,013	168,546			単- 183号
	取付金具設置工			36	7,086	255,096			WYB00107
			箇所	36	7,086	255,096			単- 177号
	ボルト穴埋工			27	1,180	31,860			WYB00109
			箇所	27	1,180	31,860			単- 184号
	諸雑費（まるめ）			1		98			
			式	1		98			
	計					455,600			
						455,600			
	単価					42,980			
						42,980			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	とび工		人	8.5	29,016	246,636		
	普通作業員		人	1.3	23,816	30,960		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		119,572		
	計					505,500		
	単価					5,055	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	29,120	43,680		
	とび工		人	6.1	29,016	176,997		
	普通作業員		人	2.7	23,816	64,303		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		89,640		
	計					409,900		
	単価					4,099	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下 異形ブロック20t以上30t未満 鋼製型枠 28.659m ² /個 各種 8.68m ³ /個 一般	単位	個	数量	単価	金額	単価	235,800
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.641	29,120	47,785			
特殊作業員			人	2.995	28,704	85,968			
普通作業員			人	7.337	23,816	174,737			
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%		m ³	89.404	17,000	1,519,868			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	2.188	44,100	96,490			
消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満		m ²	286.59	1,460	418,421			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,731			
計						2,358,000			
単価						235,800	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ブロック横取り	11.0tを超え25.0t以下 1回 標準 クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 100t吊 標準(1.0)	単位	個	数量	単価	金額	単価	4,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.25	29,120	7,280			
特殊作業員			人	0.25	28,704	7,176			
普通作業員			人	0.25	23,816	5,954			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 標準(1.0)	日	0.25	104,900	26,225		WK310010 単- 185号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.6%			式	1		115			
計						46,750			
単価						4,675		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下 異形ブロック20t以上30t未満 鋼製型枠 25.19m2/個 各種 8m3/個 一般 標準	単位	個	数量	単価	金額	単価	214,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.476	29,120	42,981			
	特殊作業員		人	2.7	28,704	77,500			
	普通作業員		人	6.579	23,816	156,685			
	生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m ³	82.4	17,000	1,400,800			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.968	44,100	86,788			
	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m ²	251.9	1,460	367,774			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,472			
	計					2,146,000			
	単価					214,600		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ブロック積込・運搬工	異形ブロック20t L=1.11km	単位	個	数量	69	69	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	とび工			2	29,016	58,032			
			人	2	29,016	58,032			
	普通作業員			4	23,816	95,264			
			人	4	23,816	95,264			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	78,300	78,300			
			日	1	78,300	78,300			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	78,300	78,300			
			日	1	78,300	78,300			
	トレーラ [セミ]	25 t 積		44.1	13,760	606,816			
			時間	44.1	13,760	606,816		単- 186号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			1		4,488			
			式	1		4,488			
	計					921,200			
						921,200			
	単価					13,350			
						13,350		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下	単位	個	数量	10	単価	71,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352			
運転手（特殊）		人	0.5	27,872	13,936			
普通作業員		人	0.5	23,816	11,908			
起重機船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	863,400	431,700	WK310070 単- 187号		
引船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	279,800	139,900	WK310040 単- 188号		
潜水士船運転	ブロック積込・運搬・据付け工	日	0.5	169,700	84,850	WK310060 単- 189号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,094			
計					713,300			
単価					71,330	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	床掘り（水中）掘削・集積	水中バックホ	単位	m3	数量	100	100	単価	8,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員			1.43	28,704	41,046			
			人	1.43	28,704	41,046			
	水中バックホ運転	97PS型 質量21.3t		1.43	314,600	449,878			WYB00049
			日	1.43	314,600	449,878			単- 190号
	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.43	213,000	304,590			WYB00052
			日	1.43	213,000	304,590			単- 191号
	諸雑費（率+まるめ） 0.8%			1		6,286			
			式	1		6,286			
	計					801,800			
						801,800			
	単価					8,018			
						8,018			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	床掘り（水中） 掘削土揚陸	200tクローラークレーン2.8m3クラムシェル	単位	m3	数量	100	100	1,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.53	29,120	15,433		
			人	0.53	29,120	15,433		
	普通作業員			0.53	23,816	12,622		
			人	0.53	23,816	12,622		
	運転手（特殊）			0.53	27,872	14,772		
			人	0.53	27,872	14,772		
	クローラークレーン運転（クラムシェル仕様）	油圧式 200t吊 排対1次		0.53	245,100	129,903		WYB00050
			日	0.53	245,100	129,903		単- 192号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		5,170		
			式	1		5,170		
	計					177,900		
						177,900		
	単価					1,779		
						1,779		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	基面整正（水中）	水中バックホ	単位	m2	数量	100	100	単価	15,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員				2.78	28,704	79,797		
			人		2.78	28,704	79,797		
	水中バックホ運転	97PS型 質量21.3t			2.78	314,600	874,588		WYB00089
			日		2.78	314,600	874,588		単一 193号
	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT			2.78	213,000	592,140		WYB00074
			日		2.78	213,000	592,140		単一 194号
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%				1		7,475		
			式		1		7,475		
	計						1,554,000		
							1,554,000		
	単価						15,540		
							15,540		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接打設(30m以上)	設計日打設量50～100m3/日未満	単位	m3	数量	10	10	単価	6,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.1	29,120	2,912			
			人	0.1	29,120	2,912			
	特殊作業員			0.2	28,704	5,740			
			人	0.2	28,704	5,740			
	普通作業員			0.4	23,816	9,526			
			人	0.4	23,816	9,526			
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	104,800	10,480			WYB00030
			日	0.1	104,800	10,480			単一 195号
	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	213,000	21,300			WYB00084
			日	0.1	213,000	21,300			単一 196号
	クローラレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェンタイプ 200t吊 オペレータ付		0.1	151,800	15,180			WYB00032
			日	0.1	151,800	15,180			単一 197号
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%			1		322			
			式	1		322			
	計					65,460			
						65,460			
	単価					6,546			
						6,546			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接打設(30m以上)	設計日打設量100m3/日以上	単位	m3	数量	10	10	5,779	5,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.1	29,120	2,912			
			人	0.1	29,120	2,912			
特殊作業員				0.1	28,704	2,870			
			人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員				0.2	23,816	4,763			
			人	0.2	23,816	4,763			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	104,800	10,480		WYB00072	
			日	0.1	104,800	10,480		単一 195号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	213,000	21,300		WYB00086	
			日	0.1	213,000	21,300		単一 196号	
クローラレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		0.1	151,800	15,180		WYB00088	
			日	0.1	151,800	15,180		単一 197号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				1		285			
			式	1		285			
計						57,790			
単価						5,779			
						5,779		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	打設配管設置撤去	径125mm	単位	m	数量	100	100	1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208		1,959
	普通作業員		人	3.9	23,816	92,882		1,959
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチス [®] 型 200t吊 オペレータ付	日	0.5	151,800	75,900		1,959
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		910		1,959
	計					195,900		1,959
	単価							1,959 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	打設配管損料	径125mm 損料期間120日	単位	式	数量	1	単価	1,265,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ 損料	付属機器 直管 径125mm 長さ3m		2,600	96	249,600		
			供用日	2,600	96	249,600		
	コンクリートポンプ 損料	付属機器 中間ホース 径125mm 長さ3m		1,400	671	939,400		
			供用日	1,400	671	939,400		
	コンクリートポンプ 損料	付属機器 先端ホース 径125mm 長さ5m		120	629	75,480		
			供用日	120	629	75,480		
	諸雑費（まるめ）			1		520		
			式	1		520		
	計					1,265,000		
						1,265,000		
	単価					1,265,000		
						1,265,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	100	単価	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
				1.06	29,120	30,867			2,175
			人	1.06	29,120	30,867			
				4.26	23,816	101,456			
			人	4.26	23,816	101,456			
		並列2槽式 攪拌容量300L×2		1.06	5,306	5,624			WYB00005
			日	1.06	5,306	5,624			単- 199号
		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 37/45kVA 排対3次		1.06	12,220	12,953			WYB00028
			日	1.06	12,220	12,953			単- 200号
		鋼板製簡易水槽 容量20m3		1.06	2,390	2,533			WYB00033
			日	1.06	2,390	2,533			単- 201号
		エンジン駆動・ディーゼル 最大積載荷重2.0t級		1.06	3,793	4,020			WYB00035
			日	1.06	3,793	4,020			単- 202号
				4	15,000	60,000			
			回・日	4	15,000	60,000			
				1		47			
			式	1		47			
						217,500			
						217,500			
						2,175			
						2,175		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	残存型枠設置	水中施工	単位	m2	数量	10	10	単価	61,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.18	29,120	34,361			
			人	1.18	29,120	34,361			
	特殊作業員			1.18	28,704	33,870			
			人	1.18	28,704	33,870			
	普通作業員			2.36	23,816	56,205			
			人	2.36	23,816	56,205			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		1.18	157,100	185,378			WYB00077
			日	1.18	157,100	185,378			単- 203号
	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.18	213,000	251,340			WYB00078
			日	1.18	213,000	251,340			単- 204号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		56,046			
			式	1		56,046			
	計					617,200			
						617,200			
	単価					61,720			
						61,720			円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鋼製型枠設置	水中施工 漏洩防止シート施工含む	単位	m2	数量	10	10	単価	144,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	4.42	29,120		128,710		
	型わく工		人	4.42	28,496		125,952		
	普通作業員		人	4.42	23,816		105,266		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付	日	2.21	157,100		347,191		WYB00046
	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT	日	2.21	213,000		470,730		単- 205号 WYB00047
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1			270,151		単- 206号
	計						1,448,000		
	単価						144,800		
							144,800	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	沈床マット設置・撤去	水中施工	単位	式	数量	単価	金額	単価	5,173,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2		441	2,646	1,166,886		5,173,000
			m2		441	2,646	1,166,886		5,173,000
			m2		441	1,624	716,184		
			m2		441	1,624	716,184		
			m2		441	1,316	580,356		
			m2		441	1,316	580,356		
			m2		441	4,111	1,812,951		
			m2		441	4,111	1,812,951		
			m2		441	2,033	896,553		
			m2		441	2,033	896,553		
					1		70		
			式		1		70		
							5,173,000		
							5,173,000		
							5,173,000		
							5,173,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	型枠 ^フ ロツク運搬工	護床型枠 ^フ ロツクH1	単位	基	数量	1	1	4,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠 ^フ ロツク積込工	護床型枠 ^フ ロツクH1		1	2,264	2,264		WYB00220
			基	1	2,264	2,264		単- 212号
	型枠 ^フ ロツク運搬工	護床型枠 ^フ ロツクH1 運搬距離:1.38km		1	2,287	2,287		WYB00222
			基	1	2,287	2,287		単- 213号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					4,551		
						4,551		
	単価					4,551		
						4,551		円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	型枠ブロック設置工	護床型枠ブロックH1	単位	基	数量	10	単価	150,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				3.33	29,120	96,969	
			人		3.33	29,120	96,969	
	特殊作業員				3.33	28,704	95,584	
			人		3.33	28,704	95,584	
	普通作業員				3.33	23,816	79,307	
			人		3.33	23,816	79,307	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付			3.33	157,100	523,143	WYB00235
			日		3.33	157,100	523,143	単- 214号
	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT			3.33	213,000	709,290	WYB00069
			日		3.33	213,000	709,290	単- 215号
	諸雑費 (まるめ)				1		707	
			式		1		707	
	計						1,505,000	
							1,505,000	
	単価						150,500	
							150,500	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	中詰モルタル（気中）打設	無収縮モルタル 24N	単位	m3	数量	1	1	564,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	29,120	36,400		
	特殊作業員		人	3.75	28,704	107,640		
	普通作業員		人	2.5	23,816	59,540		
	モルタル	無収縮モルタル24N	kg	2,111	165	348,315		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		12,205		
	計					564,100		
	単価					564,100		
						564,100	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	骨組鋼材設置	L型H型钢 SM490 BH582×500×50×65	単位	t	数量	10	10	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.4	29,120	11,648			
			人	0.4	29,120	11,648			
	特殊作業員			2.37	28,704	68,028			
			人	2.37	28,704	68,028			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチス [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.4	157,100	62,840			WYB00237
			日	0.4	157,100	62,840			単- 216号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		7,884			
			式	1		7,884			
	計					150,400			
						150,400			
	単価					15,040			
						15,040			円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ボルト接合	BH582×500×50×65	単位	箇所	数量	10	10	単価	89,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.5	29,120	72,800			
			人	2.5	29,120	72,800			
	特殊作業員			12.5	28,704	358,800			
			人	12.5	28,704	358,800			
	とび工			2.5	29,016	72,540			
			人	2.5	29,016	72,540			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		2.5	157,100	392,750			WYB00073
			日	2.5	157,100	392,750			単- 217号
	諸雑費（まるめ）			1		10			
			式	1		10			
	計					896,900			
						896,900			
	単価					89,690			
						89,690			円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	プレキャスト壁体ブロック設置工	気中施工	単位	m2	数量	100	100	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	4	29,120	116,480			
	ブロック工		人	16	30,992	495,872			
	特殊作業員		人	8	28,704	229,632			
	普通作業員		人	8	23,816	190,528			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付	日	4	157,100	628,400			WYB00094
	諸雑費（まるめ）		式	1		88			単- 218号
	計					1,661,000			
	単価					16,610			
						16,610		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	中間フック設置		単位	基	数量	10	10	単価	29,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間フック設置工				20	14,320	286,400	WYB00229	
			m		20	14,320	286,400	単- 219号	
	機械式継手工(モルタル充てん継手)	S5U(D16用)			300	39.56	11,868	WYB00096	
			箇所		300	39.56	11,868	単- 220号	
	諸雑費(まるめ)				1		32		
			式		1		32		
	計						298,300		
							298,300		
	単価						29,830		
							29,830	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	187,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,720	70,720			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					187,200			
単価					187,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	逆T型ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	基	数量	10	10	単価	29,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	逆T型ﾌﾞﾛｯｸ設置工			20	14,320	286,400		WYB00031	
			m	20	14,320	286,400		単- 221号	
	機械式継手工(モルタル充てん継手)	S5U(D16用)		300	39.56	11,868		WYB00085	
			箇所	300	39.56	11,868		単- 220号	
	諸雑費(まるめ)			1		32			
			式	1		32			
	計					298,300			
						298,300			
	単価					29,830			
						29,830		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	L型フック設置		単位	基	数量	10	単価	37,720
						10		37,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型フック設置工				20	18,270	365,400	WYB00231	
			m	20	18,270	365,400	単- 222号	
機械式継手工(モルタル充てん継手)	S5U(D16用)			300	39.56	11,868	WYB00097	
			箇所	300	39.56	11,868	単- 220号	
計						377,268		
						377,268		
単価						37,720		
						37,720	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
	ハーチカルスロット式ブロック設置					10		56,030
						10		56,030
	本体ブロック①設置工	ハーチカルスロット型			6	11,450	68,700	WYB00192
			m		6	11,450	68,700	単- 223号
	本体ブロック②設置工	ハーチカルスロット型			7.8	5,365	41,847	WYB00021
			m2		7.8	5,365	41,847	単- 224号
	機械式継手工(モルタル充てん継手)	S5U(D16用)			260	39.56	10,285	WYB00057
			箇所		260	39.56	10,285	単- 225号
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下			40	999.6	39,984	CB224410
			孔		40	999.6	39,984	
	底版ブロック①設置工	ハーチカルスロット型			22.5	7,394	166,365	WYB00200
			m		22.5	7,394	166,365	単- 226号
	底版ブロック②設置工	ハーチカルスロット型			12.5	7,394	92,425	WYB00196
			m		12.5	7,394	92,425	単- 227号
	モルタル練	高炉 全ての費用			1.44	97,660	140,630	CB240060
			m 3		1.44	97,660	140,630	
	諸雑費(まるめ)				1		64	
			式		1		64	
	計						560,300	
							560,300	
	単価						56,030	
							56,030	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	アイスハーバー型ブロック設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	22,960
								22,960
								22,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
本体ブロック設置工	アイスハーバー型		5	8,883	44,415	WYB00188		
		m	5	8,883	44,415	単- 228号		
底版ブロック設置工	アイスハーバー型		19.72	7,394	145,809	WYB00017		
		m	19.72	7,394	145,809	単- 229号		
機械式継手工(モルタル充てん継手)	S5U(D16用)		80	39.56	3,164	WYB00018		
		箇所	80	39.56	3,164	単- 230号		
モルタル練	高炉 全ての費用		0.37	97,660	36,134	CB240060		
		m ³	0.37	97,660	36,134			
諸雑費(まるめ)			1		78			
		式	1		78			
計					229,600			
					229,600			
単価					22,960			
					22,960	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	緩傾斜隔壁式ブロック設置	単位	基	数量	10	10	単価	85,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
本体ブロック①設置工	緩傾斜隔壁式			17.88	8,883	158,828	WYB00180	
		m		17.88	8,883	158,828	単- 231号	
本体ブロック②設置工	緩傾斜隔壁式			27.37	8,883	243,127	WYB00182	
		m		27.37	8,883	243,127	単- 232号	
底版ブロック①設置工	緩傾斜隔壁式			22.7	7,394	167,843	WYB00184	
		m		22.7	7,394	167,843	単- 233号	
底版ブロック②設置工	緩傾斜隔壁式			22.7	7,394	167,843	WYB00011	
		m		22.7	7,394	167,843	単- 234号	
モルタル練	高炉 全ての費用			1.25	97,660	122,075	CB240060	
		m ³		1.25	97,660	122,075		
諸雑費 (まるめ)				1		84		
		式		1		84		
計						859,800		
						859,800		
単価						85,980		
						85,980	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,369.78	8,369		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,369		
	単価					8,369	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	既設根固ﾌﾞﾛｯｸ撤去・積込	異形ﾌﾞﾛｯｸ12t	単位	個	数量	10	単価	14,560
						10		14,560
						10		14,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.32	29,120	9,318			
		人	0.32	29,120	9,318			
特殊作業員			0.32	28,704	9,185			
		人	0.32	28,704	9,185			
普通作業員			0.32	23,816	7,621			
		人	0.32	23,816	7,621			
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.32	157,100	50,272			WYB00238
		日	0.32	157,100	50,272			単- 235号
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.32	213,000	68,160			WYB00103
		日	0.32	213,000	68,160			単- 236号
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		1,044			
		式	1		1,044			
計					145,600			
					145,600			
単価					14,560			
					14,560			円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	157,100
						1		157,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			108	149	16,092		
			L	108	149	16,092		
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊		1	141,000	141,000		
			日	1	141,000	141,000		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					157,100		
						157,100		
	単価					157,100		
						157,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	42,880
						1	42,880
						1	42,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	船舶用		86	116	9,976		
		L	86	116	9,976		
潜水士船	D180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
		供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					42,880		
					42,880		
単価					42,880		
					42,880	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	既設切梁・腹起し撤去	400型	単位	t	数量	10	10	単価	30,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	29,120	29,120			
			人	1	29,120	29,120			
	とび工			1.9	29,016	55,130			
			人	1.9	29,016	55,130			
	溶接工			1	31,616	31,616			
			人	1	31,616	31,616			
	普通作業員			1	23,816	23,816			
			人	1	23,816	23,816			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式クランチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		1	159,800	159,800			WYB00116
			日	1	159,800	159,800			単- 237号
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		9,718			
			式	1		9,718			
	計					309,200			
						309,200			
	単価					30,920			
						30,920			円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	橋脚杭引抜工	φ609.6 t=12 杭長13.0m~29.0m 平均引抜長13.018m	単位	本	数量	10	10	単価	292,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					4.55	29,120	132,496		
			人		4.55	29,120	132,496		
とび工					9.09	29,016	263,755		
			人		9.09	29,016	263,755		
溶接工					4.55	31,616	143,852		
			人		4.55	31,616	143,852		
普通作業員					4.55	23,816	108,362		
			人		4.55	23,816	108,362		
ハイプロハンマ杭打機運転		電動・可変モメント型90kW 油圧ウインチ・ラチェンブ 200t吊 3次			4.55	363,200	1,652,560		WYB00141
			日		4.55	363,200	1,652,560		単- 238号
諸雑費（率+まるめ） 27%					1		620,975		
			式		1		620,975		
計							2,922,000		
							2,922,000		
単価							292,200		
							292,200		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	モルタル充填工(杭撤去時)	1:3モルタル	単位	m3	数量	10	10	単価	26,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.14	29,120	4,076		
			人		0.14	29,120	4,076		
	特殊作業員				0.4	28,704	11,481		
			人		0.4	28,704	11,481		
	普通作業員				0.54	23,816	12,860		
			人		0.54	23,816	12,860		
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム 圧送能力90~110m3/h			1.03	15,740	16,212		WYB00143
			時間		1.03	15,740	16,212		単- 239号
	モルタル	1 : 3			10	21,500	215,000		
			m3		10	21,500	215,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		371		
			式		1		371		
	計						260,000		
							260,000		
	単価						26,000		
							26,000		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鋼管杭賃料	φ 609.6 t=12 SKK490	単位	t	数量	88.3	450,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管杭 【賃料】	φ 609.6 t=12 Skk490 抑止材含む 2520日(84ヵ月以内)		202,860	165	33,471,900	
			t・日	202,860	165	33,471,900	
	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ 609.6 t=12 SKK490 回転抑止材含む		80.5	22,000	1,771,000	
			t	80.5	22,000	1,771,000	
	鋼管杭 損耗部	φ 609.6 t=12 SKK490 回転抑止材、裏当てリング含む		6.8	330,000	2,244,000	
			t	6.8	330,000	2,244,000	
	鋼管杭ケーシングトップ 1現場当たりの使用料	φ 609.6用		25	91,000	2,275,000	
			個	25	91,000	2,275,000	
	諸雑費（まるめ）			1		8,100	
			式	1		8,100	
	計					39,770,000	
						39,770,000	
	単価					450,300	
						450,300	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	作業用構台解体工	上部工撤去 メインフレーム他	単位	t	数量	10	10	単価	47,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0.8	44,096	35,276			47,720
			人	0.8	44,096	35,276			
	橋りょう特殊工			1.6	38,168	61,068			
			人	1.6	38,168	61,068			
	溶接工			0.5	31,616	15,808			
			人	0.5	31,616	15,808			
	普通作業員			1.4	23,816	33,342			
			人	1.4	23,816	33,342			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		0.7	330,600	231,420			WYB00146
			日	0.7	330,600	231,420			単- 240号
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		0.7	130,800	91,560			WYB00147
			日	0.7	130,800	91,560			単- 241号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		8,726			
			式	1		8,726			
	計					477,200			
						477,200			
	単価					47,720			
						47,720		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	上部工部材賃料	メインフレーム他	単位	t	数量	87.8	87.8	単価	467,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上部工主部材 【賃料】	鋼製 ^ハ 補部材（長尺）2520日（84ヵ月）以内		127,764	190	24,275,160			467,000
			t・日	127,764	190	24,275,160			
	上部工主部材 修理費及び損耗費	鋼製 ^ハ 補部材（長尺）		50.7	20,000	1,014,000			
			t	50.7	20,000	1,014,000			
	上部工主部材 【賃料】	鋼製 ^ハ 補部材（杭フレーム、拡幅桁）2520日（84ヵ月）以内		85,680	159	13,623,120			
			t・日	85,680	159	13,623,120			
	上部工主部材 修理費及び損耗費	鋼製 ^ハ 補部材（杭フレーム、拡幅桁）		34	20,000	680,000			
			t	34	20,000	680,000			
	上部工副部材 【賃料】	車止め、覆工桁 2520日（84ヵ月）以内		7,812	164	1,281,168			
			t・日	7,812	164	1,281,168			
	上部工副部材修理費及び損耗費	車止め、覆工桁		3.1	16,000	49,600			
			t	3.1	16,000	49,600			
	上部工副部材 1現場当たり使用料	覆工板押さ金具 BP180×9.5		24	3,600	86,400			
			個	24	3,600	86,400			
	諸雑費（まるめ）			1		552			
			式	1		552			
	計					41,010,000			
						41,010,000			
	単価					467,000			
						467,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	覆工板撤去工	補強型	単位	m2	数量	100	100	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	29,120	14,560			
			人	0.5	29,120	14,560			
	とび工			1.5	29,016	43,524			
			人	1.5	29,016	43,524			
	普通作業員			0.7	23,816	16,671			
			人	0.7	23,816	16,671			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		0.5	330,600	165,300			WYB00150
			日	0.5	330,600	165,300			単- 242号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		1,445			
			式	1		1,445			
	計					241,500			
						241,500			
	単価					2,415			
						2,415			円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	覆工板賃料	補強型	単位	m2	数量	225	225	単価	53,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面工 【賃料】	覆工板(補強型) 2m×0.5m, 1m、8m×0.5m, 1m			18,900	600	11,340,000		
			m2・月	18,900	600	11,340,000			
	橋面工 修理費及び損耗費(又は整備費)	鋼製 補強型 2m×0.5m, 1m、8m×0.5m, 1m			225	2,700	607,500		
			m 2	225	2,700	607,500			
	諸雑費 (まるめ)				1		2,500		
			式		1		2,500		
	計						11,950,000		
							11,950,000		
	単価						53,110		
							53,110	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	高欄撤去工	単管ハ°イ°型 φ48.6 ハ°-ス°プレート式	単位	m	数量	100	100	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.6	29,120	17,472			
			人	0.6	29,120	17,472			
	普通作業員			2.1	23,816	50,013			
			人	2.1	23,816	50,013			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					67,490			
						67,490			
	単価					674.9			
						674.9		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	高欄賃料	単管ハ°イ°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	43	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高欄工【賃料】	単管ハ°イ°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式 2520日(84ヵ月)以内		108,360	1.41	152,787	
			m・日	108,360	1.41	152,787	
	高欄【基本料】	単管ハ°イ°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式		43	53	2,279	
			m	43	53	2,279	
	諸雑費(まるめ)			1		34	
			式	1		34	
	計					155,100	
	単価					155,100	
						3,606	
						3,606	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	配電設備設置・撤去工	作業構台撤去時	単位	式	数量	1	単価	516,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	29,120	29,120		
			人	1	29,120	29,120		
	とび工			2	29,016	58,032		
			人	2	29,016	58,032		
	普通作業員			1.5	23,816	35,724		
			人	1.5	23,816	35,724		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		1	330,600	330,600		WYB00157
			日	1	330,600	330,600		単一 244号
	諸雑費（率+まるめ） 51%			1		62,624		
			式	1		62,624		
	計					516,100		
						516,100		
	単価					516,100		
						516,100		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	橋脚杭引抜工	φ609.6 t=12 杭長13.0m~29.0m 平均引抜長13.018m	単位	本	数量	単価	金額	単価	292,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				4.55	29,120	132,496		
			人		4.55	29,120	132,496		
	とび工				9.09	29,016	263,755		
			人		9.09	29,016	263,755		
	溶接工				4.55	31,616	143,852		
			人		4.55	31,616	143,852		
	普通作業員				4.55	23,816	108,362		
			人		4.55	23,816	108,362		
	ハイプロハンマ杭打機運転	電動・可変モメント型90kW 油圧ウインチ・ラチェンブ 200t吊 3次			4.55	363,200	1,652,560		WYB00203
			日		4.55	363,200	1,652,560		単- 238号
	諸雑費（率+まるめ） 27%				1		620,975		
			式		1		620,975		
	計						2,922,000		
							2,922,000		
	単価						292,200		
							292,200		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	モルタル充填工(杭撤去時)	1:3モルタル	単位	m3	数量	10	10	単価	26,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.14	29,120	4,076		
			人		0.14	29,120	4,076		
	特殊作業員				0.4	28,704	11,481		
			人		0.4	28,704	11,481		
	普通作業員				0.54	23,816	12,860		
			人		0.54	23,816	12,860		
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム 圧送能力90~110m3/h			1.03	15,740	16,212		WYB00205
			時間		1.03	15,740	16,212		単- 239号
	モルタル	1 : 3			10	21,500	215,000		
			m3		10	21,500	215,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		371		
			式		1		371		
	計						260,000		
							260,000		
	単価						26,000		
							26,000		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鋼管杭賃料	φ 609.6 t=12 SKK490	単位	t	数量	233.1	233.1	450,400	450,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭 【賃料】	φ 609.6 t=12 Skk490 抑止材含む 2520日(84ヵ月以内)		t	535,550	165	88,365,750		
			t・日		535,550	165	88,365,750		
	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ 609.6 t=12 SKK490 回転抑止材含む		t	212.5	22,000	4,675,000		
			t		212.5	22,000	4,675,000		
	鋼管杭 損耗部	φ 609.6 t=12 SKK490 回転抑止材、裏当てリング含む		t	18	330,000	5,940,000		
			t		18	330,000	5,940,000		
	鋼管杭ケーシングトップ 1現場当たりの使用料	φ 609.6用		個	66	91,000	6,006,000		
			個		66	91,000	6,006,000		
	諸雑費（まるめ）			式	1		13,250		
			式		1		13,250		
	計						105,000,000		
							105,000,000		
	単価						450,400		
							450,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	作業用構台解体工	上部工撤去 メインフレーム他	単位	t	数量	10	単価	47,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.8	44,096	35,276		
			人	0.8	44,096	35,276		
	橋りょう特殊工			1.6	38,168	61,068		
			人	1.6	38,168	61,068		
	溶接工			0.5	31,616	15,808		
			人	0.5	31,616	15,808		
	普通作業員			1.4	23,816	33,342		
			人	1.4	23,816	33,342		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		0.7	330,600	231,420		WYB00208
			日	0.7	330,600	231,420		単- 240号
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		0.7	130,800	91,560		WYB00209
			日	0.7	130,800	91,560		単- 241号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		8,726		
			式	1		8,726		
	計					477,200		
						477,200		
	単価					47,720		
						47,720	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	上部工部材賃料	メインフレーム他	単位	t	数量	231.8	単価	467,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材 【賃料】	鋼製ハネ部材 (長尺) 2520日(84ヵ月)以内		t	337,297	190	64,086,430		467,200
			t・日	337,297	190	64,086,430		
上部工主部材 修理費及び損耗費	鋼製ハネ部材 (長尺)		t	133.8	20,000	2,676,000		
			t	133.8	20,000	2,676,000		
上部工主部材 【賃料】	鋼製ハネ部材 (杭フレーム、拡幅桁) 2520日(84ヵ月)以内		t	226,195	159	35,965,005		
			t・日	226,195	159	35,965,005		
上部工主部材 修理費及び損耗費	鋼製ハネ部材 (杭フレーム、拡幅桁)		t	89.8	20,000	1,796,000		
			t	89.8	20,000	1,796,000		
上部工副部材 【賃料】	車止め、覆工桁 2520日(84ヵ月)以内		t	20,624	164	3,382,336		
			t・日	20,624	164	3,382,336		
上部工副部材修理費及び損耗費	車止め、覆工桁		t	8.2	16,000	131,200		
			t	8.2	16,000	131,200		
上部工副部材 1現場当たり使用料	覆工板押さ金具 BP180×9.5		個	63	3,600	226,800		
			式	63	3,600	226,800		
諸雑費 (まるめ)				1		36,229		
				1		36,229		
計						108,300,000		
						108,300,000		
単価						467,200		
						467,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	覆工板撤去工	補強型	単位	m2	数量	100	100	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	29,120	14,560			
			人	0.5	29,120	14,560			
	とび工			1.5	29,016	43,524			
			人	1.5	29,016	43,524			
	普通作業員			0.7	23,816	16,671			
			人	0.7	23,816	16,671			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		0.5	330,600	165,300			WYB00212
			日	0.5	330,600	165,300			単- 242号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		1,445			
			式	1		1,445			
	計					241,500			
						241,500			
	単価					2,415			
						2,415			円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	覆工板賃料	補強型	単位	m2	数量	594	594	単価	53,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面工 【賃料】	覆工板(補強型) 2m×0.5m, 1m、8m×0.5m, 1m			49,896	600	29,937,600		
			m2・月	49,896	600	29,937,600			
	橋面工 修理費及び損耗費(又は整備費)	鋼製 補強型 2m×0.5m, 1m、8m×0.5m, 1m			594	2,700	1,603,800		
			m 2	594	2,700	1,603,800			
	諸雑費 (まるめ)				1		8,600		
			式		1		8,600		
	計						31,550,000		
							31,550,000		
	単価						53,110		
							53,110	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	高欄撤去工	単管ハ°イ°型 φ48.6 ハ°-ス°プレート式	単位	m	数量	100	100	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.6	29,120	17,472			
			人	0.6	29,120	17,472			
	普通作業員			2.1	23,816	50,013			
			人	2.1	23,816	50,013			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					67,490			
						67,490			
	単価					674.9			
						674.9		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	高欄賃料	単管ハ°イ7°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	114	114	3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄工【賃料】	単管ハ°イ7°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式 2520日(84ヵ月)以内		286,070	1.41	403,358		
			m・日	286,070	1.41	403,358		
	高欄【基本料】	単管ハ°イ7°型 φ48.6 ハ°-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式		114	53	6,042		
			m	114	53	6,042		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					409,400		
						409,400		
	単価					3,591		
						3,591	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.53m	単位	枚	数量	79	単価	160,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入工	SP-IV型 L=12.5m		79	141,200	11,154,800		WYB00066
			枚	79	141,200	11,154,800		単- 246号
	反力鋼矢板圧入工	90度曲り部 SP-IV型 L=10.0m 圧入長L=5.0m オ-カ併用		1	95,220	95,220		WYB00003
			枚	1	95,220	95,220		単- 247号
	油圧式杭圧入引抜機設置・撤去工			1	674,800	674,800		WYB00075
			回	1	674,800	674,800		単- 248号
	ユニットランナー取付・取外し工			1	716,300	716,300		WYB00081
			回	1	716,300	716,300		単- 249号
	諸雑費 (まるめ)			1		8,880		
			式	1		8,880		
	計					12,650,000		
						12,650,000		
	単価					160,100		
						160,100		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.71m	単位	枚	数量	13	255,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板圧入工	SP-IV型 L=12.5m		13	141,200	1,835,600	WYB00124
			枚	13	141,200	1,835,600	単- 250号
	反力鋼矢板圧入工	90度曲り部 SP-IV型 L=10.0m 圧入長L=5.0m オ-カ併用		1	95,220	95,220	WYB00127
			枚	1	95,220	95,220	単- 247号
	油圧式杭圧入引抜機設置・撤去工			1	674,800	674,800	WYB00130
			回	1	674,800	674,800	単- 248号
	ユニットランナー取付・取外し工			1	716,300	716,300	WYB00133
			回	1	716,300	716,300	単- 249号
	諸雑費 (まるめ)			1		80	
			式	1		80	
	計					3,322,000	
						3,322,000	
	単価					255,500	
						255,500	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼管杭設置・撤去	φ 1200mm t=12mm (SKK400) L=4.8m	単位	本	数量	1	1	157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭設置工	φ 1200 t=12mm L=4.8m		1.69	59,150	99,963	WYB00061	
			t	1.69	59,150	99,963	単- 251号	
	鋼管杭撤去工	φ 1200 t=12mm L=4.8m		1.69	34,210	57,814	WYB00055	
			t	1.69	34,210	57,814	単- 252号	
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		23		
	計					157,800		
						157,800		
	単価					157,800	円/本	
						157,800	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	切梁・腹起し設置・撤去	200tクレーン	単位	t	数量	10	10	単価	82,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	切梁・腹起し設置工	400型		10	52,000	520,000			WYB00110
			t	10	52,000	520,000			単- 253号
	切梁・腹起し撤去工	400型		10	30,920	309,200			WYB00117
			t	10	30,920	309,200			単- 254号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					829,200			
						829,200			
	単価					82,920			
						82,920			円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	山留材賃料	無 371日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	56,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	37,100	37,100			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材（A）	賃料	t	0.22	200	44			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					56,730			
単価					56,730	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,120	46,592		
とび工			人	7	29,016	203,112		
普通作業員			人	1.3	23,816	30,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,396		
計						458,800		
単価						4,588	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,120	4,222		
	特殊作業員		人	0.145	28,704	4,162		
	普通作業員		人	0.145	23,816	3,453		
	大型土のう袋材	H = 1.08m W = 1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	48,060	6,968		WK250500 単- 255号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		235		
	計					30,040		
	単価					3,004		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう設置	設置 流用土 クローラクレン200t	単位	袋	数量	100	単価	2,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.25	29,120	36,400		
			人	1.25	29,120	36,400		
	特殊作業員			1.25	28,704	35,880		
			人	1.25	28,704	35,880		
	普通作業員			1.25	23,816	29,770		
			人	1.25	23,816	29,770		
	クローラクレン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		1.25	157,100	196,375		WYB00175
			日	1.25	157,100	196,375		単- 256号
	諸雑費（まるめ）			1		75		
			式	1		75		
	計					298,500		
						298,500		
	単価					2,985		
						2,985		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	大型土のう撤去	クローラークレーン200t	単位	袋	数量	100	100	単価	1,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.75	29,120	21,840			
			人	0.75	29,120	21,840			
	特殊作業員			0.75	28,704	21,528			
			人	0.75	28,704	21,528			
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.75	157,100	117,825			WYB00177
			日	0.75	157,100	117,825			単- 257号
	諸雑費（まるめ）			1		7			
			式	1		7			
	計					161,200			
						161,200			
	単価					1,612			
						1,612			円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	51,050	25,525	WK250540	単- 258号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					90,590			
単価					90,590	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879			
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単- 259号		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,110	23,110	WK250410 単- 260号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		855			
計					29,390			
単価					29,390	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952			16,960
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,960			
単価					16,960	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ浚渫船運転	D2.0m3 無	単位	日	数量	1	単価	594,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	39,416	39,416			
普通船員		人	2	29,952	59,904			
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
バックホウ浚渫船運転	D2.0m3	日	1	467,200	467,200	WK310110 単- 261号		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					594,400			
単価					594,400	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 159号	土運船運搬	215m3を超え645m3以下 密閉式	単位	日	数量	1	単価	676,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	39,416	78,832		
普通船員			人	4	29,952	119,808		
引船運転		215m3を超え645m3以下	日	2	169,600	339,200	WK310120 単 - 262号	
土運船 [密閉式]		300m3積	供用日	3.04	45,700	138,928		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						676,800		
単価						676,800	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	浚渫土揚土	365m3を超え645m3以下	単位	日	数量	1	単価	221,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	2	110,600	221,200	WK310130 単- 263号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					221,200			
単価					221,200	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28,704	157,872		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		972,255		
諸雑費 (まるめ)			式	1		723		
計						1,197,000		
単価						1,197,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,502,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	28,704	324,355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	89,800	278,380		
運搬費等率 315%			式	1		1,898,615		
諸雑費(まるめ)			式	1		650		
計						2,502,000		
単価						2,502,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,545,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	28,704	588,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.7	89,800	511,860		
運搬費等率 313%			式	1		3,443,913		
諸雑費(まるめ)			式	1		795		
計						4,545,000		
単価						4,545,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.93km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	9,834	9,834		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						18,400		
単価						18,400	円/t	

