

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊野積地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	12) 設計年月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330001	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	2,280,300,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	2,117,720,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	930日間 自 令和 7年 3月15日 (当初) 至 令和 9年 9月30日 (1回変更) 至 令和 9年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大河津分水路	22) 処 分 費 等	286,524
		23) 公 告 日	令和 6年11月26日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築 1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		150,187,833				
		式	1		150,187,833	0	0		
工場製作工		式	1		150,187,833				
		式	1		150,187,833	0	0		
魚道隔壁製作工		式	1		150,187,833				
		式	1		150,187,833	0	0		
製作加工		t	313.9	465,470	146,111,033			単-1号	
		t	313.9	465,470	146,111,033	0	0		
ボルト、ナット	摩擦接合用高力ボルト	組	8,320	490	4,076,800			単-2号	
		組	8,320	490	4,076,800	0	0		
工場純工事費		式	1		150,187,833				
		式	1		150,187,833	0	0		
(工場製作原価)		式	1		150,187,833				
		式	1		150,187,833	0	0		
築堤・護岸		式	1		1,305,879,144				
		式	1		1,304,960,180	1	-918,964		
河川土工		式	1		4,237,500				
		式	1		4,180,178	1	-57,322		
盛土工(ICT)		式	1		4,237,500				
		式	1		4,180,178	1	-57,322		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,700	260	962,000			単-3号	
		m3	3,700	260	962,000	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,040	573.22	2,315,780			単-4号	
		m3	3,940	573.22	2,258,458	-100	-57,322		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂	m3	4,000	239.93	959,720			単-5号	
			4,000	239.93	959,720	0	0		
法覆護岸工		式	1		228,956,776				
			1		228,956,776	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		5,722,240				
			1		5,722,240	0	0		
プレキャスト基礎ブロック	基-P-1型	m	41	21,540	883,140			単-6号	
			41	21,540	883,140	0	0		
間知ブロック張	張-2-0.1m	m2	223	21,700	4,839,100			単-7号	
			223	21,700	4,839,100	0	0		
護岸付属物工		式	1		223,234,536				
			1		223,234,536	0	0		
平張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60% t=20cm	m2	936	5,511	5,158,296			単-8号	
			936	5,511	5,158,296	0	0		
鋼管杭	φ1000mm t=16mm (SKK400) L=14.0m	本	15	2,805,500	42,082,500			単-9号	
			15	2,805,500	42,082,500	0	0		
鋼管杭	φ1000mm t=12mm (SKK400) L=14.5m	本	24	2,581,770	61,962,480			単-10号	
			24	2,581,770	61,962,480	0	0		
鋼管杭	φ318.5mm t=10.3mm (STK400) L=9.0m	本	78	1,095,520	85,450,560			単-11号	
			78	1,095,520	85,450,560	0	0		
プレキャスト笠コンクリート	φ1000mm用	m	46	285,300	13,123,800			単-12号	
			46	285,300	13,123,800	0	0		
プレキャストコンクリートパネルタイプ①	2950×200×2360	m	13.8	278,910	3,848,958			単-13号	
			13.8	278,910	3,848,958	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストコンクリートパネル タイプ②	3300×200×2360	m	11.8	294,690	3,477,342			単-14号	
			11.8	294,690	3,477,342	0	0		
プレキャストコンクリートパネル タイプ③	3650×200×2360	m	11.8	324,340	3,827,212			単-15号	
			11.8	324,340	3,827,212	0	0		
プレキャストコンクリートパネル タイプ④	3970×200×2360	m	10.6	405,980	4,303,388			単-16号	
			10.6	405,980	4,303,388	0	0		
擁壁護岸工		式	1		34,086,880				
			1		34,086,880	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		27,135,000				
			1		27,135,000	0	0		
重力式擁壁	2m以上5m以下 21-8-40 BB W/C≦60%	m3	450	60,300	27,135,000			単-17号	
			450	60,300	27,135,000	0	0		
場所打擁壁工		式	1		6,796,200				
			1		6,796,200	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.1m 21-8-40BB W/C≦60%	m3	209	21,780	4,552,020			単-18号	
			209	21,780	4,552,020	0	0		
型枠	一般型枠	m2	160	9,696.07	1,551,370			単-19号	
			160	9,696.07	1,551,370	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	150	4,618.74	692,810			単-20号	
			150	4,618.74	692,810	0	0		
間詰工		式	1		155,680				
			1		155,680	0	0		
間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	7	22,240	155,680			単-21号	
			7	22,240	155,680	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
護床工		式	1		86,040,230				
		式	1		86,040,230	0	0		
消波ブロック工		式	1		86,040,230				
		式	1		86,040,230	0	0		
消波ブロック製作	異形ブロック20t	個	150	218,640	32,796,000			単-22号	
		個	150	218,640	32,796,000	0	0		
消波ブロック製作	異形ブロック20t	個	150	199,370	29,905,500			単-23号	
		個	150	199,370	29,905,500	0	0		
消波ブロック運搬	異形ブロック20t	個	300	12,145.77	3,643,730			単-24号	
		個	300	12,145.77	3,643,730	0	0		
消波ブロック据付(海上)	異形ブロック20t	個	300	65,650	19,695,000			単-25号	
		個	300	65,650	19,695,000	0	0		
魚道工		式	1		502,746,486				
		式	1		502,746,486	0	0		
作業土工		式	1		58,015,540				
		式	1		58,015,540	0	0		
堆積土砂撤去		m3	4,000	13,727.39	54,909,540			単-26号	
		m3	4,000	13,727.39	54,909,540	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	4,000	256.73	1,026,900			単-27号	
		m3	4,000	256.73	1,026,900	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000	392.14	1,568,530			単-28号	
		m3	4,000	392.14	1,568,530	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,000	127.65	510,570			単-29号	
		m3	4,000	127.65	510,570	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
魚道本体内工 【下流部】		式	1		76,751,360				
			1		76,751,360	0	0		
コンクリート (水叩)	水中不分離性 21-スランフ °フ ₀ -500±50mm-25N W/ C≤55%	m3	941	55,230	51,971,430			単-30号	
			941	55,230	51,971,430	0	0		
残存型枠 [支給品]		m2	164	82,940	13,602,160			単-31号	
			164	82,940	13,602,160	0	0		
鋼製型枠		m2	21	151,020	3,171,420			単-32号	
			21	151,020	3,171,420	0	0		
沈床マット [支給品]		m2	441	11,350	5,005,350			単-33号	
			441	11,350	5,005,350	0	0		
型枠ブロック [支給品]		基	20	150,050	3,001,000			単-34号	
			20	150,050	3,001,000	0	0		
魚道本体内工 【上流部】		式	1		367,979,586				
			1		367,979,586	0	0		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m	m2	30	2,171	65,130			単-35号	
			30	2,171	65,130	0	0		
コンクリート (床版)	24-12-40BB W/C≤55%	m3	435	23,300	10,135,500			単-36号	
			435	23,300	10,135,500	0	0		
中詰コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	287	20,700	5,940,900			単-37号	
			287	20,700	5,940,900	0	0		
中詰モルタル	無収縮24N	m3	33	545,880	18,014,040			単-38号	
			33	545,880	18,014,040	0	0		
場所打ちコンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	267	23,530	6,282,510			単-39号	
			267	23,530	6,282,510	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
すり付けコンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	15	26,500	397,500	0	0	単-40号	
			15	26,500	397,500				
型枠 (床版)	一般型枠	m2	63	9,236.51	581,900	0	0	単-41号	
			63	9,236.51	581,900				
円形型枠	円形型枠 φ150mm×0.2m	箇所	40	193	7,720	0	0	単-42号	
			40	193	7,720				
呼び水水路	24-12-40BB W/C≦55%	m	54.3	145,180	7,883,274	0	0	単-43号	
			54.3	145,180	7,883,274				
骨組鋼材設置	L型H型鋼 SM490 BH582×500×50×65	t	313.9	15,280	4,796,392	0	0	単-44号	
			313.9	15,280	4,796,392				
骨組鋼材接合	H型鋼 SM490 BH582×500×50×65	箇所	40	109,550	4,382,000	0	0	単-45号	
			40	109,550	4,382,000				
プレキャスト壁体ブロック	B1.50×H1.00×L6.00m	m2	420	147,340	61,882,800	0	0	単-46号	
			420	147,340	61,882,800				
魚道プレキャストブロック	中間ブロック	基	28	2,044,250	57,239,000	0	0	単-47号	
			28	2,044,250	57,239,000				
魚道プレキャストブロック	逆T型ブロック	基	28	2,068,700	57,923,600	0	0	単-48号	
			28	2,068,700	57,923,600				
魚道プレキャストブロック	L型ブロック	基	28	1,751,810	49,050,680	0	0	単-49号	
			28	1,751,810	49,050,680				
魚道プレキャストブロック	ハーフカルスロット型	基	14	2,072,460	29,014,440	0	0	単-50号	
			14	2,072,460	29,014,440				
魚道プレキャストブロック	アイスハーバー型	基	24	1,077,600	25,862,400	0	0	単-51号	
			24	1,077,600	25,862,400				

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
魚道プレキャストブロック	緩傾斜隔壁式	基	10	2,851,980	28,519,800			単-52号	
			10	2,851,980	28,519,800	0	0		
構造物撤去工		式	1		12,282,662				
			1		12,282,662	0	0		
構造物取壊し工		式	1		8,906,158				
			1		8,906,158	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	126	8,500	1,071,000			単-53号	
			126	8,500	1,071,000	0	0		
既設根固ブロック撤去	異形ブロック12t	個	400	14,780	5,912,000			単-54号	
			400	14,780	5,912,000	0	0		
既設鋼矢板切断	SP-IV型 L=5.0m	枚	49	29,120	1,426,880			単-55号	
			49	29,120	1,426,880	0	0		
既設切梁・腹起し撤去		t	15.8	31,410	496,278			単-56号	
			15.8	31,410	496,278	0	0		
運搬処理工		式	1		3,376,504				
			1		3,376,504	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	126	2,942.31	370,730			単-57号	
			126	2,942.31	370,730	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	126	2,274	286,524			単-58号	
			126	2,274	286,524	0	0		
現場発生品運搬	異形ブロック12t	個	400	5,734.93	2,293,970			単-59号	
			400	5,734.93	2,293,970	0	0		
現場発生品運搬	鋼矢板	t	34	12,508.24	425,280			単-60号	
			34	12,508.24	425,280	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			1		437,528,610				
		式	1		436,666,968	1	-861,642		
仮橋・仮栈橋工 (仮設構台)			1		392,136,430				
		式	1		392,136,430	0	0		
右岸作業構台			225	496,647.74	111,745,740			単-61号	
		m2	225	496,647.74	111,745,740	0	0		
左岸作業構台			594	472,038.2	280,390,690			単-62号	
		m2	594	472,038.2	280,390,690	0	0		
土留・仮締切工			1		36,147,440				
		式	1		36,147,440	0	0		
鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平 均打込み長7.53m		79	248,362.41	19,620,630			単-63号	
		枚	79	248,362.41	19,620,630	0	0		
鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平 均打込み長7.71m		13	345,405.39	4,490,270			単-64号	
		枚	13	345,405.39	4,490,270	0	0		
置き杭			1	11,001,000	11,001,000			単-65号	
		基	1	11,001,000	11,001,000	0	0		
足場	安全ネット不要		70	4,662	326,340			単-66号	
		掛m2	70	4,662	326,340	0	0		
大型土のう			81	8,755.56	709,200			単-67号	
		袋	81	8,755.56	709,200	0	0		
水替工			1		4,074,890				
		式	1		4,074,890	0	0		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水		149	27,348.26	4,074,890			単-68号	
		日	149	27,348.26	4,074,890	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通管理工		式	1		5,169,850				
			1		4,308,208	1	-861,642		
交通誘導警備員		人日	300	17,232.84	5,169,850			単-69号	
			250	17,232.84	4,308,208	-50	-861,642		
浚渫(河川)		式	1		14,256,400				
			1		14,256,400	0	0		
浚渫工(ハックホ浚渫船)		式	1		11,657,420				
			1		11,657,420	0	0		
浚渫船運転工		式	1		4,505,000				
			1		4,505,000	0	0		
ハックホ浚渫船運転	D2.0m3	m3	5,000	901	4,505,000			単-70号	
			5,000	901	4,505,000	0	0		
作業船運転工		式	1		5,439,840				
			1		5,439,840	0	0		
土運搬船運転		日	8	679,980	5,439,840			単-71号	
			8	679,980	5,439,840	0	0		
揚土工		式	1		1,712,580				
			1		1,712,580	0	0		
浚渫土揚土		日	8	214,072.5	1,712,580			単-72号	
			8	214,072.5	1,712,580	0	0		
浚渫土処理工		式	1		2,598,980				
			1		2,598,980	0	0		
浚渫土処理工		式	1		2,598,980				
			1		2,598,980	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	392.14	1,960,660			単-73号	
			5,000	392.14	1,960,660	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000	127.67	638,320			単-74号	
			5,000	127.67	638,320	0	0		
直接工事費			1		1,320,135,544				
		式	1		1,319,216,580	1	-918,964		
共通仮設費			1		88,462,790				
		式	1		88,423,329	1	-39,461		
共通仮設費			1		30,210,530				
		式	1		30,210,530	0	0		
運搬費			1		26,044,820				
		式	1		26,044,820	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			3	2,748,926.67	8,246,780			単-75号	
		回	3	2,748,926.67	8,246,780	0	0		
仮設材運搬費			148.9	10,143.46	1,510,360			単-76号	
		t	148.9	10,143.46	1,510,360	0	0		
仮設材運搬費 (作業構台)			818.2	19,906.73	16,287,680			単-77号	
		t	818.2	19,906.73	16,287,680	0	0		
技術管理費			1		614,510				
		式	1		614,510	0	0		
コンクリート単位水量測定費			1		66,320			内-1号	
		式	1		66,320	0	0		
保守管理(ICT)			1		0			内-2号	
		式	1		0	0	0		

設計内訳書

工事名	大河津分水路新第二床固改築1期その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
システム初期費(ICT)		式	1		548,190			内-3号	
		式	1		548,190	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,551,200				
		式	1		3,551,200	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		58,252,260				
		式	1		58,212,799	1	-39,461		
純工事費		式	1		1,408,598,334				
		式	1		1,407,639,909	1	-958,425		
現場管理費		式	1		228,403,130				
		式	1		228,251,637	1	-151,493		
(現場原価)		式	1		1,637,001,464				
		式	1		1,635,891,546	1	-1,109,918		
工事原価		式	1		1,787,189,297				
		式	1		1,786,079,379	1	-1,109,918		
一般管理費等		式	1		138,010,703				
		式	1		137,920,621	1	-90,082		
工事価格		式	1		1,925,200,000				
		式	1		1,924,000,000	1	-1,200,000		
消費税相当額		式	1		192,520,000				
		式	1		192,400,000	1	-120,000		
工事費計		式	1		2,117,720,000				
		式	1		2,116,400,000	1	-1,320,000		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	製作加工	単位	t	数量	単価	金額	単価	465,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		465,470
L型H型钢	SM490 BH582×500×50×65 SM490C 210×452 t=65含	t	119	532,000	63,308,000			
H型钢	SM490 BH582×500×50×65	t	151.1	515,000	77,816,500			
鋼板	SM490B φ26.5穴開加工含む	t	43.8	406,000	17,782,800			
(SM490B 500×1720 t=34mm, SM490B 340×1040 t=36,		t	43.8	406,000	17,782,800			
SM490C 175×1720 t=46mm)								
(間接労務費・工場管理費込の現着単価)								
計						158,907,300		
単価						158,907,300		
						506,300		
						506,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ボルト、ナット	摩擦接合用高力ボルト	単位	組	数量	8,320	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		トルジ S10T M24×165mm		1,920	508.5	976,320		490
			組	1,920	508.5	976,320		
		トルジ S10T M24×185mm		6,400	544	3,481,600		
			組	6,400	544	3,481,600		
(関節労務費・工場管理費込の現着単価)								
	計					4,457,920		
						4,457,920		
	単価					535.9		
						535.9	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	259.4	259.4	CB210570
			m3	1		259.4	259.4	
計							259.4	
単価							259.4	円/m3
							259.4	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	573.22
						1		573.22
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			1	592.3	592.3	CB210110
			m3	1		592.3	592.3	
計							592.3	
単価							592.3	円/m3
							592.3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.93
						1		239.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	プレキャスト基礎ブロック	基-P-1型	単位	m	数量	20	単価	21,540
						20		21,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎[施工単価]		基-P-1		20	21,100	422,000		
			m	20	21,100	422,000		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		16.7	1,383	23,096.1	CB221110	
			m2	16.7	1,383	23,096.1		
計						445,096.1		
単価						445,096.1		
						22,260		
						22,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	間知ブロック張	張-2-0. 1m	単位	m2	数量	1	21,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート各種 不要	m 2	1	22,420	22,420	22,420	CB226020
<コンクリート配合：18-8-40BB W/C≦60%>							
計					22,420		
単価					22,420	22,420	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	平張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60% t=20cm	単位	m2	数量	936	単価	5,511
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	936	1,383	1,294,488	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	187	20,860	3,900,820	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	9,544	95,440	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	3,988	39,880	CB224710		
計					5,330,628			
単価					5,696			
					5,696	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	鋼管杭	φ1000mm t=16mm (SKK400) L=14.0m	単位	本	数量	15	単価	2,805,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭打込工	鋼管杭 φ1000 t=16 L=14.0m 打込長6.96m		15	780,300	11,704,500	WYB00038	
			本	15	780,300	11,704,500	単一 78号	
	鋼管杭	φ1000 t=16 L=14.0m(先端リンクピット、吊金具含む)		15	1,950,000	29,250,000		
			本	15	1,950,000	29,250,000		
	丸蓋	φ984×9×54kg		15	20,500	307,500		
			枚	15	20,500	307,500		
	計					41,262,000		
						41,262,000		
	単価					2,751,000		
						2,751,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鋼管杭	φ1000mm t=12mm (SKK400) L=14.5m	単位	本	数量	24	24	2,581,770	2,581,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭打込工	鋼管杭 φ1000 t=12 L=14.5m 平均打込長=8.71m		24	839,200	20,140,800	WYB00039			
		本	24	839,200	20,140,800	単一 79号			
鋼管杭	φ1000 t=12 L=14.5m(先端リングヒット、吊金具含む)		24	1,670,000	40,080,000				
		本	24	1,670,000	40,080,000				
丸蓋	φ988×9×55kg		24	20,900	501,600				
		枚	24	20,900	501,600				
計					60,722,400				
					60,722,400				
単価					2,531,000				
					2,531,000	円/本			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-11号	鋼管杭	φ 318.5mm t=10.3mm (STK400) L=9.0m	本	78	620,200	1,095,520
						単価 1,095,520
鋼管杭打込工	鋼管杭 φ 318.5 t=10.3mm L=9.0m	本	78	620,200	48,375,600	WYB00042
鋼管杭	φ 318.5 t=10.3 L=9.0m(先端リベソクビット含む)	本	78	457,000	35,646,000	単- 80号
計					84,021,600	
単価					1,078,000	
					1,078,000	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ブレキャスト笠コンクリート	φ1000mm用	単位	m	数量	9.44	単価	285,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ブレキャスト笠コンクリート	φ1000			9.44	234,000	2,208,960	
			m		9.44	234,000	2,208,960	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用			11	38,350	421,850	CB240010
			m ³		11	38,350	421,850	
	<コンクリート配合：24-12-40BB W/C≦55%>							
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0.12	189,200	22,704	WB810010
			t		0.12	189,200	22,704	単一 81号
	型枠	一般型枠 小型構造物			14	8,637	120,918	CB240210
			m ²		14	8,637	120,918	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10			2	3,988	7,976	CB224710
			m ²		2	3,988	7,976	
	計						2,782,408	
							2,782,408	
	単価						294,800	
							294,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ブレキャストコンクリートハネル タイプ①	2950×200×2360	単位	m	数量	13.8	単価	278,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャストコンクリートハネルタイプ①設置工	標準(2950×200×2360)、調整(2950×200×1981)		13.8	32,370	446,706	WYB00008		
		m	13.8	32,370	446,706	単- 82号		
ブレキャストコンクリートハネル	タイプ① 標準 2950×200×2360		5	579,000	2,895,000			
		基	5	579,000	2,895,000			
ブレキャストコンクリートハネル	タイプ① 調整 2950×200×1981		1	695,000	695,000			
		基	1	695,000	695,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		6	23,520	141,120	CB240010		
		m ³	6	23,520	141,120			
<コンクリート配合：24-12-40BB W/C≦55%>								
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2	3,988	7,976	CB224710		
		m ²	2	3,988	7,976			
計					4,185,802			
単価					4,185,802			
					303,400			
					303,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	プレキャストコンクリートハネル タイプ②	3300×200×2360	単位	m	数量	11.8	単価	294,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストコンクリートハネルタイプ②設置工	標準(3300×200×2360)		11.8	33,240	392,232	WYB00101		
			m	11.8	33,240	392,232	単一 83号		
	プレキャストコンクリートハネル	タイプ② 標準 3300×200×2360		5	649,000	3,245,000			
			基	5	649,000	3,245,000			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		6	23,520	141,120	CB240010		
			m ³	6	23,520	141,120			
	<コンクリート配合：24-12-40BB W/C≦55%>								
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10		1	3,988	3,988	CB224710		
			m ²	1	3,988	3,988			
	計					3,782,340			
	単価					320,600			
						320,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャストコンクリートハネル タイプ③	3650×200×2360	単位	m	数量	11.8	単価	324,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストコンクリートハネルタイプ③設置工	標準(3650×200×2360)		11.8	34,670	409,106		WYB00112
			m	11.8	34,670	409,106		単一 84号
	プレキャストコンクリートハネル	タイプ③ 標準 3650×200×2360		5	717,000	3,585,000		
			基	5	717,000	3,585,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		7	23,520	164,640		CB240010
			m ³	7	23,520	164,640		
	<コンクリート配合：24-12-40BB W/C≦55%>							
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,988	3,988		CB224710
			m ²	1	3,988	3,988		
	計					4,162,734		
						4,162,734		
	単価					352,800		
						352,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ブレキャストコンクリートハネル タイプ④	3970×200×2360	単位	m	数量	10.6	単価	405,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャストコンクリートハネルタイプ④設置工	標準(3970×200×2360)、調整(3970×200×1147)		10.6	42,980	455,588	WYB00045		
		m	10.6	42,980	455,588	単-85号		
ブレキャストコンクリートハネル	タイプ④ 標準 3970×200×2360		4	780,000	3,120,000			
		基	4	780,000	3,120,000			
ブレキャストコンクリートハネル	タイプ④ 調整 3970×200×1147		1	936,000	936,000			
		基	1	936,000	936,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		7	23,520	164,640	CB240010		
		m ³	7	23,520	164,640			
<コンクリート配合：24-12-40BB W/C≦55%>								
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,988	3,988	CB224710		
		m ²	1	3,988	3,988			
計					4,680,216			
単価					441,600			
					441,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	重力式擁壁	2m以上5m以下 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	60,300
						1		60,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 各種 無し 有り 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	59,280	59,280	CB226320	
			m3	1	59,280	59,280		
	計					59,280		
						59,280		
	単価					59,280	円/m3	
						59,280		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.1m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	21,780
						1		21,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打擁壁)	各種 一般養生 延長無し		1	21,460	21,460	CB226410	
			m3	1	21,460	21,460		
	計					21,460		
						21,460		
	単価					21,460	円/m3	
						21,460		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,696.07
						1		9,696.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,544	9,544	CB240210	
			m 2	1	9,544	9,544		
	計					9,544		
	単価					9,544	円/m2	
						9,544		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	150	単価	4,618.74
						150		4,618.74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		70	5,055	353,850	WB252110	
			掛m 2	70	5,055	353,850	単一 86号	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		80	4,099	327,920	WB252110	
			掛m 2	80	4,099	327,920	単一 87号	
	計					681,770		
	単価					4,546		
						4,546	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	22,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	22,990	22,990	22,990	CB240010
		m3	1	22,990	22,990		
計					22,990		
単価					22,990		
					22,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	消波ブロック製作	異形ブロック20t	単位	個	数量	1	単価	218,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下 異形ブロック20t以上30t未満 鋼製型枠 28.659m2/個 各種 8.68m3/個 一般	個	1	235,800	235,800	WB310600		
<コンクリート配合：21-8-40BB W/C≦60%>			1	235,800	235,800	単- 88号		
ブロック横取り	11.0tを超え25.0t以下 1回 標準 クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型) 100t吊 標準(1.0)	個	1	4,675	4,675	WB310610		
計					240,475			
単価					240,500			
					240,500	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	消波ブロック製作	異形ブロック20t	単位	個	数量	1	199,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下 異形ブロック20t以上30t未満 鋼製型枠 25.19m2/個 各種 8m3/個 一般 標準	個	1	214,600	214,600	214,600	WB310600
<コンクリート配合：21-8-40BB W/C≦60%>							単一 90号
ブロック横取り	11.0tを超え25.0t以下 1回 標準 クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型) 100t吊 標準(1.0)	個	1	4,675	4,675	4,675	WB310610
計					219,275	219,275	
単価					219,300	219,300	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	消波ブロック運搬	異形ブロック20t	単位	個	数量	300	単価	12,145.77
						300		12,145.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬工		異形ブロック20t L=1.11km		300	13,350	4,005,000	WYB00041	
			個	300	13,350	4,005,000	単- 91号	
	計					4,005,000		
						4,005,000		
	単価					13,350		
						13,350	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	消波ブロック据付(海上)	異形ブロック20t	単位	個	数量	1	単価	65,650
						1		65,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下		1	71,330	71,330	WB310530	
			個	1	71,330	71,330	単- 92号	
	計					71,330		
						71,330		
	単価					71,330		
						71,330	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	堆積土砂撤去	単位	m3	数量	4,000	単価	13,727.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り（水中）掘削・集積	水中ハックホ	m3	4,000	8,018	32,072,000	WYB00019
			m3	4,000	8,018	32,072,000	単一 93号
	床掘り（水中）掘削土揚陸	200tクローラークレーン2.8m3クラムシェル	m3	4,000	1,779	7,116,000	WYB00020
			m3	4,000	1,779	7,116,000	単一 94号
	基面整正（水中）	水中ハックホ	m2	890	15,540	13,830,600	WYB00071
			m2	890	15,540	13,830,600	単一 95号
	計					53,018,600	
						53,018,600	
	単価					13,260	
						13,260	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256.73
						1		256.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	392.14
						1		392.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	405.3	405.3	CB210110	
			m3	1	405.3	405.3		
計						405.3		
単価						405.3	円/m3	
						405.3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	127.65
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		1	131.8	131.8	CB210610	
		m3	1	131.8	131.8		
計					131.8		
単価					131.8		
					131.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート (水叩)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm-25N W/C≤55%	単位	m3	数量	941	単価	55,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接打設(30m以上)	設計日打設量50~100m3/日未満		m3	494	6,546	3,233,724	WYB00029
				m3	494	6,546	3,233,724	単一 96号
	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接打設(30m以上)	設計日打設量100m3/日以上		m3	447	5,779	2,583,213	WYB00009
				m3	447	5,779	2,583,213	単一 97号
	打設配管設置撤去	径125mm		m	105	1,959	205,695	WYB00014
				m	105	1,959	205,695	単一 98号
	打設配管損料	径125mm 損料期間120日		式	1		1,265,000	WYB00012
				式	1		1,265,000	単一 99号
	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ洗浄費を含む		m3	997	2,175	2,168,475	WYB00016
				m3	997	2,175	2,168,475	単一 100号
<材料費>								
	生コンクリート(ベース)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm-25N W/C≤55%		m3	997	27,800	27,716,600	
				m3	997	27,800	27,716,600	
	水中不分離性混和剤	主材		kg	2,143	5,120	10,972,160	
				kg	2,143	5,120	10,972,160	
	水中不分離性混和剤	助剤		kg	4,329	470	2,034,630	
				kg	4,329	470	2,034,630	
(ロス率:1.06を含む)								
計						50,179,497		
						50,179,497		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残存型枠 [支給品]	単位	m2	数量	164	164	82,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠設置	水中施工		164	61,720	10,122,080	WYB00076	
		m2	164	61,720	10,122,080	単-101号	82,940
残存型枠(材料費)	コンクリート面板 H2121×L2000×T150		7	430,000	3,010,000		
		枚	7	430,000	3,010,000		
残存型枠(材料費)	コンクリート面板 H2121×L2000×T150		36	430,000	0		支給品
		枚	36	430,000	0		
残存型枠(材料費)	コンクリート面板 H2121×L1431×T150(半割型)		4	516,000	0		支給品
		枚	4	516,000	0		
残存型枠据付架台(材料費)	設置用鋼製架台		40	346,000	0		支給品
		基	40	346,000	0		
計					13,132,080		
単価					80,080		
					80,080	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鋼製型枠	単位	m2	数量	21	21	単価	151,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製型枠設置	水中施工 漏洩防止シート施工含む		21	144,800	3,040,800	WYB00015		
		m2	21	144,800	3,040,800	単- 102号		
漏洩防止シート (材料費)	土木シートT-300		21	970	20,370			
		m 2	21	970	20,370			
計					3,061,170			
単価					145,800			
					145,800	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	沈床マット [支給品]		単位	m2	数量	441	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<441m2当り>								
沈床マット設置・撤去		水中施工		1		5,173,000		WYB00161
			式	1		5,173,000		単- 103号
沈床マット(材料費)		凸凹面用上面型枠		122	16,600	0		支給品
			m 2	122	16,600	0		
計						5,173,000		
						5,173,000		
単価						11,740		
						11,740		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	型枠 ^フ ロック [支給品]	単位	基	数量	単価	金額	単価	150,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠 ^フ ロック運搬工	護床型枠 ^フ ロックH1		20	4,551	91,020		150,050
			基	20	4,551	91,020		単-104号
	型枠 ^フ ロック設置工	護床型枠 ^フ ロックH1		20	150,500	3,010,000		WYB00234
			基	20	150,500	3,010,000		単-105号
<材料(支給品)>								
	型枠 ^フ ロック(魚-3, 4, 5)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=2.0m		12	110,400	0		支給品
			基	12	110,400	0		
	型枠 ^フ ロック(魚-6)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=2.0m		4	102,000	0		支給品
			基	4	102,000	0		
	型枠 ^フ ロック(魚-3)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=1.397m		1	82,770	0		支給品
			基	1	82,770	0		
	型枠 ^フ ロック(魚-4)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=1.448m		1	82,770	0		支給品
			基	1	82,770	0		
	型枠 ^フ ロック型枠 ^フ ロック(魚-5)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=1.499m		1	88,690	0		支給品
			基	1	88,690	0		
	型枠 ^フ ロック(魚-6)	護床型枠 ^フ ロックH1 L=1.552m		1	83,700	0		支給品
			基	1	83,700	0		
	計					3,101,020		
						3,101,020		
	単価					155,100		
						155,100		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2,171
						10		2,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	22,450	22,450	CB240010	
			m 3	1	22,450	22,450		
計						22,450		
単価						2,245		
						2,245	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート (床版)	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	23,300
						1		23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		1	24,080	24,080	CB240010	
			m 3	1	24,080	24,080		
計						24,080		
単価						24,080		
						24,080	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	中詰コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	20,700
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	21,400	21,400	CB240010	
			m3	1	21,400	21,400		
計						21,400		
単価						21,400		
						21,400	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	中詰モルタル	無収縮24N	単位	m3	数量	1	単価	545,880
						1		545,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰モルタル(気中)打設		無収縮モルタル 24N		1	564,100	564,100	WYB00040	
			m3	1	564,100	564,100	単-106号	
計						564,100		
単価						564,100		
						564,100	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	場所打ちコンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	23,530
						1		23,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満		1	24,080	24,080	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	24,080	24,080		
計						24,080		
単価						24,080		
						24,080	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	すり付けコンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	26,500
						1		26,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	27,120	27,120	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	27,120	27,120		
計						27,120		
単価						27,120		
						27,120	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	型枠 (床版)	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,236.51
						1		9,236.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,544	9,544	CB240210	
			m 2	1	9,544	9,544		
計						9,544		
単価						9,544	円/m2	
						9,544		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	円形型枠	円形型枠 φ150mm×0.2m	単位	箇所	数量	40	単価	193
						40		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<40箇所当たり>								
箱抜き		D150 全ての費用		8	994	7,952	CB420860	
			m	8	994	7,952		
計						7,952		
単価						198.8		
						198.8	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	呼び水水路	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m	数量	54.3	単価	145,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<54.3m当たり>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m ³	218	24,080	5,249,440	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	340	9,544	3,244,960	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.91	189,200	172,172	WB810010 単一 81号		
計					8,666,572			
単価					159,700			
					159,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	骨組鋼材設置	L型H型鋼 SM490 BH582×500×50×65	単位	t	数量	1	単価	15,280
						1		15,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨組鋼材設置	L型H型鋼 SM490 BH582×500×50×65		1	15,040	15,040	WYB00006	
			t	1	15,040	15,040	単- 107号	
	計					15,040		
	単価					15,040	円/t	
						15,040		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	骨組鋼材接合	H型鋼 SM490 BH582×500×50×65	単位	箇所	数量	1	単価	109,550
						1		109,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト接合	BH582×500×50×65		1	89,690	89,690	WYB00010	
			箇所	1	89,690	89,690	単- 108号	
	骨組溶接工	6mm すみ肉溶接		1	18,020	18,020	WYB00026	
			箇所	1	18,020	18,020	単- 109号	
	計					107,710		
	単価					107,800		
						107,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一46号	B1.50×H1.00×L6.00m	m2	420	420	147,340	
			420	420	147,340	
プレキャスト壁体ブロック設置工	気中施工	m2	420	16,610	6,976,200	WYB00093
			420	16,610	6,976,200	単一 110号
プレキャスト壁体ブロック	B1.5×H1.0×L6.0	個	70	872,000	61,040,000	
			70	872,000	61,040,000	
計					68,016,200	
					68,016,200	
単価					162,000	
					162,000	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	魚道プレキャストブロック	中間ブロック	単位	基	数量	5	単価	2,044,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	中間ブロック設置			基	5	29,830	149,150	WYB00137
				基	5	29,830	149,150	単一 111号
	中間ブロック	2900×1750×2000		基	5	2,180,000	10,900,000	
				基	5	2,180,000	10,900,000	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		m ³	4	27,120	108,480	CB240010
	<コンクリート配合:24-12-40BB W/C≦55%>				4	27,120	108,480	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.1	189,200	18,920	WB810010
				t	0.1	189,200	18,920	単一 81号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		t	0.31	187,200	58,032	WB810010
				t	0.31	187,200	58,032	単一 112号
	計						11,234,582	
							11,234,582	
	単価						2,247,000	
							2,247,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	魚道プレキャストブロック	逆T型ブロック	単位	基	数量	5	単価	2,068,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	逆T型ブロック設置			基	5	29,830	149,150	WYB00135
				基	5	29,830	149,150	単一 113号
	逆T型ブロック	2900×1750×2000		基	5	2,180,000	10,900,000	
				基	5	2,180,000	10,900,000	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		m ³	7	27,120	189,840	CB240010
	<コンクリート配合:24-12-40BB W/C≦55%>				7	27,120	189,840	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.16	189,200	30,272	WB810010
				t	0.16	189,200	30,272	単一 81号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		t	0.52	187,200	97,344	WB810010
				t	0.52	187,200	97,344	単一 112号
	計						11,366,606	
							11,366,606	
	単価						2,274,000	
							2,274,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	魚道プレキャストブロック	L型ブロック	単位	基	数量	5	単価	1,751,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型ブロック設置				5	37,720	188,600	WYB00053	
			基	5	37,720	188,600	単一 114号	
L型ブロック		3510×1075×550		5	1,840,000	9,200,000		
			基	5	1,840,000	9,200,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		5	27,120	135,600	CB240010	
			m ³	5	27,120	135,600		
<コンクリート配合:24-12-40BB W/C≦55%>								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.14	189,200	26,488	WB810010	
			t	0.14	189,200	26,488	単一 81号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.42	187,200	78,624	WB810010	
			t	0.42	187,200	78,624	単一 112号	
計						9,629,312		
						9,629,312		
単価						1,926,000		
						1,926,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	魚道プレキャストブロック	ハチカルスロット型	単位	基	数量	10	単価	2,072,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ハチカルスロット式ブロック設置			基	10	56,030	560,300	WYB00054
	本体ブロック(ハチカルスロット用)	2100×2350×600		基	10	56,030	560,300	単-115号
	本体ブロック(ハチカルスロット用)	2100×2350×600		基	10	979,000	9,790,000	
	本体ブロック(ハチカルスロット用)	2600×340×300		基	10	979,000	9,790,000	
	本体ブロック(ハチカルスロット用)	2600×340×300		基	10	201,000	2,010,000	
	床版ブロック(ハチカルスロット用)	450×2800×2250		基	10	201,000	2,010,000	
	床版ブロック(ハチカルスロット用)	450×2800×2250		基	10	697,000	6,970,000	
	床版ブロック(ハチカルスロット用)	2800×1250		基	10	697,000	6,970,000	
	床版ブロック(ハチカルスロット用)	2800×1250		基	10	344,000	3,440,000	
	計						22,770,300	
	単価						2,278,000	
							2,278,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	魚道プレキャストブロック	アイスハーバー型	単位	基	数量	24	単価	1,077,600
						24		1,077,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アイスハーバー型ブロック設置					24	22,960	551,040	WYB00092
				基	24	22,960	551,040	単-116号
床版ブロック(アイスハーバー用)		430×2440×1972			24	607,000	14,568,000	
				基	24	607,000	14,568,000	
本体ブロック(アイスハーバー用)		1570×2600×500			24	456,000	10,944,000	
				基	24	456,000	10,944,000	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し			87	27,120	2,359,440	CB240010
				m3	87	27,120	2,359,440	
<コンクリート配合:24-12-40BB W/C≦55%>								
計							28,422,480	
							28,422,480	
単価							1,185,000	
							1,185,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	魚道プレキャストブロック	緩傾斜隔壁式	単位	基	数量	1	単価	2,851,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緩傾斜隔壁式ブロック設置		基	1	85,980	85,980	WYB00099		
床版ブロック(緩傾斜隔壁式用)	530×2940×2270	基	1	85,980	85,980	単-117号		
床版ブロック(緩傾斜隔壁式用)	530×2940×2270	基	1	666,000	666,000			
床版ブロック(緩傾斜隔壁式用)	530×2940×2270	基	1	666,000	666,000			
床版ブロック(緩傾斜隔壁式用)	530×2940×2270	基	1	681,000	681,000			
床版ブロック(緩傾斜隔壁式用)	530×2940×2270	基	1	681,000	681,000			
本体ブロック(緩傾斜隔壁式用)	500/1198×1465	基	1	520,000	520,000			
本体ブロック(緩傾斜隔壁式用)	500/1198×1465	基	1	520,000	520,000			
本体ブロック(緩傾斜隔壁式用)	1203/1900×1465	基	1	965,000	965,000			
本体ブロック(緩傾斜隔壁式用)	1203/1900×1465	基	1	965,000	965,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	8	27,120	216,960	CB240010		
<コンクリート配合:24-12-40BB W/C≦55%>								
計					3,134,940			
単価					3,134,940			
					3,135,000			
					3,135,000	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,500
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,369	8,369	WB824010	
			m3	1	8,369	8,369	単- 118号	
計						8,369		
単価						8,369	円/m3	
						8,369		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	既設根固ブロック撤去	異形ブロック12t	単位	個	数量	1	単価	14,780
						1		14,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設根固ブロック撤去・積込		異形ブロック12t		1	14,560	14,560	WYB00025	
			個	1	14,560	14,560	単- 119号	
計						14,560		
単価						14,560	円/個	
						14,560		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	既設鋼矢板切断	SP-IV型 L=5.0m	単位	枚	数量	10	単価	29,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場鋼材切断工〔港湾工事市場単価〕	ガス切断(手動) 板厚10mm以上20mm未満		6.26	25,000	156,500		
			m	6.26	25,000	156,500		
(4週8休補正対象外)								
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.65	157,100	102,115		WYB00228
			日	0.65	157,100	102,115		単- 120号
	潜水士船運転	D180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.65	42,880	27,872		WYB00090
			日	0.65	42,880	27,872		単- 121号
	計					286,487		
	単価					28,650		
						28,650		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	既設切梁・腹起し撤去		単位	t	数量	15.8	単価	31,410
						15.8		31,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
既設切梁・腹起し撤去		400型			15.8	30,920	488,536	WYB00111
			t	15.8	30,920		488,536	単-122号
計							488,536	
単価							30,920	
							30,920	円/t

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,942.31
						1		2,942.31
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			1	3,040	3,040	CB227010
			m 3	1	3,040		3,040	
計							3,040	
単価							3,040	
							3,040	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,274
						1		2,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-123号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	現場発生産品運搬	異形ブロック12t	単位	個	数量	400	単価	5,734.93
						400		5,734.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 3.0km以下		400	3,748	1,499,200	CB310040	
			個	400	3,748	1,499,200		
消波根固めブロック荷卸		5.5tを超え11.0t以下 ラフテラックレール(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		400	2,290	916,000	CB310190	
			個	400	2,290	916,000		
計						2,415,200		
単価						6,038		
						6,038	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	右岸作業構台	単位	m2	数量	225	225	単価	496,647.74
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋脚杭引抜き	φ609.6 t=12 杭長13.0m~29.0m 平均引抜き長13.018m	本	25	292,200	7,305,000	WYB00140		
モルタル充填工(杭撤去時)	1:3モルタル	m3	90	26,000	2,340,000	単- 124号		
鋼管杭賃料	φ609.6 t=12 SKK490	t	88.3	450,300	39,761,490	WYB00144		
作業用構台解体工	上部工撤去 メインフレーム他	t	87.8	47,720	4,189,816	単- 126号		
上部工部材賃料	メインフレーム他	t	87.8	467,000	41,002,600	WYB00145		
覆工板撤去工	補強型	m2	225	2,415	543,375	単- 127号		
覆工板賃料	補強型	m2	225	53,110	11,949,750	WYB00148		
高欄撤去工	単管ハーフ型 φ48.6 へーずプレート式	m	43	674.9	29,020.7	単- 128号		
高欄賃料	単管ハーフ型 φ48.6 へーずプレート式	m	43	3,606	155,058	WYB00149		
仮設足場設置・撤去工	作業構台撤去時	式	1		111,622	単- 130号		
配電設備設置・撤去工	作業構台撤去時	式	1		516,100	WYB00152		
		式	1		516,100	単- 132号		
		式	1		516,100	WYB00153		
		式	1		516,100	単- 133号		
		式	1		516,100	WYB00154		
		式	1		516,100	単- 134号		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	左岸作業構台	単位	m2	数量	594	単価	472,038.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚杭引抜き	φ 609.6 t=12 杭長13.0m~29.0m 平均引抜き長13.018m	本	66	292,200	19,285,200	WYB00202	
			66	292,200	19,285,200	単- 135号	
モルタル充填工(杭撤去時)	1:3モルタル	m3	238	26,000	6,188,000	WYB00204	
			238	26,000	6,188,000	単- 136号	
鋼管杭賃料	φ 609.6 t=12 SKK490	t	233.1	450,400	104,988,240	WYB00206	
			233.1	450,400	104,988,240	単- 137号	
作業用構台解体工	上部工撤去 メインフレーム他	t	231.8	47,720	11,061,496	WYB00207	
			231.8	47,720	11,061,496	単- 138号	
上部工部材賃料	メインフレーム他	t	231.8	467,200	108,296,960	WYB00210	
			231.8	467,200	108,296,960	単- 139号	
覆工板撤去工	補強型	m2	594	2,415	1,434,510	WYB00211	
			594	2,415	1,434,510	単- 140号	
覆工板賃料	補強型	m2	594	53,110	31,547,340	WYB00213	
			594	53,110	31,547,340	単- 141号	
高欄撤去工	単管ハーフ型 φ 48.6 へースプレート式	m	114	674.9	76,938.6	WYB00214	
			114	674.9	76,938.6	単- 142号	
高欄賃料	単管ハーフ型 φ 48.6 へースプレート式	m	114	3,591	409,374	WYB00215	
			114	3,591	409,374	単- 143号	
仮設足場設置・撤去工	作業構台撤去時	式	1		294,683	WYB00216	
			1		294,683	単- 144号	
配電設備設置・撤去工	作業構台撤去時	式	1		516,100	WYB00218	
			1		516,100	単- 134号	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-63号	鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.53m	単位	枚	数量	79	248,362.41
						79	248,362.41
<魚道上流部延伸>							
鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.53m		79	160,100	12,647,900	WYB00034	
		枚	79	160,100	12,647,900	単- 145号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12.5m/枚 1080日 無 有 3650円 無 1回		79	84,400	6,667,600	WB250150	
		枚	79	84,400	6,667,600	単- 146号	
計					19,315,500		
					19,315,500		
単価					244,500		
					244,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鋼矢板	SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.71m	単位	枚	数量	13	345,405.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<魚道流入部>							
鋼矢板		SP-IV型 L=12.5m 平均打込み長7.71m		13	255,500	3,321,500	WYB00123
			枚	13	255,500	3,321,500	単- 147号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 12.5m/枚 1080日 無 有 3650円 無 1回		13	84,400	1,097,200	WB250150
			枚	13	84,400	1,097,200	単- 146号
計						4,418,700	
						4,418,700	
単価						339,900	
						339,900	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	置き杭		単位	基	数量	1	単価	11,001,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭設置・撤去	φ1200mm t=12mm (SKK400) L=4.8m		9	157,800	1,420,200	1		11,001,000
		本	9	157,800	1,420,200			単- 148号
切梁・腹起し設置・撤去	200tクレーン		46.1	82,920	3,822,612			WYB00058
		t	46.1	82,920	3,822,612			単- 149号
<材料費>								
鋼管杭損料(損耗率3年未満:70%)	φ1200 t=12 L=4.8m		9	276,000	2,484,000			
		本	9	276,000	2,484,000			
山留材賃料	無 371日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		46.1	56,730	2,615,253			WB251910
		t	46.1	56,730	2,615,253			単- 150号
計					10,342,065			
					10,342,065			
単価					10,350,000			
					10,350,000			円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,588	4,588	WB252110	
			掛m2	1	4,588	4,588	単- 151号	
計						4,588		
単価						4,588		
						4,588	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	大型土のう	単位	袋	数量	81	単価	8,755.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<製作・設置 上流部：81袋>							
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	50	247.9	12,395	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	50	592.3	29,615	CB210110	
大型土のう工	製作 流用土	袋	81	3,004	243,324	WB252730	
大型土のう設置	設置 流用土 クローラクレーン200t	袋	81	2,985	241,785	単- 152号 WYB00001	
<撤去 上流部：81袋>							
大型土のう撤去	クローラクレーン200t	袋	81	1,612	130,572	WYB00002	
計					657,691		
単価					8,120		
					8,120	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	149	単価	27,348.26
						149		27,348.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	90,590	90,590	WB252320	
			箇所	1	90,590	90,590	単- 155号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		149	29,390	4,379,110	WB252310	
			日	149	29,390	4,379,110	単- 156号	
計						4,469,700		
単価						4,469,700		
						30,000		
						30,000	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,232.84
						1		17,232.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単- 157号	
計						16,960		
単価						16,960		
						16,960	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	バックホウ浚渫船運転	D2.0m3	単位	m3	数量	637	単価	901
						637		901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		D2.0m3 無		1	594,400	594,400	WB311210	
			日	1	594,400	594,400	単- 158号	
計						594,400		
単価						933.2		
						933.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	土運搬船運転		単位	日	数量	1	単価	679,980
						1		679,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船運搬		215m3を超え645m3以下 密閉式		1	676,800	676,800	WB311230	
			日	1	676,800	676,800	単- 159号	
計						676,800		
単価						676,800		
						676,800	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	浚渫土揚土		単位	日	数量	1	単価	214,072.5
						1		214,072.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
浚渫土揚土		365m3を超え645m3以下			1	221,200	221,200	WB311240
			日	1	221,200		221,200	単-160号
計							221,200	
単価							221,200	
							221,200	円/日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	392.14
						1		392.14
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下			1	405.3	405.3	CB210110
			m3	1	405.3		405.3	
計							405.3	
単価							405.3	
							405.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	127.67
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		1	131.8	131.8	CB210610	
		m 3	1	131.8	131.8		
計					131.8		
単価					131.8		
					131.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	3	単価	2,748,926.67
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,197,000	1,197,000	WB010350	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,502,000	2,502,000	WB010350	単一 161号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,545,000	4,545,000	WB010350	単一 162号
計					8,244,000		
単価					8,244,000		
					2,748,000		
					2,748,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-76号	仮設材運搬費	単位	t		148.9	10,143.46
					148.9	10,143.46
<搬入>						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.93km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	148.9	3,570	531,573	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	148.9	1,500	223,350	単- 164号 WB010030
<搬出>						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.93km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	148.9	3,570	531,573	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	148.9	1,500	223,350	単- 164号 WB010030
計					1,509,846	
単価					10,140	
					10,140	円/t

