

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その8工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330014	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	295,196,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	270,402,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	291日間 自 令和 6年 6月 7日 (当初) 至 令和 7年 3月24日 (1回変更) 至 令和 7年 3月24日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大河津分水路	2 2) 処 分 費 等	957,340
		2 3) 公 告 日	令和 6年 4月11日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その８工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1 1		172,633,612 183,275,204	1	10,641,592		
河川土工		式	1 1		172,633,612 175,719,104	1	3,085,492		
掘削工(ICT)		式	1 1		172,633,612 175,719,104	1	3,085,492		
掘削(ICT)	土砂	m3	28,800 54,800	255.3 255.3	7,352,640 13,990,440	26,000	6,637,800	単-1号	
掘削(ICT)	土砂	m3	0 26,000	0 387.1	0 10,064,600	26,000	10,064,600	単-2号	
掘削	土砂	m3	86,200 0	163.3 163.3	14,076,460 0	-86,200	-14,076,460	単-3号	
掘削	軟岩	m3	0 1,420	0 1,044	0 1,482,480	1,420	1,482,480	単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	28,750 67,500	1,450.74 1,450.74	41,708,628 97,924,604	38,750	56,215,976	単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	86,250 0	1,269.52 1,269.52	109,495,884 0	-86,250	-109,495,884	単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 610	0 1,270	0 774,700	610	774,700	単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,540	0 2,297	0 28,804,380	12,540	28,804,380	単-8号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,420	0 1,549	0 2,199,580	1,420	2,199,580	単-9号	

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 7,670	0 1,632	0 12,517,440	7,670	12,517,440	単-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 180	0 2,286	0 411,480	180	411,480	単-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 7,800	0 126.2	0 984,360	7,800	984,360	単-12号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 27,400	0 239.6	0 6,565,040	27,400	6,565,040	単-13号	
根固め工		式	0 1		0 1,538,157	1	1,538,157		
根固めブロック工 (排水の裏面保護)		式	0 1		0 1,469,874	1	1,469,874		
袋詰玉石	2t (支給品)	袋	0 26	0 6,691	0 173,966	26	173,966	単-14号	
袋詰玉石	1t (支給品)	袋	0 11	0 2,898	0 31,878	11	31,878	単-15号	
袋詰玉石運搬	1t	袋	0 226	0 5,211	0 1,177,686	226	1,177,686	単-16号	
吸出し防止材設置	10mm以上1.0tf/m以上	m2	0 86	0 1,004	0 86,344	86	86,344	単-17号	
捨石工		式	0 1		0 68,283	1	68,283		
捨石	玉石(支給品)	m3	0 27	0 2,529	0 68,283	27	68,283	単-18号	

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その８工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
構造物撤去工		式	0 1		0 928,673			1	928,673	
構造物取壊し工		式	0 1		0 356,300			1	356,300	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0 1,750	0 203.6	0 356,300			1,750	356,300	単-19号
運搬処理工		式	0 1		0 572,373			1	572,373	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 87	0 3,759	0 327,033			87	327,033	単-20号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 87	0 2,820	0 245,340			87	245,340	単-21号
雑工		式	0 1		0 250,431			1	250,431	
雑工		式	0 1		0 250,431			1	250,431	
管水路	VP-100	m	0 19	0 1,491	0 28,329			19	28,329	単-22号
管水路	VU-100	m	0 69	0 770.7	0 53,178			69	53,178	単-23号
管水路	VU-100(転用品)	m	0 36	0 288.9	0 10,400			36	10,400	単-24号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 195	0 301.1	0 58,714			195	58,714	単-25号

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	撤去、製作・設置	袋	0 9	0 11,090	0 99,810	9	99,810	単-26号	
仮設工		式	0 1		0 4,838,839	1	4,838,839		
工事用道路工		式	0 1		0 4,838,839	1	4,838,839		
工事用道路盛土		m3	0 890	0 730.1	0 649,789	890	649,789	単-27号	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m2	0 3,103	0 1,350	0 4,189,050	3,103	4,189,050	単-28号	
直接工事費		式	1 1		172,633,612 183,275,204	1	10,641,592		
共通仮設費		式	1 1		13,524,451 32,711,597	1	19,187,146		
共通仮設費		式	1 1		3,015,451 21,642,257	1	18,626,806		
運搬費		式	1 1		945,200 5,601,200	1	4,656,000		
重建設機械分解組立輸送費		回	2 0	472,600 472,600	945,200 0	-2	-945,200	単-29号	
仮設材運搬費		t	0 536	0 10,450	0 5,601,200	536	5,601,200	単-30号	
準備費		式	0 1		0 911,000	1	911,000		

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		式	0 1		0 911,000	1	911,000	内-1号	
技術管理費		式	1 1		696,251 13,057,867	1	12,361,616		
動態観測		回	0 76	0 47,400	0 3,602,400	76	3,602,400	単-31号	
保守管理(ICT)		式	1 0		98,251 0	-1	-98,251	内-2号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 321,667	1	321,667	内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		598,000 598,000	0	0	内-4号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,335,000	1	3,335,000	内-5号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 5,184,000	1	5,184,000	内-6号	
ICT活用効果等調査等用		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-7号	
営繕費		式	0 1		0 632,000	1	632,000		
快適トイレ		式	0 1		0 632,000	1	632,000	内-8号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,374,000 1,440,190	1	66,190		

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その８工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,509,000				
		式	1		11,069,340	1	560,340		
純工事費		式	1		186,158,063				
		式	1		215,986,801	1	29,828,738		
現場管理費		式	1		39,898,000				
		式	1		44,352,077	1	4,454,077		
工事原価		式	1		226,056,063				
		式	1		260,338,878	1	34,282,815		
一般管理費等		式	1		19,763,937				
		式	1		21,681,122	1	1,917,185		
工事価格		式	1		245,820,000				
		式	1		282,020,000	1	36,200,000		
消費税相当額		式	1		24,582,000				
		式	1		28,202,000	1	3,620,000		
工事費計		式	1		270,402,000				
		式	1		310,222,000	1	39,820,000		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	199千円		0		0			WB010160
		式	1		199, 000	1	199, 000	単一 50号
準備費（処分費用積上げ分）	712千円		0		0			WB010170
		式	1		712, 000	1	712, 000	単一 51号
<生木(枝)：28. 48t>								
合 計					0			
					911, 000		911, 000	
変更積算金額					0			
					911, 000		911, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 54800m3	式	0		0			WB010400
		式	1		186,963	1	186,963	単一 53号
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 有り 50,000m3以上 26000m3	式	0		0			WB010400
		式	1		134,704	1	134,704	単一 54号
合 計					0			
					321,667		321,667	
変更積算金額					0			
					321,667		321,667	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3335千円		0		0			WB010610
		式	1		3,335,000	1	3,335,000	単一 56号
合 計					0			
					3,335,000		3,335,000	
変更積算金額					0			
					3,335,000		3,335,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~テ~~ー~~タ~~納品費用・外注経費等費・
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 テ ー タ 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00005
		式	1		5,184,000	1	5,184,000	単一 57号
合 計					0			
					5,184,000		5,184,000	
変更積算金額					0			
					5,184,000		5,184,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査等用

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0		0			
		式	1		16,800	1	16,800	
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男子用1基、6.4ヶ月		0		0			WYB00001
		式	1		326,000	1	326,000	単一 58号
快適トイレ費用	女子用1基、6ヶ月		0		0			WYB00003
		式	1		306,000	1	306,000	単一 59号
合 計					0			
					632,000		632,000	
変更積算金額					0			
					632,000		632,000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一2号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		387. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 50, 000m3以上		0	0	0	CB210120		
			m 3	1	388. 7	388. 7			
計						0			
						388. 7			
単価						0			
						388. 7	円／m3		
変更積算単価						387. 1	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一3号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	163. 3	
						1		163. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	164	164	CB210100		
			m 3	1	164	164			
計						164			
						164			
単価						164			
						164			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一4号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1, 044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 無し 無し		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	1, 048	1, 048			
計						0			
						1, 048			
単価						0			
						1, 048			
							円／m3		
変更積算単価						1, 044	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 450. 74	
						1		1, 450. 74	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 457	1, 457	CB210110		
				1	1, 457	1, 457			
計						1, 457			
						1, 457			
単価						1, 457			
						1, 457	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 269. 52	
						1		1, 269. 52	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 0km以下	m 3	1	1, 275	1, 275	CB210110		
				1	1, 275	1, 275			
計						1, 275			
						1, 275			
単価						1, 275			
						1, 275	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110		
				1	1, 275	1, 275			
計						0			
						1, 275			
単価						0			
						1, 275	円／m3		
変更積算単価						1, 270	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2, 297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110		
				1	2, 306	2, 306			
計						0			
						2, 306			
単価						0			
						2, 306	円／m3		
変更積算単価						2, 297	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 6. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 555	1, 555		
計						0		
						1, 555		
単価						0		
						1, 555	円／m3	
変更積算単価								
						1, 549	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 639	1, 639		
計						0		
						1, 639		
単価						0		
						1, 639	円／m3	
変更積算単価								
						1, 632	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2, 286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110		
				1	2, 295	2, 295			
計						0			
						2, 295			
単価						0			
						2, 295	円／m3		
変更積算単価						2, 286	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		126. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	CB210610		
				1	126. 7	126. 7			
計						0			
						126. 7			
単価						0			
						126. 7	円／m3		
変更積算単価						126. 2	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	積込 (ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		239. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 6	240. 6		
計						0		
						240. 6		
単価						0		
						240. 6	円／m3	
変更積算単価								
						239. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	袋詰玉石	2t（支給品）	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		6,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 層積		0	0	0	CB310070	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,898	2,898		
消波根固めブロック積込み		2.5t以下		0	0	0	CB310180	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,771	1,771		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		0	0	0	CB310040	
		1.0km以下	個	1	2,022	2,022		
計						0		
						6,691		
単価						0	円／袋	
						6,691		
変更積算単価							円／袋	
						6,691		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	袋詰玉石	1t（支給品）	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 0個 層積		0	0	0	CB310070	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊						
		標準	個	1	2, 898	2, 898		
計						0		
						2, 898		
単価						0		
						2, 898	円／袋	
変更積算単価								
						2, 898	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	袋詰玉石運搬	1t	単位	袋	数量	0	単価	0
						226		5, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
				226	1, 771	400, 246		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 11個以上15個以下 10. 5km以下	個	0	0	0	CB310040	
				226	1, 945	439, 570		
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190	
				199	1, 697	337, 703		
計						0		
						1, 177, 519		
単価						0		
						5, 211	円／袋	
変更積算単価								
						5, 211	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	吸出し防止材設置	10mm以上1. 0tf/m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 004
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1, 004	1, 004		
	計					0		
						1, 004		
	単価					0		
						1, 004	円／m2	
	変更積算単価							
						1, 004	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	捨石	玉石(支給品)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 529
捨石		9m以下		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 149	1, 149		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	286. 7	286. 7		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 093	1, 093		
計						0		
						2, 528. 7		
単価						0		
						2, 529	円／m3	
変更積算単価								
						2, 529	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		203. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	203. 6	203. 6		
計						0		
						203. 6		
単価						0		
						203. 6	円／m2	
変更積算単価						203. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 759	3, 759		
計						0		
						3, 759		
単価						0		
						3, 759	円／m3	
変更積算単価						3, 759	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－21号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単－ 32号		
計						0			
						2, 820			
単価						0			
						2, 820	円／m3		
変更積算単価									
						2, 820	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－22号	管水路	VP-100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	1, 491	1, 491			
計						0			
						1, 491			
単価						0			
						1, 491	円／m		
変更積算単価									
						1, 491	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一23号	管水路	VU-100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		770. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	770. 7	770. 7			
計						0			
						770. 7			
単価						0			
						770. 7	円／m		
変更積算単価						770. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一24号	管水路	VU-100 (転用品)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		288. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	288. 9	288. 9			
計						0			
						288. 9			
単価						0			
						288. 9	円／m		
変更積算単価						288. 9	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一25号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						100		301. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610		
			m 3	10	130. 2	1, 302			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0			
			m 3	12	2, 400	28, 800			
計						0			
						30, 102			
単価						0			
						301. 1	円／m2		
変更積算単価									
						301. 1	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	大型土のう	撤去、製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	
						9	0 11, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	9	736. 1	6, 624. 9	単一 33号	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	9	7, 596	68, 364	単一 34号	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	7. 5	240. 6	1, 804. 5		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 7. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	7. 5	1, 457	10, 927. 5		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	12	1, 004	12, 048		
計						0		
						99, 768. 9		
単価						0		
						11, 090		
変更積算単価							円／袋	
						11, 090		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						890		730. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	890	130. 2	115, 878		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	890	394. 4	351, 016		
積込 (レーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	760	240. 6	182, 856		
計						0		
						649, 750		
単価						0		
						730. 1	円／m3	
変更積算単価								
						730. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0 3, 103	単価 0 1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	2, 796	399. 4	1, 116, 722. 4	単一 35号
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	372	205. 8	76, 557. 6	単一 36号
敷鉄板設置・撤去		撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	307	193. 6	59, 435. 2	単一 37号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 109日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	40	10, 480	419, 200	単一 38号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 114日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	40	10, 910	436, 400	単一 39号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 95日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	41	9, 270	380, 070	単一 40号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 126日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	40	11, 940	477, 600	単一 41号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 89日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	97	8, 754	849, 138	単一 42号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 18日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	15	2, 648	39, 720	単一 43号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 41日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	28	4, 626	129, 528	単一 44号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 66日 有 201日 有		0	0	0	WB253630
			枚	33	6, 182	204, 006	単一 45号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0	単価	0
						3, 103		1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						4, 188, 377. 2		
単価						0		
						1, 350	円／m2	
変更積算単価								
						1, 350	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	472, 600	
						1		472, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		1	472, 600	472, 600	WB010350		
		BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	472, 600	472, 600	単一 46号		
計						472, 600			
						472, 600			
単価						472, 600			
						472, 600			
							円／回		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						536		10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<往路>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.95km 12m以内 各種(実数入力) 0無		0	0	0	WB010020	
		無	t	414	3, 570	1, 477, 980	単一	47号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	414	1, 500	621, 000	単一	48号
<往路(冬期割増)>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.95km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	69	4, 284	295, 596	単一	49号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	69	1, 500	103, 500	単一	48号
<復路(冬期割増)>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.95km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	536	4, 284	2, 296, 224	単一	49号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
			t	536	1, 500	804, 000	単一	48号
計						0		
						5, 598, 300		
単価						0		
						10, 450	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						536		10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変更積算単価						10, 450	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	動態観測		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		47, 400
動態観測費用				0	0	0		
			回	1	47, 400	47, 400		
	計					0		
						47, 400		
	単価					0		
						47, 400	円／回	
変更積算単価								
						47, 400	円／回	