

鏡

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その8工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484300010	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	225, 940, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	205, 238, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	205日間 自 令和 6年10月30日 (当初) 至 令和 7年 5月22日 (1回変更) 至 令和 7年 5月22日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月10日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その８工事 (１ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		109,858,716	1	36,784,841	
			1		146,643,557			
道路土工		式	1		8,536,316	0	0	
			1		8,536,316			
路体盛土工		式	1		6,280,166	0	0	
			1		6,280,166			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	6,078	12,156	0	0	単-1号
			2	6,078	12,156			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	819.2	32,768	0	0	単-2号
			40	819.2	32,768			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,980	387.9	3,871,242	0	0	単-3号
			9,980	387.9	3,871,242			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,000	236.4	2,364,000	0	0	単-4号
			10,000	236.4	2,364,000			
路体盛土工(ICT)		式	1		2,256,150	0	0	
			1		2,256,150			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	8,900	253.5	2,256,150	0	0	単-5号
			8,900	253.5	2,256,150			
地盤改良工		式	1		96,927,000	1	31,017,000	
			1		127,944,000			
固結工		式	1		96,927,000	-1	-96,927,000	
			0		0			

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その８工事 (１ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌 白黒(No. 9～11+10)	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.6m 長さ(杭長) 26.9m	本	170 0	382,100 382,100	64,957,000 0	-170	-64,957,000	単-6号
スラー攪拌 白安(No. 46+14.4～49)	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	本	100 0	319,700 319,700	31,970,000 0	-100	-31,970,000	単-7号
固結工(ICT)		式	0 1		0 119,410,200	1	119,410,200	
スラー攪拌(ICT) No. 10+8.3～11+10	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.6m 長さ(杭長) 26.9m	本	0 126	0 382,500	0 48,195,000	126	48,195,000	単-8号
スラー攪拌(ICT) No. 46+14.4～46+8.7	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.5m 長さ(杭長) 26.5m	本	0 189	0 376,800	0 71,215,200	189	71,215,200	単-9号
残土処理工		式	0 1		0 8,533,800	1	8,533,800	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 3,300	0 122.4	0 403,920	3,300	403,920	単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,300	0 2,231	0 7,362,300	3,300	7,362,300	単-11号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,300	0 232.6	0 767,580	3,300	767,580	単-12号
仮設工		式	1 1		4,395,400 10,163,241	1	5,767,841	

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その８工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		4,395,400			
			1		5,335,986	1	940,586	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		650	1,860	1,209,000			単-13号
		m2	0	1,860	0	-650	-1,209,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0	0	0			単-14号
		m2	2,026	1,061	2,149,586	2,026	2,149,586	
土のう	丸型110×110 長期仮 設対応(3年)型		400	7,966	3,186,400			単-15号
		袋	400	7,966	3,186,400	0	0	
路床安定処理工			0		0			
		式	1		2,708,040	1	2,708,040	
安定処理 白安	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 5t/100m2 特殊土用バゥ		0	0	0			単-16号
		m2	460	2,142	985,320	460	985,320	
安定処理 白黒	1mを超え2m以下 固化 材100m2あたり使用量 8.4t/100m2 高有機質 土用 バゥ		0	0	0			単-17号
		m2	480	3,589	1,722,720	480	1,722,720	
水替工			0		0			
		式	1		2,119,215	1	2,119,215	
練混水			0		0			内-1号
		式	1		2,119,215	1	2,119,215	
直接工事費			1		109,858,716			
		式	1		146,643,557	1	36,784,841	
共通仮設費			1		20,103,917			
		式	1		29,235,469	1	9,131,552	

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		9,975,917	1	6,106,801		
			1		16,082,718				
運搬費		式	1		8,470,620	1	1,128,897		
			1		9,599,517				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	7,373,000	7,373,000	0	0	単-18号	
			1	7,373,000	7,373,000				
仮設材運搬費		t	112.3	9,774	1,097,620	-112.3	-1,097,620	単-19号	
			0	9,774	0				
仮設材運搬費		t	0	0	0	227.8	2,226,517	単-20号	
			227.8	9,774	2,226,517				
技術管理費		式	1		528,297	1	4,374,436		
			1		4,902,733				
土質等試験費		式	1		6,570	0	0	内-2号	
			1		6,570				
保守管理(ICT)		式	1		28,527	0	0	内-3号	
			1		28,527				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	73,436	内-4号	
			1		73,436				
システム初期費(ICT)		式	1		493,200	0	0	内-5号	
			1		493,200				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	1,150,000	内-6号	
			1		1,150,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	3,151,000	内-7号	
			1		3,151,000				

設計内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 357,000	1	357,000		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 357,000	1	357,000	内-8号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		977,000 1,223,468	1	246,468		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		10,128,000 13,152,751	1	3,024,751		
純工事費		式	1 1		129,962,633 175,879,026	1	45,916,393		
現場管理費		式	1 1		37,511,000 49,143,210	1	11,632,210		
工事原価		式	1 1		167,473,633 225,022,236	1	57,548,603		
一般管理費等		式	1 1		19,106,367 24,347,764	1	5,241,397		
工事価格		式	1 1		186,580,000 249,370,000	1	62,790,000		
消費税相当額		式	1 1		18,658,000 24,937,000	1	6,279,000		
工事費計		式	1 1		205,238,000 274,307,000	1	69,069,000		

一式当たり内訳書

練混水
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
練混水の取水	水道工事、使用料含む		0		0			WYB00004
		式	1		2, 150, 000	1	2, 150, 000	
合 計					0			
					2, 150, 000		2, 150, 000	
変更積算金額					0			
					2, 119, 215		2, 119, 215	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価砒溶出試験費	環境庁告示第46号		1	7,300	7,300			WYB00003
		検体	1	7,300	7,300	0	0	
合 計					6,570			
					6,570		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 8900m3		1		31,696			WB010420
		式	1		31,696	0	0	単一 37号
合 計					28,527			
					28,527		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌(ICT)保守点検	二軸施工(変位低減型)		0		0			WYB00001
		式	1		73,436	1	73,436	
合 計					0			
					73,436		73,436	
変更積算金額					0			
					73,436		73,436	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 38号
合 計					493, 200			
					493, 200		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
システム初期費	深層混合処理機スライ-式		0		0			WYB00002
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3151千円		0		0			WB010610
		式	1		3,151,000	1	3,151,000	単一 39号
合 計					0			
					3,151,000			
変更積算金額					0			
					3,151,000			
								円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00005
		基・月	7	51, 000	357, 000	7	357, 000	
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 078
						1		6, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 078	6, 078	CB210510	
			m 3	1	6, 078	6, 078		
計						6, 078		
						6, 078		
単価						6, 078	円／m3	
						6, 078		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	819. 2
						1		819. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	819. 2	819. 2	CB210510	
			m 3	1	819. 2	819. 2		
計						819. 2		
						819. 2		
単価						819. 2		
						819. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	387. 9
						1		387. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	394	394	CB210110	
			m 3	1	394	394		
計						394		
						394		
単価						394	円／m3	
						394		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 4
						1		236. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 2	240. 2	CB210020	
			m 3	1	240. 2	240. 2		
計						240. 2		
						240. 2		
単価						240. 2	円／m3	
						240. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	253. 5	
						1		253. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	253. 5	253. 5	CB210570		
			m 3	1	253. 5	253. 5			
計						253. 5			
						253. 5			
単価						253. 5	円／m3		
						253. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スラリ攪拌 白黒(No. 9～11+10)	特殊土用 ハﾟラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.6m 長さ(杭長) 26.9m	単位	本	数量	1	単価	382, 100
						1		382, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 27.6 m 26.9m 0.4t/m 無		1	394, 800	394, 800	WB223210	
			本	1	394, 800	394, 800	単一 21号	
計						394, 800		
						394, 800		
単価						394, 800	円／本	
						394, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラリ-攪拌 白安 (No. 46+14. 4〜49)	特殊土用 ハﾟﾗ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 27. 5m 長さ (杭長) 26. 5m	単位	本	数量	1	単価	319, 700
						1		319, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工 (変位低減型) ϕ 1600mm、3m<L≤36m 杭式 27. 5 m 26. 5m 0. 289t/m 無		1	330, 000	330, 000	WB223210	
			本	1	330, 000	330, 000	単一 22号	
計						330, 000		
						330, 000		
単価						330, 000		
						330, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラリ-攪拌 (ICT) No. 10+8. 3〜11+10	特殊土用 ハﾟﾗ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 27. 6m 長さ (杭長) 26. 9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		382, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) ϕ 1600mm、3m<L≤36m 杭式		0	0	0	WYB00012	
			本	1	395, 000	395, 000	単一 23号	
計						0		
						395, 000		
単価						0		
						395, 000	円／本	
変更積算単価								
						382, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スリ-攪拌 (ICT) No. 46+14. 4～46+8. 7	特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 27. 5m 長さ (杭長) 26. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		376, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌 (ICT)		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 杭式		0	0	0	WYB00022	
			本	1	389, 100	389, 100	単一 24号	
計						0		
						389, 100		
単価						0		
						389, 100	円／本	
変更積算単価						376, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		122. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	126. 4	126. 4		
計						0		
						126. 4		
単価						0		
						126. 4	円／m3	
変更積算単価						122. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 1	0 2, 304	0 2, 304	CB210110	
計						0 2, 304		
単価						0 2, 304	円／m3	
変更積算単価						2, 231	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		232. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 2	240. 2		
計						0		
						240. 2		
単価						0	円／m3	
						240. 2		
変更積算単価						232. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	650	単価	1,860
						650		1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		650	399.1	259,415	WB253610	
			m 2	650	399.1	259,415	単一 25号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 145日 無 有		70	13,570	949,900	WB253630	
			枚	70	13,570	949,900	単一 26号	
計						1,209,315		
						1,209,315		
単価						1,861	円／m2	
						1,861		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 2, 062	単価	0 1, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	2, 062	399. 1	822, 944. 2	単一 27号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	142	9, 614	1, 365, 188	単一 28号	
計						0 2, 188, 132. 2		
単価						0 1, 062	円／m2	
変更積算単価						1, 061	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土のう	丸型110×110 長期仮設対応(3年)型	単位	袋	数量	1	単価	7,966
						1		7,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	8,124	8,124	WB252730	
			袋	1	8,124	8,124	単一 29号	
計						8,124		
						8,124		
単価						8,124		
						8,124		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	安定処理 白安	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 特殊土用 ペラ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 路床 1m以下 5t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	2, 173	2, 173		
計						0 2, 173		
単価						0 2, 173	円／m2	
変更積算単価						2, 142	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	安定処理 白黒	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8. 4t/100m 2 高有機質土用 ハﾟﾗ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ﾊﾟｯｸﾎﾟﾝ 構造物基礎 1mを超え2m以下 8. 4t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	3, 641	3, 641		
計						0 3, 641		
単価						0 3, 641	円／m2	
変更積算単価						3, 589	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	7, 373, 000
						1		7, 373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	8, 192, 000	8, 192, 000	WB010350	
			回	1	8, 192, 000	8, 192, 000	単一 30号	
計						8, 192, 000		
						8, 192, 000		
単価						8, 192, 000		
						8, 192, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	仮設材運搬費		単位	t	数量	112. 3	単価	9, 774	
						112. 3		9, 774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 6km 12m以内 冬期割増 無		112. 3	4, 284	481, 093. 2	WB010020		
			t	112. 3	4, 284	481, 093. 2	単一 31号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		112. 3	1, 500	168, 450	WB010030		
			t	112. 3	1, 500	168, 450	単一 32号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		112. 3	3, 570	400, 911	WB010020		
			t	112. 3	3, 570	400, 911	単一 33号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		112. 3	1, 500	168, 450	WB010030		
			t	112. 3	1, 500	168, 450	単一 32号		
計						1, 218, 904. 2			
						1, 218, 904. 2			
単価						10, 860			
						10, 860			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 227. 8	単価	0 9, 774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 6km 12m以内 冬期割増 無	t	0 227. 8	0 4, 284	0 975, 895. 2	WB010020 単一 34号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 227. 8	0 1, 500	0 341, 700	WB010030 単一 35号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 227. 8	0 3, 570	0 813, 246	WB010020 単一 36号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 227. 8	0 1, 500	0 341, 700	WB010030 単一 35号		
計						0 2, 472, 541. 2			
単価						0 10, 860	円／t		
変更積算単価						9, 774	円／t		