鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6 国道 8 号長岡維持管内事故対策工事
工事地名	新潟県三条市猪子場新田地先 他 1 地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384340028	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	191,620,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	191,620,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	353日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年12月27日 (3回変更) 至 令和 7年 3月19日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	2,317,060
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月19日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【猪子場新田地区】		式	1		95,766,151				
		式	1		90,521,968	1	-5,244,183		
道路土工		式	1		9,821,685				
		式	1		5,983,905	1	-3,837,780		
掘削工		式	1		295,480				
		式	1		245,680	1	-49,800		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	890	332	295,480				
		m3	740	332	245,680	-150	-49,800		
路体盛土工		式	1		613,600				
		式	0		0	-1	-613,600		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号	
		m3	100	6,136	613,600				
		m3	0	6,136	0	-100	-613,600		
法面整形工		式	1		12,960				
		式	0		0	-1	-12,960		
法面整形(盛土部)								単-3号	
		m2	30	432	12,960				
		m2	0	432	0	-30	-12,960		
防草コンクリート		式	0		0				
		式	1		251,136	1	251,136		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100							単-4号	
		m2	0	0	0				
		m2	64	3,924	251,136	64	251,136		
残土処理工		式	1		8,899,645				
		式	1		5,487,089	1	-3,412,556		
整地	残土受入れ地での処理							単-5号	
		m3	1,860	126.3	234,918				
		m3	1,600	126.3	202,080	-260	-32,838		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,860	3,782	7,034,520			単-6号	
			890	3,782	3,365,980	-970	-3,668,540		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-7号	
			740	390.3	288,822	740	288,822		
積込(ルース)	土砂	m3	890	239.35	213,015			単-8号	
			890	239.35	213,015	0	0		
シート養生		式	1		1,417,192			内-1号	
			1		1,417,192	0	0		
地盤改良工		式	1		8,724,240				
			1		9,846,366	1	1,122,126		
路床安定処理工		式	1		8,724,240				
			1		9,846,366	1	1,122,126		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.5t/100m2 防塵型フレコン	m2	1,680	5,193	8,724,240			単-9号	
			0	5,193	0	-1,680	-8,724,240		
安定処理 (車道部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.9t/100m2 防塵型	m2	0	0	0			単-10号	
			1,020	8,055	8,216,100	1,020	8,216,100		
安定処理 (歩道部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.8t/100m2 防塵型	m2	0	0	0			単-11号	
			348	2,241	779,868	348	779,868		
安定処理 (擁壁部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.7t/100m2 防塵型	m2	0	0	0			単-12号	
			22	5,229	115,038	22	115,038		
安定処理 (車道部)	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.9t/100m2 防塵型	m2	0	0	0			単-13号	
			96	7,660	735,360	96	735,360		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工			0		0				
		式	1		279,360	1	279,360		
プレキャスト擁壁工			0		0				
		式	1		279,360	1	279,360		
プレキャスト擁壁	LW-H1500-B I-L4000		0	0	0			単-14号	
		m	8	34,920	279,360	8	279,360		
カルバート工			1		1,469,600				
		式	0		0	-1	-1,469,600		
プレキャストカルバート工			1		1,469,600				
		式	0		0	-1	-1,469,600		
シオクリッド基礎	H400×W2000		16	21,190	339,040			単-15号	
		m	0	21,190	0	-16	-339,040		
プレキャストボックス	BX(R)-(Sa1)-B800×H800		16	70,660	1,130,560			単-16号	
		m	0	70,660	0	-16	-1,130,560		
湧水対策工			1		16,015,274				
		式	1		18,253,221	1	2,237,947		
清掃工			1		1,281,000				
		式	1		1,281,000	0	0		
地下道内清掃			1		1,281,000			内-2号	
		式	1		1,281,000	0	0		
地下水進入防止工			1		267,443				
		式	1		267,443	0	0		
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%		1	30,340	30,340			単-17号	
		m3	1	30,340	30,340	0	0		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 60%			0.3	30,340	9,102					単-18号
		m3		0.3	30,340	9,102		0	0		
型枠	一般型枠			11	8,425	92,675					単-19号
		m2		11	8,425	92,675		0	0		
鉄筋	SD345 D13			0.01	199,200	1,992					単-20号
		t		0.01	199,200	1,992		0	0		
コンクリート削孔	削孔径13mm 削孔深100mm			66	648.7	42,814					単-21号
		箇所		66	648.7	42,814		0	0		
暗渠排水管	VU有孔管 ϕ 100			16	1,165	18,640					単-22号
		m		16	1,165	18,640		0	0		
基礎材	再生クワッシュアレン40 $\sim$ 0 t=150mm			2	1,488	2,976					単-23号
		m2		2	1,488	2,976		0	0		
シーリング材	ゴム系止水板 10 $\times$ 20 $\times$ 25			22	3,132	68,904					単-24号
		m		22	3,132	68,904		0	0		
側溝工				1		5,687,180					
		式		1		5,687,180		0	0		
プレキャストU型側溝	B150 $\times$ H150 $\times$ L2000			102	5,885	600,270					単-25号
		m		102	5,885	600,270		0	0		
鋼製水路	B150 $\times$ H150			52	94,690	4,923,880					単-26号
		m		52	94,690	4,923,880		0	0		
基礎コンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65%			7	23,290	163,030					単-27号
		m3		7	23,290	163,030		0	0		
アスファルト舗装工 【UR部】				1		3,358,298					
		式		1		4,268,405		1	910,107		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)再生材入 平均舗装厚279mm	m2	317 0	8,892 8,892	2,818,764 0	-317	-2,818,764	単-28号	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)改質I型 平均舗装厚279mm	m2	0 317	0 11,360	0 3,601,120	317	3,601,120	単-29号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚50mm	m2	317 0	1,702 1,702	539,534 0	-317	-539,534	単-30号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質I型 舗装厚50mm	m2	0 317	0 2,105	0 667,285	317	667,285	単-31号	
アスファルト舗装工 【BOX部】		式	1 1		2,162,340 2,727,894	1	565,554		
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)再生材入 平均舗装厚215mm	m2	246 0	7,088 7,088	1,743,648 0	-246	-1,743,648	単-32号	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)改質I型 平均舗装厚215mm	m2	0 246	0 8,984	0 2,210,064	246	2,210,064	単-33号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚50mm	m2	246 0	1,702 1,702	418,692 0	-246	-418,692	単-34号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質I型 舗装厚50mm	m2	0 246	0 2,105	0 517,830	246	517,830	単-35号	
アスファルト舗装工 【地下道取付道路】		式	1 1		165,830 165,830	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚150mm	m2	55 55	721.1 721.1	39,660 39,660	0	0	単-36号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	55 55	2,294 2,294	126,170 126,170	0	0	単-37号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 【UL部】		式	1		2,920,903				
			1		3,016,778	1	95,875		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 平均仕上り厚 518mm	m2	249	2,373	590,877			単-38号	
			249	2,373	590,877	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 120mm	m2	265	856.2	226,893			単-39号	
			265	856.2	226,893	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 67mm	m2	20	593.9	11,878			単-40号	
			20	593.9	11,878	0	0		
コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 150mm	m2	295	7,089	2,091,255			単-41号	
			0	7,089	0	-295	-2,091,255		
コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦50% 舗装厚 150mm	m2	0	0	0			単-42号	
			295	7,414	2,187,130	295	2,187,130		
小型標識工		式	1		172,280				
			1		172,280	0	0		
高さ制限標識	φ600	枚	3	31,120	93,360			単-43号	
			3	31,120	93,360	0	0		
カーブミラー	φ800	面	1	78,920	78,920			単-44号	
			1	78,920	78,920	0	0		
補修工		式	0		0				
			1		666,411	1	666,411		
目地補修等		式	0		0			内-3号	
			1		666,411	1	666,411		
排水構造物工		式	1		10,125,618				
			1		3,780,780	1	-6,344,838		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		1,346,499				
		式	1		417,097	1	-929,402		
床掘り	土砂		590	281.7	166,203			単-45号	
		m3	140	281.7	39,438	-450	-126,765		
埋戻し			360	2,972	1,069,920			単-46号	
		m3	100	2,972	297,200	-260	-772,720		
基面整正			240	459.9	110,376			単-47号	
		m2	130	459.9	59,787	-110	-50,589		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-48号	
		m3	40	390.4	15,616	40	15,616		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-49号	
		m3	40	126.4	5,056	40	5,056		
側溝工			1		6,735,994				
		式	1		3,095,883	1	-3,640,111		
プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000		0	0	0			単-50号	
		m	63	9,695	610,785	63	610,785		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		36	10,400	374,400			単-51号	
		m	6	10,400	62,400	-30	-312,000		
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000		69	11,410	787,290			単-52号	
		m	55	11,410	627,550	-14	-159,740		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000 (横断用)		15	24,350	365,250			単-53号	
		m	0	24,350	0	-15	-365,250		
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000 (横断用)		36	26,300	946,800			単-54号	
		m	44	26,300	1,157,200	8	210,400		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	FU-B800-C1600-L2000	m	61	42,180	2,572,980				単-55号
			0	42,180	0	-61	-2,572,980		
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m3	7	15,900	111,300				単-56号
			3	15,900	47,700	-4	-63,600		
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	82	2,276	186,632				単-57号
			58	2,276	132,008	-24	-54,624		
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	11	16,160	177,760				単-58号
			2	16,160	32,320	-9	-145,440		
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 ホルト固定	枚	25	19,360	484,000				単-59号
			22	19,360	425,920	-3	-58,080		
側溝蓋	C-C-T-B800-L500	枚	47	7,756	364,532				単-60号
			0	7,756	0	-47	-364,532		
側溝蓋	C-G-T-B800-L995	枚	7	52,150	365,050				単-61号
			0	52,150	0	-7	-365,050		
管渠工		式	1		91,515				
			0		0	-1	-91,515		
暗渠排水管	SGP-D150	m	15	6,101	91,515				単-62号
			0	6,101	0	-15	-91,515		
集水柵・マンホール工		式	1		1,951,610				
			1		267,800	1	-1,683,810		
現場打ち集水柵	MC種(B600-L600-H1000)) 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	71,760	71,760				単-63号
			0	71,760	0	-1	-71,760		
現場打ち集水柵	MC種(B600-L600-H1000)) 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0	0	0				単-64号
			1	70,540	70,540	1	70,540		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	MD種(B800-L800-H800) 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	0			単-65号
			1	79,990	79,990	79,990	1	79,990	
現場打ち集水桝	MF種(B1000-L1200-H2200) 24-12-40BB W/C≦55%	箇所	1	690,300	690,300	690,300			単-66号
			0	690,300	0	0	-1	-690,300	
現場打ち集水桝	MG種(B1300-L1300-H2200) 24-12-40BB W/C≦55%	箇所	1	796,500	796,500	796,500			単-67号
			0	796,500	0	0	-1	-796,500	
足掛金物	φ19 幅300mm	個	12	2,700	32,400	32,400			単-68号
			0	2,700	0	0	-12	-32,400	
蓋	MSGT-600-600	枚	1	31,150	31,150	31,150			単-69号
			1	31,150	31,150	31,150	0	0	
蓋	MSGT-1000-1200(2分割)	枚	1	121,700	121,700	121,700			単-70号
			0	121,700	0	0	-1	-121,700	
蓋	S-B700-L1400-t12	枚	2	103,900	207,800	207,800			単-71号
			0	103,900	0	0	-2	-207,800	
蓋	S-B900/2-L900-t12	枚	0	0	0	0			単-72号
			2	43,060	86,120	86,120	2	86,120	
舗装工		式	1		24,187,571	24,187,571			
			1		20,531,743	20,531,743	1	-3,655,828	
アスファルト舗装工 【車道】		式	1		20,916,200	20,916,200			
			0		0	0	-1	-20,916,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 350mm	m2	2,300	1,463	3,364,900	3,364,900			単-73号
			0	1,463	0	0	-2,300	-3,364,900	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	2,300	975	2,242,500	2,242,500			単-74号
			0	975	0	0	-2,300	-2,242,500	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	m2	2,300 0	1,487 1,487	3,420,100 0	-2,300	-3,420,100	単-75号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	2,300 0	1,513 1,513	3,479,900 0	-2,300	-3,479,900	単-76号	
中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	2,300 0	1,513 1,513	3,479,900 0	-2,300	-3,479,900	単-77号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	2,300 0	2,143 2,143	4,928,900 0	-2,300	-4,928,900	単-78号	
アスファルト舗装工【歩道】		式	1 0		931,413 0	-1	-931,413		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	357 0	1,028 1,028	366,996 0	-357	-366,996	単-79号	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	m2	357 0	1,581 1,581	564,417 0	-357	-564,417	単-80号	
アスファルト舗装工【I種乗入】		式	1 0		72,720 0	-1	-72,720		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	20 0	2,055 2,055	41,100 0	-20	-41,100	単-81号	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	m2	20 0	1,581 1,581	31,620 0	-20	-31,620	単-82号	
アスファルト舗装工【II種乗入】		式	1 0		904,008 0	-1	-904,008		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	168 0	1,921 1,921	322,728 0	-168	-322,728	単-83号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(歩道部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 60m m	m2	168 0	1,968 1,968	330,624 0	-168	-330,624	単-84号	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 舗装厚 40m m	m2	168 0	1,492 1,492	250,656 0	-168	-250,656	単-85号	
アスファルト舗装工 【取付道路】		式	1 1		1,363,230 160,555	1	-1,202,675		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	438 18	663 663	290,394 11,934	-420	-278,460	単-86号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	438 18	2,232 2,232	977,616 40,176	-420	-937,440	単-87号	
砂利舗装	RC-40 t=100mm	m2	180 205	529 529	95,220 108,445	25	13,225	単-88号	
アスファルト舗装工 【車道】		式	0 1		0 17,335,040	1	17,335,040		
下層路盤	RC-40 t=350mm	m2	0 1,280	0 1,562	0 1,999,360	1,280	1,999,360	単-89号	
上層路盤	M-40 t=150mm	m2	0 1,280	0 1,408	0 1,802,240	1,280	1,802,240	単-90号	
上層路盤	①アスファルト安定処理(25) 再生 t=50mm	m2	0 1,280	0 2,572	0 3,292,160	1,280	3,292,160	単-91号	
基層	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 t=50mm	m2	0 1,280	0 2,667	0 3,413,760	1,280	3,413,760	単-92号	
中間層	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 t=50mm	m2	0 1,280	0 2,572	0 3,292,160	1,280	3,292,160	単-93号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 t=50mm	m2	0 1,280	0 2,762	0 3,535,360	1,280	3,535,360	単-94号	
アスファルト舗装工 【歩道】		式	0 1		0 1,091,475	1	1,091,475		
下層路盤	RC-40 t=150mm	m2	0 231	0 1,296	0 299,376	231	299,376	単-95号	
表層	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 t=40mm	m2	0 231	0 3,429	0 792,099	231	792,099	単-96号	
アスファルト舗装工 【Ⅱ種乗入】		式	0 1		0 864,080	1	864,080		
下層路盤	RC-40 t=250mm	m2	0 112	0 1,524	0 170,688	112	170,688	単-97号	
基層	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 t=60mm	m2	0 112	0 3,048	0 341,376	112	341,376	単-98号	
表層	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 t=40mm	m2	0 112	0 3,143	0 352,016	112	352,016	単-99号	
アスファルト舗装工 【Ⅲ種乗入】		式	0 1		0 424,830	1	424,830		
下層路盤	RC-40 t=300mm	m2	0 42	0 1,638	0 68,796	42	68,796	単-100号	
基層	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 t=100mm	m2	0 42	0 5,524	0 232,008	42	232,008	単-101号	
表層	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 t=40mm	m2	0 42	0 2,953	0 124,026	42	124,026	単-102号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	0 1		0 523,067	1	523,067		
切削オーバーレイ	7cm以下 ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生	m2	0 203	0 2,369	0 480,907	203	480,907	単-103号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 10	0 1,530	0 15,300	10	15,300	単-104号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 10	0 2,686	0 26,860	10	26,860	単-105号	
オーバーレイ工		式	0 1		0 132,696	1	132,696		
欠損部補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	m2	0 97	0 1,368	0 132,696	97	132,696	単-106号	
縁石工		式	1 1		2,528,098 1,536,300	1	-991,798		
縁石工		式	1 1		2,528,098 1,536,300	1	-991,798		
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	m	112 61	6,130 6,130	686,560 373,930	-51	-312,630	単-107号	
歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	m	12 0	7,280 7,280	87,360 0	-12	-87,360	単-108号	
歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	m	33 0	7,776 7,776	256,608 0	-33	-256,608	単-109号	
歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	m	29 11	4,710 4,710	136,590 51,810	-18	-84,780	単-110号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	Fc-50-L1000	m	44	5,740	252,560				単-111号
			44	5,740	252,560	0	0		
駒止ブロック	W200×H550	m	79	13,000	1,027,000				単-112号
			66	13,000	858,000	-13	-169,000		
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	12	6,785	81,420				単-113号
			0	6,785	0	-12	-81,420		
防護柵工		式	1		1,068,600				
			0		0	-1	-1,068,600		
防止柵工		式	1		1,068,600				
			0		0	-1	-1,068,600		
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E-f(タークアラカン)	m	39	27,400	1,068,600				単-114号
			0	27,400	0	-39	-1,068,600		
情報ボックス工		式	0		0				
			1		2,279,240	1	2,279,240		
作業土工		式	0		0				
			1		171,023	1	171,023		
床掘り		m3	0	0	0				単-115号
			50	2,171	108,550	50	108,550		
残土処理	標準 軟岩	m3	0	0	0				単-116号
			30	940.1	28,203	30	28,203		
埋戻し		m3	0	0	0				単-117号
			10	3,427	34,270	10	34,270		
ハンドホール工		式	0		0				
			1		709,937	1	709,937		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール	HCM-A			0	0	0			単-118号
		箇所	1	216,300	216,300	1	216,300		
ハンドホール	HCM-B			0	0	0			単-119号
		箇所	1	449,800	449,800	1	449,800		
ハンドホール削孔	φ350			0	0	0			単-120号
		箇所	1	19,000	19,000	1	19,000		
ハンドホール削孔	500×300			0	0	0			単-121号
		箇所	1	21,000	21,000	1	21,000		
基礎材	RC-40 t=100			0	0	0			単-122号
		m2	3	1,279	3,837	3	3,837		
管路工(管路部)				0	0	0			
		式	1		1,398,280	1	1,398,280		
埋設管路	本体管:リブ付き塩ビ管 φ250 さや管:FEPφ50 ×8条			0	0	0			単-123号
		m	49	8,085	396,165	49	396,165		
埋設管路	多孔管φ50 2条2段×2			0	0	0			単-124号
		m	50	13,980	699,000	50	699,000		
埋設表示シート	W150 2倍			0	0	0			単-125号
		m	98	163.2	15,993	98	15,993		
埋設鋳	70×70×10			0	0	0			単-126号
		個	2	4,739	9,478	2	9,478		
埋設管路(材料費)				0	0	0			内-4号
		式	1		277,644	1	277,644		
区画線工				1		361,400			
		式	0		0	-1	-361,400		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			1		361,400				
		式	0		0	-1	-361,400		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	335	33,500			単-127号	
			0	335	0	-100	-33,500		
溶融式区画線	溶融式手動 セーフラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	847	84,700			単-128号	
			0	847	0	-100	-84,700		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	600	160	96,000			単-129号	
			0	160	0	-600	-96,000		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	200	177	35,400			単-130号	
			0	177	0	-200	-35,400		
区画線消去	削取り式		200	559	111,800			単-131号	
		m	0	559	0	-200	-111,800		
配電線設備工			0		0				
		式	1		128,700	1	128,700		
電柱設置工			0		0				
		式	1		128,700	1	128,700		
建柱作業	CP8-19-430		0	0	0			単-132号	
		本	1	128,700	128,700	1	128,700		
道路付属施設工			0		0				
		式	1		234,360	1	234,360		
道路付属物工			0		0				
		式	1		234,360	1	234,360		
視線誘導標	DLSC-1		0	0	0			単-133号	
		本	14	16,740	234,360	14	234,360		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		6,736,429			
			式	1		5,421,122	1	-1,315,307	
防護柵撤去工			式	1		149,688			
			式	1		41,580	1	-108,108	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C3-2E			54	2,772	149,688			単-134号
		m		15	2,772	41,580	-39	-108,108	
構造物取壊し工			式	1		3,084,720			
			式	1		2,425,377	1	-659,343	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物			21	8,114	170,394			単-135号
		m3		14	8,114	113,596	-7	-56,798	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物			63	16,290	1,026,270			単-136号
		m3		24	16,290	390,960	-39	-635,310	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			480	600.7	288,336			単-137号
		m		210	600.7	126,147	-270	-162,189	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下			0	0	0			単-138号
		m		140	3,043	426,020	140	426,020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下			3,320	187	620,840			単-139号
		m2		1,660	187	310,420	-1,660	-310,420	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下			1,330	736	978,880			単-140号
		m2		0	736	0	-1,330	-978,880	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下			0	0	0			単-141号
		m2		1,300	810.6	1,053,780	1,300	1,053,780	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下			0	0	0			単-142号
		m2		21	212.1	4,454	21	4,454	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工			1		3,502,021				
		式	1		2,954,165	1	-547,856		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		21	1,300	27,300			単-143号	
		m3	14	1,300	18,200	-7	-9,100		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		63	1,624	102,312			単-144号	
		m3	24	1,624	38,976	-39	-63,336		
殻運搬	アスファルト殻		313	2,451	767,163			単-145号	
		m3	213	2,451	522,063	-100	-245,100		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)舗装版		266	1,661	441,826			単-146号	
		m3	260	1,661	431,860	-6	-9,966		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)舗装版 15cm以下		0	0	0			単-147号	
		m3	2	2,452	4,904	2	4,904		
泥水運搬	舗装版切断水		0	0	0			単-148号	
		台	3	29,650	88,950	3	88,950		
廃材運搬	廃プラスチック		0	0	0			単-149号	
		t	1	9,958	9,958	1	9,958		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		21	2,350	49,350			単-150号	
		m3	14	2,350	32,900	-7	-16,450		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		329	3,750	1,233,750			単-151号	
		m3	286	3,750	1,072,500	-43	-161,250		
殻処分	アスファルト殻(車道)		300	2,820	846,000			単-152号	
		m3	213	2,820	600,660	-87	-245,340		
殻処分	アスファルト殻(歩道)		13	2,640	34,320			単-153号	
		m3	0	2,640	0	-13	-34,320		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
泥水処分	舗装版切断水	m3	0	0	0	3	47,430	単-154号	
			3	15,810	47,430				
廃材処分	廃プラスチック	t	0	0	0	1	59,290	単-155号	
			1	59,290	59,290				
現場発生品運搬	鉄くず	t	0	0	0	1.47	26,474	単-156号	
			1.47	18,010	26,474				
除草工		式	1		345,100	0	0		
			1		345,100				
道路除草工		式	1		345,100	0	0		
			1		345,100				
道路除草(複合)	肩掛け式	m2	1,400	133.3	186,620	0	0	単-157号	
			1,400	133.3	186,620				
除草処分		m2	1,400	113.2	158,480	0	0	単-158号	
			1,400	113.2	158,480				
施設照明設備工		式	0		0	1	5,929,599		
			1		5,929,599				
照明器具設置工		式	0		0	1	259,500	単-159号	
			1		259,500				
照明器具設置	LED防曇形	台	0	0	0	5	259,500	単-159号	
			5	51,900	259,500				
配管・配線工		式	0		0	1	583,130		
			1		583,130				
屋外配管 (2m以上)	G径 22mm	m	0	0	0	52	137,332	単-160号	
			52	2,641	137,332				

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	0 2	0 1,773	0 3,546	2	3,546	単-161号	
屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-3C	m	0 62	0 1,722	0 106,764	62	106,764	単-162号	
屋外配線 (管内)	EM-IE 2mm2 (アース)	m	0 62	0 358.4	0 22,220	62	22,220	単-163号	
プルボックス設置	150×150×100 SUS-WP	個	0 9	0 10,730	0 96,570	9	96,570	単-164号	
アウトレットボックス設置	丸形露出ボックス 2方出(G22用)	個	0 1	0 5,903	0 5,903	1	5,903	単-165号	
アウトレットボックス設置	丸形露出ボックス 3方出(G22用)	個	0 4	0 5,968	0 23,872	4	23,872	単-166号	
ダクト設置	Z-D1 L=100	個	0 37	0 4,545	0 168,165	37	168,165	単-167号	
配管配線附属品		式	0 1		0 18,758	1	18,758	内-5号	
冠水警告灯設備工 (上下線)		式	0 1		0 2,964,380	1	2,964,380		
冠水警告灯設置	W500×H1800 制御ボック ス、支柱共	台	0 2	0 1,407,000	0 2,814,000	2	2,814,000	単-168号	
冠水警告灯基礎設置	800×800×800	個所	0 2	0 75,190	0 150,380	2	150,380	単-169号	
配管・配線工 (下り線側)		式	0 1		0 461,238	1	461,238		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管 (2条)	FEP 径 30mm	m	0 55	0 744.3	0 40,936	0 55	0 40,936	0 40,936	単-170号
屋外配管 (2m未満)	G 径 36mm	m	0 1	0 3,904	0 3,904	0 1	0 3,904	0 3,904	単-171号
屋外配管 (2m未満)	G 径 22mm	m	0 4	0 2,280	0 9,120	0 4	0 9,120	0 9,120	単-172号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	0 2	0 1,773	0 3,546	0 2	0 3,546	0 3,546	単-173号
地中配線 (管内)	EM-CE 3.5mm ² -2C	m	0 11	0 1,650	0 18,150	0 11	0 18,150	0 18,150	単-174号
地中配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm ² -2C	m	0 11	0 1,682	0 18,502	0 11	0 18,502	0 18,502	単-175号
屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm ² -2C	m	0 63	0 1,650	0 103,950	0 63	0 103,950	0 103,950	単-176号
屋外配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm ² -2C	m	0 63	0 1,682	0 105,966	0 63	0 105,966	0 105,966	単-177号
プルボックス設置	400×150×100 SUS-WP	個	0 1	0 21,200	0 21,200	0 1	0 21,200	0 21,200	単-178号
埋設標識シート敷設	W150 2倍	m	0 55	0 273.4	0 15,037	0 55	0 15,037	0 15,037	単-179号
配管配線附属品		式	0 1	0 28,362	0 28,362	0 1	0 28,362	0 28,362	内-6号
作業土工(電気)	W400×H700	m	0 55	0 1,683	0 92,565	0 55	0 92,565	0 92,565	単-180号

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハトホル設置工 (下り線側)			式	0 1		0 135,013			
プレキャストハトホル設置	450×450×700 鉄蓋 (MR-20K-450)		個所	0 1	0 127,600	0 127,600			単-181号
作業土工(電気)	ハトホル		個所	0 1	0 7,413	0 7,413			単-182号
配管・配線工 (上り線側)			式	0 1		0 1,526,338			
屋外配管 (2m以上)	G 径 22mm		m	0 220	0 2,641	0 581,020			単-183号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm		m	0 10	0 1,773	0 17,730			単-184号
屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-2C		m	0 120	0 1,650	0 198,000			単-185号
屋外配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm2-2C		m	0 120	0 1,682	0 201,840			単-186号
プルボックス設置	150×150×100 SUS-WP		個	0 17	0 10,730	0 182,410			単-187号
ダクト設置	Z-D1 L=150		個	0 60	0 4,628	0 277,680			単-188号
配管配線附属品			式	0 1		0 67,658			内-7号
仮設工			式	1 1		14,382,536 15,972,172			

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工			1		858,548				
		式	1		858,548	0	0		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		1,152	745.27	858,548			単-189号	
		m2	1,152	745.27	858,548	0	0		
土留・仮締切工			1		51,141				
		式	0		0	-1	-51,141		
土のう	大型土のう		9	4,943	44,487			単-190号	
		袋	0	4,943	0	-9	-44,487		
土のう	大型土のう撤去		9	739.34	6,654			単-191号	
		袋	0	739.34	0	-9	-6,654		
防護施設工			1		9,276,447				
		式	1		9,276,447	0	0		
仮設材引継賃料			1		9,276,447			内-8号	
		式	1		9,276,447	0	0		
除雪工			0		0				
		式	1		1,510,823	1	1,510,823		
現場除雪			0		0			内-9号	
		式	1		1,510,823	1	1,510,823		
交通管理工			1		4,196,400				
		式	1		3,947,870	1	-248,530		
交通誘導警備員	A		120	18,480	2,217,600			単-192号	
		人日	133	18,480	2,457,840	13	240,240		
交通誘導警備員 (夜間)	A		0	0	0			単-193号	
		人日	2	27,720	55,440	2	55,440		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B			120	16,490	1,978,800				単-194号
			人日	75	16,490	1,236,750		-45	-742,050	
交通誘導警備員 (夜間)	B			0	0	0				単-195号
			人日	8	24,730	197,840		8	197,840	
安全施設設置工				0		0				
			式	1		94,396		1	94,396	
クッションパッド交換				0		0				内-10号
			式	1		94,396		1	94,396	
仮設乗入設置工				0		0				
			式	1		284,088		1	284,088	
歩行者通路・乗入れ設置				0		0				内-11号
			式	1		284,088		1	284,088	
直接工事費				1		95,766,151				
			式	1		90,521,968		1	-5,244,183	
共通仮設費				1		14,798,972				
			式	1		32,223,927		1	17,424,955	
共通仮設費				1		3,094,972				
			式	1		21,422,130		1	18,327,158	
運搬費				1		1,975,672				
			式	1		2,225,672		1	250,000	
建設機械運搬費				0	0	0				単-196号
			台	2	62,500	125,000		2	125,000	
建設機械運搬費				0	0	0				単-197号
			台	2	62,500	125,000		2	125,000	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	398	4,964	1,975,672			単-198号
			t	398	4,964	1,975,672	0	0	
安全費			式	0		0			
			式	1		15,946,420	1	15,946,420	
引継ぎ安全施設			式	0		0			内-12号
			式	1		15,946,420	1	15,946,420	
技術管理費			式	1		261,300			
			式	1		1,473,240	1	1,211,940	
地質調査費			式	1		187,900			内-13号
			式	0		0	-1	-187,900	
地質調査費			式	0		0			内-14号
			式	1		34,840	1	34,840	
道路基本データ作成費			式	1		58,800			内-15号
			式	1		58,800	0	0	
六価カド溶出試験費			式	1		14,600			内-16号
			式	1		14,600	0	0	
配合試験費			式	0		0			内-17号
			式	1		855,000	1	855,000	
機器管理費			式	0		0			内-18号
			式	1		510,000	1	510,000	
営繕費			式	0		0			
			式	1		974,100	1	974,100	
快適化			式	0		0			内-19号
			式	1		974,100	1	974,100	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)			式	1		858,000				
			式	1		802,698		1	-55,302	
共通仮設費(率計上)			式	1		11,704,000				
			式	1		10,801,797		1	-902,203	
純工事費			式	1		110,565,123				
			式	1		122,745,895		1	12,180,772	
現場管理費			式	1		34,601,000				
			式	1		37,659,049		1	3,058,049	
工事原価			式	1		154,709,842				
			式	1		179,499,983		1	24,790,141	
一般管理費等			式	1		19,490,158				
			式	1		21,780,017		1	2,289,859	
工事価格			式	1		174,200,000				
			式	1		201,280,000		1	27,080,000	
消費税相当額			式	1		17,420,000				
			式	1		20,128,000		1	2,708,000	
工事費計			式	1		191,620,000				
			式	1		221,408,000		1	29,788,000	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【宮本東方地区】		式	1		5,736,719				
		式	1		10,504,472	1	4,767,753		
道路土工		式	1		467,555				
		式	1		575,858	1	108,303		
掘削工		式	1		225,020				
		式	1		49,650	1	-175,370		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	240	331	79,440				
		m3	150	331	49,650	-90	-29,790		
掘削	土砂 片切掘削							単-2号	
		m3	100	1,217	121,700				
		m3	0	1,217	0	-100	-121,700		
積込(ルース)	土砂							単-3号	
		m3	100	238.8	23,880				
		m3	0	238.8	0	-100	-23,880		
路体盛土工		式	1		61,360				
		式	0		0	-1	-61,360		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-4号	
		m3	10	6,136	61,360				
		m3	0	6,136	0	-10	-61,360		
路床盛土工		式	1		51,600				
		式	0		0	-1	-51,600		
路床盛土	4.0m以上							単-5号	
		m3	150	344	51,600				
		m3	0	344	0	-150	-51,600		
法面整形工		式	1		8,640				
		式	0		0	-1	-8,640		
法面整形(盛土部)								単-6号	
		m2	20	432	8,640				
		m2	0	432	0	-20	-8,640		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		120,935				
		式	1		526,208	1	405,273		
整地	残土受入れ地での処理		190	126.3	23,997			単-7号	
		m3	150	126.3	18,945	-40	-5,052		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		190	510.2	96,938			単-8号	
		m3	150	510.2	76,530	-40	-20,408		
シート養生			0		0			内-1号	
		式	1		430,733	1	430,733		
地盤改良工			0		0				
		式	1		2,319,668	1	2,319,668		
路床安定処理工			0		0				
		式	1		2,319,668	1	2,319,668		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.2t/100m2 防塵型		0	0	0			単-9号	
		m2	176	8,380	1,474,880	176	1,474,880		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.1t/100m2 防塵型		0	0	0			単-10号	
		m2	339	2,492	844,788	339	844,788		
法面工			1		6,700				
		式	0		0	-1	-6,700		
植生工			1		6,700				
		式	0		0	-1	-6,700		
種子散布	肥料無し 250m2未満		20	335	6,700			単-11号	
		m2	0	335	0	-20	-6,700		
排水構造物工			1		1,075,640				
		式	1		524,100	1	-551,540		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1 0		366,358 0	-1	-366,358		
床掘り	土砂	m3	140 0	281.7 281.7	39,438 0	-140	-39,438	単-12号	
埋戻し		m3	110 0	2,972 2,972	326,920 0	-110	-326,920	単-13号	
管渠工		式	1 0		10,482 0	-1	-10,482		
暗渠排水管	VU-D150	m	6 0	1,747 1,747	10,482 0	-6	-10,482	単-14号	
集水枿・マンホール工		式	1 1		698,800 524,100	1	-174,700		
現場打ち街渠枿	街渠枿 MB種(B600-L600-H600) 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	8 6	55,500 55,500	444,000 333,000	-2	-111,000	単-15号	
蓋	MSGT-600-600	枚	8 6	31,850 31,850	254,800 191,100	-2	-63,700	単-16号	
舗装工		式	1 1		2,286,341 2,144,968	1	-141,373		
アスファルト舗装工 【車道】		式	1 1		1,446,278 1,268,108	1	-178,170		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	178 158	873 873	155,394 137,934	-20	-17,460	単-17号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	178 158	2,076 2,076	369,528 328,008	-20	-41,520	単-18号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	m2	178	1,547	275,366	-20	-30,940	単-19号	
			158	1,547	244,426				
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	183	1,513	276,879	-25	-37,825	単-20号	
			158	1,513	239,054				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	183	2,017	369,111	-25	-50,425	単-21号	
			158	2,017	318,686				
アスファルト舗装工 【歩道】		式	1		840,063	1	-10,276		
			1		829,787				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	327	1,085	354,795	-4	-4,340	単-22号	
			323	1,085	350,455				
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	m2	327	1,484	485,268	-4	-5,936	単-23号	
			323	1,484	479,332				
アスファルト舗装工 【取付道路】		式	0		0	1	47,073		
			1		47,073				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	0	0	0	17	15,946	単-24号	
			17	938	15,946				
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚50mm	m2	0	0	0	17	31,127	単-25号	
			17	1,831	31,127				
縁石工		式	1		735,419	1	-110,191		
			1		625,228				
縁石工		式	1		735,419	1	-110,191		
			1		625,228				
縁石	Fa・I型-200-L2000	m	113	6,133	693,029	-27	-165,591	単-26号	
			86	6,133	527,438				

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石	Fc-20-L1000		9	4,710	42,390			単-27号	
		m	9	4,710	42,390	0	0		
アスカーブ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)		0	0	0			単-28号	
		m	40	1,385	55,400	40	55,400		
道路付属施設工			0		0				
		式	1		75,240	1	75,240		
道路付属物工			0		0				
		式	1		75,240	1	75,240		
視線誘導標(再利用)	DLSC-1 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満		0	0	0			単-29号	
		本	6	12,540	75,240	6	75,240		
構造物撤去工			1		465,664				
		式	1		476,543	1	10,879		
道路付属物撤去工			0		0				
		式	1		1,796	1	1,796		
視線誘導標撤去	DLSC-1		0	0	0			単-30号	
		本	6	299.4	1,796	6	1,796		
構造物取壊し工			1		253,398				
		式	1		212,187	1	-41,211		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		4	8,114	32,456			単-31号	
		m3	7	8,114	56,798	3	24,342		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		2	16,290	32,580			単-32号	
		m3	0	16,290	0	-2	-32,580		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		130	600.7	78,091			単-33号	
		m	100	600.7	60,070	-30	-18,021		

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		m2	590	186.9	110,271			単-34号
				510	186.9	95,319	-80	-14,952	
運搬処理工			式	1		212,266			
				1		262,560	1	50,294	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	4	1,354	5,416			単-35号
				0	1,354	0	-4	-5,416	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0	0	0			単-36号
				7	2,167	15,169	7	15,169	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	2	1,679	3,358			単-37号
				0	1,679	0	-2	-3,358	
殻運搬	アスファルト殻		m3	27	3,716	100,332			単-38号
				27	3,716	100,332	0	0	
泥水運搬	舗装版切断水		台	0	0	0			単-39号
				1	29,060	29,060	1	29,060	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	4	4,700	18,800			単-40号
				0	4,700	0	-4	-18,800	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	2	6,000	12,000			単-41号
				0	6,000	0	-2	-12,000	
殻処分	Co殻(二次製品)		m3	0	0	0			単-42号
				7	6,054	42,378	7	42,378	
殻処分	アスファルト殻(車道)		m3	6	2,820	16,920			単-43号
				8	2,820	22,560	2	5,640	
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	21	2,640	55,440			単-44号
				18	2,640	47,520	-3	-7,920	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻 (アスカーフ)	m3	0 1	0 2,441	0 2,441	1	2,441	単-45号	
泥水処分	舗装版切断水	m3	0 0.2	0 15,500	0 3,100	0.2	3,100	単-46号	
仮設工		式	1 1		699,400 3,762,867	1	3,063,467		
工事用道路工		式	0 1		0 376,480	1	376,480		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 260	0 1,448	0 376,480	260	376,480	単-47号	
除雪工		式	0 1		0 108,437	1	108,437		
現場除雪		式	0 1		0 108,437	1	108,437	内-2号	
交通管理工		式	1 1		699,400 2,633,270	1	1,933,870		
交通誘導警備員	A	人日	20 72	18,480 18,480	369,600 1,330,560	52	960,960	単-48号	
交通誘導警備員	B	人日	20 79	16,490 16,490	329,800 1,302,710	59	972,910	単-49号	
安全施設設置工		式	0 1		0 184,000	1	184,000		
クッションパッド設置		式	0 1		0 184,000	1	184,000	内-3号	

設計内訳書

工事名	R5・6国道8号長岡維持管内事故対策工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路表示灯移設工		式	0 1		0 460,680	1	460,680		
道路表示灯移設		式	0 1		0 460,680	1	460,680	内-4号	
直接工事費		式	1 1		5,736,719 10,504,472	1	4,767,753		
共通仮設費		式	1 1		1,009,000 3,085,644	1	2,076,644		
共通仮設費		式	1 1		91,000 1,492,300	1	1,401,300		
運搬費		式	0 1		0 488,700	1	488,700		
仮設材運搬費		t	0 45	0 10,860	0 488,700	45	488,700	単-50号	
技術管理費		式	0 1		0 855,000	1	855,000		
配合試験費		式	0 1		0 855,000	1	855,000	内-5号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		91,000 148,600	1	57,600		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		918,000 1,593,344	1	675,344		
純工事費		式	1 1		6,745,719 13,590,116	1	6,844,397		

設計内訳書

工事名	R 5・6 国道 8 号長岡維持管内事故対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		2,798,000				
		式	1		5,504,923	1	2,706,923		
工事原価			1		9,543,719				
		式	1		19,095,039	1	9,551,320		

一式当たり内訳書

目地補修等

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シヤカ補修工			0		0			WYB00028
		式	1		143,800	1	143,800	単一 211号
排水ピット清掃工			0		0			WYB00030
		式	1		45,990	1	45,990	単一 212号
目地・防水工			0		0			WYB00031
		式	1		479,500	1	479,500	単一 213号
合 計					0			
					669,290		669,290	
変更積算金額					0			
					666,411		666,411	円/式

一式当たり内訳書

埋設管路（材料費）

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VU管ダクトスリーブ	φ50×1620		0	0	0			
		個	4	5,700	22,800	4	22,800	
VU管ダクトスリーブ	φ50×1750		0	0	0			
		個	4	6,380	25,520	4	25,520	
2号コネクター			0	0	0			
		個	8	557	4,456	8	4,456	
マンホール継手	φ250用		0	0	0			
		箇所	1	24,900	24,900	1	24,900	
固定版	SUS製 FEP8条用		0	0	0			
		個	1	46,000	46,000	1	46,000	
波付硬質電線管用付属品（ヘルマウス φ50mm FEP用）			0	0	0			
		個	16	493	7,888	16	7,888	
エキスパントメタル	XG-14		0	0	0			
		m ²	22	6,640	146,080	22	146,080	
合 計					0			
					277,644		277,644	
変更積算金額					0			
					277,644		277,644	円/式

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ねじなしボックスコネクタ G22		0	0	0			
		個	1	1,070	1,070	1	1,070	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	異種管接続材料 (H型) 30mm		0	0	0			
		組	2	4,100	8,200	2	8,200	
タッカークリップ	Z-DC22 溶融亜鉛めっき仕上げ		0	0	0			
		個	37	176	6,512	37	6,512	
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 24mm		0	0	0			
		個	8	372	2,976	8	2,976	
合計					0			
					18,758		18,758	
変更積算金額					0			
					18,758		18,758	円/式

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	異種管接続材料 (H型) 40mm		0	0	0			
		組	1	4,540	4,540	1	4,540	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	異種管接続材料 (H型) 30mm		0	0	0			
		組	5	4,100	20,500	5	20,500	
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ねじなしボックスコネクタ G36		0	0	0			
		個	1	1,700	1,700	1	1,700	
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ねじなしボックスコネクタ G22		0	0	0			
		個	1	1,070	1,070	1	1,070	
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ #24		0	0	0			
		個	6	92	552	6	552	
合計					0			
					28,362		28,362	
変更積算金額					0			
					28,362		28,362	円/式

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ハ-マル [®] ント [®] G22		0	0	0			
		個	4	368	1,472	4	1,472	
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ねじなしボックスコネクタ G22		0	0	0			
		個	38	1,070	40,660	38	40,660	
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ #24		0	0	0			
		個	38	92	3,496	38	3,496	
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用 24mm		0	0	0			
		個	2	455	910	2	910	
ダクタークリップ	Z-DC22 溶融亜鉛めっき仕上げ		0	0	0			
		個	120	176	21,120	120	21,120	
合計					67,658		67,658	
変更積算金額					67,658		67,658	円/式

一式当たり内訳書

仮設材引継賃料

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設かゝとゞれ賃料(賃貸期間=353日)	SF-GR 5.0M S		63	70,600	4,447,800			WYB00012
		基	63	70,600	4,447,800	0	0	単一 279号
仮設かゝとゞれ賃料(賃貸期間=353日)	SF-GRN 5.0M S		26	70,600	1,835,600			WYB00013
		基	26	70,600	1,835,600	0	0	単一 280号
仮設かゝとゞれ賃料(賃貸期間=353日)	SF-GRN 5.0MS SNB		28	70,600	1,976,800			WYB00014
		基	28	70,600	1,976,800	0	0	単一 281号
敷鉄板賃料(賃貸期間=353日)	PL-22*5*20		36	28,240	1,016,640			WYB00015
		枚	36	28,240	1,016,640	0	0	単一 282号
合 計					9,276,447			
					9,276,447		0	

一式当たり内訳書

現場除雪

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	現場内 D 0m2 638m2 638m2 0m2		0		0			WA482010
		式	1		1,464,785	1	1,464,785	単一 283号
現場除雪	運搬路 D 0m2 638m2 638m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無		0		0			WA482010
		式	1		46,099	1	46,099	単一 284号
合 計					0			
					1,510,884		1,510,884	
変更積算金額					0			
					1,510,823		1,510,823	円/式

一式当たり内訳書

クッション[®]ラム交換

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クッション [®] ラム交換			0		0			WYB00001
		式	1		23,000	1	23,000	単一 289号
クッション [®] ラム	φ580×h820 市松・セアラ		0	0	0			
		基	2	35,700	71,400	2	71,400	
合 計					0			
					94,400		94,400	
変更積算金額					0			
					94,396		94,396	円/式

一式当たり内訳書

引継ぎ安全施設

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クッション ^ラ ム ^ア リス ^ム	H830×φ580 353日間		0	0	0			WYB00003
		台	41	35,300	1,447,300	41	1,447,300	単一 296号
クッション ^ラ ム	I型 赤白市松 φ600×840 353日間		0	0	0			WYB00004
		台	3	35,300	105,900	3	105,900	単一 297号
保安点滅灯	2.4GHz同期点滅 赤赤緑点滅 353日間		0	0	0			WYB00006
		本	130	21,180	2,753,400	130	2,753,400	単一 298号
単管 ^ハ イ ^フ	3.0m/1.8mm厚 353日間		0	0	0			WYB00007
		本	4	882	3,528	4	3,528	単一 299号
単管 ^ハ イ ^フ	4.0m/1.8mm厚 353日間		0	0	0			WYB00008
		本	368	1,059	389,712	368	389,712	単一 300号
矢印板用砂袋	イエロー 353日間		0	0	0			WYB00009
		袋	414	17,650	7,307,100	414	7,307,100	単一 301号
単管 ^ハ リケ ^ト	353日間		0	0	0			WYB00017
		台	372	10,590	3,939,480	372	3,939,480	単一 302号
合 計					0			
					15,946,420		15,946,420	
変更積算金額					0			
					15,946,420		15,946,420	円/式

一式当たり内訳書

地質調査費

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内		1	181,000	181,000			
		箇所	1	181,000	181,000	0	0	
ハックホ(コア型)	標準型・排対1次 山積0.45m3 損料B(積雪)		1	6,900	6,900			
		日	1	6,900	6,900	0	0	
合 計					187,900			
					0		-187,900	

一式当たり内訳書

配合試験費

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内CBR用試料採取	締固めた土 70kg採取		0	0	0			
		箇所	1	14,400	14,400	1	14,400	
配合混合	準備・試料調整・計量・混合		0	0	0			
		試料	6	10,500	63,000	6	63,000	
安定処理土の突固めによる 供試体作製			0	0	0			
		供試体	18	7,500	135,000	18	135,000	
締固めた土のCBR試験	設計CBR 3メートル ³ /試料		0	0	0			
		試料	6	66,300	397,800	6	397,800	
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46条溶出試験		0	0	0			
		検体	2	7,300	14,600	2	14,600	
突固めによる土の締固め試験	モ-ルト ³ 径15cm ランマ2.5kg 非乾燥法		0	0	0			
		試料	2	63,500	127,000	2	127,000	
主任技師	(報告書作成)		0	0	0			
		人	0.5	64,800	32,400	0.5	32,400	
技師B	(報告書作成)		0	0	0			
		人	1.5	47,200	70,800	1.5	70,800	
合 計					0			
					855,000		855,000	
変更積算金額					0			
					855,000		855,000	円/式

一式当たり内訳書

道路表示灯移設

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎部土工・揚重作業			0		0			WYB00003
		式	1		95,640	1	95,640	単一 71号
機器撤去・設置工			0		0			
		式	1		344,000	1	344,000	
↓材料								
ケミカルカー	M20用		0	0	0			
		本	4	1,900	7,600	4	7,600	
ケミカルインサート	M20用		0	0	0			
		本	4	2,560	10,240	4	10,240	
アイボルト	M20		0	0	0			
		本	4	800	3,200	4	3,200	
合 計					0			
					460,680		460,680	
変更積算金額					0			
					460,680		460,680	円/式

一式当たり内訳書

配合試験費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内CBR試験用試料採取	締固めた土 70kg採取		0	0	0			
		箇所	1	14,400	14,400	1	14,400	
配合混合	準備・試料調整・計量・混合		0	0	0			
		試料	6	10,500	63,000	6	63,000	
安定処理土の突固めによる 供試体作製			0	0	0			
		供試体	18	7,500	135,000	18	135,000	
締固めた土のCBR試験	設計CBR 3メートル ³ /試料		0	0	0			
		試料	6	66,300	397,800	6	397,800	
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			
		検体	2	7,300	14,600	2	14,600	
突固めによる土の締固め試験	モルト ³ 径15cm ランマ2.5kg 非乾燥法		0	0	0			
		試料	2	63,500	127,000	2	127,000	
主任技師	(報告書作成)		0	0	0			
		人	0.5	64,800	32,400	0.5	32,400	
技師B	(報告書作成)		0	0	0			
		人	1.5	47,200	70,800	1.5	70,800	
合 計					0			
					855,000		855,000	
変更積算金額					0			
					855,000		855,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープソカット 無し 無し 5,000m3未満			1	335.8	335.8	CB210100	
				m 3	1	335.8	335.8		
計							335.8		
単価							335.8		
							335.8	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,136	
						1		6,136	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,136	6,136	CB210510	
				m 3	1	6,136	6,136		
計							6,136		
単価							6,136		
							6,136	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	64	2,863	183,232	WB240730 単- 199号	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	46	1,344	61,824	CB221110	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	2	2,579	5,158	CB210100	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	2	1,506	3,012	CB210110	
	整地	残土受け入れ地での処理	m 3	2	127.4	254.8	CB210610	
	計					0		
	単価					253,480.8		
						0		
						3,961	円/m2	
	変更積算単価							
						3,924	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.3	
						1	126.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	127.4	127.4	CB210610		
			m 3	1	127.4	127.4			
	計					127.4			
	単価					127.4			
						127.4	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,782	
						1	3,782		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1	3,815	3,815	CB210110		
			m 3	1	3,815	3,815			
	計					3,815			
	単価					3,815			
						3,815	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		390.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	393.7	393.7			
	計					0			
						393.7			
	単価					0			
						393.7	円/m3		
変更積算単価						390.3	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.35	
						1		239.35	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	241.2	241.2	CB210020		
			m 3	1	241.2	241.2			
	計					241.2			
						241.2			
	単価					241.2			
						241.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.5t/100m2 防塵型フレコン	単位	m2	数量	1	単価	5,193	
						1		5,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック材 路床 1m以下 13.5t/100m2		1	5,550	5,550	CB211410		
			m2	1	5,550	5,550			
	計					5,550			
	単価					5,550			
						5,550	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	安定処理 (車道部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.9t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		8,055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック材 路床 1m以下 22.9t/100m2		0	0	0	CB211410		
			m2	1	8,608	8,608			
	計					0			
	単価					8,608			
						8,608	円/m2		
変更積算単価						8,055	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	安定処理 (歩道部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.8t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 路床 1m以下 3.8t/100m2			0	0	CB211410	
			m 2	1	2,395	2,395		
計						0		
						2,395		
単価						0		
						2,395	円/m2	
変更積算単価						2,241	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	安定処理 (擁壁部)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.7t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 13.7t/100m2			0	0	CB211410	
			m 2	1	5,588	5,588		
計						0		
						5,588		
単価						0		
						5,588	円/m2	
変更積算単価						5,229	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	安定処理 (車道部)	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.9t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	スチライト® 0.6mを超え1m以下 22.9t/100m2 1回		0	0	0		CB211410
	計		m2	1	8,186	8,186		
	単価					0		
	変更積算単価					8,186		円/m2
						7,660		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ブ°レキャスト擁壁	LW-H1500-B I-L4000	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブ°レキャストL型擁壁【施工単価】	LW-H1500-B1-L4000		0	0	0			
		m	10	29,000	290,000			34,920
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パ°ックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010		
		m ³	1.3	29,180	37,934			
均しコンクリート：18-8-40BB W/C≦65%								
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
		m ²	13	1,633	21,229			
計					0			
					349,163			
単価					0			
					34,920		円/m	
変更積算単価								
					34,920		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ジオグリッド基礎	H400×W2000	単位	m	数量	1	21,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ジオグリッド基礎地盤補強工	H400×W2000		1	21,320	21,320	21,190	WYB00019
		m	1	21,320	21,320	21,190	単- 201号
計					21,320	21,190	
単価					21,320	21,190	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	プレキャストボックス	BX(R)-(Sa1)-B800×H800	単位	m	数量	10	70,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス【施工単価】	BX(R)-(Sa1)-B800×H800		10	65,400	654,000		
		m	10	65,400	654,000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1.8	29,180	52,524	CB240010	
		m ³	1.8	29,180	52,524		
均しコンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%							
計					706,524		
単価					70,660		
					70,660	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	30,340
						1		30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	30,870	30,870	CB240010	
			m3	1	30,870	30,870		
	計					30,870		
	単価					30,870		
						30,870	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	30,340
						1		30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	30,870	30,870	CB240010	
			m3	1	30,870	30,870		
	計					30,870		
	単価					30,870		
						30,870	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,425
						1		8,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	8,425	8,425	CB240210	
			m2	1	8,425	8,425		
計						8,425		
単価						8,425	円/m2	
						8,425		

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	199,200
						1		199,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	200,300	200,300	WB810010	
			t	1	200,300	200,300	単- 204号	
計						200,300		
単価						200,300		
						200,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート削孔	削孔径13mm 削孔深100mm	単位	箇所	数量	1	単価	648.7
						1		648.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	648.8	648.8	CB224410	
			孔	1	648.8	648.8		
	計					648.8		
	単価					648.8	円/箇所	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	暗渠排水管	VU有孔管 φ100	単位	m	数量	1	単価	1,165
						1		1,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		1	1,166	1,166	CB222770	
			m	1	1,166	1,166		
	計					1,166		
	単価					1,166	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,488	
						1		1,488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,489	1,489	CB221110		
			m2	1	1,489	1,489			
計						1,489			
単価						1,489	円/m2		
						1,489			

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	シーリング材	ゴム系止水板 10×20×25	単位	m	数量	1	単価	3,132	
						1		3,132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水膨張性シーリング材設置				1	1,782	1,782			
			m	1	1,782	1,782			
ゴム止水板		10×20×25		1	1,350	1,350			
			m	1	1,350	1,350			
計						3,132			
単価						3,132			
						3,132	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレキャストU型側溝	B150×H150×L2000	単位	m	数量	1	5,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,054	6,054	WB821410	
		m	1	6,054	6,054	単-205号	
計					6,054		
単価					6,054	円/m	
					6,054		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鋼製水路	B150×H150	単位	m	数量	52	52	94,690	94,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製水路設置	B150×H150		52	7,519	390,988	WYB00016			
		m	52	7,519	390,988	単-206号			
鋼製水路 GR+枠	①		1	94,000	94,000				
		組	1	94,000	94,000				
鋼製水路 GR+枠	②		6	79,800	478,800				
		組	6	79,800	478,800				
鋼製水路 GR+枠	③		1	367,000	367,000				
		組	1	367,000	367,000				
鋼製水路 GR+枠	④		35	80,800	2,828,000				
		組	35	80,800	2,828,000				
鋼製水路 GR+枠	⑤		2	93,100	186,200				
		組	2	93,100	186,200				
鋼製水路 GR+枠	⑥6-1 6-2		2	210,000	420,000				
		組	2	210,000	420,000				
鋼製水路 GR+枠	⑦		1	46,000	46,000				
		組	1	46,000	46,000				
オールアンカー			104	656	68,224				
		組	104	656	68,224				
ボトルキャップ			104	716	74,464				
		組	104	716	74,464				
計					4,953,676				
					4,953,676				

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	基礎コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	単位	m3	数量	1	単価	23,290
						1		23,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	23,830	23,830	CB240010	
			m 3	1	23,830	23,830		
計						23,830		
単価						23,830	円/m3	
						23,830		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)再生材入 平均舗装厚279mm	単位	m2	数量	1	単価	8,892
						1		8,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 69.8mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		4	2,223	8,892	CB410240	
			m 2	4	2,223	8,892		
計						8,892		
単価						8,892	円/m2	
						8,892		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)改質I型 平均舗装厚279mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 69.8mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	4	2,839	11,356	CB410240	
計						0		
						11,356		
単価						0		
						11,360	円/m ²	
変更積算単価						11,360	円/m ²	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,702
						1		1,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,702	1,702	CB410260	
計						1,702		
						1,702		
単価						1,702		
						1,702	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質I型 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	2,105	2,105		
計						0		
						2,105		
単価						0		
						2,105	円/m2	
変更積算単価						2,105	円/m2	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)再生材入 平均舗装厚215mm	単位	m2	数量	1	単価	7,088
						1		7,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 53.8mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		4	1,772	7,088	CB410240	
			m2	4	1,772	7,088		
計						7,088		
						7,088		
単価						7,088		
						7,088	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(13FH)改質I型 平均舗装厚215mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		8,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 53.8mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	4	2,246	8,984	CB410240	
計						0		
						8,984		
単価						0		
						8,984	円/m ²	
変更積算単価						8,984	円/m ²	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,702
						1		1,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,702	1,702	CB410260	
計						1,702		
						1,702		
単価						1,702		
						1,702	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質I型 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	2,105	2,105		
計						0		
						2,105		
単価						0		
						2,105	円/m2	
変更積算単価								
						2,105	円/m2	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	721.1
						1		721.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	721.1	721.1	CB410030	
			m2	1	721.1	721.1		
計						721.1		
						721.1		
単価						721.1		
						721.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,294
		m				1		2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	2,294	2,294	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,294	2,294		
計						2,294		
単価						2,294	円/m ²	
						2,294		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 平均仕上り厚 518mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,373
						1		2,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		518mm 3層施工 再生クラッシュラン		1	2,373	2,373	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m ²	1	2,373	2,373		
計						2,373		
単価						2,373	円/m ²	
						2,373		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	856.2
						1		856.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)				1	856.1	856.1	CB410040	
全ての費用			m 2	1	856.1	856.1		
計						856.1		
単価						856.1	円/m2	
						856.1		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 67mm	単位	m2	数量	1	単価	593.9
						1		593.9
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)				1	593.9	593.9	CB410040	
全ての費用			m 2	1	593.9	593.9		
計						593.9		
単価						593.9	円/m2	
						593.9		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 150mm	単位	m ²		295	7,089
						295	7,089
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 機械舗設	2車 標準		295	3,785	1,116,575	WB410810
			m ²	295	3,785	1,116,575	単一 207号
	コンクリート舗装工 (材料)	94.5m ² /100m ² 0t/100m ² 0.1t/100m ² 各種 0.15m 無		295	3,315	977,925	WB410830
			m ²	295	3,315	977,925	単一 208号
	瀝青繊維質目地板	厚 10mm		5.6	1,190	6,664	
			m ²	5.6	1,190	6,664	
	構造用丸鋼	SS400 径16		0.09	148,000	13,320	
			t	0.09	148,000	13,320	
	計					2,114,484	
						2,114,484	
	単価					7,168	
						7,168	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦50% 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 機械舗設	2車 標準		0	0	0		WB410810
			m2	295	3,785	1,116,575		単-209号
	コンクリート舗装工 (材料)	94.5m2/100m2 0t/100m2 0.1t/100m2 各種 0.15m 無		0	0	0		WB410830
			m2	295	3,643	1,074,685		単-210号
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0		
			m2	5.6	1,190	6,664		
	構造用丸鋼	SS400 径16		0	0	0		
			t	0.09	148,000	13,320		
	計					0		
						2,211,244		
	単価					0		
						7,496		円/m2
	変更積算単価					7,414		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	高さ制限標識	φ600	単位	枚	数量	3	単価	31,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置		壁面取付式		2	30,800		61,600	
			枚	2	30,800		61,600	
標識板設置		支柱共架式		1	6,200		6,200	
			枚	1	6,200		6,200	
高さ制限標識		φ600		3	8,520		25,560	
			枚	3	8,520		25,560	
計							93,360	
単価							31,120	
							31,120	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	カーブミラー	φ800	単位	面	数量	1	単価	78,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブミラー設置	壁面取付け		1	35,000	35,000		
			枚	1	35,000	35,000		
	カーブミラー	φ800		1	43,500	43,500		
			面	1	43,500	43,500		
	アンカーボルト	芯棒打込み式 M12×70		4	104	416		
			本	4	104	416		
	計					78,916		
						78,916		
	単価					78,920		
						78,920	円/面	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.7	
						1		281.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	283.1	283.1	CB210030		
			m 3	1	283.1	283.1			
計						283.1			
単価						283.1			
						283.1	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,972	
						1		2,972	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	2,911	2,911	CB210410		
			m 3	1	2,911	2,911			
計						2,911			
単価						2,911			
						2,911	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	459.9	
名称						金額	1	459.9	
基面整正		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				1	459.9	459.9	CB210080		
			m 2	1	459.9	459.9			
	計					459.9			
	単価					459.9			
						459.9	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	390.4	
土砂等運搬		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	393.7	393.7			
	計					0			
	単価					393.7			
	変更積算単価					0			
						393.7	円/m3		
						390.4	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m 3	1	127.4	127.4			
	計					0			
	単価					127.4	円/m3		
	変更積算単価					126.4	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	1	9,777	9,777	WB821410 単一 214号		
	計					0			
	単価					9,777	円/m		
	変更積算単価					9,695	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,400
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m ³ /10m		1	10,470	10,470	WB821420	
			m	1	10,470	10,470	単- 215号	
均しコンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
計						10,470		
						10,470		
単価						10,470		
						10,470	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,410
						1		11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m		1	11,440	11,440	WB821420	
			m	1	11,440	11,440	単- 216号	
均しコンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000 (横断用)	単位	m	数量	1	単価	24,350
						1		24,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	24,380	24,380	WB821420	
			m	1	24,380	24,380	単- 217号	
均しコンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
計						24,380		
						24,380		
単価						24,380		
						24,380	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000 (横断用)	単位	m	数量	1	単価	26,300
						1		26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	27,330	27,330	WB821420	
			m	1	27,330	27,330	単- 218号	
均しコンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
計						27,330		
						27,330		
単価						27,330		
						27,330	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	自由勾配側溝	FU-B800-C1600-L2000	単位	m	数量	1	単価	42,180
						1		42,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り		1	43,050	43,050	WB821420	
			m	1	43,050	43,050	単- 219号	
均しコンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
計						43,050		
						43,050		
単価						43,050		
						43,050	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	単位	m3	数量	1	単価	15,900
						1		15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C≦65%		1.06	15,000	15,900		
			m3	1.06	15,000	15,900		
計						15,900		
						15,900		
単価						15,900		
						15,900	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,276
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版				1	2,276	2,276	WB821430	
据付け 無し 蓋版(各種)				1	2,276	2,276	単- 220号	
40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	1	2,276	2,276		
計						2,276		
単価						2,276		
						2,276	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	16,160
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版				1	16,160	16,160	WB821430	
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し				1	16,160	16,160	単- 221号	
無し			枚	1	16,160	16,160		
計						16,160		
単価						16,160		
						16,160	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	19,360
						1		19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	19,960	19,960	WB821430	
			枚	1	19,960	19,960	単- 222号	
計						19,960		
単価						19,960		
						19,960	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	側溝蓋	C-C-T-B800-L500	単位	枚	数量	1	単価	7,756
						1		7,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	7,756	7,756	WB821430	
			枚	1	7,756	7,756	単- 223号	
計						7,756		
単価						7,756		
						7,756	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	側溝蓋	C-G-T-B800-L995	単位	枚	数量	1	単価	52,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	52,150	52,150	WB821430		
			枚	1	52,150	52,150	単- 224号		
	計					52,150			
	単価					52,150			
						52,150	円/枚		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	暗渠排水管	SGP-D150	単位	m	数量	1	単価	6,101	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用		1	6,100	6,100	CB222770		
			m	1	6,100	6,100			
	計					6,100			
	単価					6,100			
						6,100	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打ち集水桝	MC種(B600-L600-H1000) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	71,760
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				1	71,790	71,790	CB222950	
各種 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			箇所	1	71,790	71,790		
計						71,790		
単価						71,790	円/箇所	
						71,790	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場打ち集水桝	MC種(B600-L600-H1000) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				0	0	0	CB222950	
各種 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			箇所	1	71,140	71,140		
計						0		
単価						71,140	円/箇所	
変更積算単価						70,540	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち集水桝	MD種(B800-L800-H800) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0		CB222950
			箇所	1	80,670	80,670		
	計					0		
	単価					80,670		円/箇所
	変更積算単価					79,990		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水桝	MF種(B1000-L1200-H2200) 24-12-40BB W/C≤55%	単位	箇所	数量	1	単価	690,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	3.79	30,600	115,974	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	28	9,320	260,960	CB240210	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.6	1,633	5,878.8	CB221110	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	39	4,987	194,493	WB252110	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.159	203,000	32,277	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.395	200,900	79,355.5	WB810010	
	計					688,938.3		
	単価					689,000		
						689,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場打ち集水桝	MG種(B1300-L1300-H2200) 24-12-40BB W/C≤55%	単位	箇所	数量	1	796,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	4.88	30,600	149,328	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	32	9,320	298,240	CB240210
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.41	1,633	7,201.53	CB221110
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	41	4,987	204,467	WB252110
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.176	203,000	35,728	WB810010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.497	200,900	99,847.3	WB810010
	計					794,811.83	
	単価					794,900	
						794,900	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	足掛金物	φ19 幅300mm	単位	個	数量	1	単価	2,700	
						1		2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		1	2,700	2,700			
			個	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700	円/個		
						2,700			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	31,150	
						1		31,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,150	31,150	WB821430		
			枚	1	31,150	31,150	単- 228号		
計						31,150			
単価						31,150	円/枚		
						31,150			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋	MSGT-1000-1200(2分割)	単位	枚	数量	1	121,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	846	1,692	WB821430	
---	材料 ---	枚	2	846	1,692	単一 229号	
柵蓋 (鋼製格子蓋)	MSGT-1000-1200(2分割)	枚	1	120,000	120,000		
		枚	1	120,000	120,000		
計					121,692		
単価					121,700		
					121,700	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一71号	蓋	S-B700-L1400-t12	単位	枚	数量	1	単価	103,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	103,900	103,900	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	103,900	103,900	単一 230号		
計						103,900			
単価						103,900			
						103,900	円/枚		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一72号	蓋	S-B900/2-L900-t12	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430		
		無し	枚	1	43,060	43,060	単一 231号		
計						0			
単価						43,060			
変更積算単価						43,060	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量	1	単価	1,463
						1		1,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,598	1,598	CB410030	
			m 2	1	1,598	1,598		
計						1,598		
単価						1,598	円/m2	
						1,598		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	975
						1		975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,005	1,005	CB410040	
			m 2	1	1,005	1,005		
計						1,005		
単価						1,005	円/m2	
						1,005		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,487	
						1		1,487	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,544	1,544	CB410040		
			m 2	1	1,544	1,544			
	計					1,544			
	単価					1,544	円/m2		
						1,544			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,513	
						1		1,513	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,601	1,601	CB410240		
			m 2	1	1,601	1,601			
	計					1,601			
	単価					1,601	円/m2		
						1,601			

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,513
						1		1,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,601	1,601	CB410250	
			m2	1	1,601	1,601		
	計					1,601		
						1,601		
	単価					1,601	円/m2	
						1,601		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,143
						1		2,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,205	2,205	CB410260	
			m2	1	2,205	2,205		
	計					2,205		
						2,205		
	単価					2,205	円/m2	
						2,205		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,028	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,086	1,086		CB410031	
			m 2	1	1,086	1,086			
	計					1,086			
	単価					1,086			
						1,086		円/m2	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,581	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,649	1,649		CB410261	
			m 2	1	1,649	1,649			
	計					1,649			
	単価					1,649			
						1,649		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-81号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,055			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用			1			2,171	2,171	CB410031	
			m 2		1			2,171	2,171		
	計								2,171		
	単価								2,171		
									2,171	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-82号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,581			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			1			1,649	1,649	CB410261	
			m 2		1			1,649	1,649		
	計								1,649		
	単価								1,649		
									1,649	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,921
						1		1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,018	2,018	CB410031	
			m 2	1	2,018	2,018		
計						2,018		
単価						2,018	円/m2	
						2,018		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	基層(歩道部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 60mm	単位	m2	数量	1	単価	1,968
						1		1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 60mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,070	2,070	CB410241	
			m 2	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円/m2	
						2,070		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,492
						1		1,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,560	1,560	CB410261	
			m2	1	1,560	1,560		
計						1,560		
単価						1,560	円/m2	
						1,560		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	663
						1		663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	721.1	721.1	CB410030	
			m2	1	721.1	721.1		
計						721.1		
単価						721.1	円/m2	
						721.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,232
						1		2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	2,294	2,294	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,294	2,294		
計						2,294		
単価						2,294	円/m2	
						2,294		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	砂利舗装	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	529
						1		529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	568.1	568.1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m2	1	568.1	568.1		
計						568.1		
単価						568.1	円/m2	
						568.1		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	下層路盤	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (施工費)	RC-40 t=350mm		0	0	0		
			m 2	100	800	80,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	35	2,400	84,000		
	計					0		
						164,000		
	単価					0		
						1,640	円/m2	
	変更積算単価							
						1,562	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	上層路盤	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(施工費)	M-40 t=150mm		0	0	0		
			m 2	100	900	90,000		
	粒度調整碎石	M-40		0	0	0		
			m 3	15	3,850	57,750		
	計					0		
						147,750		
	単価					0		
						1,478	円/m2	
	変更積算単価							
						1,408	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	上層路盤	①アスファルト安定処理(25)再生 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,572
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(材工共)	①アスファルト安定処理(25)再生 t=50mm		0	0	0		
			m 2	1	2,700	2,700		
	計					0		
						2,700		
	単価					0		
						2,700	円/m2	
	変更積算単価					2,572	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基層	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(材工共)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm		0	0	0		
			m 2	1	2,800	2,800		
	計					0		
						2,800		
	単価					0		
						2,800	円/m2	
	変更積算単価					2,667	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	中間層	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (材工共)		②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm		0	0	0		
			m 2	1	2,700	2,700		
	計					0		
						2,700		
	単価					0		
						2,700	円/m2	
変更積算単価								
						2,572	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (材工共)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm		0	0	0		
			m 2	1	2,900	2,900		
	計					0		
						2,900		
	単価					0		
						2,900	円/m2	
変更積算単価								
						2,762	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	下層路盤	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (施工費)	RC-40 t=150mm		0	0	0		
			m 2	100	1,000	100,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	15	2,400	36,000		
	計					0		
						136,000		
	単価					0		
						1,360	円/m2	
	変更積算単価							
						1,296	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	表層	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層 (材工共)		⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm		0	0	0			
			m 2	1	3,600	3,600			3,429
計						0			
単価						3,600		円/m2	
変更積算単価						3,429		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	下層路盤	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (施工費のみ)	RC-40 t=250mm		0	0	0		
			m 2	100	1,000	100,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	25	2,400	60,000		
	計					0		
						160,000		
	単価					0		
						1,600	円/m2	
	変更積算単価							
						1,524	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	基層	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=60mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (材工共)		②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=60mm		0	0	0		
			m 2	1	3,200	3,200		3,048
計						0		
						3,200		
単価						0		
						3,200		円/m2
変更積算単価								
						3,048		円/m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	表層	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (材工共)		⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm		0	0	0		
			m 2	1	3,300	3,300		3,143
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300		円/m2
変更積算単価								
						3,143		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	下層路盤	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (施工費)	RC-40 t=300mm		0	0	0		
			m 2	100	1,000	100,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	30	2,400	72,000		
	計					0		
						172,000		
	単価					0		
						1,720	円/m2	
	変更積算単価							
						1,638	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	基層	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (材工共)		②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=100mm		0	0	0		
			m 2	1	5,800	5,800		
計						0		
						5,800		
単価						0		
						5,800	円/m2	
変更積算単価						5,524	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	表層	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (材工共)		⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm		0	0	0		
			m 2	1	3,100	3,100		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						3,100	円/m2	
変更積算単価						2,953	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	切削オーバーレイ	7cm以下 ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	2,487	2,487	単- 232号	
計						0		
						2,487		
単価						0		
						2,487	円/m2	
変更積算単価						2,369	円/m2	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1,606	1,606		
計						0		
						1,606		
単価						0		
						1,606	円/m3	
変更積算単価						1,530	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,200	2,820	単- 233号		
計						0			
						2,820			
単価						0			
						2,820	円/m3		
変更積算単価						2,686	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	欠損部補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満		0	0	0	WB434610		
			t	3.7	37,640	139,268	単- 234号		
計						0			
						139,268			
単価						0			
						1,436	円/m2		
変更積算単価						1,368	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,130
						1		6,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fa・I型-200-L2000		1	6,130	6,130		
			m	1	6,130	6,130		
計						6,130		
単価						6,130	円/m	
						6,130		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,280
						1		7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fa・II型-200-L2000		1	7,280	7,280		
			m	1	7,280	7,280		
計						7,280		
単価						7,280	円/m	
						7,280		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,776
						1		7,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	7,762	7,762	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュヤーン RC-40 無し	m	1	7,762	7,762		
計						7,762		
単価						7,762	円/m	
						7,762		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,710
						1		4,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fc-20-L1000		1	4,710	4,710		
			m	1	4,710	4,710		
計						4,710		
単価						4,710	円/m	
						4,710		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	駒止ブロック	W200×H550	単位	m	数量	10	10	単価	13,000	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			1.1	30,340	33,374	CB240010		
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦60%			m ³		1.1	30,340	33,374			
型枠		一般型枠 小型構造物			11	8,425	92,675	CB240210		
			m ²		11	8,425	92,675			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			3	1,344	4,032	CB221110		
			m ²		3	1,344	4,032			
計							130,081			
							130,081			
単価							13,010			
							13,010	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	6,785	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600)		1	6,880	6,880	CB422520		
		再生クラッシュラン RC-40							
		生コンクリート(各種) 無し	m	1	6,880	6,880			
均しコンクリート規格: 18-8-40BB W/C≦65%									
	計					6,880			
	単価					6,880			
						6,880	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	転落(横断)防止柵	P3-1. 1-2. 0E-f(ターグラウン)	単位	m	数量	1	単価	27,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込ヒール式・ハネ式 2m有		1	28,400	28,400	WB810760		
		50m未満 無	m	1	28,400	28,400	単- 235号		
	計					28,400			
	単価					28,400			
						28,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	床掘り		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り (情報ボックス工)			0	0	0	CB440710	
			m 3	1	2,171	2,171		
	計					0		
	単価					2,171	円/m3	
	変更積算単価					2,171	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	残土処理	標準 軟岩	単位	m3	数量	0	1	単価	0	940.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m3	0	0	0	0	CB210110		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	812.7	812.7	812.7			
			m3	0	0	0	0	CB210610		
			m3	1	127.4	127.4	127.4			
	計						0			
							940.1			
	単価						0			
							940.1	円/m3		
	変更積算単価						940.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	埋戻し	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し (情報ボックス工)			0	0	0	CB440720	
		m 3		1	3,427	3,427		
	計					0		
	単価					3,427	円/m3	
	変更積算単価					3,427	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ハンドホール	HCM-A	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール		バックホウ(カラー型)			0	0	0	CB440780
			個		1	117,000	117,000	
ハンドホール蓋(材料費)					0	0	0	CB440790
			枚		1	89,100	89,100	
シリンダー錠		φ20mm L=28.0mm~30.4mm			0	0	0	
			枚		1	10,200	10,200	
計							0	
							216,300	
単価							0	
							216,300	円/箇所
変更積算単価								
							216,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ハンドホール	HCM-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ハンドホール	バックホウ(カラー型)	個		0	0	0	CB440780
	ハンドホール蓋(材料費)		枚		0	0	0	CB440790
	シリンダー錠	φ20mm L=28.0mm~30.4mm	枚		0	0	0	
	計						0	
	単価						449,800	円/箇所
	変更積算単価						449,800	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	ハンドホール削孔	φ350	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール削孔費		φ350		0	0	0		
			箇所	1	19,000	19,000		
計						0		
						19,000		
単価						0		
						19,000	円/箇所	
変更積算単価						19,000	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	ハンドホール削孔	500×300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール削孔費		500×300		0	0	0		
			箇所	1	21,000	21,000		
計						0		
						21,000		
単価						0		
						21,000	円/箇所	
変更積算単価						21,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	基礎材	RC-40 t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m 2	0	0	0	CB440840	
				1	1,279	1,279		
	計					0		
						1,279		
	単価					0		
						1,279	円/m2	
変更積算単価						1,279	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	埋設管路	本体管:リブ付き塩ビ管φ250 さや管:FEPφ50×8条	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 VU管類 本体管及びさや管設置 8管	m	0	0	0	CB440740	
				1	8,085	8,085		
	計					0		
						8,085		
	単価					0		
						8,085	円/m	
変更積算単価						8,085	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-124号	埋設管路	多孔管 φ50 2条2段×2	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置		0	0	0	CB440740		
計			m	2	6,990	13,980			
単価						0			
変更積算単価						13,980	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	埋設表示シート	W150 2倍	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート (材料費)				0	0	0	CB440830		
計			m	1	163.2	163.2			
単価						0			
変更積算単価						163.2	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	埋設鋏	70×70×10	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鋏設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 無 無		0	0	0	WB812350	
			枚	1	4,739	4,739	単- 236号	
	計					0		
						4,739		
	単価					0		
						4,739	円/個	
変更積算単価								
						4,739	円/個	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	334.7	334.7	WB821210	
			m	1	334.7	334.7	単- 237号	
	計					334.7		
						334.7		
	単価					334.7		
						334.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	847	
						1		847	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	845.8	845.8	WB821210		
			m	1	845.8	845.8	単- 238号		
計						845.8			
単価						845.8			
						845.8	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	160	
						1		160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	159.6	159.6	WB821210		
			m	1	159.6	159.6	単- 239号		
計						159.6			
単価						159.6			
						159.6	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	177
						1		177
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し		1	176.6	176.6	WB821210
			無し 加熱 白 全ての費用	m	1	176.6	176.6	単- 240号
計							176.6	
単価							176.6	円/m
							176.6	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	559
						1		559
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去			無し 削取り式 有り 無し 全ての費用		1	557.8	557.8	WB821220
				m	1	557.8	557.8	単- 241号
計							557.8	
単価							557.8	円/m
							557.8	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	建柱作業	CP8-19-430	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	2	593.4	1,186.8		CB430310
コンクリート柱建柱		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	76,990	76,990		WE118100 単- 242号
コンクリートポール (NTT仕様)		8.0m 末口19cm 430kgf	本	1	42,600	42,600		WE520300 単- 243号
コンクリート根かせ		A型(ハソト付)	個	1	5,630	5,630		WE521800 単- 244号
足場ボルト		CP用	本	12	191	2,292		WE521900 単- 245号
計						0		
						128,698.8		
単価						0		
						128,700		円/本
変更積算単価						128,700		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	視線誘導標	DLSC-1	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,582	9,582	0	単-246号
	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	2,250	2,250	0	
	挿入式デリネーター (下部のみ)	φ60~65×L=1400	本	1	4,900	4,900	0	
	計						0	
	単価						16,740	円/本
	変更積算単価						16,740	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C3-2E	単位	m	数量	1	単価	2,772
						1		2,772
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無			1	2,772	2,772	WB810530
			m	1	2,772		2,772	単-247号
計							2,772	
単価							2,772	円/m
							2,772	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m ³	数量	1	単価	8,114
						1		8,114
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,114	8,114	WB824010
			m ³	1	8,114		8,114	単-248号
計							8,114	
単価							8,114	円/m ³
							8,114	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,290
						1		16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,290	16,290	WB824010	
			m 3	1	16,290	16,290	単- 249号	
計						16,290		
単価						16,290	円/m3	
						16,290		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	600.7
						1		600.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	624.4	624.4	CB430510	
			m	1	624.4	624.4		
計						624.4		
単価						624.4	円/m	
						624.4		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	3,163	3,163		
計						0		
						3,163		
単価						0		
						3,163	円/m	
変更積算単価						3,043	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205.5	205.5	CB430310	
			m 2	1	205.5	205.5		
計						205.5		
						205.5		
単価						205.5		
						205.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	736
						1		736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	713.4	713.4	CB430310	
			m 2	1	713.4	713.4		
	計					713.4		
	単価					713.4	円/m2	
						713.4	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		810.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	785.7	785.7		
	計					0		
	単価					785.7	円/m2	
変更積算単価						810.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		212.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	205.5	205.5			
計						0			
						205.5			
単価						0			
						205.5	円/m2		
変更積算単価						212.1	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,300	
						1		1,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,585	1,585	CB227010		
			m 3	1	1,585	1,585			
計						1,585			
						1,585			
単価						1,585			
						1,585	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,624
						1		1,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,967	1,967	CB227010	
			m 3	1	1,967	1,967		
	計					1,967		
	単価					1,967	円/m3	
						1,967		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,451
						1		2,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用		1	2,474	2,474	CB227010	
			m 3	1	2,474	2,474		
	計					2,474		
	単価					2,474	円/m3	
						2,474		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)舗装版	単位	m3	数量	1	単価	1,661	
						1		1,661	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		1	1,676	1,676	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,676	1,676			
	計					1,676			
	単価					1,676			
						1,676	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)舗装版 15cm以下	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,474	2,474			
	計					0			
	単価					2,474			
						2,474	円/m3		
変更積算単価						2,452	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	廃材運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	1	919.5	919.5		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	1	9,159	9,159		
	計					0		
						10,078.5		
	単価					0		
						10,080		円/t
	変更積算単価					9,958		円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
Co殻(無筋)			t	2.35	1,000	2,350	単- 250号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
Co殻(鉄筋)			t	2.5	1,500	3,750	単- 251号	
計						3,750		
						3,750		
単価						3,750	円/m3	
						3,750		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
As殻(掘削)			t	2.35	1,200	2,820	単-252号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2,640
						1		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.2	1,200	2,640	WB020052	
As殻(掘削)			t	2.2	1,200	2,640	単-252号	
計						2,640		
単価						2,640		
						2,640	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-154号	泥水処分	舗装版切断水	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	16,000	16,000	単- 253号		
計						0			
						16,000			
単価						0			
						16,000	円/m3		
変更積算単価						15,810	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-155号	廃材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	60,000	60,000	単- 254号		
計						0			
						60,000			
単価						0			
						60,000	円/t		
変更積算単価						59,290	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		t	0	0	0	CB010410	
				t	1	9,063	9,063		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t		t	0	0	0	CB010420	
				t	1	9,159	9,159		
	計						0		
							18,222		
	単価						0		
							18,230	円/t	
	変更積算単価						18,010	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-157号	道路除草(複合)	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	133.3	
						1		133.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し			1	133.3	133.3	CB432160	
		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)							
		19.5km以下 全ての費用		m 2	1	133.3	133.3		
計							133.3		
単価							133.3		
							133.3	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-158号	除草処分		単位	m2	数量	1,400	単価	113.2	
						1,400		113.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)					36	4,400	158,400	WB020051	
				m 3	36	4,400	158,400	単- 255号	
計							158,400		
単価							113.2		
							113.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	照明器具設置	LED防浸形	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光灯器具取付(埋込型)	1灯用 40W 新設 予備白熱灯なし	灯	1	10,340	10,340	WE210302 単- 256号	
	照明器具	LED防浸形	台	1	40,600	40,600		
	コンクリートアンカー	M8×60L SUS製	本	4	238	952		
	計					0		
	単価					51,900	円/台	
	変更積算単価					51,900	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	屋外配管 (2m以上)	G径 22mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	0	0	0	0	WE111100	
			m	1	2,170	2,170	2,170	単- 257号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22.0%	m	0	0	0	0	WE505200	
			m	1	471	471	471	単- 258号	
計							0		
							2,641		
単価							0		
							2,641	円/m	
変更積算単価									
							2,641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設		0	0	0		WE112150
			m	1	1,085	1,085		単- 259号
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm		0	0	0		
			m	1	688	688		
	計					0		
						1,773		
	単価					0		
						1,773		円/m
	変更積算単価							
						1,773		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-3C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,421	1,421	単- 260号	
	600V架橋ホ ^ホ リエチレン絶縁耐燃性ホ ^ホ リエチレンシ-スケ-フ ^ホ ル	EM-CE 3.5mm2-3C		0	0	0		
			m	1	301	301		
	計					0		
						1,722		
	単価					0		
						1,722	円/m	
	変更積算単価							
						1,722	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	屋外配線 (管内)	EM-IE 2mm2 (7-ス)	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		0	0	0		WE114000	
			m	1	310	310		単- 261号	
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 2mm2		0	0	0			
			m	1	48.4	48.4			
	計					0			
						358.4			
	単価					0			
						358.4		円/m	
	変更積算単価					358.4		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	プルボックス設置	150×150×100 SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	150×150×100mm 新設		0	0	0	WE122300		
		個	1	5,166	5,166	単- 262号		
金属製プルボックス (ステンレス)	150×150×100×1.5 防水		0	0	0			
		個	1	5,560	5,560			
計					0			
					10,726			
単価					0			
					10,730	円/個		
変更積算単価								
					10,730	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	アウトレットボックス設置	丸形露出ボックス 2方出(G22用)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設		0	0	0	WE122400	
			個	1	5,166	5,166	単-263号	
	丸形露出ボックス	2方出(G22用)		0	0	0		
			個	1	737	737		
	計					0		
						5,903		
	単価					0		
						5,903	円/個	
	変更積算単価							
						5,903	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	アウトレットボックス設置	丸形露出ボックス 3方出(G22用)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設		0	0	0	WE122400	
			個	1	5,166	5,166	単- 263号	
	丸形露出ボックス	3方出(G22用)		0	0	0		
			個	1	802	802		
	計					0		
						5,968		
	単価					0		
						5,968	円/個	
	変更積算単価							
						5,968	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ダクター設置	Z-D1 L=100	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	0	0	0	WE124400		
		個	1	3,875	3,875	単- 264号		
ワールトダクター	Z-D1S10 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	0	0	0			
		個	1	194	194			
コンクリートアンカー	M8×60L SUS製	本	0	0	0			
		本	2	238	476			
計					0			
					4,545			
単価					0			
					4,545	円/個		
変更積算単価								
					4,545	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	冠水警告灯設置	W500×H1800 制御ボックス、支柱共	単位	台	数量	0	単価	0
					1	1,407,000		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プリンカーライト設置	プリンカーライト設置 新設		0	0	0	WE211400		
		個	1	6,457	6,457	単-265号		
冠水警告灯	W500×H1800 制御ボックス、支柱共		0	0	0			
		台	1	1,400,000	1,400,000			
計					0			
					1,406,457			
単価					0			
					1,407,000	円/台		
変更積算単価					1,407,000	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	冠水警告灯基礎設置	800×800×800	単位	個所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	0	0	0		CB210030
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	1.86	2,142	3,984.12		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0.61	127.9	78.01		CB210610
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0		CB210410
	冠水警告灯基礎	800×800×800	基	1	65,000	65,000		CB221110
	計					0		
	単価					75,182.13		
	変更積算単価					0		
						75,190		円/個所
						75,190		円/個所

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	地中配管 (2条)	FEP 径 30mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%			0	0	0	WE110500	
			m	1	744.3		744.3	単- 266号	
	計						0		
	単価						744.3	円/m	
	変更積算単価						744.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	屋外配管 (2m未満)	G径 36mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	0	0	0	0	WE111100	
			m	1	3,074	3,074	3,074	単一 267号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36 0%	m	0	0	0	0	WE505200	
			m	1	830	830	830	単一 268号	
計						0	3,904		
単価						0	3,904	円/m	
変更積算単価						3,904	3,904	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設		0	0	0		WE112150
			m	1	1,085	1,085		単- 259号
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm		0	0	0		
			m	1	688	688		
	計					0		
						1,773		
	単価					0		
						1,773		円/m
	変更積算単価							
						1,773		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	地中配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,421	1,421	単- 260号	
	600V架橋ホ ^ホ リエチレン絶縁耐燃性ホ ^ホ リエチレンシ-スケ-フ ^ル	EM-CE 3.5mm2-2C		0	0	0		
			m	1	229	229		
	計					0		
						1,650		
	単価					0		
						1,650	円/m	
	変更積算単価							
						1,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	地中配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm2-2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,421	1,421	単- 260号	
	静電遮へい付制御用ホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケフ	EM-CEE-S 2mm2-2C		0	0	0		
			m	1	261	261		
	計					0		
						1,682		
	単価					0		
						1,682	円/m	
	変更積算単価							
						1,682	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,421	1,421	単- 260号	
	600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁耐燃性ホ [®] リエチレンシ-スケ-フ [®] ル	EM-CE 3.5mm2-2C		0	0	0		
			m	1	229	229		
	計					0		
						1,650		
	単価					0		
						1,650	円/m	
	変更積算単価							
						1,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-177号 屋外配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm2-2C	単位	m	数量	0	0
					1	1,682
					金額	0
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WE114000
		m	1	1,421	1,421	単-260号
静電遮へい付制御用ホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケフ	EM-CEE-S 2mm2-2C		0	0	0	
		m	1	261	261	
計					0	
					1,682	
単価					0	
					1,682	円/m
変更積算単価						
					1,682	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	プルボックス設置	400×150×100 SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	各種 新設 40cm 15cm 10cm	個	0	0	0	WE122300		
		個	1	8,394	8,394	単-270号		
プルボックス	400×150×100 SUS-WP	個	0	0	0			
		個	1	12,800	12,800			
計					0			
					21,194			
単価					0			
					21,200	円/個		
変更積算単価								
					21,200	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	埋設標識シート敷設	W150 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0		WE122200
			m	1	103.4	103.4		単- 271号
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0		WE523200
			巻	0.02	8,500	170		単- 272号
	計					0		
						273.4		
	単価					0		
						273.4		円/m
	変更積算単価							
						273.4		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	作業土工(電気)	W400×H700	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0		CB210030
			m 3	0.28	2,142	599.76		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m 3	0.02	127.9	2.55		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0		CB210410
			m 3	0.26	3,820	993.2		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0.02	4,350	87		
	計					0		
						1,682.51		
	単価					0		
						1,683	円/m	
	変更積算単価					1,683	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	プレキャストハントホール設置	450×450×700 鉄蓋 (MR-20K-450)	単位	個所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0		CB222840
	ハントホール	450×450×700	個	0	0	0		
	ハントホール鉄蓋	MR-20K-450	枚	0	0	0		
	計					0		
	単価					127,580		
	変更積算単価					0	127,600	円/個所
							127,600	円/個所

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	作業土工(電気)	ハンドホール	単位	個所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	0	0	0		CB210030
				1.46	2,142	3,127.32		
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	0	0	0		CB210610
				0.35	127.9	44.76		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0	0	0		CB210410
				1.11	3,820	4,240.2		
	計					0		
						7,412.28		
	単価					0		
						7,413		円/個所
	変更積算単価							
						7,413		円/個所

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	屋外配管 (2m以上)	G径 22mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	0	0	0	0	WE111100	
			m	1	2,170	2,170	2,170	単- 257号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22.0%	m	0	0	0	0	WE505200	
			m	1	471	471	471	単- 258号	
計							0		
							2,641		
単価							0		
							2,641	円/m	
変更積算単価							2,641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設		0	0	0		WE112150
			m	1	1,085	1,085		単- 259号
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm		0	0	0		
			m	1	688	688		
	計					0		
						1,773		
	単価					0		
						1,773		円/m
	変更積算単価							
						1,773		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-185号 屋外配線 (管内)	EM-CE 3.5mm2-2C	単位	m	数量	0	0
					1	1,650
						0
						1,650
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WE114000
		m	1	1,421	1,421	単-260号
600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁耐燃性ホ [®] リエチレンシースケーフ [®] ル	EM-CE 3.5mm2-2C		0	0	0	
		m	1	229	229	
計					0	
					1,650	
単価					0	
					1,650	円/m
変更積算単価						
					1,650	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-186号 屋外配線 (管内)	EM-CEE-S 2mm2-2C	単位	m	数量	0	0
					1	1,682
					金額	0
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WE114000
		m	1	1,421	1,421	単-260号
静電遮へい付制御用ホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケフ	EM-CEE-S 2mm2-2C		0	0	0	
		m	1	261	261	
計					0	
					1,682	
単価					0	
					1,682	円/m
変更積算単価						
					1,682	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	プルボックス設置	150×150×100 SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	150×150×100mm 新設		0	0	0	WE122300		
		個	1	5,166	5,166	単- 262号		
金属製プルボックス (ステンレス)	150×150×100×1.5 防水		0	0	0			
		個	1	5,560	5,560			
計					0			
					10,726			
単価					0			
					10,730	円/個		
変更積算単価								
					10,730	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	ダクター設置	Z-D1 L=150	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設		0	0	0	WE124400	
			個	1	3,875	3,875	単- 264号	
	ワールトダクター	Z-D1S15 溶融亜鉛めっき仕上げ		0	0	0		
			個	1	277	277		
	コンクリートアンカー	M8×60L SUS製		0	0	0		
			本	2	238	476		
	計					0		
						4,628		
	単価					0		
						4,628	円/個	
	変更積算単価							
						4,628	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2		1,152	745.27
単-189号					1,152	745.27
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1,152	402.4	463,564.8	WB253610
【猪子場新田地区】						単- 273号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 44日 無 有	枚	42	4,884	205,128	WB253630
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 9日 無 有	枚	40	1,874	74,960	WB253630
【宮本東方地区】						単- 275号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 19日 無 有	枚	42	2,734	114,828	WB253630
計					858,480.8	単- 276号
単価					745.3	円/m2
					745.3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	土のう	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	4,943	
						1		4,943	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	4,957	4,957	WB252730		
			袋	1	4,957	4,957	単- 277号		
計						4,957			
単価						4,957			
						4,957	円/袋		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	土のう	大型土のう撤去	単位	袋	数量	1	単価	739.34	
						1		739.34	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下		1	742.1	742.1	WB252730		
			袋	1	742.1	742.1	単- 278号		
計						742.1			
単価						742.1			
						742.1	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,480
						1		18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,480	18,480	WB010211	
			人日	1	18,480	18,480	単- 285号	
計						18,480		
単価						18,480		
						18,480	円/人日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-193号	交通誘導警備員 (夜間)	A	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		27,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	27,720	27,720	単- 286号	
計						0		
単価						27,720		
変更積算単価						27,720	円/人日	
						27,720	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,490
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,490	16,490	WB010212	
			人日	1	16,490	16,490	単- 287号	
計						16,490		
単価						16,490		
						16,490	円/人日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-195号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	24,730	24,730	単- 288号	
計						0		
単価						24,730		
						0		
変更積算単価						24,730	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
						1		62,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		スタビライザ(路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 7.27km 無 無			0	0	0	WB010010
			台	1	62,500		62,500	単-291号
計							0	
							62,500	
単価							0	
							62,500	円/台
変更積算単価							62,500	円/台

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
						1		62,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7.27km 無 無			0	0	0	WB010010
			台	1	62,500		62,500	単-292号
計							0	
							62,500	
単価							0	
							62,500	円/台
変更積算単価							62,500	円/台

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	仮設材運搬費	単位	t	数量	398	単価	4,964
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
■往路							
【猪子場新田地区】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		132	3,410	450,120	WB010020	
		t	132	3,410	450,120	単- 293号	
【宮本東方地区】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		67	3,570	239,190	WB010020	
		t	67	3,570	239,190	単- 294号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		199	1,500	298,500	WB010030	
		t	199	1,500	298,500	単- 295号	
■復路							
【猪子場新田地区】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		132	3,410	450,120	WB010020	
		t	132	3,410	450,120	単- 293号	
【宮本東方地区】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		67	3,570	239,190	WB010020	
		t	67	3,570	239,190	単- 294号	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	仮設材運搬費	単位	t	数量	398	単価	4,964
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		199	1,500	298,500	WB010030	
		t	199	1,500	298,500	単- 295号	
計					1,975,620		
単価					1,975,620		
					4,964		
					4,964	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	331
						1	331	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	335.8	335.8	CB210100
			m 3		1	335.8	335.8	
	計						335.8	
	単価						335.8	
							335.8	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,217
						1	1,217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削			1	1,220	1,220	CB210100
			m 3		1	1,220	1,220	
	計						1,220	
	単価						1,220	
							1,220	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238.8	
						1		238.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	241.2	241.2	CB210020		
			m3	1	241.2	241.2			
計						241.2			
単価						241.2			
						241.2	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,136	
						1		6,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,136	6,136	CB210510		
			m3	1	6,136	6,136			
計						6,136			
単価						6,136			
						6,136	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	344	
						1		344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	359	359	CB210520		
			m 3	1	359	359			
計						359			
単価						359			
						359	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	432	
						1		432	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434	434	CB220010		
			m 2	1	434	434			
計						434			
単価						434			
						434	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.3
						1		126.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.4	127.4	CB210610	
			m 3	1	127.4	127.4		
計						127.4		
単価						127.4	円/m3	
						127.4		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	510.2
						1		510.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	514.8	514.8	CB210110	
			m 3	1	514.8	514.8		
計						514.8		
単価						514.8	円/m3	
						514.8		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.2t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 22.2t/100m2			0	0		CB211410
			m 2	1	8,380	8,380		
	計					0		
						8,380		
	単価					0		
						8,380		円/m2
変更積算単価						8,380		円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.1t/100m2 防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 4.1t/100m2			0	0		CB211410
			m 2	1	2,492	2,492		
	計					0		
						2,492		
	単価					0		
						2,492		円/m2
変更積算単価						2,492		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無し		1	347	347	WB810830	
			m 2	1	347	347	単- 52号	
計						347		
単価						347	円/m2	
						347		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.7
						1		281.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	283.1	283.1	CB210030	
			m 3	1	283.1	283.1		
計						283.1		
単価						283.1	円/m3	
						283.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,972	
名称						金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1	2,911	2,911	CB210410	
			m 3		1	2,911	2,911		
	計						2,911		
	単価						2,911	円/m3	
							2,911		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	暗渠排水管	VU-D150	単位	m	数量	1	単価	1,747	
名称						金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			1	1,747	1,747	CB222770	
			m		1	1,747	1,747		
	計						1,747		
	単価						1,747	円/m	
							1,747		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-15号	現場打ち街渠柵	街渠柵 MB種(B600-L600-H600) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	55,500
						1		55,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	55,470	55,470	CB222950	
			箇所	1	55,470	55,470		
計						55,470		
						55,470		
単価						55,470	円/箇所	
						55,470		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-16号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	31,850
						1		31,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,150	31,150	WB821430	
			枚	1	31,150	31,150	単一 53号	
計						31,150		
						31,150		
単価						31,150	円/枚	
						31,150		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3			
						歩掛使用年月	2024. 04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	873		
						1		873		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用				1	899.7	899.7	CB410030
			m 2		1		899.7	899.7		
計								899.7		
								899.7		
単価								899.7	円/m2	
								899.7		

						単価使用年月	2024. 3			
						歩掛使用年月	2024. 04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,076		
						1		2,076		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-40 300mm 2層施工 全ての費用				1	2,233	2,233	CB410040
			m 2		1		2,233	2,233		
計								2,233		
								2,233		
単価								2,233	円/m2	
								2,233		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,547	
						1		1,547	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,581	1,581	CB410040		
			m 2	1	1,581	1,581			
計						1,581			
単価						1,581	円/m2		
						1,581			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,513	
						1		1,513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,639	1,639	CB410240		
			m 2	1	1,639	1,639			
計						1,639			
単価						1,639	円/m2		
						1,639			

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,017
						1		2,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,243	2,243	CB410260	
			m 2	1	2,243	2,243		
計						2,243		
単価						2,243	円/m2	
						2,243		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,085
						1		1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,105	1,105	CB410031	
			m 2	1	1,105	1,105		
計						1,105		
単価						1,105	円/m2	
						1,105		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,484	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			1	1,678	1,678	CB410261	
			m2		1	1,678	1,678		
	計						1,678		
	単価						1,678	円/m2	
							1,678	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031	
			m2		1	1,009	1,009		
	計						0		
	単価						1,009	円/m2	
	変更積算単価						938	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261		
			m2	1	1,969	1,969			
	計					0			
						1,969			
	単価					0			
						1,969	円/m2		
	変更積算単価								
						1,831	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	縁石	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,133	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	縁石【施工単価】	Fa・I型-200-L2000		1	6,130	6,130			
			m	1	6,130	6,130			
	計					6,130			
						6,130			
	単価					6,130	円/m		
						6,130	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	緑石	Fc-20-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緑石【施工単価】		Fc-20-L1000		1	4,710	4,710			
			m	1	4,710	4,710			
計						4,710			
単価						4,710	円/m		
						4,710	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	アスカープ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用		0	0	0	CB410330		
			m	1	1,384	1,384			
計						0			
単価						1,384	円/m		
変更積算単価						1,385	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	視線誘導標 (再利用)	DLSC-1 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	10,290	10,290	0	WB812310 単一 54号
	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	2,250	2,250	0	
	計					0		
	単価					12,540	0	円/本
	変更積算単価					12,540		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	視線誘導標撤去	DLSC-1	単位	本	数量	0	単価	0	
						1	299.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無		0	0	0	WB812360		
			本	1	309	309	単一 55号		
計						0			
						309			
単価						0			
						309	円/本		
変更積算単価						299.4	円/本		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,114	
						1	8,114		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,114	8,114	WB824010		
			m 3	1	8,114	8,114	単一 56号		
計						8,114			
						8,114			
単価						8,114			
						8,114	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,290	
						1		16,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,290	16,290	WB824010		
			m 3	1	16,290	16,290	単一 57号		
計						16,290			
単価						16,290			
						16,290	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	600.7	
						1		600.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	624.4	624.4	CB430510		
			m	1	624.4	624.4			
計						624.4			
単価						624.4			
						624.4	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	186.9			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1		205.5	205.5	205.5	CB430310	
			m 2		1		205.5	205.5	205.5		
	計							205.5	205.5		
	単価							205.5	205.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,354			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			1		1,366	1,366	1,366	CB227010	
			m 3		1		1,366	1,366	1,366		
	計							1,366	1,366		
	単価							1,366	1,366	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,186	2,186		
	計					0		
						2,186		
	単価					0		
						2,186	円/m3	
変更積算単価						2,167	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,679
						1		1,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,694	1,694	CB227010	
			m 3	1	1,694	1,694		
	計					1,694		
						1,694		
	単価					1,694		
						1,694	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		1	3,751	3,751	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,751	3,751			
	計					3,751			
	単価					3,751			
						3,751	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	泥水運搬	舗装版切断水	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		アスファルト舗装版切断水		0	0	0			
			台	1	30,000	30,000			
	計					0			
	単価					30,000			
						0	円/台		
変更積算単価						29,060	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-40号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)					2.35	2,000	4,700	WB020052	
Co殻(無筋)			t		2.35	2,000	4,700	単- 58号	
計							4,700		
単価							4,700		
							4,700	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-41号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)					2.5	2,400	6,000	WB020052	
Co殻(鉄筋)			t		2.5	2,400	6,000	単- 59号	
計							6,000		
単価							6,000		
							6,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	処処分	Co殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	2,500	6,250	単一 60号		
計						0			
						6,250			
単価						0			
						6,250	円/m3		
変更積算単価									
						6,054	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2,820	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052		
As殻(掘削)			t	2.35	1,200	2,820	単一 61号		
計						2,820			
						2,820			
単価						2,820			
						2,820	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	処処分	アスファルト殻 (歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2,640
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.2	1,200	2,640	WB020052
As殻 (掘削)			t		2.2	1,200	2,640	単- 61号
計							2,640	
単価							2,640	
							2,640	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	処処分	アスファルト殻 (アスカーフ)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
			t		2.1	1,200	2,520	単- 62号
計							0	
単価							2,520	
							2,520	円/m3
変更積算単価							2,441	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	泥水処分	舗装版切断水	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WB020051
			m 3	1	16,000	16,000	16,000	単一 63号
	計						0	
	単価						16,000	円/m3
	変更積算単価						15,500	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	260	402.4	104,624		単一 64号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	28	9,700	271,600		単一 65号
	計					0		
						376,224		
	単価					0		
						1,448		円/m2
	変更積算単価							
						1,448		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,480
						1		18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,480	18,480	WB010211	
			人日	1	18,480	18,480	単一 68号	
計						18,480		
						18,480		
単価						18,480		
						18,480	円/人日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,490
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,490	16,490	WB010212	
			人日	1	16,490	16,490	単一 69号	
計						16,490		
						16,490		
単価						16,490		
						16,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(往路)							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	45	3,570	160,650	WB010020	単一 72号
(復路)							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.5km 12m以内 冬期割増 無	t	45	4,284	192,780	WB010020	単一 73号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	45	3,000	135,000	WB010030	単一 74号
計					0		
単価					488,430		
変更積算単価					0	10,860	円/t
						10,860	円/t