

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484654043	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	426,052,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	390,830,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	545,196
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		227,658,569				
		式	1		267,641,906	1	39,983,337		
河川土工			1		40,943,800				
		式	1		32,344,320	1	-8,599,480		
掘削工			1		11,718,000				
		式	1		3,017,770	1	-8,700,230		
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	10,800	221.6	2,393,280			単-1号	
			0	221.6	0	-10,800	-2,393,280		
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
			3,100	318.1	986,110	3,100	986,110		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,800	740.3	7,995,240			単-3号	
			0	740.3	0	-10,800	-7,995,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
			3,050	541	1,650,050	3,050	1,650,050		
整地	残土受入れ地での処理		10,800	123.1	1,329,480			単-5号	
		m3	3,100	123.1	381,610	-7,700	-947,870		
掘削工(ICT)			1		29,225,800				
		式	1		29,326,550	1	100,750		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	38,000	285.1	10,833,800			単-6号	
			35,500	285.1	10,121,050	-2,500	-712,750		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	38,000	484	18,392,000			単-7号	
			0	484	0	-38,000	-18,392,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-8号	
			35,500	541	19,205,500	35,500	19,205,500		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工			1		173,114,209				
		式	1		213,588,778	1	40,474,569		
土砂攪拌・混合 (3種)			1		173,114,209				
		式	1		213,588,778	1	40,474,569		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-9号	
		m3	13,500	230.4	3,110,400	13,500	3,110,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-10号	
		m3	13,500	370.2	4,997,700	13,500	4,997,700		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-11号	
		m3	13,500	230.4	3,110,400	13,500	3,110,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-12号	
		m3	13,500	370.2	4,997,700	13,500	4,997,700		
土砂攪拌・混合 (3種)			64,000	1,392	89,088,000			単-13号	
		m3	0	1,392	0	-64,000	-89,088,000		
土砂攪拌・混合 (3種)			0	0	0			単-14号	
		m3	63,100	1,876	118,375,600	63,100	118,375,600		
生石灰			2,600	23,116	60,101,600			単-15号	
		t	1,463	23,116	33,818,708	-1,137	-26,282,892		
自走式土質改良機設置・撤去			1	231,809	231,809			単-16号	
		台・回	0	231,809	0	-1	-231,809		
改良機設置・撤去			0	0	0			単-17号	
		台・回	1	901,000	901,000	1	901,000		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			単-18号	
		m3	63,100	151.5	9,559,650	63,100	9,559,650		

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	64,000 0	370.2 370.2	23,692,800 0		-64,000	-23,692,800	単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 63,100	0 427.1	0 26,950,010		63,100	26,950,010	単-20号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 63,100	0 123.1	0 7,767,610		63,100	7,767,610	単-21号
構造物撤去工		式	0 1		0 873,265		1	873,265	
構造物取壊し工		式	0 1		0 542,124		1	542,124	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 7	0 8,361	0 58,527		7	58,527	単-22号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	0 9	0 219.3	0 1,973		9	1,973	単-23号
伐採工		m3	0 52	0 9,262	0 481,624		52	481,624	単-24号
運搬処理工		式	0 1		0 331,141		1	331,141	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 9	0 3,851	0 34,659		9	34,659	単-25号
殻処分	アスファルト殻	t	0 21	0 2,000	0 42,000		21	42,000	単-26号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 7	0 1,902	0 13,314		7	13,314	単-27号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	0 17	0 851.1	0 14,468			17	14,468	単-28号
廃プラ処分		m3	0 8.3	0 17,500	0 145,250			8.3	145,250	単-29号
金属くず処分		m3	0 7.5	0 6,500	0 48,750			7.5	48,750	単-30号
鉛バッテリー処分		kg	0 15	0 700	0 10,500			15	10,500	単-31号
廃タイヤ処分		kg	0 150	0 100	0 15,000			150	15,000	単-32号
コンクリート殻処分		m3	0 1.5	0 4,800	0 7,200			1.5	7,200	単-33号
仮設工		式	1 1		13,600,560 20,835,543			1	7,234,983	
工事用道路工		式	1 1		13,600,560 17,032,135			1	3,431,575	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	4,645 0	2,928 2,928	13,600,560 0			-4,645	-13,600,560	単-34号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 5,815	0 2,929	0 17,032,135			5,815	17,032,135	単-35号
畑管キャップ止工		式	0 1		0 266,271			1	266,271	
畑管キャップ止工		式	0 1		0 266,271			1	266,271	内-1号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
作業ヤード整備工		式	0 1		0 3,537,137		1	3,537,137	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 1,600	0 318.2	0 509,120		1,600	509,120	単-36号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,620	0 370.3	0 599,886		1,620	599,886	単-37号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 2,900	0 230.5	0 668,450		2,900	668,450	単-38号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 2,920	0 370.3	0 1,081,276		2,920	1,081,276	単-39号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2,900	0 123.2	0 357,280		2,900	357,280	単-40号
土木シート		m2	0 1,750	0 183.5	0 321,125		1,750	321,125	単-41号
直接工事費		式	1 1		227,658,569 267,641,906		1	39,983,337	
共通仮設費		式	1 1		26,484,904 59,520,854		1	33,035,950	
共通仮設費		式	1 1		11,935,144 39,974,476		1	28,039,332	
運搬費		式	1 1		9,364,954 14,233,888		1	4,868,934	
土質改良機運搬		式	0 1		0 2,506,000		1	2,506,000	内-2号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費		t	802 0	11,677 11,677	9,364,954 0	-802	-9,364,954	単-42号	
仮設材運搬費		t	0 1,004.1	0 11,680	0 11,727,888	1,004.1	11,727,888	単-43号	
技術管理費		式	1 1		703,425 23,093,212	1	22,389,787		
土質等試験費		式	0 1		0 10,650,000	1	10,650,000	内-3号	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-4号	
保守管理(ICT)		式	1 0		154,863 0	-1	-154,863	内-5号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 144,650	1	144,650	内-6号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		548,562 548,562	0	0	内-7号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 5,210,000	1	5,210,000	内-8号	
3次元出来形測量費		式	0 1		0 6,420,000	1	6,420,000	内-9号	
営繕費		式	0 1		0 510,000	1	510,000		
快適化		式	0 1		0 510,000	1	510,000	内-10号	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		1,866,765				
		式	1		2,137,376	1	270,611		
共通仮設費 (率計上)			1		14,549,760				
		式	1		19,546,378	1	4,996,618		
純工事費			1		254,143,473				
		式	1		327,162,760	1	73,019,287		
現場管理費			1		56,124,043				
		式	1		66,134,470	1	10,010,427		
工事原価			1		310,267,516				
		式	1		393,297,230	1	83,029,714		
一般管理費等			1		45,032,484				
		式	1		52,402,770	1	7,370,286		
工事価格			1		355,300,000				
		式	1		445,700,000	1	90,400,000		
消費税相当額			1		35,530,000				
		式	1		44,570,000	1	9,040,000		
工事費計			1		390,830,000				
		式	1		490,270,000	1	99,440,000		

一式当たり内訳書

土質改良機運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂ホッパー・計量ベルトコンベア			0	0	0			WYB00099
		回	2	217,200	434,400	2	434,400	単一 60号
土砂ホッパー・計量ベルトコンベア			0	0	0			WYB00099
		回	2	217,200	434,400	2	434,400	単一 60号
土砂ホッパー・計量ベルトコンベア			0	0	0			WYB00099
		回	2	217,200	434,400	2	434,400	単一 60号
投入ベルトコンベア			0	0	0			WYB00135
		回	2	149,500	299,000	2	299,000	単一 61号
投入ベルトコンベア			0	0	0			WYB00135
		回	2	149,500	299,000	2	299,000	単一 61号
投入ベルトコンベア			0	0	0			WYB00135
		回	2	149,500	299,000	2	299,000	単一 61号
操作質・発動発電機			0	0	0			WYB00083
		回	2	152,900	305,800	2	305,800	単一 62号
合 計					0			
					2,506,000		2,506,000	
変更積算金額					0			
					2,506,000		2,506,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	221.6
						1		221.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	241.6	241.6	CB210100	
			m3	1	241.6	241.6		
	計					241.6		
	単価					241.6		
						241.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		318.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	346.8	346.8		
	計					0		
	単価					346.8		
						0		
	変更積算単価					346.8	円/m3	
						318.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	740.3
						1		740.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	807.1	807.1	CB210110	
			m3	1	807.1	807.1		
計						807.1		
単価						807.1		
						807.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	589.8	589.8		
計						0		
単価						589.8		
変更積算単価						541	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.1
						1		123.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	134.2	134.2	CB210610	
			m3	1	134.2	134.2		
	計					134.2		
	単価					134.2		
						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.1
						1		285.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	310.9	310.9	CB210120	
			m3	1	310.9	310.9		
	計					310.9		
	単価					310.9		
						310.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	484
						1		484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	527.7	527.7	CB210110	
			m3	1	527.7	527.7		
計						527.7		
単価						527.7	円/m3	
						527.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	589.8	589.8		
計						0		
単価						589.8	円/m3	
変更積算単価						541	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	251.2	251.2		
計						0		
						251.2		
単価						0		
						251.2	円/m3	
変更積算単価						230.4	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						0		
						403.6		
単価						0		
						403.6	円/m3	
変更積算単価						370.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	251.2	251.2		
計						0		
						251.2		
単価						0		
						251.2	円/m3	
変更積算単価						230.4	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						0		
						403.6		
単価						0		
						403.6	円/m3	
変更積算単価						370.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-13号	土砂攪拌・混合 (3種)	単位	m3	数量	1	1,392
					1	1,392
土砂攪拌・混合	3種混合	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	1,518	1,518	WYB00003
		m 3	1	1,518	1,518	単- 44号
計					1,518	
単価					1,518	
					1,518	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂攪拌・混合 (3種)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂攪拌・混合	3種混合		0	0		0	WYB00007
			m 3	100	1,518		151,800	単- 45号
	土砂ホッパー4m3級	回転刃装置付き		0	0		0	WYB00004
			日	0.75	28,900		21,675	
	計量ベルトコンベア			0	0		0	WYB00005
			日	0.75	23,700		17,775	
	投入ベルトコンベア			0	0		0	WYB00006
			日	0.75	12,800		9,600	
	操作室・発動発電機			0	0		0	WYB00010
			日	0.25	14,770		3,692.5	
	計						0	
							204,542.5	
	単価						0	
							2,046	円/m3
	変更積算単価							
							1,876	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	生石灰		単位	t	数量	1	単価	23,116
						1		23,116
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
生石灰		土質安定処理 フレコン			1	25,200	25,200	
			t	1	25,200		25,200	
計							25,200	
単価							25,200	円/t
							25,200	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	231,809
						1		231,809
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去			1	252,700	252,700	WB211710
			台・回	1	252,700		252,700	単- 46号
計							252,700	
単価							252,700	円/台・回
							252,700	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	改良機設置・撤去	単位	台・回	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0		0	WB211710
			台・回	1	252,700		252,700	単- 47号
	建設土有効活用システム設置			0	0		0	WYB00021
			回	1	364,700		364,700	単- 48号
	建設土有効活用システム撤去			0	0		0	WYB00011
			回	1	364,700		364,700	単- 49号
	計						0	
							982,100	
	単価						0	
							982,100	円/台・回
	変更積算単価						901,000	円/台・回

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		151.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	165.1	165.1		
計						0		
						165.1		
単価						0		
						165.1	円/m3	
変更積算単価								
						151.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	370.2
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	403.6	403.6	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						403.6		
						403.6		
単価						403.6		
						403.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		427.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	465.6	465.6		
計						0		
						465.6		
単価						0		
						465.6	円/m3	
変更積算単価						427.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	134.2	134.2		
計						0		
						134.2		
単価						0		
						134.2	円/m3	
変更積算単価						123.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,361	8,361	単一 50号	
計						0		
						8,361		
単価						0		
						8,361	円/m3	
変更積算単価						8,361	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		219.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	219.3	219.3		
計						0		
						219.3		
単価						0		
						219.3	円/m2	
変更積算単価						219.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	伐採工	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	3	28,392	85,176		
チェーンソー		台	0	0	0		WYB00040
		台	3	2,500	7,500		
パッカー車	8m3	台	0	0	0		WYB00041
		台	1	46,880	46,880		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1	25,064	25,064		
ヒアブ車		日	0	0	0		WYB00042
		日	0.5	110,000	55,000		
処分費 (m3)		m3	0	0	0		WB020051
		m3	24	4,500	108,000		単一 51号
処分費 (m3)		m3	0	0	0		WB020051
		m3	28	5,500	154,000		単一 52号
計					0		
					481,620		
単価					0		
					9,262		円/m3
変更積算単価							
					9,262		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
				1	3,851	3,851		
	計					0		
						3,851		
	単価					0		
						3,851	円/m3	
変更積算単価						3,851	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	2,000	2,000	単- 53号	
	計					0		
						2,000		
	単価					0		
						2,000	円/t	
変更積算単価						2,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m3	1	1,902	1,902	0	CB227010
	計					0	1,902	
	単価					0	1,902	円/m3
	変更積算単価					1,902	1,902	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	2,000	2,000	0	WB020051
	計					0	2,000	単一 54号
	単価					0	851.1	円/t
	変更積算単価					851.1	851.1	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	廃プラ処分		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	廃プラ処分費				0	0	0	WYB00032
			m3		1	17,500	17,500	
	計						0	
							17,500	
	単価						0	
							17,500	円/m3
	変更積算単価						17,500	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	金属くず処分		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金属くず処分				0	0	0	WYB00033
			m3		1	6,500	6,500	
	計						0	
							6,500	
	単価						0	
							6,500	円/m3
	変更積算単価						6,500	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	鉛バッテリー処分		単位	kg	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉛バッテリー処分			0	0	0	WYB00037	
			kg	1	700	700		
	計					0		
	単価					700	円/kg	
	変更積算単価					700	円/kg	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	廃タイヤ処分		単位	kg	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃タイヤ処分			0	0	0	WYB00035	
			kg	1	100	100		
	計					0		
	単価					100	円/kg	
	変更積算単価					100	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート殻処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻処分				0	0	0	WYB00029	
			m3	1	4,800	4,800		
	計					0		
						4,800		
	単価					0		
						4,800	円/m3	
変更積算単価						4,800	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	4,645	単価	2,928
						4,645		2,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		4,645	430.6	2,000,137	WB253610	
			m 2	4,645	430.6	2,000,137	単一 55号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有		500	25,650	12,825,000	WB253630	
			枚	500	25,650	12,825,000	単一 56号	
	計					14,825,137		
						14,825,137		
	単価					3,192		
						3,192	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	5,815	430.6	2,503,939		単一 57号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	626	25,650	16,056,900		単一 58号
	計					0		
						18,560,839		
	単価					0		
						3,192		円/m2
	変更積算単価							
						2,929		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		318.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	346.8	346.8		
計						0		
						346.8		
単価						0		
						346.8	円/m3	
変更積算単価						318.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	403.6	403.6		
計						0		
						403.6		
単価						0		
						403.6	円/m3	
変更積算単価						370.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	251.2	251.2		
計						0		
						251.2		
単価						0		
						251.2	円/m3	
変更積算単価						230.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	403.6	403.6		
計						0		
						403.6		
単価						0		
						403.6	円/m3	
変更積算単価						370.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	134.2	134.2		
	計					0		
						134.2		
	単価					0		
						134.2	円/m3	
変更積算単価						123.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土木シート		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		183.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート				0	0	0	WYB00017	
			m2	1	200	200		
	計					0		
						200		
	単価					0		
						200	円/m2	
変更積算単価						183.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	仮設材運搬費	単位	t	数量	802	802	単価	11,677
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	802	4,420	3,544,840	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	t	802	5,304	4,253,808	単一 63号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	802	3,000	2,406,000	WB010030		
		t	802	3,000	2,406,000	単一 65号		
計					10,204,648			
単価					12,730			
					12,730	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					1,004.1		11,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	1,004.1	4,420	4,438,122	単一 66号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	1,004.1	5,304	5,325,746.4	単一 67号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	1,004.1	3,000	3,012,300	単一 68号	
計					0		
					12,776,168.4		
単価					0		
					12,730	円/t	
変更積算単価							
					11,680	円/t	