

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度八幡離岸堤（N o 1 6 8）改良その2工事
工事地名	富山県下新川郡入善町八幡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	下新川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡離岸堤（No168）改良その2工事（当初）					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減	摘要
海域堤防		式	1		82,968,570					
海域堤基礎工		式	1		56,834,240					
捨石工		式	1		25,422,000					
捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個	m3	1,000	8,910	8,910,000					単-1号
捨石撤去・再投入(海上)	岩石 200~1000kg/個	m3	400	16,860	6,744,000					単-2号
捨石均し	荒均し ±30cm	m2	1,500	6,512	9,768,000					単-3号
洗掘防止工		式	1		31,412,240					
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.60t)	個	94	8,295	779,730					単-4号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (吉原→田中)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.60t)	個	35	8,446	295,610					単-5号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)	個	33	8,295	273,735					単-6号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	個	6	6,934	41,604					単-7号
海岸コンクリートブロック横取り(陸上) (田中積出基地→田中)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	個	47	2,373	111,531					単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡離岸堤（No168）改良その2工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(標準) (実質量7.60t)	個	129	37,860	4,883,940			単-9号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(法肩) (実質量9.68t)	個	33	37,860	1,249,380			単-10号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック3t (実質量3.002t)	個	53	21,870	1,159,110			単-11号	
アスファルトマット	孔有強化マット 10.0m×5.5m t=8cm	m2	960	23,560	22,617,600			単-12号	
海域堤本体工		式	1		13,787,960				
海岸コンクリートブロック工		式	1		13,787,960				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	個	80	11,890	951,200			単-13号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中積出基地→田中)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	個	36	11,890	428,040			単-14号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック32t (実質量31.78t)	個	28	14,670	410,760			単-15号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	個	116	62,710	7,274,360			単-16号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック32t (実質量31.78t)	個	28	168,700	4,723,600			単-17号	
海域堤本体復旧工		式	1		4,388,370				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡離岸堤（No168）改良その2工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
海岸コンクリートブロック復旧工		式	1		277,770				
海岸コンクリートブロック撤去・再設置（海上）	既設本体ブロック20t（実質量19.84t）	個	3	50,560	151,680			単-18号	
海岸コンクリートブロック撤去・再設置（海上）	既設本体ブロック変形型（実質量20.72t）	個	3	42,030	126,090			単-19号	
海岸コンクリートブロック撤去工		式	1		4,110,600				
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置（海上）	既設本体ブロック変形型（実質量20.72t）	個	39	105,400	4,110,600			単-20号	
仮設工		式	1		7,958,000				
芦崎積出基地整備工		式	1		7,958,000				
導流堤		個	50	109,900	5,495,000			単-21号	
浚渫		式	1		2,462,100			内-1号	
直接工事費		式	1		82,968,570				
共通仮設費		式	1		31,526,520				
共通仮設費		式	1		25,320,520				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡離岸堤（No168）改良その2工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬費		式	1		17,170,320				
重建設機械分解組立輸送費		回	4	2,903,000	11,612,000			単-22号	
作業船等えい航費		回	6	345,800	2,074,800			単-23号	
交通船		日	64	54,430	3,483,520			単-24号	
準備費		式	1		7,304,200				
繫船費(海岸)		式	1		6,203,200			内-2号	
退避		日	6	183,500	1,101,000			単-25号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		846,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,206,000				
純工事費		式	1		114,495,090				
現場管理費		式	1		26,459,000				
工事原価		式	1		140,954,090				

設計内訳書

工事名	令和7年度八幡離岸堤（No168）改良その2工事					(当初)	事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		23,095,910				
工事価格		式	1		164,050,000				
消費税相当額		式	1		16,405,000				
工事費計		式	1		180,455,000				

一式当たり内訳書

浚渫

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラブ浚渫 (アンカー式)	普通地盤用(砂質土砂, N値10未満) 鋼D2. 5m3	m 3	1, 000	1, 670	1, 670, 000			WYB00036 単一 45号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 000	252. 4	252, 400			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 000	404. 6	404, 600			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 000	135. 1	135, 100			CB210610
合 計					2, 462, 100			

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 27日 214日 98日 73日	式	1		1,196,000			WB310540 単一 54号
間接費(繋船費)	引船 27日 214日 98日 73日	式	1		913,200			WB310540 単一 55号
間接費(繋船費)	潜水士船 72日 214日 98日 73日	式	1		4,094,000			WB310540 単一 56号
合 計					6,203,200			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個	単位	m3	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		岩石等	m 3	1	8,910	8,910	WB310510 単- 26号	
計						8,910		
単価						8,910	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石撤去・再投入(海上)	岩石 200~1000kg/個	単位	m3	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石撤去・再投入		岩石 200~1000kg/個 100m3/日	m 3	1	16,860	16,860	WYB00002 単- 27号	
計						16,860		
単価						16,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	捨石均し	荒均し ±30cm	単位	m2	数量	1	単価	6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工 (捨石均し)		荒均し ±30cm	m 2	1	6,512	6,512	WB310520 単一 28号	
計						6,512		
単価						6,512	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西))→田中)	被覆ブロック8t(標準) (実質量7.60t)	単位	個	数量	1	単価	8,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,140	3,140	CB310180		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下	個	1	2,521	2,521	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,634	2,634	CB310190		
計					8,295			
単価					8,295	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (吉原→田中)	被覆ブロック8t(標準) (実質量7.60t)	単位	個	数量	1	単価	8,446
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,140	3,140	CB310180		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.0km以下	個	1	2,672	2,672	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,634	2,634	CB310190		
計					8,446			
単価					8,446	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック8t(法肩) (実質量9.68t)	単位	個	数量	1	単価	8,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,140	3,140	CB310180		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下	個	1	2,521	2,521	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,634	2,634	CB310190		
計					8,295			
単価					8,295	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック3t (実質量3.002t)	単位	個	数量	1	単価	6,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	1	1,999	1,999	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190	
	計					6,934		
	単価					6,934	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	海岸コンクリートブロック横取り(陸上) (田中積出基地→田中)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	単位	個	数量	1	単価	2,373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,373	2,373	CB310100	
	計					2,373		
	単価					2,373	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.60t)	単位	個	数量	1	単価	37,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 7.5tを超え12.5t以下 5km以下	個	1	37,860	37,860	WB310530 単- 29号	
	計					37,860		
	単価					37,860	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)	単位	個	数量	1	単価	37,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 7.5tを超え12.5t以下 5km以下	個	1	37,860	37,860	WB310530 単- 29号	
	計					37,860		
	単価					37,860	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	単位	個	数量	1	単価	21,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 4.5t以下 5km以下	個	1	21,870	21,870	WB310530 単- 30号	
	計					21,870		
	単価					21,870	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	アスファルトマット	孔有強化マット 10.0m×5.5m t=8cm	単位	m2	数量	960	単価	23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット敷設		10.0m×5.5m×8cm	枚	19	1,190,000	22,610,000	WYB00067 単- 31号	
計						22,610,000		
単価						23,560	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上連携方式)		実質量24.99t クローラークレーン100t吊 セミトレーラ32t L=0.2km	個	1	11,890	11,890	WYB00024 単- 32号	
計						11,890		
単価						11,890	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中積出基地→田中)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置 (陸上連携方式)		実質量24.99t クローラークレーン100t吊 セミトレーラ32t L=0.2km	個	1	11,890	11,890	WYB00021 単- 32号	
計						11,890		
単価						11,890	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック32t (実質量31.78t)	単位	個	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置 (陸上連携方式)		実質量31.78t クローラークレーン150t吊 セミトレーラ40t L=0.2km	個	1	14,670	14,670	WYB00039 単- 33号	
計						14,670		
単価						14,670	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量		単価	62,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		陸上設置 22.0tを超え31.0t以下 5km以下	個	80	60,160	4,812,800	WB310530 単一 34号	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 22.0tを超え31.0t以下 5km以下	個	36	68,370	2,461,320	WB310530 単一 35号	
計						7,274,120		
単価						62,710	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック32t (実質量31.78t)	単位	個	数量		単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		陸上設置 31.0tを超え37.5t以下 12km以下	個	10	156,300	1,563,000	WB310530 単一 36号	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 31.0tを超え37.5t以下 12km以下	個	18	175,500	3,159,000	WB310530 単一 37号	
計						4,722,000		
単価						168,700	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	海岸コンクリートブロック撤去・再設置（海上）	既設本体ブロック20t（実質量19.84t）	単位	個	数量		1	単価	50,560
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去・据付(海上(1スイング内)) どちらも水中								WYB00073	
			個	1	50,560	50,560	単- 38号		
計						50,560			
単価						50,560	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	海岸コンクリートブロック撤去・再設置（海上）	既設本体ブロック変形型（実質量20.72t）	単位	個	数量		3	単価	42,030
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去・据付(海上(1スイング内)) どちら水上								WYB00159	
			個	2	41,290	82,580	単- 39号		
ブロック撤去・据付(海上(1スイング内)) どちらか水中								WYB00162	
			個	1	43,500	43,500	単- 40号		
計						126,080			
単価						42,030	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上)	既設本体ブロック変形型(実質量20.72t)	単位	個	数量		39	単価 105,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式) どちらも水上		実質量20.72t 起重機船150t吊 L=9.8km 17個/日	個	36	104,700	3,769,200	WYB00122 単一 41号	
ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式) どちらか水中		実質量20.72t 起重機船150t吊 L=9.8km 17個/日	個	3	112,800	338,400	WYB00125 単一 42号	
計						4,107,600		
単価						105,400	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	導流堤		単位	個	数量		50	単価 109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去・運搬・据付(海上一連方式) どちらも水上		実質量19.84t 起重機船150t吊 L=9.8km 16個/日	個	10	103,000	1,030,000	WYB00300 単一 43号	
ブロック撤去・運搬・据付(海上一連方式) どちらか水中		実質量19.84t 起重機船150t吊 L=9.8km 16個/日	個	40	111,600	4,464,000	WYB00303 単一 44号	
計						5,494,000		
単価						109,900	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	2,903,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,903,000	2,903,000	単-	46号
計					2,903,000		
単価					2,903,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	作業船等えい航費	単位	回	数量	単価	金額	単価	345,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5t以下 標準(2人)	日	0.5	453,900	226,950	WB310560 単一 47号		
間接費（回航又はえい航費（引船））	7.5tを超え12.5t以下 標準(2人)	日	0.5	692,200	346,100	WB310560 単一 48号		
間接費（回航又はえい航費（引船））	22.0tを超え31.0t以下 標準(2人)	日	0.5	781,300	390,650	WB310560 単一 49号		
間接費（回航又はえい航費（引船））	31.0tを超え37.5t以下 標準(2人)	日	0.5	880,000	440,000	WB310560 単一 50号		
間接費（回航又はえい航費（引船））	37.5tを超え50.0t以下 標準(2人)	日	0.5	975,700	487,850	WB310560 単一 51号		
間接費（回航又はえい航費（引船））	クレーン付台船80t吊 引船 鋼D500PS型	日	0.5	365,600	182,800	WYB00003 単一 52号		
計					2,074,350			
単価					345,800	円/回		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	退避		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【経田漁港】								183,500
間接費（退避費）引船	31.0tを超え37.5t以下 32.6km/日	日	1	246,000	246,000	WB310550	単一	57号
【宮崎漁港】								
間接費（退避費）引船	4.5t以下 16.2km/日	日	1	139,200	139,200	WB310550	単一	58号
間接費（退避費）引船	7.5tを超え12.5t以下 16.2km/日	日	1	210,100	210,100	WB310550	単一	59号
間接費（退避費）引船	22.0tを超え31.0t以下 16.2km/日	日	1	182,100	182,100	WB310550	単一	60号
間接費（退避費）引船	37.5tを超え50.0t以下 16.2km/日	日	1	210,100	210,100	WB310550	単一	61号
間接費（退避費）引船	引船 鋼D500PS型 L=16.2km/日	日	1	113,500	113,500	WYB00005	単一	62号
計					1,101,000			
単価					183,500		円/日	