

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度東草野副離岸堤（No212）工事
工事地名	富山県下新川郡朝日町東草野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	下新川海岸	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 2月 5日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度東草野副離岸堤（No212）工事（当初）					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
海域堤防		式	1		111,473,248				
海域堤基礎工		式	1		73,052,978				
捨石工		式	1		42,356,800				
捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	m3	3,000	8,910	26,730,000				単-1号
捨石(海上)	砕石 50mm以下(投入込み)	m3	400	7,475	2,990,000				単-2号
捨石均し	荒均し ±30cm	m2	1,800	6,512	11,721,600				単-3号
捨石均し	荒均し ±50cm	m2	200	4,576	915,200				単-4号
洗掘防止工		式	1		30,696,178				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東・西)→田中)	被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)	個	245	6,985	1,711,325				単-5号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)	個	33	6,985	230,505				単-6号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック2t(実質量2.003t)	個	56	5,943	332,808				単-7号
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)	個	245	30,500	7,472,500				単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度東草野副離岸堤（No212）工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(法肩) (実質量4.385t)	個	33	30,500	1,006,500			単-9号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック2t(実質量2.003t)	個	56	30,500	1,708,000			単-10号	
アスファルトマット	孔有強化マット 9.0m×5.5m t=5cm	m2	909	20,060	18,234,540			単-11号	
海域堤本体工		式	1		26,109,770				
海岸コンクリートブロック工		式	1		26,109,770				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック24t(実質量24.213t)	個	16	12,680	202,880			単-12号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック32t(実質量32.264t)	個	33	14,670	484,110			単-13号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック40t(実質量40.316t)	個	32	15,790	505,280			単-14号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック24t(実質量24.213t)	個	16	239,400	3,830,400			単-15号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック32t(実質量32.264t)	個	33	315,900	10,424,700			単-16号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック40t(実質量40.316t)	個	32	333,200	10,662,400			単-17号	
仮設工		式	1		12,310,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度東草野副離岸堤（No212）工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芦崎積出基地整備工		式	1		12,310,500				
浚渫		式	1		12,310,500			内-1号	
直接工事費		式	1		111,473,248				
共通仮設費		式	1		29,886,650				
共通仮設費		式	1		22,072,650				
運搬費		式	1		12,140,050				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,903,000	5,806,000			単-18号	
作業船等えい航費		回	5	341,500	1,707,500			単-19号	
交通船		日	85	54,430	4,626,550			単-20号	
準備費		式	1		8,862,600				
繫船費(海岸)		式	1		7,786,200			内-2号	
退避		日	6	179,400	1,076,400			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度東草野副離岸堤（No212）工事（当初）					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,070,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,814,000				
純工事費		式	1		141,359,898				
現場管理費		式	1		32,116,000				
工事原価		式	1		173,475,898				
一般管理費等		式	1		27,664,102				
工事価格		式	1		201,140,000				
消費税相当額		式	1		20,114,000				
工事費計		式	1		221,254,000				

一式当たり内訳書

浚渫

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラブ浚渫 (アンカー式)	普通地盤用(砂質土砂, N値10未満) 鋼D2. 5m3	m 3	5, 000	1, 670	8, 350, 000			WYB00002 単一 35号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	5, 000	252. 4	1, 262, 000			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 000	404. 6	2, 023, 000			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5, 000	135. 1	675, 500			CB210610
合 計					12, 310, 500			

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 30日 214日 98日 73日	式	1		1,296,000			WB310540 単一 43号
間接費(繋船費)	引船 30日 214日 98日 73日	式	1		989,200			WB310540 単一 44号
間接費(繋船費)	潜水士船 98日 214日 98日 73日	式	1		5,501,000			WB310540 単一 45号
合 計					7,786,200			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	単位	m3	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		岩石等	m3	1	8,910	8,910	WB310510 単- 22号	
計						8,910		
単価						8,910	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石(海上)	碎石 50mm以下(投入込み)	単位	m3	数量	1	単価	7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		砂利	m3	1	7,475	7,475	WB310510 単- 23号	
計						7,475		
単価						7,475	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	捨石均し	荒均し ±30cm	単位	m2	数量	1	単価	6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工（捨石均し）		荒均し ±30cm	m 2	1	6,512	6,512	WB310520 単一 24号	
計						6,512		
単価						6,512	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	捨石均し	荒均し ±50cm	単位	m2	数量	1	単価	4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工（捨石均し）		荒均し ±50cm	m 2	1	4,576	4,576	WB310520 単一 25号	
計						4,576		
単価						4,576	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東・西)→田中)	被覆ブロック4t(標準) (実質量4.137t)	単位	個	数量	1	単価	6,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	2,050	2,050	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190		
計					6,985			
単価					6,985	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック4t(法肩) (実質量4.385t)	単位	個	数量	1	単価	6,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	2,050	2,050	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190		
計					6,985			
単価					6,985	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	単位	個	数量	1	単価	5,943
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,199	2,199	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,685	1,685	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	2,059	2,059	CB310190		
計					5,943			
単価					5,943	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)	単位	個	数量	1	単価	30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 9km以下	個	1	30,500	30,500	WB310530 単一 26号	
計						30,500		
単価						30,500	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)	単位	個	数量	1	単価	30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 9km以下	個	1	30,500	30,500	WB310530 単一 26号	
計						30,500		
単価						30,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	単位	個	数量	1	単価	30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 9km以下	個	1	30,500	30,500	WB310530 単- 26号	
計						30,500		
単価						30,500	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	アスファルトマット	孔有強化マット 9.0m×5.5m t=5cm	単位	m2	数量	909	単価	20,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット敷設		9.0m×5.5m×5cm	枚	20	911,300	18,226,000	WYB00003 単- 27号	
計						18,226,000		
単価						20,060	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック24t (実質量24.213t)	単位	個	数量	1	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上連携方式)		実質量24.213t クロークレーン150t吊 セミトレーラ32t積 L=0.2km	個	1	12,680	12,680	WYB00015 単- 28号	
計						12,680		
単価						12,680	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック32t (実質量32.264t)	単位	個	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上連携方式)		実質量32.264t クロークレーン150t吊 セミトレーラ40t積 L=0.2km	個	1	14,670	14,670	WYB00011 単- 29号	
計						14,670		
単価						14,670	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック40t (実質量40.316t)	単位	個	数量		1	単価 15,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上連携方式)		実質量40.316t クローラークレーン150t吊 セミトレーラ50t積 L=0.2km	個	1	15,790	15,790	WYB00018 単- 30号	
計						15,790		
単価						15,790	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック24t (実質量24.213t)	単位	個	数量		1	単価 239,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 22.0tを超え31.0t以下 15km以下	個	1	239,400	239,400	WB310530 単- 31号	
計						239,400		
単価						239,400	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック32t (実質量32.264t)	単位	個	数量	1	単価	315,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工							WB310530	
水中設置 31.0tを超え37.5t以下 15km以下			個	1	315,900	315,900	単- 32号	
計						315,900		
単価						315,900	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック40t (実質量40.316t)	単位	個	数量	32	単価	333,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工							WB310530	
陸上設置 37.5tを超え50.0t以下 15km以下			個	15	314,800	4,722,000	単- 33号	
ブロック積込み・運搬・据付け工							WB310530	
水中設置 37.5tを超え50.0t以下 15km以下			個	17	349,300	5,938,100	単- 34号	
計						10,660,100		
単価						333,200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	2,903,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,903,000	2,903,000	単-	36号
計					2,903,000		
単価					2,903,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業船等えい航費	単位	回	数量	5	単価	341,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5t以下 標準(2人)	日	0.5	559,000	279,500	WB310560 単一 37号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	22.0tを超え31.0t以下 標準(2人)	日	0.5	781,300	390,650	WB310560 単一 38号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	31.0tを超え37.5t以下 標準(2人)	日	0.5	880,000	440,000	WB310560 単一 39号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	37.5tを超え50.0t以下 標準(2人)	日	0.5	975,700	487,850	WB310560 単一 40号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	クレーン付台船35～40t吊、引船鋼D300PS型	日	0.5	218,400	109,200	WYB00016 単一 41号	
計					1,707,200		
単価					341,500	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	退避		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【経田漁港】								179,400
間接費（退避費）引船	22.0tを超え31.0t以下 41.4km/日	日	1	228,800	228,800	WB310550	単一 46号	
間接費（退避費）引船	31.0tを超え37.5t以下 41.4km/日	日	1	265,300	265,300	WB310550	単一 47号	
間接費（退避費）引船	37.5tを超え50.0t以下 41.4km/日	日	1	265,300	265,300	WB310550	単一 48号	
【宮崎漁港】								
間接費（退避費）引船	4.5t以下 7.4km/日	日	2	126,900	253,800	WB310550	単一 49号	
間接費（退避費）引船	引船 鋼D300PS型 7.4km/日	日	1	62,720	62,720	WYB00021	単一 50号	
計					1,075,920			
単価					179,400		円/日	