

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事
工事地名	富山県下新川郡入善町吉原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	下新川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
海域堤防		式	1		119,907,126				
海域堤基礎工		式	1		89,525,046				
捨石工		式	1		25,190,000				
捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	m3	1,000	8,910	8,910,000			単-1号	
捨石均し	荒均し ±30cm	m2	2,500	6,512	16,280,000			単-2号	
洗掘防止工		式	1		64,335,046				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (吉原→田中)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.6t)	個	297	8,446	2,508,462			単-3号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)	個	56	8,295	464,520			単-4号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	個	96	6,934	665,664			単-5号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.6t)	個	297	37,860	11,244,420			単-6号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)	個	56	37,860	2,120,160			単-7号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック3t(実質量3.002t)	個	96	21,870	2,099,520			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（N o 1 5 0）補強工事（当 初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルトマット	孔有強化マット 10.0m×5.5m t=8cm	m2	1,915	23,620	45,232,300			単-9号	
海域堤本体工		式	1		17,052,080				
海岸コンクリートブロック工		式	1		17,052,080				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	個	172	11,890	2,045,080			単-10号	
海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	個	172	87,250	15,007,000			単-11号	
海岸構造物撤去工		式	1		13,330,000				
海岸コンクリートブロック工		式	1		13,330,000				
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎)	既設ブロック26t (実質量26.34t)	個	45	138,900	6,250,500			単-12号	
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎)	飛散ブロック25t (実質量24.99t)	個	44	138,800	6,107,200			単-13号	
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎)	飛散ブロック26t (実質量26.34t)	個	7	138,900	972,300			単-14号	
直接工事費		式	1		119,907,126				
共通仮設費		式	1		31,846,610				

設計内訳書

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		23,573,610				
運搬費		式	1		12,652,810				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,903,000	5,806,000			単-15号	
作業船等えい航費		回	6	351,900	2,111,400			単-16号	
交通船		日	87	54,430	4,735,410			単-17号	
準備費		式	1		9,781,800				
繫船費(海岸)		式	1		8,649,000			内-1号	
退避		日	6	188,800	1,132,800			単-18号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,139,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,273,000				
純工事費		式	1		151,753,736				
現場管理費		式	1		34,281,000				

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 35日 214日 98日 73日	式	1		1,495,000			WB310540 単一 36号
間接費(繋船費)	引船 35日 214日 98日 73日	式	1		1,142,000			WB310540 単一 37号
間接費(繋船費)	潜水士船 108日 214日 98日 73日	式	1		6,012,000			WB310540 単一 38号
合 計					8,649,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	単位	m3	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		岩石等	m 3	1	8,910	8,910	WB310510 単- 19号	
計						8,910		
単価						8,910	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石均し	荒均し ±30cm	単位	m2	数量	1	単価	6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		荒均し ±30cm	m 2	1	6,512	6,512	WB310520 単- 20号	
計						6,512		
単価						6,512	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (吉原→田中)	被覆ブロック8t(標準) (実質量7.6t)	単位	個	数量	1	単価	8,446
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,140	3,140	CB310180		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.0km以下	個	1	2,672	2,672	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,634	2,634	CB310190		
計					8,446			
単価					8,446	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック8t(法肩) (実質量9.68t)	単位	個	数量	1	単価	8,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,140	3,140	CB310180		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下	個	1	2,521	2,521	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,634	2,634	CB310190		
計					8,295			
単価					8,295	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック3t (実質量3.002t)	単位	個	数量	1	単価	6,934
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	1	1,999	1,999	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190		
計					6,934			
単価					6,934	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(標準)(実質量7.6t)	単位	個	数量	1	単価	37,860
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工							WB310530	
			個	1	37,860	37,860	単- 21号	
計						37,860		
単価						37,860	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)	単位	個	数量	1	単価	37,860
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工							WB310530	
			個	1	37,860	37,860	単- 21号	
計						37,860		
単価						37,860	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック3t (実質量3.002t)	個	1	21,870	21,870	21,870	WB310530 単一 22号
	計					21,870		
	単価					21,870	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトマット	孔有強化マット 10.0m×5.5m t=8cm	m2	38	1,190,000	45,220,000	23,620	WYB00003 単一 23号
	計					45,220,000		
	単価					23,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上連携方式)		実質量24.99t クローラークレーン100t吊 セミトレーラ32t積 L=0.2km	個	1	11,890	11,890	WYB00007 単- 24号	
計						11,890		
単価						11,890	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎→施工箇所)	本体ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量	172	単価	87,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		陸上設置 22.0tを超え31.0t以下 9km以下	個	128	84,300	10,790,400	WB310530 単- 25号	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 22.0tを超え31.0t以下 9km以下	個	44	95,800	4,215,200	WB310530 単- 26号	
計						15,005,600		
単価						87,250	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上 (施工箇所→芦崎)	既設ブロック26t (実質量26.34t)	単位	個	数量		1	単価 138,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式)		実質量26.34t 起重機船鋼D200t吊 16個/日	個	1	138,900	138,900	WYB00001 単- 27号	
計						138,900		
単価						138,900	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上 (施工箇所→芦崎)	飛散ブロック25t (実質量24.99t)	単位	個	数量		1	単価 138,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式)		実質量24.99t 起重機船鋼D200t吊 17個/日	個	1	138,800	138,800	WYB00013 単- 28号	
計						138,800		
単価						138,800	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上(施工箇所→芦崎))	飛散ブロック26t (実質量26.34t)	単位	個	数量	1	単価	138,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式)		実質量26.34t 起重機船鋼D200t吊 16個/日	個	1	138,900	138,900	WYB00019 単- 27号	
計						138,900		
単価						138,900	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,903,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,903,000	2,903,000	WB010350 単- 29号	
計						2,903,000		
単価						2,903,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	作業船等えい航費	単位	回	数量	単価	金額	単価	351,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5t以下 標準(2人)	日	0.5	559,000	279,500	WB310560	単一	30号
間接費（回航又はえい航費（引船））	7.5tを超え12.5t以下 標準(2人)	日	1	870,700	870,700	WB310560	単一	31号
間接費（回航又はえい航費（引船））	22.0tを超え31.0t以下 標準(2人)	日	0.5	781,300	390,650	WB310560	単一	32号
間接費（回航又はえい航費（引船））	クレーン付台船 80t吊、引船 鋼D500PS型	日	0.5	365,600	182,800	WYB00018	単一	33号
間接費（回航又はえい航費（引船））	起重機船 鋼D200t吊、引船 鋼D800PS型	日	0.5	774,400	387,200	WYB00012	単一	34号
計					2,110,850			
単価					351,900		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通船		単位	日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接費 (交通船運転)		日	1	54,430	54,430	WB310570 単- 35号
	計					54,430	
	単価					54,430	円/日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	退避	単位	日	数量	単価	金額	単価	188,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【経田漁港】								
間接費（退避費）引船	7.5tを超え12.5t以下	29km/日	日	1	238,200	238,200	WB310550	単一 39号
間接費（退避費）引船	22.0tを超え31.0t以下	29km/日	日	1	205,900	205,900	WB310550	単一 40号
間接費（退避費）引船	引船 鋼D800PS型	29km/日	日	1	206,700	206,700	WYB00017	単一 41号
【宮崎漁港】								
間接費（退避費）引船	4.5t以下	19.8km/日	日	1	144,300	144,300	WB310550	単一 42号
間接費（退避費）引船	7.5tを超え12.5t以下	19.8km/日	日	1	218,000	218,000	WB310550	単一 43号
間接費（退避費）引船	引船 鋼D500PS型	19.8km/日	日	1	119,500	119,500	WYB00023	単一 44号
計						1,132,600		
単価						188,800	円/日	