

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度春日離岸堤（N o 1 8 9）補強工事
工事地名	富山県下新川群入善町春日地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 8年 3月26日 (当初) 至 令和 8年11月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	下新川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
海域堤防		式	1		101,963,786					
海域堤基礎工		式	1		84,252,458					
捨石工		式	1		32,291,100					
捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	m3	1,300	8,910	11,583,000					単-1号
捨石(海上)	砕石 50mm以下(投入込み)	m3	300	7,475	2,242,500					単-2号
捨石撤去・再投入	岩石 200~1000kg/個	m3	400	16,860	6,744,000					単-3号
捨石均し	荒均し ±30cm	m2	1,800	6,512	11,721,600					単-4号
洗掘防止工		式	1		51,961,358					
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)	個	263	6,985	1,837,055					単-5号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)	個	75	6,985	523,875					単-6号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック2t(実質量2.003t)	個	118	5,943	701,274					単-7号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (五十里→田中)	根固ブロック2t(実質量2.003t)	個	3	6,368	19,104					単-8号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(標準) (実質量4.137t)	個	263	21,870	5,751,810				単-9号
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(法肩) (実質量4.385t)	個	75	21,870	1,640,250				単-10号
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	個	121	21,870	2,646,270				単-11号
アスファルトマット	孔有強化マット 9.0m×5.5m t=7cm	m2	1,724	22,530	38,841,720				単-12号
海域堤本体工		式	1		7,464,448				
海岸コンクリートブロック工		式	1		7,464,448				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	個	128	9,586	1,227,008				単-13号
海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	個	128	48,730	6,237,440				単-14号
海域堤本体復旧工		式	1		6,207,480				
海岸コンクリートブロック工		式	1		6,207,480				
海岸コンクリートブロック撤去・再設置(海上)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	個	129	48,120	6,207,480				単-15号
海岸構造物撤去工		式	1		4,039,400				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック工		式	1		4,039,400				
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上 (施工箇所→芦崎)	本体ブロック16t (実質量 15.82t)	個	38	106,300	4,039,400				単-16号
直接工事費		式	1		101,963,786				
共通仮設費		式	1		21,483,230				
共通仮設費		式	1		14,193,230				
運搬費		式	1		5,022,530				
作業船等えい航費		回	3	386,000	1,158,000				単-17号
交通船		日	71	54,430	3,864,530				単-18号
準備費		式	1		8,171,700				
繫船費(海岸)		式	1		7,274,200				内-1号
退避		日	5	179,500	897,500				単-19号
現場環境改善費（率計上）		式	1		999,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事（当初）					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,290,000				
純工事費		式	1		123,447,016				
現場管理費		式	1		28,355,000				
工事原価		式	1		151,802,016				
一般管理費等		式	1		24,627,984				
工事価格		式	1		176,430,000				
消費税相当額		式	1		17,643,000				
工事費計		式	1		194,073,000				

# 一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 30日 214日 98日 73日	式	1		1,296,000			WB310540 単一 37号
間接費(繋船費)	引船 30日 214日 98日 73日	式	1		989,200			WB310540 単一 38号
間接費(繋船費)	潜水士船 88日 214日 98日 73日	式	1		4,989,000			WB310540 単一 39号
合 計					7,274,200			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	岩石 200~1000kg/個(投入込み)	単位	m3	数量	1	単価	8,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		岩石等	m 3	1	8,910	8,910	WB310510 単- 20号	
計						8,910		
単価						8,910	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石(海上)	碎石 50mm以下(投入込み)	単位	m3	数量	1	単価	7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		砂利	m 3	1	7,475	7,475	WB310510 単- 21号	
計						7,475		
単価						7,475	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	捨石撤去・再投入	岩石 200~1000kg/個	単位	m3	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石撤去・再投入		岩石 200~1000kg/個 100m3/日	m 3	1	16,860	16,860	WYB00002 単一 22号	
計						16,860		
単価						16,860	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	捨石均し	荒均し ±30cm	単位	m2	数量	1	単価	6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工（捨石均し）		荒均し ±30cm	m 2	1	6,512	6,512	WB310520 単一 23号	
計						6,512		
単価						6,512	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	被覆ブロック4t(標準) (実質量4.137t)	単位	個	数量	1	単価	6,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	2,050	2,050	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190		
計					6,985			
単価					6,985	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	被覆ブロック4t(法肩) (実質量4.385t)	単位	個	数量	1	単価	6,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,779	2,779	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	2,050	2,050	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,156	2,156	CB310190		
計					6,985			
単価					6,985	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	単位	個	数量	1	単価	5,943
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,199	2,199	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,685	1,685	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	2,059	2,059	CB310190		
計					5,943			
単価					5,943	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (五十里→田中)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	単位	個	数量	1	単価	6,368
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,199	2,199	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.0km以下	個	1	2,110	2,110	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	2,059	2,059	CB310190		
計					6,368			
単価					6,368	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)	単位	個	数量	1	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 5km以下	個	1	21,870	21,870	WB310530 単- 24号	
計						21,870		
単価						21,870	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)	単位	個	数量	1	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 5km以下	個	1	21,870	21,870	WB310530 単- 24号	
計						21,870		
単価						21,870	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	根固ブロック2t (実質量2.003t)	単位	個	数量	1	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 4.5t以下 5km以下	個	1	21,870	21,870	WB310530 単- 24号	
計						21,870		
単価						21,870	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	アスファルトマット	孔有強化マット 9.0m×5.5m t=7cm	単位	m2	数量	1,724	単価	22,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット敷設		9.0m×5.5m×7.0cm	枚	38	1,022,000	38,836,000	WYB00012 単- 25号	
計						38,836,000		
単価						22,530	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	単位	個	数量		1	単価 9,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・仮置(陸上運搬方式)		実質量15.82t ラフテレーンクレーン50t吊 セミトレー25t積 L=0.2km	個	1	9,586	9,586	WYB00010 単- 26号	
計						9,586		
単価						9,586	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中→施工箇所)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	単位	個	数量		128	単価 48,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		陸上設置 12.5tを超え22.0t以下 5km以下	個	53	45,120	2,391,360	WB310530 単- 27号	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 12.5tを超え22.0t以下 5km以下	個	75	51,270	3,845,250	WB310530 単- 28号	
計						6,236,610		
単価						48,730	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	海岸コンクリートブロック撤去・再設置(海上)	本体ブロック16t (実質量15.82t)	単位	個	数量				
						129		単価	48,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロック撤去・据付(海上(1スイング内)) どちらも水上	実質量15.82t 起重機船鋼D150t吊 41個/日	個	34	41,290	1,403,860	WYB00003 単一 29号		
	ブロック撤去・据付(海上(1スイング内)) どちらも水中	実質量15.82t 起重機船鋼D150t吊 41個/日	個	95	50,560	4,803,200	WYB00040 単一 30号		
	計					6,207,060			
	単価					48,120	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上(施工箇所→芦崎))	本体ブロック16t (実質量15.82t)	単位	個	数量				
						38		単価	106,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式) どちらも水上	実質量15.82t 起重機船鋼D150t吊 17個/日	個	23	103,100	2,371,300	WYB00004 単一 31号		
	ブロック撤去・運搬・仮置(海上一連方式) どちらか水中	実質量15.82t 起重機船鋼D150t吊 17個/日	個	15	111,200	1,668,000	WYB00045 単一 32号		
	計					4,039,300			
	単価					106,300	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	作業船等えい航費	単位	回	数量	金額	単価	摘要
					3		386,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5t以下 標準(2人)	日	0.5	559,000	279,500	WB310560 単一 33号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	12.5tを超え22.0t以下 標準(2人)	日	0.5	781,300	390,650	WB310560 単一 34号	
間接費（回航又はえい航費（引船））	37.5tを超え50.0t以下 標準(2人)	日	0.5	975,700	487,850	WB310560 単一 35号	
計					1,158,000		
単価					386,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通船		単位	日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接費 (交通船運転)		日	1	54,430	54,430	WB310570 単- 36号
	計					54,430	
	単価					54,430	円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	退避	単位	日	数量	金額	単価	179,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【経田漁港】</b>							
間接費（退避費）引船	37.5tを超え50.0t以下 36.8km/日	日	1	255,300	255,300	WB310550	単一 40号
<b>【宮崎漁港】</b>							
間接費（退避費）引船	4.5t以下 12km/日	日	2	133,300	266,600	WB310550	単一 41号
間接費（退避費）引船	12.5tを超え22.0t以下 12km/日	日	1	174,300	174,300	WB310550	単一 42号
間接費（退避費）引船	37.5tを超え50.0t以下 12km/日	日	1	200,900	200,900	WB310550	単一 43号
計					897,100		
単価					179,500		円/日