

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事
工事地名	石川県輪島市門前町西円山地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534044	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	466,653,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	429,330,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	567日間 自 令和 6年 9月11日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月 7日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策			1		261,885,681				
		式	1		639,022,001	1	377,136,320		
砂防土工			1		113,606,400				
		式	1		277,665,000	1	164,058,600		
掘削工			1		88,683,000				
		式	1		204,175,000	1	115,492,000		
掘削	土砂 片切掘削		33,000	1,195	39,435,000			単-1号	
		m3	85,000	1,195	101,575,000	52,000	62,140,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		48,000	1,026	49,248,000			単-2号	
		m3	100,000	1,026	102,600,000	52,000	53,352,000		
掘削工(ICT)			1		19,245,000				
		式	1		19,245,000	0	0		
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		15,000	1,283	19,245,000			単-3号	
		m3	15,000	1,283	19,245,000	0	0		
法面整形工			0		0				
		式	1		42,415,000	1	42,415,000		
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			単-4号	
		m2	50,000	848.3	42,415,000	50,000	42,415,000		
残土処理工			1		5,678,400				
		式	1		11,830,000	1	6,151,600		
整地	残土受入れ地での処理		48,000	118.3	5,678,400			単-5号	
		m3	100,000	118.3	11,830,000	52,000	6,151,600		
法面工			1		17,149,860				
		式	1		359,124,550	1	341,974,690		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	0 1		0 5,136,480	1	5,136,480		
植生基材吹付 【5-29】	t=5cm	m2	0 870	0 5,904	0 5,136,480	870	5,136,480	単-6号	
法枠工		式	0 1		0 235,194,754	1	235,194,754		
吹付枠 【5-31】		m2	0 8,457	0 25,510	0 215,738,070	8,457	215,738,070	単-7号	
箱抜き材 【5-31】	VU-100	m	0 788	0 438.9	0 345,853	788	345,853	単-8号	
吹付枠 【5-29】		m2	0 672	0 28,410	0 19,091,520	672	19,091,520	単-9号	
箱抜き材 【5-29】	VU-100	m	0 44	0 438.9	0 19,311	44	19,311	単-10号	
かご工		式	1 1		17,149,860 3,725,166	1	-13,424,694		
じゃかご 【5-29】	鉄線じゃかご(径45cm)	m	0 474	0 7,859	0 3,725,166	474	3,725,166	単-11号	
ふとんかご	W2.0×L2.0×H1.0	m	108 0	158,795 158,795	17,149,860 0	-108	-17,149,860	単-12号	
アンカー工 【5-29】		式	0 1		0 8,481,390	1	8,481,390		
削孔(アンカー) A段	削孔長 7.9m 杭径 90mm 杭長 8m 杭打込長(掘削長) 7.9m	m	0 134	0 14,880	0 1,993,920	134	1,993,920	単-13号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー) B段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	m	0 117	0 15,040	0 1,759,680	117	1,759,680	単-14号	
削孔(アンカー) C段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	m	0 76	0 15,040	0 1,143,040	76	1,143,040	単-15号	
削孔(アンカー) D段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	m	0 55	0 15,470	0 850,850	55	850,850	単-16号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	0 53	0 38,100	0 2,019,300	53	2,019,300	単-17号	
ゲラウト注入		m3	0 8	0 64,830	0 518,640	8	518,640	単-18号	
ボ-リングマシン移設		回	0 4	0 48,990	0 195,960	4	195,960	単-19号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 106,586,760	1	106,586,760		
鉄筋挿入 【5-31】	D19 SD345 めっき品	m	0 6,830	0 14,880	0 101,630,400	6,830	101,630,400	単-20号	
鉄筋挿入 【5-29】	D19 SD345 めっき品	m	0 309	0 16,040	0 4,956,360	309	4,956,360	単-21号	
山腹水路工		式	1 0		8,244,390 0	-1	-8,244,390		
山腹集水路・排水路工		式	1 0		8,244,390 0	-1	-8,244,390		
山腹U形側溝	ボ-リェチン300型	m	430 0	19,173 19,173	8,244,390 0	-430	-8,244,390	単-22号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下水排除工		式	1		20,137,281				
		式	1		2,232,451	1	-17,904,830		
集排水ホーリング工		式	1		20,137,281				
		式	1		2,232,451	1	-17,904,830		
ホーリング	地表 軟岩 径90mm	m	1,050	18,059	18,961,950			単-23号	
		m	0	18,059	0	-1,050	-18,961,950		
保孔管	地表VP スレナ現場加工有 VP40	m	1,050	974	1,022,700			単-24号	
		m	0	974	0	-1,050	-1,022,700		
ホーリング仮設機材		回	1	152,631	152,631			単-25号	
		回	1	152,631	152,631	0	0		
横ホーリング 【5-29】 L=17.0m	粘性土・砂質土 軟岩 径90mm	m	0	0	0			単-26号	
		m	119	13,580	1,616,020	119	1,616,020		
横ホーリング 【5-29】 L=10.0m	粘性土・砂質土 軟岩 径90mm	m	0	0	0			単-27号	
		m	30	15,460	463,800	30	463,800		
抑止杭工		式	1		102,747,750				
		式	0		0	-1	-102,747,750		
場所打杭工		式	1		102,747,750				
		式	0		0	-1	-102,747,750		
場所打杭	φ318.5 L=8.0m	本	50	611,997	30,599,850			単-28号	
		本	0	611,997	0	-50	-30,599,850		
場所打杭	φ318.5 L=17.5m	本	60	1,202,465	72,147,900			単-29号	
		本	0	1,202,465	0	-60	-72,147,900		
直接工事費		式	1		261,885,681				
		式	1		639,022,001	1	377,136,320		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		18,609,187				
		式	1		46,688,085	1	28,078,898		
共通仮設費		式	1		2,736,086				
		式	1		15,351,811	1	12,615,725		
準備費		式	0		0				
		式	1		11,084,773	1	11,084,773		
伐採・造材・集積		m2	0	0	0			単-30号	
		m2	7,787	1,279	9,959,573	7,787	9,959,573		
造材積込・運搬・荷卸し		回	0	0	0			単-31号	
		回	2	172,600	345,200	2	345,200		
重機回送費		式	0		0			内-1号	
		式	1		780,000	1	780,000		
技術管理費		式	1		641,201				
		式	1		761,201	1	120,000		
保守管理(ICT)		式	1		91,030			内-2号	
		式	1		91,030	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		550,171			内-3号	
		式	1		550,171	0	0		
諸経費動向調査		式	0		0			内-4号	
		式	1		120,000	1	120,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,094,885				
		式	1		3,505,837	1	1,410,952		
共通仮設費(率計上)		式	1		15,873,101				
		式	1		31,336,274	1	15,463,173		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その5工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		280,494,868			1	405,215,218	
現場管理費		式	1		60,933,831			1	62,751,414	
工事原価		式	1		341,428,699			1	467,966,632	
一般管理費等		式	1		48,871,301			1	52,093,368	
工事価格		式	1		390,300,000			1	520,060,000	
消費税相当額		式	1		39,030,000			1	52,006,000	
工事費計		式	1		429,330,000			1	572,066,000	
					1,001,396,000					

# 一式当たり内訳書

重機回送費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機回送費	現場⇄輪島市内 【掴み装置(クランプ)3台】		0	0	0			
		往復	3	70,000	210,000	3	210,000	
重機回送費	現場⇄新潟市内 【掴み装置(ザウルス)】		0	0	0			
		往復	1	500,000	500,000	1	500,000	
重機回送費	現場⇄輪島市内 【積載式集材運搬車】		0	0	0			
		往復	1	70,000	70,000	1	70,000	
合 計					0			
					780,000		780,000	
変更積算金額					0			
					780,000		780,000	円/式







# 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,195
						1		1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,299	1,299	CB210100	
			m 3	1	1,299	1,299		
計						1,299		
単価						1,299	円/m3	
						1,299		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,026
						1		1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,116	1,116	CB210110	
			m 3	1	1,116	1,116		
計						1,116		
単価						1,116	円/m3	
						1,116		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,283
						1		1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 片切掘削		1	1,395	1,395	CB210120	
			m 3	1	1,395	1,395		
	計					1,395		
	単価					1,395		
						1,395	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		848.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	922.4	922.4		
	計					0		
	単価					922.4		
						0		
	変更積算単価					922.4	円/m2	
						848.3	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.3	
						1		118.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	128.6	128.6	CB210610		
			m 3	1	128.6	128.6			
計						128.6			
単価						128.6			
						128.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	植生基材吹付 【5-29】	t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		5,904	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		0	0	0	WB810830		
			m 2	1	6,417	6,417	単一 32号		
計						0			
単価						6,417			
変更積算単価						0			
						6,417	円/m2		
						5,904	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	吹付枠 【5-31】		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0		WB811120
			m 2	8,457	2,091	17,683,587		単一 33号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0		WB811110
			m	8,785	20,190	177,369,150		単一 34号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0		WB811130
			m 3	311	70,460	21,913,060		単一 35号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		0	0	0		WB810830
			m 2	3,751	4,667	17,505,917		単一 36号
	計					0		
						234,471,714		
	単価					0		
						27,730		円/m2
	変更積算単価							
						25,510		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	箱抜き材 【5-31】	VU-100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薄肉管	VU-100		0	0	0		
			本	1	477	477		438.9
	計					0		
	単価					477	円/m	
	変更積算単価					438.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠 【5-29】	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0	WB811120
			m 2	672	2,510	1,686,720	単一 37号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110
			m	803	20,190	16,212,570	単一 34号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130
			m 3	15	70,460	1,056,900	単一 35号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有		0	0	0	WB810830
			m 2	334	5,367	1,792,578	単一 38号
	計					0	
						20,748,768	
	単価					0	
						30,880	円/m2
	変更積算単価						
						28,410	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	箱抜き材 【5-29】	VU-100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薄肉管	VU-100		0	0	0		
			本	1	477	477		438.9
	計					0		
	単価					477	円/m	
	変更積算単価					438.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	じゃかご 【5-29】	鉄線じゃかご(径45cm)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	じゃかご(径45cm・60cm)	設置 30m以下 鉄線じゃかご(径45cm) 標準		0	0	0		WB340410
			m	474	6,987	3,311,838		単一 39号
	止杭工			0	0	0		WB340430
			本	236	2,198	518,728		単一 40号
	吸出し防止材設置			0	0	0		CB224720
			m <sup>2</sup>	213	1,025	218,325		
	計					0		
						4,048,891		
	単価					0		
						8,542		円/m
	変更積算単価							
						7,859		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-12号	ふとんかご	W2.0×L2.0×H1.0	単位	m	数量	1	単価	158,795
						1		158,795
【上段】								
ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準		1	89,870	89,870	WB340420		
		m	1	89,870	89,870	単一 41号		
【下段】								
ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準		1	82,670	82,670	WB340420		
		m	1	82,670	82,670	単一 42号		
計					172,540			
					172,540			
単価					172,600			
					172,600	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	削孔(アンカー) A段	削孔長 7.9m 杭径 90mm 杭長 8m 杭打込長(掘削長) 7.9m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 埴質土		0	0	0		CB223910
			m	62.22	14,400	895,968		
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 軟岩		0	0	0		CB223910
			m	72.08	17,630	1,270,770.4		
	計					0		
						2,166,738.4		
	単価					0		
						16,170		円/m
	変更積算単価							
						14,880		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	削孔(アンカー) B段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 埴質土		0	0	0		CB223910
			m	48.28	14,400	695,232		
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 軟岩		0	0	0		CB223910
			m	69.02	17,630	1,216,822.6		
	計					0		
						1,912,054.6		
	単価					0		
						16,350		円/m
	変更積算単価							
						15,040		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	削孔(アンカー) C段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 埴質土		0	0	0		CB223910
			m	29.81	14,400	429,264		
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 軟岩		0	0	0		CB223910
			m	46.09	17,630	812,566.7		
	計					0		
						1,241,830.7		
	単価					0		
						16,340		円/m
	変更積算単価							
						15,040		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	削孔(アンカー) D段	削孔長 6.9m 杭径 90mm 杭長 7m 杭打込長(掘削長) 6.9m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 硬質土		0	0	0		CB223910
			m	15.12	14,400	217,728		
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm 軟岩		0	0	0		CB223910
			m	40.08	17,630	706,610.4		
	計					0		
						924,338.4		
	単価					0		
						16,810		円/m
	変更積算単価							
						15,470		円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	0	単価	0
						1		38,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0	CB223920	
			本	1	41,410	41,410		
	計					0		
						41,410		
	単価					0		
						41,410	円/本	
	変更積算単価					38,100	円/本	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	グラウト注入		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		64,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入 (アンカー)			0	0	0	CB223940	
			m3	1	70,460	70,460		
	計					0		
						70,460		
	単価					0		
						70,460	円/m3	
	変更積算単価					64,830	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0	CB223950	
			回	1	53,240	53,240		
	計					0		
	単価					53,240	円/回	
	変更積算単価					48,990	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋挿入 【5-31】	D19 SD345 めっき品	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	0	0	0	0	WB813110
	削孔機械の上下移動		回	44	19,160	843,040	0	WB813120
	計					110,464,540	0	
	単価					16,180	円/m	
	変更積算単価					14,880	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋挿入 【5-29】	D19 SD345 めっき品	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	0	0	0	WB813110	
	削孔機械の上下移動		回	0	0	0	WB813120	
				10	19,160	191,600	単一 44号	
	計					0		
	単価					5,385,890		
						0		
	変更積算単価					17,440	円/m	
						16,040	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	山腹U形側溝	ホ <sup>レ</sup> エチレン300型	単位	m	数量	1	単価	19,173
						1		19,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準		1	20,840	20,840	WB340210	
			m	1	20,840	20,840	単- 46号	
	計					20,840		
	単価					20,840		
						20,840	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ホ <sup>レ</sup> -リング	地表 軟岩 径90mm	単位	m	数量	1	単価	18,059
						1		18,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下		1	19,630	19,630	CB340110	
			m	1	19,630	19,630		
	計					19,630		
	単価					19,630		
						19,630	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	保孔管	地表VP ストレナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	974
						1		974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40		1	1,059	1,059	CB340120	
			m	1	1,059	1,059		
計						1,059		
単価						1,059	円/m	
						1,059		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	ボーリング仮設機材		単位	回	数量	1	単価	152,631
						1		152,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング仮設機材		地表 標準		1	165,900	165,900	CB340130	
			回	1	165,900	165,900		
計						165,900		
単価						165,900	円/回	
						165,900		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	横ホ-リング 【5-29】 L=17.0m	粘性土・砂質土 軟岩 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110		
		m	79.8	10,790	861,042			
ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110		
		m	39.2	19,630	769,496			
保孔管	地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120		
		m	119	1,059	126,021			
計					0			
					1,756,559			
単価					0			
					14,770	円/m		
変更積算単価								
					13,580	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	横ホ-リング 【5-29】 L=10.0m	粘性土・砂質土 軟岩 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110		
		m	13.2	10,790	142,428			
ボーリング	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110		
		m	16.8	19,630	329,784			
保孔管	地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120		
		m	30	1,059	31,770			
計					0			
					503,982			
単価					0			
					16,800	円/m		
変更積算単価								
					15,460	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	場所打杭	φ318.5 L=8.0m	単位	本	数量	1	単価	611,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上杭】								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 4m/本 無し			1	320,300	320,300	WB230810	
			本	1	320,300	320,300	単一 47号	
【下杭】								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 4m/本 無し			1	320,300	320,300	WB230810	
			本	1	320,300	320,300	単一 47号	
吊金具	L=3m以上6m未満			2	1,064	2,128		
			k g	2	1,064	2,128		
ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 50A			16.4	1,370	22,468		
			m	16.4	1,370	22,468		
計						665,196		
単価						665,200		
						665,200	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	場所打杭	φ318.5 L=17.5m	単位	本	数量	1	単価	1,202,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【上杭】</b>								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 6m/本 0m/本 0m/本 6m/本 無し		本	1	425,100	425,100	WB230810	
			本	1	425,100	425,100	単一 48号	
<b>【中杭】</b>								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 6m/本 0m/本 0m/本 6m/本 無し		本	1	425,100	425,100	WB230810	
			本	1	425,100	425,100	単一 48号	
吊金具	L=6m以上12m以下			2	1,060	2,120		
			k g	2	1,060	2,120		
<b>【下杭】</b>								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 5.5m/本 0m/本 0m/本 5.5m/本		本	1	403,200	403,200	WB230810	
			本	1	403,200	403,200	単一 49号	
吊金具	L=3m以上6m未満			2	1,064	2,128		
			k g	2	1,064	2,128		
ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 50A			35.4	1,370	48,498		
			m	35.4	1,370	48,498		
計						1,306,146		
単価						1,307,000		
						1,307,000	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	伐採・造材・集積		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・造材・集積					0	0	0	WYB00003
				m2	1	1,279	1,279	単- 50号
計							0	
							1,279	
単価							0	
							1,279	円/m2
変更積算単価								
							1,279	円/m2

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	造材積込・運搬・荷卸し		単位	回	数量	0	単価	0
						1		172,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
造材積込運搬荷卸し					0	0	0	WYB000020
				回	1	172,600	172,600	単- 51号
計							0	
							172,600	
単価							0	
							172,600	円/回
変更積算単価								
							172,600	円/回