

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事
工事地名	新潟県長岡市蔵王町地先 外1地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	14) 単価適用年月	2025年 4月		
3) 工事番号	2484340012	15) 歩掛適用年月	2024年11月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	2回		2025年 4月 9日		
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負工事費			
7) 工事量		18) 前請負代金額	234,421,000		
8) 工期	326日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (2回変更) 至 令和 8年 2月20日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	新潟県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	長岡(2001年7月～)	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 7年12月	23) 処分費等	1,475,768		
		24) 公告日	令和 6年10月16日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (2回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【蔵王町地区】			1		91,817,373				
			0		0			2024.11	
			1		91,817,373				
		式	1		98,256,556	0	6,439,183	2025.04	
舗装工			1		29,958,201				
			0		0			2024.11	
			1		29,958,201				
		式	1		29,958,201	0	0	2025.04	
路面切削工			1		3,829,448				
			0		0			2024.11	
			1		3,829,448				
		式	1		3,829,448	0	0	2025.04	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下		4,930		2,484,720			単-1号	
			0	0	0			2024.11	
			4,930		2,484,720				
			4,930	m2	504	2,484,720	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻		296		399,896			単-2号	
			0	0	0			2024.11	
			296		399,896				
			296	m3	1,351	399,896	0	0	2025.04
殻処分	アスファルト殻		296		944,832			単-3号	
			0	0	0			2024.11	
			296		944,832				
			296	m3	3,192	944,832	0	0	2025.04
アスファルト舗装工			1		12,482,760				
			0		0			2024.11	
			1		12,482,760				
		式	1		12,482,760	0	0	2025.04	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	㊦密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 舗 装厚 60mm		4,930		12,482,760			単-4号	
			0	0	0			2024.11	
			4,930		12,482,760				
			4,930	m2	2,532	12,482,760	0	0	2025.04
橋面防水工			1		13,645,993				
			0		0			2024.11	
			1		13,645,993				
		式	1		13,645,993	0	0	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	4,930		13,389,880			単-5号 2024.11			
			0	0	0						
			4,930		13,389,880						
			4,930	2,716	13,389,880	0	0		2025.04		
舗装打継目用防水テープ設置 【夜間】	橋軸方向	m	597		256,113			単-6号 2024.11			
			0	0	0						
			597		256,113						
			597	429	256,113	0	0		2025.04		
防護柵工		式	1		13,863,024			2024.11			
			0		0						
			1		13,863,024						
			1		18,585,420	0	4,722,396		2025.04		
中央分離帯防護柵工		式	1		13,863,024			2024.11			
			0		0						
			1		13,863,024						
			1		18,585,420	0	4,722,396		2025.04		
ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	m	714		13,863,024			単-7号 2024.11			
			0	0	0						
			714		13,863,024						
			0	19,416	0	-714	-13,863,024		2025.04		
ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	m	0		0			単-8号 2024.11			
			0	0	0						
			0		0						
			714	26,030	18,585,420	714	18,585,420		2025.04		
区画線工		式	1		254,520			2024.11			
			0		0						
			1		254,520						
			1		254,520	0	0		2025.04		
区画線工		式	1		254,520			2024.11			
			0		0						
			1		254,520						
			1		254,520	0	0		2025.04		
ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,200		193,440			単-9号 2024.11			
			0	0	0						
			1,200		193,440						
			1,200	161.2	193,440	0	0		2025.04		

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
ヘアト式区画線 【夜間】	ヘアト式 水性型 破線 15cm 加熱	m	300		61,080			単-10号			
			0	0	0		2024.11				
			300		61,080						
			300	203.6	61,080	0	0	2025.04			
橋梁補修工		式	1		44,012,169			2024.11			
			0		0						
			1		44,012,169						
			1		41,822,206	0	-2,189,963	2025.04			
断面修復工		式	1		40,719,006			2024.11			
			0		0						
			1		40,719,006						
			1		40,719,006	0	0	2025.04			
左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強 コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1		38,217,996			単-11号			
			0	0	0		2024.11				
			1		38,217,996						
			1	38,217,996	38,217,996	0	0	2025.04			
全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆 処理 有	構造物	1		2,436,170			単-12号			
			0	0	0		2024.11				
			1		2,436,170						
			1	2,436,170	2,436,170	0	0	2025.04			
型枠 【夜間】	一般型枠	m2	5		64,840			単-13号			
			0	0	0		2024.11				
			5		64,840						
			5	12,968	64,840	0	0	2025.04			
止水工		式	1		3,293,163			2024.11			
			0		0						
			1		3,293,163						
			1		1,103,200	0	-2,189,963	2025.04			
伸縮装置止水 【夜間】		m	23		3,293,163			単-14号			
			0	0	0		2024.11				
			23		3,293,163						
			0	143,181	0	-23	-3,293,163	2025.04			
伸縮装置止水 【夜間】		箇所	0		0			単-15号			
			0	0	0		2024.11				
			0		0						
			8	137,900	1,103,200	8	1,103,200	2025.04			

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分	道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物撤去工		式	1		582,659			0	0	2024.11
			0		0					
			1		582,659					
			1		582,659	0	0			2025.04
運搬処理工		式	1		582,659			0	0	2024.11
			0		0					
			1		582,659					
			1		582,659	0	0			2025.04
殻積込 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	11		71,170			0	0	単-16号 2024.11
			0	0	0					
			11		71,170					
			11	6,470	71,170	0	0			2025.04
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	11		62,469			0	0	単-17号 2024.11
			0	0	0					
			11		62,469					
			11	5,679	62,469	0	0			2025.04
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11		58,520			0	0	単-18号 2024.11
			0	0	0					
			11		58,520					
			11	5,320	58,520	0	0			2025.04
現場発生品運搬 【夜間】	鋼材	t	20		390,500			0	0	単-19号 2024.11
			0	0	0					
			20		390,500					
			20	19,525	390,500	0	0			2025.04
仮設工		式	1		3,146,800			0	3,906,750	2024.11
			0		0					
			1		3,146,800					
			1		7,053,550	0	3,906,750			2025.04
足場工		式	1		376,480			0	3,906,750	2024.11
			0		0					
			1		376,480					
			1		4,283,230	0	3,906,750			2025.04
足場	ハ° 祿式吊り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	0		0			360	1,844,280	単-20号 2024.11
			0	0	0					
			0		0					
			360	5,123	1,844,280	360	1,844,280			2025.04

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (2回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場防護	板張り+シート張り 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	0		0			単-21号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
			210	2,881	605,010	210	605,010	2025.04	
足場	中段足場(殻受)	m2	130		376,480			単-22号	
			0	0	0		2024.11		
			130	0	376,480				
			0	2,896	0	-130	-376,480	2025.04	
足場	中段足場(殻受) 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	0		0			単-23号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
			130	3,978	517,140	130	517,140	2025.04	
足場	橋脚回り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	0		0			単-24号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
			100	9,428	942,800	100	942,800	2025.04	
足場	昇降足場 撤去 時間 制約有(9時~16時)	箇所	0		0			単-25号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
			1	158,400	158,400	1	158,400	2025.04	
機械足場	橋梁点検車 時間制約 有(9時~16時)	台	0		0			単-26号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
			2	107,800	215,600	2	215,600	2025.04	
交通管理工			1		2,770,320				
			0		0		2024.11		
			1		2,770,320				
			1		2,770,320	0	0	2025.04	
交通誘導警備員	A		10		172,430			単-27号	
			0	0	0		2024.11		
			10		172,430				
			10	17,243	172,430	0	0	2025.04	
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	50		1,292,800			単-28号	
			0	0	0		2024.11		
			50		1,292,800				
			50	25,856	1,292,800	0	0	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
交通誘導警備員	B	人日	10		153,590			0	0	単-29号 2024.11	
			0	0	0						
			10		153,590						
			10	15,359	153,590						
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日	50		1,151,500			0	0	単-30号 2024.11	
			0	0	0						
			50		1,151,500						
			50	23,030	1,151,500						
直接工事費		式	1		91,817,373			0	6,439,183	2024.11	
			0		0						
			1		91,817,373						
			1		98,256,556						
共通仮設費		式	1		18,796,934			0	5,334,377		
			0		0						
			1		18,796,934						
			1		24,131,311						
共通仮設費		式	1		5,566,444			0	4,748,141		
			0		0						
			1		5,566,444						
			1		10,314,585						
運搬費		式	1		128,600			0	128,600	2024.11	
			0		0						
			1		128,600						
			1		257,200						
建設機械運搬費		台	2		128,600			2	128,600	単-31号 2024.11	
			0	0	0						
			2		128,600						
			4	64,300	257,200						
技術管理費		式	1		4,548,506			0	4,566,007	2024.11	
			0		0						
			1		4,548,506						
			1		9,114,513						
鉄筋探査費 【夜間】		式	1		4,491,293			-1	-4,491,293	内-1号 2024.11	
			0		0						
			1		4,491,293						
			0		0						

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更) (1回スライド)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床版上面調査(修復) 【夜間】	時間制約有(21時~5時)	m2	0		0			1,550	8,937,300	単-32号 2024.11
			0	0	0					
			0	5,766	8,937,300	8,937,300	2025.04			
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,213			0	0	内-2号 2024.11
			0		0					
			1		57,213		2025.04			
諸経費動向調査費		式	1		57,213			0	0	内-3号 2024.11
			0		0					
			0		0		2025.04			
現場環境改善費(率計上)		式	1		120,000			1	120,000	2025.04
			0		0					
			1		889,338		2024.11			
共通仮設費(率計上)		式	1		889,338			0	53,534	2025.04
			0		0					
			1		942,872		2025.04			
純工事費		式	1		13,230,490			0	586,236	
			0		0					
			1		13,230,490		2025.04			
現場管理費		式	1		13,816,726			0	11,773,560	
			0		0					
			1		52,674,723		2025.04			
工事原価		式	1		52,674,723			0	4,465,937	
			0		0					
			1		57,140,660		2025.04			
一般管理費等		式	1		187,101,355			0	16,236,792	
			0		0					
			1		187,101,355		2025.04			
			1		203,338,147					

設計内訳書

工事名		R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スライド足切額				1		-2,070,000				
				0		0				
				1		-2,070,000				
			式	1		-2,070,000	0	0	2025.04	
工事価格										
消費税相当額										
工事費計										

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			摘要	
道路修繕 【亀貝町地区】			1		10,436,028						
			0		0					2024.11	
			1		10,436,028						
			式	1		10,436,028	0	0		2025.04	
舗装工			1		9,722,420						
			0		0					2024.11	
			1		9,722,420						
			式	1		9,722,420	0	0		2025.04	
切削オーバーレイ工 [亀貝町地先]			1		5,788,830						
			0		0					2024.11	
			1		5,788,830						
			式	1		5,788,830	0	0		2025.04	
切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度 アスファルト混合物(新20FH) 改質材入 t=50mm		1,750		5,356,750					単-1号	
			0	0	0					2024.11	
			1,750		5,356,750						
			m2	1,750	3,061	5,356,750	0	0		2025.04	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)		88		151,184					単-2号	
			0	0	0					2024.11	
			88		151,184						
			m3	88	1,718	151,184	0	0		2025.04	
殻処分	アスファルト殻(切削)		88		280,896					単-3号	
			0	0	0					2024.11	
			88		280,896						
			m3	88	3,192	280,896	0	0		2025.04	
切削オーバーレイ工 [川崎町地先]			1		3,933,590						
			0		0					2024.11	
			1		3,933,590						
			式	1		3,933,590	0	0		2025.04	
切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度 アスファルト混合物(新20FH) 改質材入 t=50mm		1,190		3,642,590					単-4号	
			0	0	0					2024.11	
			1,190		3,642,590						
			m2	1,190	3,061	3,642,590	0	0		2025.04	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)		60		99,480					単-5号	
			0	0	0					2024.11	
			60		99,480						
			m3	60	1,658	99,480	0	0		2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (2回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	60		191,520			単-6号 2024.11	
			0	0	0				
			60		191,520				
			60	3,192	191,520	0	0		2025.04
区画線工		式	1		196,488			2024.11	
			0		0				
			1		196,488				
			1		196,488	0	0		2025.04
区画線工 [亀貝町地先]		式	1		107,068			2024.11	
			0		0				
			1		107,068				
			1		107,068	0	0		2025.04
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	500		80,600			単-7号 2024.11	
			0	0	0				
			500		80,600				
			500	161.2	80,600	0	0		2025.04
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	130		26,468			単-8号 2024.11	
			0	0	0				
			130		26,468				
			130	203.6	26,468	0	0		2025.04
区画線工 [川崎町地先]		式	1		89,420			2024.11	
			0		0				
			1		89,420				
			1		89,420	0	0		2025.04
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	340		54,808			単-9号 2024.11	
			0	0	0				
			340		54,808				
			340	161.2	54,808	0	0		2025.04
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	170		34,612			単-10号 2024.11	
			0	0	0				
			170		34,612				
			170	203.6	34,612	0	0		2025.04
仮設工		式	1		517,120			2024.11	
			0		0				
			1		517,120				
			1		517,120	0	0		2025.04

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
交通管理工 [亀貝町地先]		式	1		258,560			0	0	2024.11	
			0		0						
			1		258,560						
			1		258,560	0	0				2025.04
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	10		258,560			0	0	単-11号 2024.11	
			0	0	0						
			10		258,560						
			10	25,856	258,560	0	0				2025.04
交通管理工 [川崎町地先]		式	1		258,560			0	0	2024.11	
			0		0						
			1		258,560						
			1		258,560	0	0				2025.04
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	10		258,560			0	0	単-12号 2024.11	
			0	0	0						
			10		258,560						
			10	25,856	258,560	0	0				2025.04
直接工事費		式	1		10,436,028			0	0	2024.11	
			0		0						
			1		10,436,028						
			1		10,436,028	0	0				2025.04
共通仮設費		式	1		3,508,447			0	0		
			0		0						
			1		3,508,447						
			1		3,508,447	0	0				
共通仮設費		式	1		280,747			0	0		
			0		0						
			1		280,747						
			1		280,747	0	0				
運搬費		式	1		128,600			0	0	2024.11	
			0		0						
			1		128,600						
			1		128,600	0	0				2025.04
建設機械運搬費		台	2		128,600			0	0	単-13号 2024.11	
			0	0	0						
			2		128,600						
			2	64,300	128,600	0	0				2025.04

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(2回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
現場環境改善費(率計上)			1		152,147						
			0		0					2024.11	
			1		152,147						
		式	1		152,147	0	0			2025.04	
共通仮設費(率計上)			1		3,227,700						
			0		0						
			1		3,227,700						
		式	1		3,227,700	0	0				
純工事費			1		13,944,475						
			0		0						
			1		13,944,475						
		式	1		13,944,475	0	0				
現場管理費			1		9,867,850						
			0		0						
			1		9,867,850						
		式	1		9,865,145	0	-2,705				
工事原価			1		23,812,325						
			0		0						
			1		23,812,325						
		式	1		23,809,620	0	-2,705				

一式当たり内訳書

鉄筋探査費
【夜間】

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	下向き		239		4,959,250			WYB00020
			0	0	0			単一 72号
		m 2	239		4,959,250			
			239	20,750	4,959,250	0	0	2025.04
合 計					4,491,293			
					0			
					4,491,293			
					0		-4,491,293	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	式	1 0 1 1		63,175 0 63,175 63,175	0	0	2025.04
合 計					57,213 0 57,213 57,213		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用		式	0 0 0 1		0 0 0 120,000	1	120,000	2025.04
合 計					0 0 0 120,000		120,000	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	504	
						1		504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用		1	556.6	556.6	CB430010		
			m 2	1	556.6	556.6			
計						556.6			
単価						556.6			
						556.6	円/m2		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,351	
						1		1,351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 5.0km以下 全ての費用		1	1,492	1,492	CB430020		
			m 3	1	1,492	1,492			
計						1,492			
単価						1,492			
						1,492	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 33号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 60mm	単位	m2	数量	1	単価	2,532
		m				1		2,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用		1	2,796	2,796	CB410260	
			m 2	1	2,796	2,796		
計						2,796		
単価						2,796		
						2,796	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	1	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		塗膜系防水		1	2,999	2,999	WB812920
		補修有 13.1m/100m2 有 25.2m/100m2 有	m2	1	2,999	2,999	単一 34号
		床版排水材：テトン繊維性 φ15mm					
		目地材：成形目地材 5×35 高弾性					
	計					2,999	
	単価					2,999	円/m2
						2,999	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	舗装打継目用防水テープ [®] 設置 【夜間】	橋軸方向	単位	m	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装打継目用防水テープ [®] 設置工	橋軸方向		1	243.7	243.7	WYB00017	
			m	1	243.7	243.7	単一 35号	
	材料費↓							
	舗装打継目用防水テープ [®]	幅50mm 橋軸方向		1	230	230		
			m	1	230	230		
	計					473.7		
	単価					473.7		
						473.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	714	714	19,416	19,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5		714	3,252	2,321,928	WYB00042		
			m	714	3,252	2,321,928	単一 36号		
	ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5		714	3,794	2,708,916	WYB00044		
			m	714	3,794	2,708,916	単一 37号		
	支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710		3	9,480	28,440	WYB00046		
			本	3	9,480	28,440	単一 38号		
	とりこわし	全ての費用		0.024	139,100	3,338.4	CB431710		
			m ³	0.024	139,100	3,338.4			
	支柱設置工	H125×60×6×8 L=710		3	18,950	56,850	WYB00048		
			本	3	18,950	56,850	単一 39号		
	コンクリート	各種 有り 全ての費用		0.024	89,470	2,147.28	CB431730		
			m ³	0.024	89,470	2,147.28			
	コンクリート規格：24-12-40BB W/C≦55%								
	材料↓								
	ボックスビーム	Am □200×200×4.5×5990		119	82,600	9,829,400			
			本	119	82,600	9,829,400			
	支柱	H-125×60×6×8 L=710		3	4,985	14,955			
			本	3	4,985	14,955			
	ボルトナット	M20×40		944	356	336,064			
			本	944	356	336,064			

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一8号	ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5		0	0	0	WYB00116		
		m	714	3,678	2,626,092	単一 40号		26,030
ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5		0	0	0	WYB00118		
		m	714	4,291	3,063,774	単一 41号		
支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710		0	0	0	WYB00120		
		本	14	10,720	150,080	単一 42号		
とりこわし	全ての費用		0	0	0	CB431710		
		m 3	0.11	157,900	17,369			
支柱設置工	H125×60×6×8 L=710		0	0	0	WYB00122		
		本	14	21,430	300,020	単一 43号		
無収縮モルタル打設工			0	0	0	WYB00124		
		m 3	0.11	93,850	10,323.5	単一 44号		
デリネーター設置工	(反射シート設置含む)		0	0	0	WYB00125		
		個	30	4,936	148,080	単一 45号		
[材料費]								
ボックスビーム	Am □200×200×4.5×5990		0	0	0			
		本	119	82,600	9,829,400			
支柱	H-125×60×6×8 L=710		0	0	0			
		本	14	4,985	69,790			
ボルトナット	M20×40		0	0	0			
		本	912	356	324,672			

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイント		2PL 16×187×800	組	114	25,200	2,872,800		
パドル		PL 4.5×150×400	枚	357	1,120	399,840		
ボルトナット		M16×30 (パドル取付け用)	本	714	270	192,780		
デリネーター		φ100以下 ペースプレート式	個	30	13,400	402,000		
反射シート (両面)		超高輝度反射シート 100×150mm (アラバ5900相当品)イエロー	枚	242	423	102,366		
無収縮モルタル		24N/mm2以上	k g	0.11	170	18.7		
計						20,509,405.2		
単価						28,730	円/m	
変更積算単価						26,030	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2
						1		161.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	178	178	WB821210	
			m	1	178	178	単- 46号	
計						178		
単価						178		
						178	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6
						1		203.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	224.9	224.9	WB821210	
			m	1	224.9	224.9	単- 47号	
計						224.9		
単価						224.9		
						224.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	38,217,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）上面		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有（カッター工・コンクリートはつり工、 防錆剤含む。）		9.72	2,724,000	26,477,280		
			m ³	9.72	2,724,000	26,477,280		
材料費↓								
超緻密高強度繊維補強コンクリート		夜間		11.47	1,370,000	15,713,900		
			m ³	11.47	1,370,000	15,713,900		
計						42,191,180		
単価						42,200,000		
						42,200,000		円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2,436,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工（左官工法）全厚	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有（カッター工・コンクリートはつり工、			1.22	1,895,450	2,312,449	
			m 3		1.22	1,895,450	2,312,449	
	防錆剤、プライマー、接着剤含む。）							
	材料費↓							
	超速硬コンクリート	夜間			1.44	262,000	377,280	
			m 3		1.44	262,000	377,280	
	計						2,689,729	
	単価						2,689,729	
							2,690,000	
							2,690,000	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	伸縮装置止水 【夜間】	単位	m	数量	23	143,181
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材撤去工			23	38,490	885,270	WYB00041
		m	23	38,490	885,270	単一 48号
ゴム系接着剤注入工			23	38,490	885,270	WYB00050
		m	23	38,490	885,270	単一 49号
ステンレスカバー撤去工	縁石部		24	27,870	668,880	WYB00051
		箇所	24	27,870	668,880	単一 50号
ステンレスカバー再設置工	縁石部(再利用)		23	27,870	641,010	WYB00052
		箇所	23	27,870	641,010	単一 51号
ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)		1	27,870	27,870	WYB00053
		箇所	1	27,870	27,870	単一 52号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		3	996.6	2,989.8	CB224410
		孔	3	996.6	2,989.8	
材料費↓						
ステンレスカバー	650×708×t3		1	80,000	80,000	
		枚	1	80,000	80,000	
コンクリートアンカー	M12×50 本体打込式 ステンレス		3	330	990	
		本	3	330	990	
六角穴付ボルト	M12×25(SUS304) 平座金M14 1個含む		3	1,420	4,260	
		組	3	1,420	4,260	
ゴム系接着剤			23	19,100	439,300	
		m	23	19,100	439,300	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	伸縮装置止水 【夜間】	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ステンレスカバー撤去工	縁石部		0	0	0		WYB00065
			箇所	8	31,780	254,240		単- 53号
	ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)		0	0	0		WYB00067
			箇所	8	31,780	254,240		単- 54号
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	24	1,132	27,168		
	[材料費]							
	ステンレスカバー	650×708×t3		0	0	0		
			枚	8	80,000	640,000		
	コンクリートアンカー	M12×50 本体打込式 ステンレス		0	0	0		
			本	24	330	7,920		
	六角穴付ボルト	M12×25(SUS304) 平座金M14 1個含む		0	0	0		
			組	24	1,420	34,080		
	計					0		
						1,217,648		
	単価					0		
						152,300		円/箇所
	変更積算単価					137,900		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	殻積込 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,470
						1		6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		1	7,145	7,145	CB210830	
			m3	1	7,145	7,145		
計						7,145		
単価						7,145	円/m3	
						7,145		

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,679
						1		5,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1	6,271	6,271	CB210110	
			m3	1	6,271	6,271		
計						6,271		
単価						6,271	円/m3	
						6,271		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	処区分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,320
						1		5,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,500	5,875	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単- 55号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	
						5,875		

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	現場発生産品運搬 【夜間】	鋼材	単位	t	数量	1	単価	19,525
						1		19,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		1	7,402	7,402	CB010410	
			t	1	7,402	7,402		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		1	14,150	14,150	CB010420	
			t	1	14,150	14,150		
計						21,552		
単価						21,560		
						21,560	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	足場	ハ° 初式吊り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		床版補強工用 桁高1.5m未満		0	0	0		WYB00001
			m 2	1	2,828	2,828		単一 56号
	[損料]							
		床版補強工用 供用日数179日		0	0	0		WYB00002
			m 2	1	2,828	2,828		単一 57号
	計					0		
	単価					5,656		
	変更積算単価					0	5,656	円/m2
						5,123		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一21号	足場防護	板張り+シート張り 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハ°ネ式吊り足場防護工	板張り+シート張り		0	0	0		WYB00004
			m 2	1	1,696	1,696		単一 58号
	[損料]							
	ハ°ネ式吊り足場防護損料	板張り+シート張り 供用日数179日		0	0	0		WYB00005
			m 2	1	1,485	1,485		単一 59号
	計					0		
						3,181		
	単価					0		
						3,181		円/m2
	変更積算単価							
						2,881		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	足場	中段足場(殻受)	単位	m2	数量	1	2,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
中段足場工(殻受)	タイプD 供用月数0.5ヶ月		1	3,198	3,198		WYB00015
		m2	1	3,198	3,198		単一 60号
計					3,198		
単価					3,198		
					3,198		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-23号	足場	中段足場(殻受) 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		3,978
中段足場工(殻受)		タイプD		0	0	0	WYB00006	
			m2	1	2,262	2,262	単-	61号
[損料]								
中段足場(殻受)資材損料		タイプD 供用日数179日		0	0	0	WYB00007	
			m2	1	2,130	2,130	単-	62号
計						0		
						4,392		
単価						0		
						4,392	円/m2	
変更積算単価								
						3,978	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-24号	足場	橋脚回り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		タイプF		0	0	0	WYB00008	
			m2	1	6,222	6,222	単- 63号	
	[損料]							
	橋脚回り足場資材損料	タイプF 供用日数179日		0	0	0	WYB00009	
			m2	1	4,188	4,188	単- 64号	
	計					0		
	単価					10,410		
	変更積算単価					9,428	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-25号	足場	昇降足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 1箇所当り >								
昇降設備工		高さ : 4.5m×1.2m			0	0	0	WYB00010
			m	4.5	15,970	71,865	単一	65号
[損料]								
昇降設備資材費損料		高さ : 4.5m×1.2m 供用日数179日			0	0	0	WYB00011
			m	4.5	22,880	102,960	単一	66号
計						0		
						174,825		
単価						0		
						174,900	円/箇所	
変更積算単価								
						158,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-26号	機械足場	橋梁点検車 時間制約有(9時~16時)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		107,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械足場工		橋梁点検車運転 BT-200級(時間制約有)		0	0	0		
			台・日	1	119,000	119,000		
計						0		
						119,000		
単価						0		
						119,000	円/台	
変更積算単価						107,800	円/台	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,243
						1		17,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	19,040	19,040	WB010211	
			人日	1	19,040	19,040	単- 67号	
計						19,040		
						19,040		
単価						19,040		
						19,040	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1		25,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	28,550	28,550	WB010211	
			人日	1	28,550	28,550	単一 68号	
計						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,359
						1		15,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単一 69号	
計						16,960		
単価						16,960		
						16,960	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-30号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	23,030
						1		23,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	25,430	25,430	WB010212	
			人日	1	25,430	25,430	単一 70号	
計						25,430		
単価						25,430		
						25,430	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	64,300
						1		64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.13km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 71号	
計						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	床版上面調査(修復) 【夜間】	時間制約有(21時~5時)	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床版上面調査(修復)工	切削・打音確認・仮舗装		0	0	0		WYB00003	
			m2	1	3,675	3,675		単-73号	5,766
	[材料費]								
	アスファルト混合物	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質		0	0	0		WYB00012	
			m2	1	2,091	2,091		単-74号	
	計					0			
						5,766			
	単価					0			
						5,766		円/m2	
	変更積算単価					5,766		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,061
						1		3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,381	3,381	WB430210	
			m2	1	3,381	3,381	単一 14号	
計						3,381		
単価						3,381		
						3,381	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,718
						1		1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 7.5km以下 全ての費用		1	1,898	1,898	CB430020	
			m3	1	1,898	1,898		
計						1,898		
単価						1,898		
						1,898	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-15号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,061
						1		3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,381	3,381	WB430210	
			m2	1	3,381	3,381	単-14号	
計						3,381		
単価						3,381		
						3,381	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,658	
						1		1,658	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用		1	1,831	1,831	CB430020		
			m3	1	1,831	1,831			
計						1,831			
単価						1,831			
						1,831	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,192	
						1		3,192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 15号		
計						3,525			
単価						3,525			
						3,525	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2
						1		161.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	178	178	WB821210	
			m	1	178	178	単- 16号	
計						178		
単価						178		
						178	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6
						1		203.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	224.9	224.9	WB821210	
			m	1	224.9	224.9	単- 17号	
計						224.9		
単価						224.9		
						224.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2
						1		161.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	178	178	WB821210	
			m	1	178	178	単- 16号	
計						178		
単価						178	円/m	
						178		

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6
						1		203.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	224.9	224.9	WB821210	
			m	1	224.9	224.9	単- 17号	
計						224.9		
単価						224.9	円/m	
						224.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1		25,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	28,550	28,550	WB010211	
			人日	1	28,550	28,550	単一 18号	
計						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1		25,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	28,550	28,550	WB010211	
			人日	1	28,550	28,550	単一 18号	
計						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	建設機械運搬費		単位	台	数量		2	単価	64,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.25km 無 無	台	1	71,000	71,000	71,000	WB010010	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.38km 無 無	台	1	71,000	71,000	71,000	単- 19号	
			台	1	71,000	71,000	71,000	単- 20号	
計							142,000		
単価							71,000		
							71,000	円/台	