

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事
工事地名	新潟県長岡市蔵王町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 4) 単価適用年月	2025年 4月		
3) 工事番号	2484340012	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	3回		2025年 4月 9日		
6) 主工種	橋梁保全工事	1 7) 前請負工事費			
7) 工事量		1 8) 前請負代金額	254,661,000		
8) 工期	326日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 8年 2月20日	1 9) 随意契約額	0		
9) 施工県	新潟県	2 0) 共通仮設費対象額			
1 0) 地区	長岡(2001年7月～)	2 1) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 一般管理費等対象額			
1 2) 設計年月	令和 8年 2月	2 3) 処分費等	4,346,754		
		2 4) 公告日	令和 6年10月16日		

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(3回変更) (1回スライド)		事業区分	道路維持・修繕					
	工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【蔵王町地区】				1					98,471,173					
				0					0				2024.11	
				1					98,471,173					
			式	1					135,459,211	0	36,988,038		2025.04	
舗装工				1					29,958,201					
				0					0				2024.11	
				1					29,958,201					
			式	1					5,138,915	0	-24,819,286		2025.04	
路面切削工				1					3,829,448					
				0					0				2024.11	
				1					3,829,448					
			式	1					1,237,520	0	-2,591,928		2025.04	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下			4,930					2,484,720				単-1号	
				0		0			0				2024.11	
				4,930						2,484,720				
			m2	0		504				0	-4,930	-2,484,720		2025.04
路面切削 【夜間】	全面切削7cm以下 時間制約有(21時~5時)			0					0				単-2号	
				0		0			0				2024.11	
				0						0				
			m2	597		1,213				724,161	597	724,161		2025.04
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻			296					399,896				単-3号	
				0		0			0				2024.11	
				296						399,896				
			m3	113		1,351				152,663	-183	-247,233		2025.04
殻処分	アスファルト殻			296					944,832				単-4号	
				0		0			0				2024.11	
				296						944,832				
			m3	113		3,192				360,696	-183	-584,136		2025.04
アスファルト舗装工				1					12,482,760					
				0					0				2024.11	
				1					12,482,760					
			式	1					2,340,240	0	-10,142,520		2025.04	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	㊦密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚 60mm			4,930					12,482,760				単-5号	
				0		0			0				2024.11	
				4,930						12,482,760				
			m2	0		2,532				0	-4,930	-12,482,760		2025.04

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 舗 装厚60mm 時間制約有 (21時～5時)	m2	0		0			単-6号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
橋面防水工		式	597	3,920	2,340,240	597	2,340,240	2025.04	
			1		13,645,993			2024.11	
			0		0				
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	1		13,645,993			2025.04	
			0		0				
			0		0				
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	1		1,561,155	0	-12,084,838	2025.04	
			4,930		13,389,880			単-7号	
			0	0	0		2024.11		
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	4,930	2,716	13,389,880	-4,930	-13,389,880	2025.04	
			0		0				
			0		0				
橋面防水 【夜間】	塗膜防水	m2	0		0			単-8号	
			0	0	0			2024.11	
			0	0	0				
舗装打継目用防水テープ設置 【夜間】	橋軸方向	m	597		1,561,155	597	1,561,155	2025.04	
			0	0	0			単-9号	
			0	0	0		2024.11		
防護柵工		式	597	429	256,113	-597	-256,113	2025.04	
			0		0				
			0		0				
中央分離帯防護柵工		式	1		18,750,354			2024.11	
			0		0				
			0		0				
ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	m	1		18,750,354			2025.04	
			0	0	0			単-10号	
			0	0	0		2024.11		
区画線工		式	714	26,261	18,750,354	0	0	2025.04	
			0		0				
			0		0				
区画線工		式	1		254,520			2024.11	
			0		0				
			0		0				
区画線工		式	1		254,520			2025.04	
			0		0				
			0		0				
区画線工		式	1		37,838	0	-216,682	2025.04	
			0		0				
			0		0				

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			1 0 1 1		254,520 0 254,520 37,838			2024.11 2025.04	
		式				0	-216,682		
^^イソ式区画線 【夜間】	^^イソ式 水性型 実線 15cm 常温		1,200 0 1,200 140	0	193,440 0 193,440 22,568			単-11号 2024.11	
		m		161.2		-1,060	-170,872	2025.04	
^^イソ式区画線 【夜間】	^^イソ式 水性型 破線 15cm 加熱		300 0 300 75	0	61,080 0 61,080 15,270			単-12号 2024.11	
		m		203.6		-225	-45,810	2025.04	
橋梁補修工			1 0 1 1		41,832,710 0 41,832,710 93,519,000			2024.11	
		式				0	51,686,290	2025.04	
断面修復工			1 0 1 1		40,719,006 0 40,719,006 92,405,296			2024.11	
		式				0	51,686,290	2025.04	
左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強 コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄 筋防錆処理有		1 0 1 0	0	38,217,996 0 38,217,996 0			単-13号 2024.11	
		構造物		38,217,996		-1	-38,217,996	2025.04	
左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強 コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄 筋防錆処理無 時間制 約有(21時~5時)		0 0 0 1	0	0 0 0 78,550,000			単-14号 2024.11	
		構造物		78,550,000		1	78,550,000	2025.04	
全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆 処理 有		1 0 1 0	0	2,436,170 0 2,436,170 0			単-15号 2024.11	
		構造物		2,436,170		-1	-2,436,170	2025.04	
全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆 処理		0 0 0	0	0 0 0			単-16号 2024.11	
		構造物		13,570,000		1	13,570,000	2025.04	
	有 時間制約有(21時 ~5時)	構造物	1	13,570,000	13,570,000	1	13,570,000	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(3回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
型枠 【夜間】	一般型枠	m2	5		64,840			単-17号 2024.11			
			0	0	0						
			5		64,840						
			22	12,970	285,296	17	220,456		2025.04		
止水工		式	1		1,113,704			2024.11			
			0		0						
			1		1,113,704						
			1		1,113,704	0	0		2025.04		
伸縮装置止水 【夜間】		箇所	8		1,113,704			単-18号 2024.11			
			0	0	0						
			8		1,113,704						
			8	139,213	1,113,704	0	0		2025.04		
構造物撤去工		式	1		582,659			2024.11			
			0		0						
			1		582,659						
			1		5,894,655	0	5,311,996		2025.04		
運搬処理工		式	1		582,659			2024.11			
			0		0						
			1		582,659						
			1		5,119,885	0	4,537,226		2025.04		
殻積込 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	11		71,170			単-19号 2024.11			
			0	0	0						
			11		71,170						
			7	6,470	45,290	-4	-25,880		2025.04		
殻積込 【夜間】	アスファルト殻	m3	0		0			単-20号 2024.11			
			0	0	0						
			0		0						
			2	5,824	11,648	2	11,648		2025.04		
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	11		62,469			単-21号 2024.11			
			0	0	0						
			11		62,469						
			0	5,679	0	-11	-62,469		2025.04		
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-22号 2024.11			
			0	0	0						
			0		0						
			7	7,864	55,048	7	55,048		2025.04		

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 【夜間】	アスファルト殻	m3	0		0			単-23号	
			0	0	0		2024.11		
			2	5,679	11,358	2	11,358	2025.04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11		58,520			単-24号	
			0	0	0		2024.11		
			11	5,320	58,520	-11	-58,520	2025.04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-25号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
殻処分	アスファルト殻	m3	7		29,792			単-26号	
			0	0	0		2024.11		
			0	4,256	29,792	7	29,792	2025.04	
殻処分	アスファルト殻	m3	0		0			単-26号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
殻処分	アスファルト殻	m3	2		6,386			単-26号	
			0	0	0		2024.11		
			0	3,193	6,386	2	6,386	2025.04	
廃材運搬・処分 【(運搬)夜間】	建設汚泥 運搬:時間 制約有(21時~5時)	t	0		0			単-27号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
現場発生品運搬 【夜間】	鋼材	t	183		4,604,280			単-27号	
			0	25,160	4,604,280	183	4,604,280	2025.04	
			0	0	0				
現場発生品運搬	鋼材	t	20		390,500			単-28号	
			0	0	0		2024.11		
			20	19,530	390,500	-20	-390,500	2025.04	
現場発生品運搬	鋼材	t	0		0			単-29号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
殻分別工		式	25.29		14,080			単-29号	
			0	14,080	356,083	25.29	356,083	2025.04	
			0	0	0				
殻分別作業	(塗膜防水材付着)アスファルト殻	t	0		0			単-30号	
			0	0	0		2024.11		
			0	0	0				
殻分別作業	(塗膜防水材付着)アスファルト殻	t	20		6,136			単-30号	
			0	0	0		2024.11		
			0	6,136	122,720	20	122,720	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(3回変更) (1回スライド)		事業区分	道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
収集運搬・処分	(塗膜防水材付着)アスファルト殻	t	0		0				単-31号	
			0		0				2024.11	
			0		0					
			7	93,150	652,050	7	652,050	2025.04		
仮設工		式	1		7,092,729				2024.11	
			0		0					
			1		7,092,729					
			1		12,118,449	0	5,025,720	2025.04		
足場工		式	1		4,322,409				2024.11	
			0		0					
			1		4,322,409					
			1		4,322,409	0	0	2025.04		
足場	ハ° 祢式吊り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	360		1,861,200				単-32号	
			0		0				2024.11	
			360		1,861,200					
			360	5,170	1,861,200	0	0	2025.04		
足場防護	板張り+シート張り 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	210		610,470				単-33号	
			0		0				2024.11	
			210		610,470					
			210	2,907	610,470	0	0	2025.04		
足場	中段足場(殻受) 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	130		521,820				単-34号	
			0		0				2024.11	
			130		521,820					
			130	4,014	521,820	0	0	2025.04		
足場	橋脚回り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	m2	100		951,500				単-35号	
			0		0				2024.11	
			100		951,500					
			100	9,515	951,500	0	0	2025.04		
足場	昇降足場 撤去 時間 制約有(9時~16時)	箇所	1		159,871				単-36号	
			0		0				2024.11	
			1		159,871					
			1	159,871	159,871	0	0	2025.04		
機械足場	橋梁点検車 時間制約 有(9時~16時)	台	2		217,548				単-37号	
			0		0				2024.11	
			2		217,548					
			2	108,774	217,548	0	0	2025.04		

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		2,770,320				
			0		0			2024.11	
			1		2,770,320				
		式	1		7,796,040	0	5,025,720	2025.04	
交通誘導警備員	A		10		172,430			単-38号	
			0	0	0			2024.11	
			10		172,430				
		人日	0	17,243	0	-10	-172,430	2025.04	
交通誘導警備員	A 時間制約有(9時~16時)		0		0			単-39号	
			0	0	0			2024.11	
			0		0				
		人日	4	19,660	78,640	4	78,640	2025.04	
交通誘導警備員 【夜間】	A		50		1,292,800			単-40号	
			0	0	0			2024.11	
			50		1,292,800				
		人日	0	25,856	0	-50	-1,292,800	2025.04	
交通誘導警備員 【夜間】	A 時間制約有(21時~5時)		0		0			単-41号	
			0	0	0			2024.11	
			0		0				
		人日	67	29,480	1,975,160	67	1,975,160	2025.04	
交通誘導警備員	B		10		153,590			単-42号	
			0	0	0			2024.11	
			10		153,590				
		人日	0	15,359	0	-10	-153,590	2025.04	
交通誘導警備員	B 時間制約有(9時~16時)		0		0			単-43号	
			0	0	0			2024.11	
			0		0				
		人日	16	17,510	280,160	16	280,160	2025.04	
交通誘導警備員 【夜間】	B		50		1,151,500			単-44号	
			0	0	0			2024.11	
			50		1,151,500				
		人日	0	23,030	0	-50	-1,151,500	2025.04	
交通誘導警備員 【夜間】	B 時間制約有(21時~5時)		0		0			単-45号	
			0	0	0			2024.11	
			0		0				
		人日	208	26,260	5,462,080	208	5,462,080	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		98,471,173				
			0		0			2024.11	
			1		98,471,173				
		式	1		135,459,211	0	36,988,038	2025.04	
共通仮設費			1		23,486,527				
			0		0				
			1		23,486,527				
		式	1		27,425,120	0	3,938,593		
共通仮設費			1		9,544,152				
			0		0				
			1		9,544,152				
		式	1		10,323,238	0	779,086		
運搬費			1		257,200				
			0		0			2024.11	
			1		257,200				
		式	1		257,200	0	0	2025.04	
建設機械運搬費			4		257,200			単-46号	
			0	0	0			2024.11	
			4		257,200				
		台	4	64,300	257,200	0	0	2025.04	
技術管理費			1		8,335,401				
			0		0			2024.11	
			1		8,335,401				
		式	1		8,544,401	0	209,000	2025.04	
床版上面調査(修復) 【夜間】	時間制約有(21時~5時)		1,550		8,168,500			単-47号	
			0	0	0			2024.11	
			1,550		8,168,500				
			m2	1,550	5,270	8,168,500	0	0	2025.04
道路施設基本データ作成費用			1		57,213			内-1号	
			0		0			2024.11	
			1		57,213				
		式	1		57,213	0	0	2025.04	
全国道路施設点検データへ登録費			0		0			内-2号	
			0		0			2024.11	
			0		0				
		式	1		41,000	1	41,000	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(3回変更)		事業区分		道路維持・修繕	
						(1回スライド)		工事区分	橋梁保全工事	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
遠隔臨場費			0		0				内-3号		
			0		0				2024.11		
			0		0						
		式	1		168,000	1	168,000		2025.04		
諸経費動向調査費			1		109,688				内-4号		
			0		0				2024.11		
			1		109,688						
		式	1		109,688	0	0		2025.04		
営繕費			0		0				2024.11		
			0		0						
			0		0						
		式	1		319,200	1	319,200		2025.04		
快適トイレ			0		0				内-5号		
			0		0				2024.11		
			0		0						
		式	1		319,200	1	319,200		2025.04		
現場環境改善費(率計上)			1		951,551				2024.11		
			0		0						
			1		951,551						
		式	1		1,202,437	0	250,886		2025.04		
共通仮設費(率計上)			1		13,942,375						
			0		0						
			1		13,942,375						
		式	1		17,101,882	0	3,159,507				
純工事費			1		121,957,700						
			0		0						
			1		121,957,700						
		式	1		162,884,331	0	40,926,631				
現場管理費			1		57,328,911						
			0		0						
			1		57,328,911						
		式	1		72,697,243	0	15,368,332				
工事原価			1		203,220,488						
			0		0						
			1		203,220,488						
		式	1		235,581,574	0	32,361,086				

設計内訳書

工事名		R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事				(3 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等									
スライド足切額				1 0 1 1		-2,070,000 0 -2,070,000 -2,070,000	0	0	2025.04
工事価格									
消費税相当額									
工事費計									

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【亀貝町地区】			1		10,436,028				
			0		0			2024.11	
			1		10,436,028				
		式	0		0	-1	-10,436,028	2025.04	
舗装工			1		9,722,420				
			0		0			2024.11	
			1		9,722,420				
		式	0		0	-1	-9,722,420	2025.04	
切削オーバーレイ工 [亀貝町地先]			1		5,788,830				
			0		0			2024.11	
			1		5,788,830				
		式	0		0	-1	-5,788,830	2025.04	
切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度 アスファルト混合物(新20FH) 改質材入 t=50mm		1,750		5,356,750			単-1号	
			0	0	0			2024.11	
			1,750		5,356,750				
			0	3,061	0	-1,750	-5,356,750	2025.04	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)		88		151,184			単-2号	
			0	0	0			2024.11	
			88		151,184				
			0	1,718	0	-88	-151,184	2025.04	
殻処分	アスファルト殻(切削)		88		280,896			単-3号	
			0	0	0			2024.11	
			88		280,896				
			0	3,192	0	-88	-280,896	2025.04	
切削オーバーレイ工 [川崎町地先]			1		3,933,590				
			0		0			2024.11	
			1		3,933,590				
		式	0		0	-1	-3,933,590	2025.04	
切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度 アスファルト混合物(新20FH) 改質材入 t=50mm		1,190		3,642,590			単-4号	
			0	0	0			2024.11	
			1,190		3,642,590				
			0	3,061	0	-1,190	-3,642,590	2025.04	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)		60		99,480			単-5号	
			0	0	0			2024.11	
			60		99,480				
			0	1,658	0	-60	-99,480	2025.04	

設計内訳書

工事名	R6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3回変更) (1回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	60		191,520			単-6号 2024.11	
			0	0	0				
			60		191,520				
			0	3,192	0	-60	-191,520	2025.04	
区画線工		式	1		196,488			2024.11	
			0		0				
			1		196,488				
			0		0	-1	-196,488	2025.04	
区画線工 [亀貝町地先]		式	1		107,068			2024.11	
			0		0				
			1		107,068				
			0		0	-1	-107,068	2025.04	
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	500		80,600			単-7号 2024.11	
			0	0	0				
			500		80,600				
			0	161.2	0	-500	-80,600	2025.04	
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	130		26,468			単-8号 2024.11	
			0	0	0				
			130		26,468				
			0	203.6	0	-130	-26,468	2025.04	
区画線工 [川崎町地先]		式	1		89,420			2024.11	
			0		0				
			1		89,420				
			0		0	-1	-89,420	2025.04	
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	340		54,808			単-9号 2024.11	
			0	0	0				
			340		54,808				
			0	161.2	0	-340	-54,808	2025.04	
^イソ式区画線 【夜間】	^イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	170		34,612			単-10号 2024.11	
			0	0	0				
			170		34,612				
			0	203.6	0	-170	-34,612	2025.04	
仮設工		式	1		517,120			2024.11	
			0		0				
			1		517,120				
			0		0	-1	-517,120	2025.04	

設計内訳書

工事名	R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事					(3 回変更)		事業区分		道路維持・修繕
						(1 回スライド)		工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通管理工 [亀貝町地先]		式	1		258,560			-1	-258,560	2024. 11
			0		0					
			1		258,560					
			0		0					
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	10		258,560			-10	-258,560	単-11号 2024. 11
			0	0	0					
			10		258,560					
			0	25,856	0					
交通管理工 [川崎町地先]		式	1		258,560			-1	-258,560	2024. 11
			0		0					
			1		258,560					
			0		0					
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	10		258,560			-10	-258,560	単-12号 2024. 11
			0	0	0					
			10		258,560					
			0	25,856	0					
直接工事費		式	1		10,436,028			-1	-10,436,028	2024. 11
			0		0					
			1		10,436,028					
			0		0					
共通仮設費		式	1		3,539,924			0	-3,539,924	
			0		0					
			1		3,539,924					
			1		0					
共通仮設費		式	1		282,164			0	-282,164	
			0		0					
			1		282,164					
			1		0					
運搬費		式	1		128,600			-1	-128,600	2024. 11
			0		0					
			1		128,600					
			0		0					
建設機械運搬費		台	2		128,600			-2	-128,600	単-13号 2024. 11
			0	0	0					
			2		128,600					
			0	64,300	0					

設計内訳書

工事名	R 6・7長岡大橋橋梁補修外工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		153,564				
			0		0			2024.11	
			1		153,564				
		式	1		0	0	-153,564	2025.04	
共通仮設費 (率計上)			1		3,257,760				
			0		0				
			1		3,257,760				
		式	1		0	0	-3,257,760		
純工事費			1		13,975,952				
			0		0				
			1		13,975,952				
		式	1		0	0	-13,975,952		
現場管理費			1		9,957,925				
			0		0				
			1		9,957,925				
		式	1		0	0	-9,957,925		
工事原価			1		23,933,877				
			0		0				
			1		23,933,877				
		式	1		0	0	-23,933,877		

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	式	1 0 1 1		63,175 0 63,175 63,175	0	0	2025.04
合 計					57,213 0 57,213 57,213		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	施設種別：舗装、道路橋	式	0 0 0 1		0 0 0 41,000	1	41,000	2024.11 2025.04
合 計					0 0 0 41,000		41,000	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用	6ヶ月	式	0 0 0 1		0 0 0 168,000	1	168,000	2024.11 2025.04
合 計					0 0 0 168,000		168,000	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用		式	1 0 1 1		120,000 0 120,000 120,000	0	0	2025.04
合 計					109,688 0 109,688 109,688		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0		0			
			0	0	0			
		基月	0		0			2024.11
			6	26,600	159,600	6	159,600	2025.04
快適トイレ	女性用		0		0			
			0	0	0			
		基月	0		0			2024.11
			6	26,600	159,600	6	159,600	2025.04
合 計					0 0 0 319,200		319,200	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下	単位	m2	数量		1	単価	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用		1	556.6	556.6	CB430010		
			m 2	1	556.6	556.6			
	計					556.6			
	単価					556.6			
						556.6	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	路面切削 【夜間】	全面切削7cm以下 時間制約有(21時~5時)	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		7cm以下一層		0	0	0	WYB00013		
			m 2	1	1,339	1,339	単一 48号		
	計					0			
	単価					1,339			
						0	円/m2		
変更積算単価						1,213	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,351
						1		1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 5.0km以下 全ての費用		1	1,492	1,492	CB430020	
			m3	1	1,492	1,492		
計						1,492		
単価						1,492		
						1,492	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-49号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一6号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 舗装厚60mm 時間制約有(21時~5時)	単位	m2	数量	0	1	単価	0	3,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	表層(車道・路肩部)	7cm以下一層		0	0	0		WYB00016		
			m2	1	1,824	1,824		単一 50号		
	[材料費]									
	アスファルト混合物	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質		0	0	0		WYB00019		
			m2	1	2,504	2,504		単一 51号		
	計					0				
						4,328				
	単価					0				
						4,328		円/m2		
	変更積算単価					3,920		円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	1	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		補修有 13.1m/100m2 有 25.2m/100m2 有		1	2,999	2,999	WB812920
			m 2	1	2,999	2,999	単一 52号
	床版排水材：テトン繊維性 φ15mm						
	目地材：成形目地材 5×35 高弾性						
	計					2,999	
	単価					2,999	
						2,999	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一8号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 有 23.5m/100m2 有		0	0	0	WB812920	
			m 2	597	2,882	1,720,554	単一 53号	
	目地材：成形目地材 5×35 高弾性							
	[材料費]							
	床版排水材(導水テープ)	3×30mm		0	0	0		
			m	4.3	650	2,795		
	計					0		
						1,723,349		
	単価					0		
						2,887	円/m2	
	変更積算単価							
						2,615	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	舗装打継目用防水テープ設置 【夜間】	橋軸方向	単位	m	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装打継目用防水テープ設置工	橋軸方向		1	243.7	243.7	WYB00017	
			m	1	243.7	243.7	単一 54号	
	材料費↓							
	舗装打継目用防水テープ	幅50mm 橋軸方向		1	230	230		
			m	1	230	230		
	計					473.7		
	単価					473.7		
						473.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	714	26,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5		714	3,678	2,626,092	WYB00116	
		m	714	3,678	2,626,092	単一 55号	
ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5		714	4,291	3,063,774	WYB00118	
		m	714	4,291	3,063,774	単一 56号	
支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710		14	10,720	150,080	WYB00120	
		本	14	10,720	150,080	単一 57号	
とりこわし	全ての費用		0.11	157,900	17,369	CB431710	
		m 3	0.11	157,900	17,369		
支柱設置工	H125×60×6×8 L=710		14	21,430	300,020	WYB00122	
		本	14	21,430	300,020	単一 58号	
無収縮モルタル打設工			0.11	93,850	10,323.5	WYB00124	
		m 3	0.11	93,850	10,323.5	単一 59号	
デリネーター設置工	(反射シート設置含む)		30	4,936	148,080	WYB00125	
		個	30	4,936	148,080	単一 60号	
[材料費]							
ボックスビーム	Am □200×200×4.5×5990		119	82,600	9,829,400		
		本	119	82,600	9,829,400		
支柱	H-125×60×6×8 L=710		14	4,985	69,790		
		本	14	4,985	69,790		
ホルトナット	M20×40		912	356	324,672		
		本	912	356	324,672		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	ボックスビーム 【夜間】	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	714	単価	26,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイント		2PL 16×187×800	組	114	25,200	2,872,800		
				114	25,200	2,872,800		
パドル		PL 4.5×150×400	枚	357	1,120	399,840		
				357	1,120	399,840		
ボルトナット		M16×30 (パドル取付け用)	本	714	270	192,780		
				714	270	192,780		
デリネーター		φ100以下 ペースプレート式	個	30	13,400	402,000		
				30	13,400	402,000		
反射シート (両面)		超高輝度反射シート 100×150mm (オライト5900相当品)イエロー	枚	242	423	102,366		
				242	423	102,366		
無収縮モルタル		24N/mm2以上	k g	0.11	170	18.7		
				0.11	170	18.7		
計						20,509,405.2		
						20,509,405.2		
単価						28,730		
						28,730	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-11号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	178		178	178	WB821210	
			m		1	178		178	178	単一 61号	
計								178	178		
単価								178	178	円/m	

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-12号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	224.9		224.9	224.9	WB821210	
			m		1	224.9		224.9	224.9	単一 62号	
計								224.9	224.9		
単価								224.9	224.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	38,217,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）上面		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有（カッター工・コンクリートはつり工、			9.72	2,724,000	26,477,280	
		防錆剤含む。）	m ³		9.72	2,724,000	26,477,280	
材料費↓								
超緻密高強度繊維補強コンクリート		夜間			11.47	1,370,000	15,713,900	
			m ³		11.47	1,370,000	15,713,900	
計							42,191,180	
単価							42,200,000	
							42,200,000	円／構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-14号	左官工法 【夜間】	超緻密高強度繊維補強コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 時間制約有(21時~5時)	単位	構造物	数量	0	1	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床版補修工	(混合・打設)	m ³	0	0	0	0	0	WYB00028
	床版はつり工	(WJ工法)	m ²	9.58	2,296,000	21,995,680	0	0	単一 63号
	仮舗装工 (パッチング)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=60mm	m ²	155.7	287,500	44,763,750	0	0	WYB00029
	[材料費 (ロス率含む)]		m ²	155.7	31,340	4,879,638	0	0	単一 64号
	超緻密高強度繊維補強コンクリート	夜間	m ³	0	0	0	0	0	
			m ³	11	1,370,000	15,070,000	0	0	
	計					86,709,068	0	0	
	単価					86,710,000	0	0	円/構造物
	変更積算単価					78,550,000	0	0	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2,436,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）全厚		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有（カッター工・コンクリートはつり工、			1.22	1,895,450	2,312,449	
			m 3		1.22	1,895,450	2,312,449	
防錆剤、プライマー、接着剤含む。）								
材料費↓								
超速硬コンクリート		夜間			1.44	262,000	377,280	
			m 3		1.44	262,000	377,280	
計							2,689,729	
単価							2,689,729	
							2,690,000	
							2,690,000	円／構造物

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-16号	全厚打替え 【夜間】	超速硬コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 時間制 約有(21時~5時)	単位	構造物	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全層打替え工			0	0	0	WYB00038	
			日	14	633,700	8,871,800	単- 66号	
	仮舗装工 (パッチング)			0	0	0	WYB00039	
			日	14	174,300	2,440,200	単- 67号	
	[材料費]							
	超速硬コンクリート	夜間		0	0	0		
			m ³	14	262,000	3,668,000		
	計					0		
						14,980,000		
	単価					0		
						14,980,000	円/構造物	
	変更積算単価							
						13,570,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	伸縮装置止水 【夜間】		単位	箇所	数量	8	単価	139,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレスカバー撤去工	縁石部		8	31,780	254,240		WYB00065
			箇所	8	31,780	254,240		単- 68号
	ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)		8	31,780	254,240		WYB00067
			箇所	8	31,780	254,240		単- 69号
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		24	1,132	27,168		CB224410
			孔	24	1,132	27,168		
	[材料費]							
	ステンレスカバー	650×708×t3		8	80,000	640,000		
			枚	8	80,000	640,000		
	コンクリートアンカー	M12×50 本体打込式 ステンレス		24	330	7,920		
			本	24	330	7,920		
	六角穴付ボルト	M12×25(SUS304) 平座金M14 1個含む		24	1,420	34,080		
			組	24	1,420	34,080		
	計					1,217,648		
						1,217,648		
	単価					152,300		
						152,300		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	殻積込 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,470
						1		6,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		1	7,145	7,145	CB210830	
			m3	1	7,145	7,145		
	計					7,145		
						7,145		
	単価					7,145	円/m3	
						7,145		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	殻積込 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		アスファルト塊		0	0	0	CB210830	
			m3	1	6,431	6,431		
	計					0		
						6,431		
	単価					0		
						6,431	円/m3	
変更積算単価						5,824	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,679
						1		5,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1	6,271	6,271	CB210110	
			m3	1	6,271	6,271		
計						6,271		
単価						6,271	円/m3	
						6,271		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	8,683	8,683		
計						0		
単価						8,683	円/m3	
変更積算単価						7,864	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	殻運搬 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	6,271	6,271		
	計					0		
						6,271		
	単価					0		
						6,271	円/m3	
	変更積算単価					5,679	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,320
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
				2.35	2,500	5,875	WB020052	
			t	2.35	2,500	5,875	単一 70号	
	計					5,875		
						5,875		
	単価					5,875		
						5,875	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	2,000	4,700	単一 71号		
計						0			
						4,700			
単価						0			
						4,700	円/m3		
変更積算単価									
						4,256	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 72号		
計						0			
						3,525			
単価						0			
						3,525	円/m3		
変更積算単価									
						3,193	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一27号	廢材運搬・処分 【(運搬)夜間】	建設汚泥 運搬:時間制約有(21時~5時)	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
[運搬費]									
運搬費		大型強力吸引車 建設汚泥収集運搬	t	0	0	0	7,780		
				1					25,160
[処分費]									
処分費		建設汚泥	t	0	0	0	20,000		
				1					
計						0			
単価						27,780			
変更積算単価						0		円/t	
						25,160		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	現場発生産品運搬 【夜間】	鋼材	単位	t	数量	1	1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t有り 9.0km以下	t	1	7,402	7,402	CB010410		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	14,150	14,150	CB010420		
	計					21,552			
	単価					21,560			
						21,560	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t有り 9.0km以下		t	0	0	0	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		t	1	5,337	5,337		
	計						0		
	単価						15,537		
	変更積算単価						0	15,540	円/t
							14,080	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	般分別作業	(塗膜防水材料付着)アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分別作業工	(塗膜防水材料付着)アスファルト殻		0	0	0	WYB00023		
		t	1	6,775	6,775	単- 73号		
計					0			
					6,775			
単価					0			
					6,775	円/t		
変更積算単価								
					6,136	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	収集運搬・処分	(塗膜防水材付着)アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)		t	0	0	0	WB020052		
収集運搬費	(塗膜防水材付着)アスファルト殻	回	7	100,000	700,000	単- 74号		
			0	0	0			
計			2	10,000	20,000			
					0			
単価					720,000			
					0			
変更積算単価					102,900	円/t		
					93,150	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-32号	足場	ハ° 初式吊り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	1	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		床版補強工用 桁高1.5m未満		1	2,828	2,828	WYB00001
			m 2	1	2,828	2,828	単一 75号
	[損料]						
		床版補強工用 供用日数179日		1	2,828	2,828	WYB00002
			m 2	1	2,828	2,828	単一 76号
	計					5,656	
						5,656	
	単価					5,656	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-33号	足場防護	板張り+シート張り 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	1	単価	2,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハ°ネ式吊り足場防護工	板張り+シート張り		1	1,696	1,696		WYB00004
			m 2	1	1,696	1,696		単一 77号
	[損料]							
	ハ°ネ式吊り足場防護損料	板張り+シート張り 供用日数179日		1	1,485	1,485		WYB00005
			m 2	1	1,485	1,485		単一 78号
	計					3,181		
	単価					3,181		
						3,181		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-34号	足場	中段足場(殼受) 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	1	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		タイプD		1	2,262	2,262	WYB00006
			m2	1	2,262	2,262	単一 79号
	[損料]						
	中段足場(殼受)資材損料	タイプD 供用日数179日		1	2,130	2,130	WYB00007
			m2	1	2,130	2,130	単一 80号
	計					4,392	
	単価					4,392	
						4,392	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-35号	足場	橋脚回り足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	m2	数量	1	単価	9,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		タイプF		1	6,222	6,222	WYB00008	
			m2	1	6,222	6,222	単- 81号	
	[損料]							
		タイプF 供用日数179日		1	4,188	4,188	WYB00009	
			m2	1	4,188	4,188	単- 82号	
	計					10,410		
						10,410		
	単価					10,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-36号	足場	昇降足場 撤去 時間制約有(9時~16時)	単位	箇所	数量	1	単価	159,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 1箇所当り >								
昇降設備工		高さ : 4.5m×1.2m		4.5	15,970	71,865	WYB00010	
			m	4.5	15,970	71,865	単一 83号	
[損料]								
昇降設備資材費損料		高さ : 4.5m×1.2m 供用日数179日		4.5	22,880	102,960	WYB00011	
			m	4.5	22,880	102,960	単一 84号	
計						174,825		
						174,825		
単価						174,900		
						174,900	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-37号	機械足場	橋梁点検車 時間制約有(9時~16時)	単位	台	数量	1	単価	108,774	
						1	108,774		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械足場工			橋梁点検車運転 BT-200級(時間制約有)		1	119,000	119,000		
				台・日	1	119,000	119,000		
計							119,000		
単価							119,000		
							119,000	円/台	

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,243	
						1	17,243		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A					1	19,040	19,040	WB010211	
				人日	1	19,040	19,040	単一 85号	
計							19,040		
単価							19,040		
							19,040	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-39号	交通誘導警備員	A 時間制約有(9時~16時)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1	19,660	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A					0	0	0	WB010211
			人日	1	21,700		21,700	単- 86号
計							0	
							21,700	
単価							0	
							21,700	円/人日
変更積算単価								
							19,660	円/人日

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	交通誘導警備員【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1	25,856	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A					1	28,550	28,550	WB010211
			人日	1	28,550		28,550	単- 87号
計							28,550	
							28,550	
単価							28,550	
							28,550	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-41号	交通誘導警備員 【夜間】	A 時間制約有(21時~5時)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		29,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	32,550	32,550	単- 88号	
計						0		
						32,550		
単価						0		
						32,550	円/人日	
変更積算単価						29,480	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,359
						1		15,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単- 89号	
計						16,960		
						16,960		
単価						16,960		
						16,960	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単一43号	交通誘導警備員	B 時間制約有(9時~16時)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	1	19,330	19,330	単一 90号		
	計					0			
						19,330			
	単価					0			
						19,330	円/人日		
	変更積算単価								
						17,510	円/人日		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一44号	交通誘導警備員【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	23,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			1	25,430	25,430	WB010212		
			人日	1	25,430	25,430	単一 91号		
	計					25,430			
						25,430			
	単価					25,430			
						25,430	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-45号	交通誘導警備員 【夜間】	B 時間制約有(21時~5時)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	28,990	28,990	単- 92号	
計						0		
						28,990		
単価						0		
						28,990	円/人日	
変更積算単価								
						26,260	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	64,300
						1		64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.13km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単- 93号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一1号	切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,061			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			1	3,381		3,381	3,381	WB430210	
			m2		1	3,381		3,381	3,381	単一 14号	
	計							3,381			
	単価							3,381			
								3,381		円/m2	

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,718			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用			1	1,898		1,898	1,898	CB430020	
			m3		1	1,898		1,898	1,898		
	計							1,898			
	単価							1,898			
								1,898		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単一 15号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	切削オーバーレイ 【夜間】	切削7cm以下 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,061
						1		3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,381	3,381	WB430210	
			m2	1	3,381	3,381	単一 14号	
計						3,381		
単価						3,381		
						3,381	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,658
						1		1,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用		1	1,831	1,831	CB430020	
			m3	1	1,831	1,831		
計						1,831		
単価						1,831	円/m3	
						1,831		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-15号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2
						1		161.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	178	178	WB821210	
			m	1	178	178	単- 16号	
計						178		
単価						178		
						178	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6
						1		203.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	224.9	224.9	WB821210	
			m	1	224.9	224.9	単- 17号	
計						224.9		
単価						224.9		
						224.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	161.2	
						1		161.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	178	178	WB821210		
			m	1	178	178	単- 16号		
計						178			
単価						178			
						178	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2024.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	ペイント式区画線 【夜間】	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	203.6	
						1		203.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	224.9	224.9	WB821210		
			m	1	224.9	224.9	単- 17号		
計						224.9			
単価						224.9			
						224.9	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1		25,856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			1	28,550	28,550	WB010211	
			人日	1	28,550	28,550	単- 18号	
	計					28,550		
						28,550		
	単価					28,550	円/人日	
						28,550		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	25,856
						1		25,856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			1	28,550	28,550	WB010211	
			人日	1	28,550	28,550	単- 18号	
	計					28,550		
						28,550		
	単価					28,550	円/人日	
						28,550		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	建設機械運搬費		単位	台	数量		2	単価	64,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.25km 無 無		台	1	71,000	71,000	71,000	WB010010	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.38km 無 無		台	1	71,000	71,000	71,000	単一 19号	
			台	1	71,000	71,000	71,000	単一 20号	
計							142,000		
単価							71,000		
							71,000	円/台	