

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事
工事地名	新発田維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484325120	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	167,057,000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	151,976,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	382日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年11月28日 ( 2回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	4,231,541
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月23日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕			1		76,473,230				
		式	1		108,785,162	1	32,311,932		
舗装工			1		22,689,630				
		式	1		85,340,262	1	62,650,632		
切削オーバーレイ工 R7 35.95～36.21kp (第1走行)			1		8,293,080				
		式	0		0	-1	-8,293,080		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差す りつけ無 ⑥密粒度アス コン新20FH改質材入	m2	2,400	3,212	7,708,800			単-1号	
			0	3,212	0	-2,400	-7,708,800		
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	120	1,663	199,560			単-2号	
			0	1,663	0	-120	-199,560		
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	120	3,206	384,720			単-3号	
			0	3,206	0	-120	-384,720		
切削オーバーレイ工 R7 36.0～36.534kp (第一走行)			0		0				
		式	1		25,040,268	1	25,040,268		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二 層 ⑥密粒度アスコン新20F H改質材入 ②再生粗粒 度アスコン(20)	m2	4,440	5,171	22,959,240			単-4号	
			0	0	0	4,440	22,959,240		
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	444	1,480	657,120			単-5号	
			0	0	0	444	657,120		
殻処分	アスファルト殻	m3	444	3,207	1,423,908			単-6号	
			0	0	0	444	1,423,908		
切削オーバーレイ工 R7 38.5～38.99kp (第1走行)			1		14,396,550				
		式	0		0	-1	-14,396,550		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	4,200 0	3,212 3,212	13,490,400 0	-4,200	-13,490,400	単-7号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	210 0	1,109 1,109	232,890 0	-210	-232,890	単-8号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	210 0	3,206 3,206	673,260 0	-210	-673,260	単-9号	
切削オーバーレイ工 R7 38.498~38.9939kp (第一走行)(第二走行)		式	0 1		0 14,022,065	1	14,022,065		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0 4,090	0 3,212	0 13,137,080	4,090	13,137,080	単-10号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 205	0 1,110	0 227,550	205	227,550	単-11号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 205	0 3,207	0 657,435	205	657,435	単-12号	
切削オーバーレイ工 R7 38.9939~39.260kp (第一走行)(第二走行)		式	0 1		0 15,082,540	1	15,082,540		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0 4,400	0 3,212	0 14,132,800	4,400	14,132,800	単-13号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 220	0 1,110	0 244,200	220	244,200	単-14号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 220	0 3,207	0 705,540	220	705,540	単-15号	
切削オーバーレイ工 R7 29.260~29.780kp (第一走行)		式	0 1		0 19,156,899	1	19,156,899		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0 3,270	0 5,171	0 16,909,170	3,270	16,909,170	単-16号	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0 162	0 3,212	0 520,344	162	520,344	単-17号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 361	0 2,219	0 801,059	361	801,059	単-18号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 361	0 2,566	0 926,326	361	926,326	単-19号	
切削オーバーレイ工 R7 29.3~29.5 290ルーフ		式	0 1		0 8,587,240	1	8,587,240		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0 1,520	0 5,171	0 7,859,920	1,520	7,859,920	単-20号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 152	0 2,219	0 337,288	152	337,288	単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 152	0 2,566	0 390,032	152	390,032	単-22号	
切削オーバーレイ工 R7 道の駅加治川 駐車場		式	0 1		0 3,451,250	1	3,451,250		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0 1,000	0 3,212	0 3,212,000	1,000	3,212,000	単-23号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 50	0 2,219	0 110,950	50	110,950	単-24号	

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分	アスファルト敷	m3	0	0	0	50	128,300	単-25号	
			50	2,566	128,300				
標識工		式	1		24,865,500	1	-17,405,850		
小型標識工			1		7,459,650				
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上	基	300	82,885	24,865,500	-210	-17,405,850	単-26号	
区画線工			90	82,885	7,459,650				
区画線工		式	1		1,005,600	0	0		
区画線工			1		1,005,600				
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	3,000	157.2	471,600	0	0	単-27号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱		3,000	178	534,000				
現場塗装工		式	1		16,251,000	1	-8,125,500		
道路付属構造物塗装工			1		8,125,500				
素地調整	ボール類	m2	3,000	1,432	4,296,000	-1,500	-2,148,000	単-29号	
下塗	鉛・クロムワ-さび止めペ イント・下塗・淡彩		1,500	1,432	2,148,000				
		m2	3,000	1,346	4,038,000	-1,500	-2,019,000	単-30号	
		1,500	1,346	2,019,000					

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
中塗	長油性珪酸樹脂塗料・ 中塗・白色	m2	3,000	1,319	3,957,000			単-31号	
			1,500	1,319	1,978,500	-1,500	-1,978,500		
上塗	長油性珪酸樹脂塗料・ 上塗・白色	m2	3,000	1,320	3,960,000			単-32号	
			1,500	1,320	1,980,000	-1,500	-1,980,000		
構造物撤去工			1		9,614,700				
		式	1		4,807,350	1	-4,807,350		
標識撤去工			1		9,614,700				
		式	1		4,807,350	1	-4,807,350		
標識撤去	標識柱		300	22,679	6,803,700			単-33号	
		基	150	22,679	3,401,850	-150	-3,401,850		
標識撤去	標識板		300	9,370	2,811,000			単-34号	
		基	150	9,370	1,405,500	-150	-1,405,500		
仮設工			1		2,046,800				
		式	1		2,046,800	0	0		
交通管理工			1		2,046,800				
		式	1		2,046,800	0	0		
交通誘導警備員			100	20,468	2,046,800			単-35号	
		人日	100	20,468	2,046,800	0	0		
直接工事費			1		76,473,230				
		式	1		108,785,162	1	32,311,932		
共通仮設費			1		7,461,176				
		式	1		10,067,517	1	2,606,341		
共通仮設費			1		456,291				
		式	1		1,097,891	1	641,600		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		398,820				
			1		997,100	1	598,280		
建設機械運搬費		台	4	99,705	398,820			単-36号	
			0	99,705	0	-4	-398,820		
建設機械運搬費		台	0	0	0			単-37号	
			10	99,710	997,100	10	997,100		
技術管理費		式	1		57,471				
			1		100,791	1	43,320		
施工調査費		式	0		0			内-1号	
			1		43,320	1	43,320		
道路施設基本データ作成費		式	1		57,471			内-2号	
			1		57,471	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,004,885				
			1		8,969,626	1	1,964,741		
純工事費		式	1		83,934,406				
			1		118,852,679	1	34,918,273		
現場管理費		式	1		34,592,309				
			1		47,249,036	1	12,656,727		
工事原価		式	1		118,526,715				
			1		166,101,715	1	47,575,000		
一般管理費等		式	1		19,633,285				
			1		26,178,285	1	6,545,000		
工事価格		式	1		138,160,000				
			1		192,280,000	1	54,120,000		







# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,212
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,531	3,531	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単一 38号	
計						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,663
						1		1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用		1	1,829	1,829	CB430020	
			m 3	1	1,829	1,829		
計						1,829		
単価						1,829		
						1,829	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,206
						1		3,206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 39号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	1	5,684	5,684	単- 40号	
	計					0		
						5,684		
	単価					0		
						5,684	円/m2	
	変更積算単価					5,171	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	1,626	1,626		
	計					0		
						1,626		
	単価					0		
						1,626	円/m3	
	変更積算単価					1,480	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単一 41号	
	計					0		
						3,525		
	単価					0		
						3,525	円/m3	
	変更積算単価					3,207	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,212
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,531	3,531	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 38号	
計						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,109
						1		1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		1	1,220	1,220	CB430020	
			m 3	1	1,220	1,220		
計						1,220		
単価						1,220		
						1,220	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,206	
名称			規格			金額		摘要	
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単- 39号	
計							3,525		
単価							3,525		
							3,525	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			規格			金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0	0	WB430210	
			m2		1	3,531	3,531	単- 42号	
計							0		
単価							3,531		
変更積算単価							3,531	円/m2	
							3,212	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	1,220	1,220		
計						0		
						1,220		
単価						0		
						1,220	円/m3	
変更積算単価						1,110	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 41号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価						3,207	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	1	3,531	3,531	単- 42号	
計						0		
						3,531		
単価						0		
						3,531	円/m2	
変更積算単価						3,212	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	1,220	1,220		
計						0		
						1,220		
単価						0		
						1,220	円/m3	
変更積算単価						1,110	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,207
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	2.35	1,500	3,525	単- 41号
計							0	
							3,525	
単価							0	
							3,525	円/m3
変更積算単価							3,207	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,171
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート			0	0	0	WB430210
				m2	1	5,684	5,684	単- 43号
計							0	
							5,684	
単価							0	
							5,684	円/m2
変更積算単価							5,171	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 42号	
計						0		
						3,531		
単価						0		
						3,531	円/m2	
変更積算単価								
						3,212	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,439	2,439		
計						0		
						2,439		
単価						0		
						2,439	円/m3	
変更積算単価								
						2,219	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 44号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価								
						2,566	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	1	5,684	5,684	単- 40号	
計						0		
						5,684		
単価						0		
						5,684	円/m2	
変更積算単価								
						5,171	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	2,439	2,439		
計						0		
						2,439		
単価						0		
						2,439	円/m3	
変更積算単価						2,219	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単-44号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,566	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 42号	
計						0		
						3,531		
単価						0		
						3,531	円/m2	
変更積算単価						3,212	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,439	2,439		
計						0		
						2,439		
単価						0		
						2,439	円/m3	
変更積算単価						2,219	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 44号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価								
						2,566	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	82,885
						1		82,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品		1	91,110	91,110	WB812110	
			基	1	91,110	91,110	単- 45号	
計						91,110		
						91,110		
単価						91,110		
						91,110	円/基	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	157.2
						1		157.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	172.8	172.8	WB821210	
			m	1	172.8	172.8	単- 46号	
計						172.8		
単価						172.8		
						172.8	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	178
						1		178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	195.7	195.7	WB821210	
			m	1	195.7	195.7	単- 47号	
計						195.7		
単価						195.7		
						195.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	素地調整	ポール類	単位	m2	数量	1	単価	1,432
						1		1,432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	素地調整	全高4m未満のポール類		1	1,575	1,575	CB431010	
			m2	1	1,575	1,575		
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m2	
						1,575		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1,346
						1		1,346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属構造物塗替	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,480	1,480	CB431020	
			m2	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480	円/m2	
						1,480		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	中塗	長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色	単位	m2	数量	1	単価	1,319
						1		1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,450	1,450	CB431020	
			m 2	1	1,450	1,450		
	計					1,450		
						1,450		
	単価					1,450	円/m2	
						1,450		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	上塗	長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色	単位	m2	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,452	1,452	CB431020	
			m 2	1	1,452	1,452		
	計					1,452		
						1,452		
	単価					1,452	円/m2	
						1,452		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	標識撤去	標識柱	単位	基	数量	1	単価	22,679
						1		22,679
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無			1	24,930	24,930	WB812200
			基	1	24,930	24,930	24,930	単- 48号
計							24,930	
単価							24,930	
							24,930	円/基

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	標識撤去	標識板	単位	基	数量	1	単価	9,370
						1		9,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無			1	10,300	10,300	WB812220
			m <sup>2</sup>	1	10,300	10,300	10,300	単- 49号
計							10,300	
単価							10,300	
							10,300	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	100	100	単価	20,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			25	19,040	476,000	476,000	WB010211	
		人日	25	19,040	476,000	476,000	単- 50号	20,468
交通誘導警備員 B			25	16,960	424,000	424,000	WB010212	
		人日	25	16,960	424,000	424,000	単- 51号	
交通誘導警備員 A (夜間)			25	28,550	713,750	713,750	WB010211	
		人日	25	28,550	713,750	713,750	単- 52号	
交通誘導警備員 B (夜間)			25	25,430	635,750	635,750	WB010212	
		人日	25	25,430	635,750	635,750	単- 53号	
計					2,249,500	2,249,500		
単価					22,500	22,500	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	建設機械運搬費	単位	台	数量	4	単価	99,705
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 41km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	WB010010	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 43.7km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	単一 54号	
計					438,400		
単価					109,600		
					109,600	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	建設機械運搬費	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 41.2km 無 有 22600円	台	4	0	109,600	0	438,400	WB010010 単一 56号
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 43.7km 無 有 22600円	台	2	0	109,600	0	219,200	WB010010 単一 57号
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 34.2km 無 有 22600円	台	2	0	109,600	0	219,200	WB010010 単一 58号
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 37.9km 無 有 22600円	台	2	0	109,600	0	219,200	WB010010 単一 59号
計							0 1,096,000	
単価							0 109,600	円/台
変更積算単価							99,710	円/台