

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事
工事地名	新発田維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484325120	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	211,508,000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	211,486,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	382日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年11月28日 (3回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	3,847,075
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月23日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕			1		108,121,383				
		式	1		111,692,752	1	3,571,369		
道路土工			0		0				
		式	1		106,832	1	106,832		
掘削工			0		0				
		式	1		106,832	1	106,832		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			単-1号	
		m3	23	1,246	28,658	23	28,658		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号	
		m3	23	3,267	75,141	23	75,141		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-3号	
		m3	23	131.9	3,033	23	3,033		
舗装工			1		84,676,483				
		式	1		82,222,960	1	-2,453,523		
舗装打換え工 加治川除雪乗り入れ			0		0				
		式	1		490,525	1	490,525		
下層路盤	RC-40 t=150mm		0	0	0			単-4号	
		m2	41	1,156	47,396	41	47,396		
上層路盤	M-30 t=100mm		0	0	0			単-5号	
		m2	41	860.3	35,272	41	35,272		
上層路盤	①再生As安定処理(25) t=80mm 1.4m≦W≦3.0 m		0	0	0			単-6号	
		m2	41	2,457	100,737	41	100,737		
基層	②再生粗粒度As(20) t =50mm W>3.0m		0	0	0			単-7号	
		m2	88	1,706	150,128	88	150,128		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W>3.0m	m2	0 88	0 1,784	0 156,992	88	156,992	単-8号	
擦付舗装工 加治川除雪ST		式	0 1		0 919,672	1	919,672		
表層	表層②再生粗粒度As(20) t=50mm 基層②再生粗粒度As(20) t=50mm 路盤RC-40 t=200mm	m2	0 48	0 6,411	0 307,728	48	307,728	単-9号	
表層	②再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	0 29	0 2,661	0 77,169	29	77,169	単-10号	
表層	②再生粗粒度As(20) 平均t=130mm	m2	0 55	0 4,290	0 235,950	55	235,950	単-11号	
舗装版切削		m2	0 29	0 10,080	0 292,320	29	292,320	単-12号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 1.5	0 1,791	0 2,686	1.5	2,686	単-13号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 1.5	0 2,546	0 3,819	1.5	3,819	単-14号	
切削オーバーレイ工 R7 36.0~36.534kp (第一走行)		式	1 0		24,845,796 0	-1	-24,845,796		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	4,440 0	5,131 5,131	22,781,640 0	-4,440	-22,781,640	単-15号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	444 0	1,467 1,467	651,348 0	-444	-651,348	単-16号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	444	3,182	1,412,808			単-17号	
			0	3,182	0	-444	-1,412,808		
切削オーバーレイ工 R7 36.000～36.9423kp (第一走行)		式	0		0				
		1			42,689,718	1	42,689,718		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0	0	0			単-18号	
		7,470	5,245	39,180,150	7,470	39,180,150			
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-19号	
			720	1,467	1,056,240	720	1,056,240		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-20号	
			720	3,182	2,291,040	720	2,291,040		
クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	m	0	0	0			単-21号	
			138	1,176	162,288	138	162,288		
切削オーバーレイ工 R7 38.498～38.9939kp (第一走行)(第二走行)		式	1		13,912,845				
		0			0	-1	-13,912,845		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	4,090	3,187	13,034,830			単-22号	
		0	3,187	0	-4,090	-13,034,830			
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	205	1,101	225,705			単-23号	
			0	1,101	0	-205	-225,705		
殻処分	アスファルト殻	m3	205	3,182	652,310			単-24号	
			0	3,182	0	-205	-652,310		
切削オーバーレイ工 R7 38.4983～38.9939k (第一走行)(第二走行)		式	0		0				
		1			8,502,660	1	8,502,660		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0 2,480	0 3,244	0 8,045,120	2,480	8,045,120	単-25号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 92	0 1,101	0 101,292	92	101,292	単-26号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 92	0 3,182	0 292,744	92	292,744	単-27号	
クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	m	0 54	0 1,176	0 63,504	54	63,504	単-28号	
切削オーバーレイ工 R7 38.9939～39.260kp (第一走行)(第二走行)		式	1 0		14,965,060 0	-1	-14,965,060		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	4,400 0	3,187 3,187	14,022,800 0	-4,400	-14,022,800	単-29号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	220 0	1,101 1,101	242,220 0	-220	-242,220	単-30号	
殻処分	アスファルト殻	m3	220 0	3,182 3,182	700,040 0	-220	-700,040	単-31号	
切削オーバーレイ工 R7 29.260～29.780kp (第一走行)		式	1 1		19,007,970 20,817,150	1	1,809,180		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	3,270 0	5,131 5,131	16,778,370 0	-3,270	-16,778,370	単-32号	
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0 3,270	0 5,245	0 17,151,150	3,270	17,151,150	単-33号	

設計内訳書

工事名	R6・7新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	162	3,187	516,294			単-34号	
			0	3,187	0	-162	-516,294		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0	0	0			単-35号	
			162	3,244	525,528	162	525,528		
切削オーバーレイ 夜間	16cm以下 三層 段差すりつけ無 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0	0	0			単-36号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	361	2,201	794,561			単-37号	
			357	2,201	785,757	-4	-8,804		
殻処分	アスファルト殻	m3	361	2,545	918,745			単-38号	
			357	2,545	908,565	-4	-10,180		
クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	m	0	0	0			単-39号	
			65	1,176	76,440	65	76,440		
切削オーバーレイ工 R7 29.3~29.5 290ループ		式	1		8,520,512				
			0		0	-1	-8,520,512		
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,520	5,131	7,799,120			単-40号	
			0	5,131	0	-1,520	-7,799,120		
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	152	2,201	334,552			単-41号	
			0	2,201	0	-152	-334,552		
殻処分	アスファルト殻	m3	152	2,545	386,840			単-42号	
			0	2,545	0	-152	-386,840		
切削オーバーレイ工 R7 29.25 R290ループ		式	0		0				
			1		8,604,668	1	8,604,668		

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 ②再生粗粒度アスコン(20)	m2	0 1,520	0 5,245	0 7,972,400	1,520	7,972,400	単-43号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	0 130	0 2,201	0 286,130	130	286,130	単-44号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 130	0 2,545	0 330,850	130	330,850	単-45号	
クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	m	0 13	0 1,176	0 15,288	13	15,288	単-46号	
切削オーバーレイ工 R7 道の駅加治川 駐車場		式	1 0		3,424,300 0	-1	-3,424,300		
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	1,000 0	3,187 3,187	3,187,000 0	-1,000	-3,187,000	単-47号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	m3	50 0	2,201 2,201	110,050 0	-50	-110,050	単-48号	
殻処分	アスファルト殻	m3	50 0	2,545 2,545	127,250 0	-50	-127,250	単-49号	
オーバーレイ工 加治川除雪乗り入れ 植樹部舗装復旧		式	0 1		0 198,567	1	198,567		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度As(20) t=79mm平均 1.4m<W	m2	0 15	0 4,792	0 71,880	15	71,880	単-50号	
下層路盤	RC-40 t=45mm平均	m2	0 32	0 756.6	0 24,211	32	24,211	単-51号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤	RC-40 t=72mm平均	m2	0	0	0			単-52号	
			18	859	15,462	18	15,462		
表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン13F t=21mm平均 1.4m<W	m2	0	0	0			単-53号	
			25	1,808	45,200	25	45,200		
表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン13F t=36mm平均 1.4m<W	m2	0	0	0			単-54号	
			18	2,323	41,814	18	41,814		
排水構造物工		式	0		0				
			1		1,628,301	1	1,628,301		
側溝工		式	0		0				
			1		1,628,301	1	1,628,301		
側溝蓋	蓋板撤去 コンクリート鋼製	枚	0	0	0			単-55号	
			26	544.9	14,167	26	14,167		
側溝蓋	CT-300-L500	枚	0	0	0			単-56号	
			10	2,479	24,790	10	24,790		
側溝蓋	ネプラス横断用蓋 嵩上げ 固定グレーチング300用 L= 995mm T-25 普通目	枚	0	0	0			単-57号	
			8	30,980	247,840	8	247,840		
自由勾配側溝嵩上げ(切断区間)	平均嵩上げ高さ t=114 mm L=14.4m	m	0	0	0			単-58号	
			14.4	52,510	756,144	14.4	756,144		
自由勾配側溝嵩上げ(切断不要区間)	平均嵩上げ高さ t=192 mm L=12.0m	m	0	0	0			単-59号	
			12	48,780	585,360	12	585,360		
縁石工		式	0		0				
			1		24,402	1	24,402		
縁石工		式	0		0				
			1		24,402	1	24,402		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
歩車道境界ブロック 加治川除雪乗り入れ	B種 現場発生品再利用		0	0	0				
		m	7	3,486	24,402	7	24,402	単-60号	
標識工			1		7,459,650				
		式	1		785,100	1	-6,674,550		
小型標識工			1		7,459,650				
		式	1		785,100	1	-6,674,550		
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上		90	82,885	7,459,650			単-61号	
		基	0	82,885	0	-90	-7,459,650		
標識設置 道の駅 関川			0	0	0			単-62号	
		基	2	295,700	591,400	2	591,400		
標識設置 R113 下川口			0	0	0			単-63号	
		基	1	193,700	193,700	1	193,700		
区画線工			1		1,005,600				
		式	1		2,284,281	1	1,278,681		
区画線工			1		1,005,600				
		式	1		2,284,281	1	1,278,681		
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0	0	0			単-64号	
		m	35	410.4	14,364	35	14,364		
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0	0	0			単-65号	
		m	51	709.6	36,189	51	36,189		
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0	0	0			単-66号	
		m	246	905.3	222,703	246	222,703		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0	0	0			単-67号	
		m	27	348.5	9,409	27	9,409		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 202	0 440.2	0 88,920	202	88,920	単-68号	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 850	0 767.4	0 652,290	850	652,290	単-69号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 34	0 831	0 28,254	34	28,254	単-70号	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 155	0 1,016	0 157,480	155	157,480	単-71号	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 182	0 982.5	0 178,815	182	178,815	単-72号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	3,000 3,991	157.2 157.2	471,600 627,385	991	155,785	単-73号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	3,000 0	178 178	534,000 0	-3,000	-534,000	単-74号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄色	m	0 1,287	0 197.8	0 254,568	1,287	254,568	単-75号	
区画線消去	削取り式	m	0 26	0 534.8	0 13,904	26	13,904	単-76号	
補修工		式	0 1		0 11,207,566	1	11,207,566		
照明灯基礎移設工 加治川除雪ST		式	0 1		0 211,410	1	211,410		
照明灯基礎移設		箇所	0 1	0 95.210	0 95,210	1	95,210	単-77号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯 ^{レキャスト} 基礎設置	500φ 1800mm	基	0 1	0 116,200	0 116,200	1	116,200	単-78号	
オイルラップ ^{設置工} 加治川除雪ST		式	0 1	0 549,000	0 549,000	1	549,000		
オイルラップ ^{設置}		箇所	0 1	0 549,000	0 549,000	1	549,000	単-79号	
トイレ補修工 道の駅 関川		式	0 1	0 250,000	0 250,000	1	250,000		
トイレ補修		箇所	0 1	0 250,000	0 250,000	1	250,000	単-80号	
鷹ノ巣 ^{トイレ} 補修工		式	0 1	0 1,378,500	0 1,378,500	1	1,378,500		
はく落防止対策工	FRPメッシュ工	m2	0 0.36	0 1,043,000	0 375,480	0.36	375,480	単-81号	
左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理有	構造物	0 1	0 261,500	0 261,500	1	261,500	単-82号	
超薄膜 ^{スカルトン} 剥落防災コーティング ^{工法}	下地処理工・表面仕上 げ工含む	m2	0 0.91	0 687,200	0 625,352	0.91	625,352	単-83号	
漏水対策工		m	0 2	0 58,070	0 116,140	2	116,140	単-84号	
人力積込	コンクリート塊	m3	0 0.006	0 4,764	0 28	0.006	28	単-85号	
片貝 ^{スノーシート} 補修工		式	0 1	0 2,935,816	0 2,935,816	1	2,935,816		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
当て板工		枚	0 12	0 84,520	0 1,014,240	12	1,014,240	単-86号	
小規模塗装工	クリンサー工法	m2	0 2.18	0 840,400	0 1,832,072	2.18	1,832,072	単-87号	
FRPシート補修工	頂版	m2	0 0.07	0 179,200	0 12,544	0.07	12,544	単-88号	
PCB現場仮置	ドラム缶	缶	0 2	0 38,480	0 76,960	2	76,960	単-89号	
関沢地下横断歩道補修工		式	0 1		0 5,882,840	1	5,882,840		
断面修復工		m3	0 0.858	0 3,941,000	0 3,381,378	0.858	3,381,378	単-90号	
タイル再設置工		m2	0 0.994	0 929,400	0 923,823	0.994	923,823	単-91号	
ひび割れ充填工		m	0 5.1	0 28,490	0 145,299	5.1	145,299	単-92号	
目地部カバー補修工		枚	0 6	0 36,680	0 220,080	6	220,080	単-93号	
目地設置工		m	0 90.3	0 8,451	0 763,125	90.3	763,125	単-94号	
塗装工		m2	0 1.2	0 129,200	0 155,040	1.2	155,040	単-95号	
目地補修工		m	0 1.7	0 71,350	0 121,295	1.7	121,295	単-96号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設電柱設置工			0	0	0			単-97号	
		本	1	172,800	172,800	1	172,800		
道路付属施設工			0		0				
		式	1		2,364,000	1	2,364,000		
道路付属物工			0		0				
		式	1		2,364,000	1	2,364,000		
道路標識補修			0		0			内-1号	
		式	1		2,364,000	1	2,364,000		
現場塗装工			1		8,125,500				
		式	0		0	-1	-8,125,500		
道路付属構造物塗装工			1		8,125,500				
		式	0		0	-1	-8,125,500		
素地調整	ポール類		1,500	1,432	2,148,000			単-98号	
		m2	0	1,432	0	-1,500	-2,148,000		
下塗	鉛・ crom 剤 - さび止めペイント・下塗・淡彩		1,500	1,346	2,019,000			単-99号	
		m2	0	1,346	0	-1,500	-2,019,000		
中塗	長油性珩酸樹脂塗料・中塗・白色		1,500	1,319	1,978,500			単-100号	
		m2	0	1,319	0	-1,500	-1,978,500		
上塗	長油性珩酸樹脂塗料・上塗・白色		1,500	1,320	1,980,000			単-101号	
		m2	0	1,320	0	-1,500	-1,980,000		
構造物撤去工			1		4,807,350				
		式	1		354,819	1	-4,452,531		
標識撤去工			1		4,807,350				
		式	0		0	-1	-4,807,350		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去	標識柱	基	150	22,679	3,401,850			単-102号	
			0	22,679	0	-150	-3,401,850		
標識撤去	標識板	基	150	9,370	1,405,500			単-103号	
			0	9,370	0	-150	-1,405,500		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1			240,214	1		240,214
コンクリート構造物取壊し 加治川除雪ST	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-104号	
			4	7,614	30,456	4	30,456		
コンクリート構造物取壊し 加治川除雪ST	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-105号	
			0.3	15,370	4,611	0.3	4,611		
舗装版切断 加治川除雪ST	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0	0	0			単-106号	
			2	101,900	203,800	2	203,800		
舗装版破碎 加治川除雪ST	コンクリート舗装版 15cm以下	m2	0	0	0			単-107号	
			7	192.5	1,347	7	1,347		
構造物撤去工 加治川除雪ST		式	0		0				
			1			70,700	1		70,700
構造物撤去		箇所	0	0	0			単-108号	
			1	70,700	70,700	1	70,700		
運搬処理工		式	0		0				
			1			43,905	1		43,905
殻運搬 加治川除雪ST	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-109号	
			6	2,970	17,820	6	17,820		
殻運搬 加治川除雪ST	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-110号	
			2	501.8	1,003	2	1,003		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 加治川除雪ST	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	6	12,828	単-111号	
			6	2,138	12,828				
殻処分 加治川除雪ST	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	2	6,824	単-112号	
			2	3,412	6,824				
現場発生品運搬	鉄くず	t	0	0	0	0.36	4,813	単-113号	
			0.36	13,370	4,813				
現場発生品運搬 鷹ノ巣トンネル	コンクリート殻(無筋)	t	0	0	0	0.014	150	単-114号	
			0.014	10,780	150				
現場発生品運搬 鷹ノ巣トンネル	廃プラスチック	t	0	0	0	0.005	62	単-115号	
			0.005	12,590	62				
殻処分 鷹ノ巣トンネル	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	0.006	19	単-116号	
			0.006	3,207	19				
処分費 鷹ノ巣トンネル	廃プラスチック	t	0	0	0	0.005	386	単-117号	
			0.005	77,330	386				
仮設工		式	1		2,046,800	1	8,667,691		
			1		10,714,491				
足場工		式	0		0	1	2,216,001		
			1		2,216,001				
足場材設置	塩分調査時	式	0		0	1	122,808	内-2号	
			1		122,808				
足場材設置	内部補修用	式	0		0	1	1,802,093	内-3号	
			1		1,802,093				
高所作業車		式	0		0	1	291,100	内-4号	
			1		291,100				

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通管理工		式	1		2,046,800				
		式	1		8,498,490	1	6,451,690		
交通誘導警備員		人日	100	20,468	2,046,800			単-118号	
		人日	0	20,468	0	-100	-2,046,800		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-119号	
		人日	429	19,810	8,498,490	429	8,498,490		
直接工事費		式	1		108,121,383				
		式	1		111,692,752	1	3,571,369		
共通仮設費		式	1		10,297,968				
		式	1		12,373,182	1	2,075,214		
共通仮設費		式	1		1,086,019				
		式	1		2,814,869	1	1,728,850		
運搬費		式	1		989,440				
		式	1		633,280	1	-356,160		
建設機械運搬費		台	10	98,944	989,440			単-120号	
		台	0	98,944	0	-10	-989,440		
建設機械運搬費		台	0	0	0			単-121号	
		台	8	79,160	633,280	8	633,280		
安全費		式	0		0				
		式	1		500,000	1	500,000		
安全衛生保護具		式	0		0			内-5号	
		式	1		500,000	1	500,000		
技術管理費		式	1		96,579				
		式	1		1,273,589	1	1,177,010		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
施工調査費		式	1		39,108			内-6号	
			1		39,108	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		57,471			内-7号	
			1		57,471	0	0		
全国道路施設点検データベース(舗装)登録費		式	0		0			内-8号	
			1		40,000	1	40,000		
遠隔臨場費		式	0		0			内-9号	
			1		93,000	1	93,000		
図面作成費		式	0		0			内-10号	
			1		300,000	1	300,000		
塩分調査		式	0		0			内-11号	
			1		200,000	1	200,000		
打音調査		式	0		0			内-12号	
			1		254,010	1	254,010		
設計費(強度計算)		式	0		0			内-13号	
			1		100,000	1	100,000		
塗膜採取・成分分析費		式	0		0			内-14号	
			1		190,000	1	190,000		
営繕費		式	0		0				
			1		408,000	1	408,000		
快適化		式	0		0			内-15号	
			1		408,000	1	408,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		9,211,949				
			1		9,558,313	1	346,364		

設計内訳書

工事名	R 6・7 新発田維持補修工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		118,419,351				
		式	1		124,065,934		1	5,646,583	
現場管理費		式	1		47,727,178				
		式	1		50,359,565		1	2,632,387	
工事原価		式	1		166,146,529				
		式	1		174,425,499		1	8,278,970	
一般管理費等		式	1		26,113,471				
		式	1		27,234,501		1	1,121,030	
工事価格		式	1		192,260,000				
		式	1		201,660,000		1	9,400,000	
消費税相当額		式	1		19,226,000				
		式	1		20,166,000		1	940,000	
工事費計		式	1		211,486,000				
		式	1		221,826,000		1	10,340,000	

一式当たり内訳書

高所作業車

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車（トラック架装 リフト車）	[垂直型・幅広デッキタイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0			
		日	7	16,000	112,000	7	112,000	
高所作業車（トラック架装 リフト車）	[垂直型・幅広デッキタイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0			
		日	13	16,000	208,000	13	208,000	
合 計					0			
					320,000		320,000	
変更積算金額					0			
					291,100		291,100	円/式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	レンタル費用		0	0	0			WYB00082
		ヶ月	3	25,000	75,000	3	75,000	
遠隔臨場費	基本整備料		0		0			WYB00084
		式	1		18,000	1	18,000	
合 計					0			
					93,000		93,000	
変更積算金額					0			
					93,000		93,000	円/式

一式当たり内訳書

打音調査

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打音調査 (片貝SS)			0		0			WYB00034
		式	1		89,810	1	89,810	単一 215号
打音調査 (関沢地下)			0		0			WYB00032
		式	1		164,200	1	164,200	単一 216号
合 計					0			
					254,010		254,010	
変更積算金額					0			
					254,010		254,010	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,246	1,246		
計						0		
						1,246		
単価						0		
						1,246	円/m3	
変更積算単価								
						1,246	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3,267	3,267		
計						0		
						3,267		
単価						0		
						3,267	円/m3	
変更積算単価								
						3,267	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価						131.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,280	1,280		
計						0		
						1,280		
単価						0		
						1,280	円/m2	
変更積算単価						1,156	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	上層路盤	M-30 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		860.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	953	953		
	計					0		
						953		
	単価					0		
						953	円/m2	
変更積算単価						860.3	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	上層路盤	①再生As安定処理(25) t=80mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		瀝青安定処理材 (25) 1.4m以上3.0m以下 80mm タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	2,721	2,721		
	計					0		
						2,721		
	単価					0		
						2,721	円/m2	
変更積算単価						2,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	基層	②再生粗粒度As(20) t=50mm W>3.0m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410240	
	計			1	1,889	1,889		
	単価					0		
						1,889	円/m2	
	変更積算単価					1,706	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表層	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W>3.0m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,784
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
	計			1	1,976	1,976		
	単価					0		
						1,976	円/m2	
	変更積算単価					1,784	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層	表層②再生粗粒度As(20) t=50mm 基層②再生粗粒度As(20) t=50mm 路盤RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	2,947	2,947	CB410260
	基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	3,043	3,043	CB410240
	下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	1,112	1,112	CB410030
	計					0		7,102	
	単価					0		7,102	円/m2
	変更積算単価							6,411	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層	②再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0		CB410260	
				1	2,947	2,947			
計						0			
						2,947			
単価						0			
						2,947		円/m2	
変更積算単価						2,661		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	表層	②再生粗粒度As(20) 平均t=130mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 65mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	2,376		CB410260
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 65mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	2,376		CB410260
計						0	4,752		
単価						0	4,752	円/m2	
変更積算単価							4,290	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	舗装版切削	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	29,120	20,384		
運転手(特殊)		人	1.4	27,872	39,020.8		
普通作業員		人	0.7	23,816	16,671.2		
小型切削機	OP含む	台	1	243,000	243,000		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1	4,730	4,730		
計					323,806		
単価					11,170	円/m2	
変更積算単価					10,080	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,791
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB430020
			m3	1		1,984	1,984	
計							0	
							1,984	
単価							0	
							1,984	円/m3
変更積算単価							1,791	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,546
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
			t	2.35		1,200	2,820	単-122号
計							0	
							2,820	
単価							0	
							2,820	円/m3
変更積算単価							2,546	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,131
						1		5,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート		1	5,684	5,684	WB430210	
			m2	1	5,684	5,684	単-123号	
計						5,684		
単価						5,684		
						5,684	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,467
						1		1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用		1	1,626	1,626	CB430020	
			m3	1	1,626	1,626		
計						1,626		
単価						1,626		
						1,626	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,182
						1		3,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052
				t	2.35	1,500	3,525	単-124号
計							3,525	
							3,525	
単価							3,525	円/m3
							3,525	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,245
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート			0	0	0	WB430210
				m2	1	5,810	5,810	単-125号
計							0	
							5,810	
単価							0	
							5,810	円/m2
変更積算単価							5,245	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	1,626	1,626		
計						0		
						1,626		
単価						0		
						1,626	円/m3	
変更積算単価						1,467	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-126号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価						3,182	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	444.5	444.5		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1	858	858		
	計					0		
						1,302.5		
	単価					0		
						1,303		円/m
	変更積算単価							
						1,176		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,187
						1		3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,531	3,531	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 127号	
計						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,101
						1		1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		1	1,220	1,220	CB430020	
			m 3	1	1,220	1,220		
計						1,220		
単価						1,220		
						1,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052
			t		2.35	1,500	3,525	単-124号
計							3,525	
単価							3,525	
							3,525	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0	0	WB430210
			m2		1	3,594	3,594	単-128号
計							0	
単価							3,594	
変更積算単価							3,244	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-26号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	1,220	1,220		
計						0		
						1,220		
単価						0		
						1,220	円/m3	
変更積算単価								
						1,101	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-126号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,182	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	444.5	444.5		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1	858	858		
	計					0		
						1,302.5		
	単価					0		
						1,303		円/m
	変更積算単価							
						1,176		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,187
						1		3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,531	3,531	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 127号	
計						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,101
						1		1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		1	1,220	1,220	CB430020	
			m 3	1	1,220	1,220		
計						1,220		
単価						1,220		
						1,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	3,182
						1		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 124号	
計						3,525		
						3,525		
単価						3,525	円/m3	
						3,525		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,131
						1		5,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート		1	5,684	5,684	WB430210	
			m2	1	5,684	5,684	単- 129号	
計						5,684		
						5,684		
単価						5,684	円/m2	
						5,684		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-33号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	m2	1	5,810	5,810	WB430210 単- 125号	
計						0		
						5,810		
単価						0		
						5,810	円/m2	
変更積算単価								
						5,245	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,187
						1		3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,531	3,531	WB430210 単- 127号	
計						3,531		
						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度7スコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0		WB430210	
			m 2	1	3,594	3,594		単- 128号	
	計					0			
	単価					3,594			
	変更積算単価					3,594		円/m2	
						3,244		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	切削オーバーレイ 夜間	16cm以下 三層 段差すりつけ無 ②再生粗粒度7スコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		8,455
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m2	0	0	0	WB430210	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,074	3,074	単- 130号	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	0	0	0	WB430210	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,978	2,978	単- 131号	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	0	0	0	WB430210	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,315	3,315	単- 132号	
計						0		
単価						9,367		
変更積算単価						0		
						9,367	円/m2	
						8,455	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,201
						1		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,439	2,439	CB430020	
			m3	1	2,439	2,439		
計						2,439		
単価						2,439		
						2,439	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,545
						1		2,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単-133号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	444.5	444.5		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1	858	858		
	計					0		
						1,302.5		
	単価					0		
						1,303		円/m
	変更積算単価							
						1,176		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,131
						1		5,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート		1	5,684	5,684	WB430210	
			m2	1	5,684	5,684	単- 123号	
計						5,684		
単価						5,684		
						5,684	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,201
						1		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,439	2,439	CB430020	
			m3	1	2,439	2,439		
計						2,439		
単価						2,439		
						2,439	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,545
						1		2,545
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,200	2,820	WB020052
				t	2.35	1,200	2,820	単- 133号
計							2,820	
							2,820	
単価							2,820	円/m3
							2,820	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-43号	切削オーバーレイ 夜間	7cmを超え12cm以下 二層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材 入 ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,245
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート			0	0	0	WB430210
				m2	1	5,810	5,810	単- 125号
計							0	
							5,810	
単価							0	
							5,810	円/m2
変更積算単価							5,245	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-44号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	2,439	2,439		
計						0		
						2,439		
単価						0		
						2,439	円/m3	
変更積算単価						2,201	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単-122号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,545	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	クラック抑制シート 夜間	RCメッシュ G-M	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	444.5	444.5		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1	858	858		
	計					0		
						1,302.5		
	単価					0		
						1,303		円/m
	変更積算単価							
						1,176		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新20FH改 質材入	単位	m2	数量	1	単価	3,187
						1		3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,531	3,531	WB430210	
			m 2	1	3,531	3,531	単- 127号	
計						3,531		
単価						3,531		
						3,531	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,201
						1		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,439	2,439	CB430020	
			m 3	1	2,439	2,439		
計						2,439		
単価						2,439		
						2,439	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	2,545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052
		t	2.35	1,200	2,820		単- 133号
計						2,820	
単価						2,820	
						2,820	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度As(20) t=79mm平均 1.4m<W	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	2,718		CB410240
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 39mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	2,590		CB410240
計						0	5,308		
単価						0	5,308	円/m2	
変更積算単価							4,792	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	下層路盤	RC-40 t=45mm平均	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		756.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		45mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	838.1	838.1		
計						0		
						838.1		
単価						0		
						838.1	円/m2	
変更積算単価								
						756.6	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	下層路盤	RC-40 t=72mm平均	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		72mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	951.6	951.6		
計						0		
						951.6		
単価						0		
						951.6	円/m2	
変更積算単価								
						859	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン13F t=21mm平均 1.4m<W	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 21mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,002	2,002	CB410261	
計						0		
						2,002		
単価						0		
						2,002	円/m2	
変更積算単価								
						1,808	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン13F t=36mm平均 1.4m<W	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 36mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,573	2,573	CB410261	
計						0		
						2,573		
単価						0		
						2,573	円/m2	
変更積算単価								
						2,323	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	側溝蓋	蓋板撤去 コンクリート鋼製	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		544.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	544.9	544.9	単- 134号	
	計					0		
						544.9		
	単価					0		
						544.9	円/枚	
変更積算単価						544.9	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	側溝蓋	CT-300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,479	2,479	単- 135号	
	計					0		
						2,479		
	単価					0		
						2,479	円/枚	
変更積算単価						2,479	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋	ネプラス横断用蓋 嵩上げ固定クレーンク*300用 L=995mm T-25 普通目	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0		WB821430
			枚	1	30,980	30,980		単- 136号
	計					0		
	単価					30,980		円/枚
	変更積算単価					30,980		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	自由勾配側溝嵩上げ(切断区間)	平均嵩上げ高さ t=114mm L=14.4m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝横断切断工	100mm超115mm以下		0	0	0		WYB00154
			m	16.4	3,795	62,238		単- 137号
	側溝上部縦切断工	20cm以下		0	0	0		WYB00157
			m	14.4	1,760	25,344		単- 138号
	側溝上部改修工(製品長2.0m)	可変タイ° 300型【h200】0.17m3/10m		0	0	0		WYB00159
			m	4	45,140	180,560		単- 139号
	側溝上部改修工(製品長2.0m)	可変タイ° 300型【h160】0.17m3/10m		0	0	0		WYB00166
			m	2	44,140	88,280		単- 140号
	側溝上部改修工(製品長1.5m)	可変タイ° 300型【h120】0.17m3/10m		0	0	0		WYB00173
			m	1.5	46,500	69,750		単- 141号
	側溝上部改修工(製品長2.0m)	横断(可変)タイ° 300型【h200】0.17m3/10m		0	0	0		WYB00180
			m	6	45,340	272,040		単- 142号
	側溝上部改修工(製品長0.9m)	床板(可変)タイ° 300型【h200】0.17m3/10m		0	0	0		WYB00187
			m	0.9	64,250	57,825		単- 143号
	計					0		
						756,037		
	単価					0		
						52,510		円/m
	変更積算単価							
						52,510		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価	自由勾配側溝嵩上げ(切断不要区間)	平均嵩上げ高さ t=192mm L=12.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						12		48,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝上部改修工(製品長2.0m)	可変タイプ 300型【h15】0.29m3/10m		0	0	0	WYB00103		
		m	2	48,610	97,220	単一 144号		
側溝上部改修工(製品長2.0m)	横断(可変)タイプ 300型【h15】0.29m3/10m		0	0	0	WYB00126		
		m	10	48,810	488,100	単一 145号		
計					0			
					585,320			
単価					0			
					48,780	円/m		
変更積算単価								
					48,780	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	歩車道境界ブロック 加治川除雪乗り入れ	B種 現場発生品再利用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	3,486	3,486		
	計					0		
						3,486		
	単価					0		
						3,486	円/m	
	変更積算単価					3,486	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	82,885
						1		82,885
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品		1	91,110	91,110	WB812110	
			基	1	91,110	91,110	単-146号	
	計					91,110		
						91,110		
	単価					91,110		
						91,110	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	標識設置 道の駅 関川	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	0	0	0	WB812110	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	基	2	123,000	246,000	単- 147号	
標識柱	φ101.6×4.2×4300(直)HDZT63	本	0	0	0	WB812150	
全面反射看板	H1550×W550白地反射枠付き	台	2	59,300	118,600	単- 148号	
マグネットシート	□500反射災害対策トラック	枚	0	0	0		
マグネットシート	H1550×W550反射この先制限区域	枚	4	7,890	31,560		
マグネットシート	H1550×W550反射関係者以外立入禁止	枚	0	0	0		
		枚	4	3,330	13,320		
		枚	0	0	0		
		枚	4	3,730	14,920		
計					0		
					650,020		
単価					0		
					325,100	円/基	
変更積算単価							
					295,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	標識設置 R113 下川口	単位	基	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	0	0	0	0	WB812190
		基	2	27,810	55,620	0	単一 149号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	基	0	0	0	0	WB812110
		基	2	61,230	122,460	0	単一 150号
標識柱	φ60.5×2.8×3000白	本	0	0	0	0	
		本	2	17,400	34,800	0	
計						212,880	
単価						212,900	円/基
変更積算単価						193,700	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		410.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	451.1	451.1	単- 151号	
計						0		
						451.1		
単価						0		
						451.1	円/m	
変更積算単価								
						410.4	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		709.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	780	780	単- 152号	
計						0		
						780		
単価						0		
						780	円/m	
変更積算単価								
						709.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		905.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	995.2	995.2	単- 153号	
計						0		
						995.2		
単価						0		
						995.2	円/m	
変更積算単価								
						905.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		348.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	383.1	383.1	単- 154号	
計						0		
						383.1		
単価						0		
						383.1	円/m	
変更積算単価								
						348.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		440.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	483.9	483.9	単- 155号	
計						0		
						483.9		
単価						0		
						483.9	円/m	
変更積算単価						440.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		767.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	843.6	843.6	単- 156号	
計						0		
						843.6		
単価						0		
						843.6	円/m	
変更積算単価						767.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	913.5	913.5	単- 157号	
計						0		
						913.5		
単価						0		
						913.5	円/m	
変更積算単価								
						831	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,116	1,116	単- 158号	
計						0		
						1,116		
単価						0		
						1,116	円/m	
変更積算単価								
						1,016	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		982.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,080	1,080	単- 159号	
計						0		
						1,080		
単価						0		
						1,080	円/m	
変更積算単価								
						982.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	157.2
						1		157.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	172.8	172.8	WB821210	
				1	172.8	172.8	単- 160号	
計						172.8		
						172.8		
単価						172.8		
						172.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	178
						1		178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	195.7	195.7	WB821210	
			m	1	195.7	195.7	単- 161号	
計						195.7		
						195.7		
単価						195.7	円/m	
						195.7	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		197.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	217.4	217.4	単- 162号	
計						0		
						217.4		
単価						0		
						217.4	円/m	
変更積算単価						197.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	照明灯基礎移設	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	0	CB210100
			m 3	8	1,246		9,968	
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0	0	CB210020
			m 3	7	1,099		7,693	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	0	CB210410
			m 3	7	3,958		27,706	
	整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0	0	CB210610
			m 3	1	131.9		131.9	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	0	CB210110
			m 3	15	3,267		49,005	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	0	CB430510
			m	1	704.3		704.3	
	計						0	
							95,208.2	
	単価						0	
							95,210	円/箇所
	変更積算単価						95,210	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	照明灯フ ^レ キャスト基礎設置	500φ 1800mm	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	照明灯基礎 500φ2m以下	基	0	0	0	WE211700		
		基	1	8,155	8,155	単一 164号		
スパイラル基礎	φ500×1800H(組ア ^ン カ ^ー M24, FEP50, PF22)	基	0	0	0			
		基	1	108,000	108,000			
計					0			
					116,155			
単価					0			
					116,200	円/基		
変更積算単価								
					116,200	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	オイルラップ設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オイルラップ設置工			0		0	WYB00017	
		式	1		548,962	単-165号	
計					0		
					548,962		
単価					0		
					549,000	円/箇所	
変更積算単価							
					549,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	トV補修		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地下受水槽清掃	汚水清掃費含む		0	0	0		
			基	1	115,000	115,000		250,000
	資機材等損料	屋外貯水槽 容量4m3		0		0		
			式	1		12,000		
	小便器給水	ストレーナ清掃		0	0	0		
			台	4	5,500	22,000		
	腰掛便器給水	ストレーナ清掃		0	0	0		
			台	8	5,500	44,000		
	雑材消耗品	エンジンポンプにかかる費用		0		0		
			式	1		7,000		
	給水ポンプ洗浄費			0		0		
			式	1		50,000		
	計					0		
						250,000		
	単価					0		
						250,000	円/箇所	
	変更積算単価							
						250,000	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	はく落防止対策工	FRPメッシュ工	単位	m2	数量	0	単価	0
						0.36		1,043,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
はく落防止対策工		FRPメッシュ工			0	0	0	WYB00060
			m2	0.36	1,043,000		375,480	単-166号
計							0	
							375,480	
単価							0	
							1,043,000	円/m2
変更積算単価							1,043,000	円/m2

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		261,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3未満 0.006m3			0	0	0	WB229210
			構造物	1	261,500		261,500	単-167号
計							0	
							261,500	
単価							0	
							261,500	円/構造物
変更積算単価							261,500	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	超薄膜スカルト剥落防災コーティング工法	下地処理工・表面仕上げ工含む	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	超薄膜スカルト剥落防災コーティング工法	下地処理工・表面仕上げ工含む			0	0	0	WYB00006
			m2	0.91	648,947		590,541.77	
	発泡ポリエチレン	馬蹄処理材			0	0	0	
			m	6	5,800		34,800	
	計						0	
							625,341.77	
	単価						0	
							687,200	円/m2
	変更積算単価						687,200	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	漏水対策工		単位	m	数量	0	単価	0
						2		58,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策工		導水樋			0	0	0	WYB00062
			m	2	58,070		116,140	単-168号
計							0	
							116,140	
単価							0	
							58,070	円/m
変更積算単価							58,070	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,764
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		コンクリート塊			0	0	0	CB210830
			m 3	1	4,764		4,764	
計							0	
							4,764	
単価							0	
							4,764	円/m3
変更積算単価							4,764	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	当て板工	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材材料費	当て板12枚 SM400A	式	1		480,000		
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	36	222.2	7,999.2		
芯出し調整工		式	1		58,000		
極小規模鋼桁孔明工		本	36	3,166	113,976		WYB00068 単- 169号
補強部材取付工		部材	6	22,000	132,000		WYB00023
極小規模高力ボルト本締工		本	36	2,963	106,668		単- 170号
ビニール仕上げ工		本	36	430.4	15,494.4		単- 171号
エポキシ樹脂充填工		式	1		100,000		WYB00025
計					0		
単価					1,014,137.6		
変更積算単価					0		
					84,520		円/枚
					84,520		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	小規模塗装工	クリンサー工法	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	素地調整工	クリンサー工法 設置撤去含む	m2	0	0	0	0	WYB00065
			m2	2.18	460,100	1,003,018		単- 172号
	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料	m2	0	0	0	0	WYB00059
			m2	2.11	66,870	141,095.7		単- 173号
	下塗 (1層目)	超厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	m2	0	0	0	0	WYB00067
			m2	2.11	88,150	185,996.5		単- 174号
	下塗 (2層目)	超厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	m2	0	0	0	0	WYB00071
			m2	2.11	88,150	185,996.5		単- 175号
	中塗	フッ素樹脂塗料	m2	0	0	0	0	WYB00073
			m2	2.11	68,620	144,788.2		単- 176号
	上塗	フッ素樹脂塗料	m2	0	0	0	0	WYB00074
			m2	2.11	81,090	171,099.9		単- 177号
	計					0		
						1,831,994.8		
	単価					0		
						840,400		円/m2
	変更積算単価					840,400		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	FRPシート補修工	頂版	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	FRPシート補修工	頂版			0	0	0	WYB00075
			m2	0.07	179,200		12,544	単一 178号
	計						0	
	単価						12,544	
	変更積算単価						0	
							179,200	円/m2
							179,200	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	PCB現場仮置	ドラム缶	単位	缶	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ドラム缶			0			
		オール緑UN 蓋付ホルトハント式	缶	2	35,300	70,600		38,480
		ドラム缶用ホリ袋			0			
		t0.1×200L	袋	5	1,270	6,350		
		計				0		
						76,950		
		単価				0		
						38,480	円/缶	
		変更積算単価						
						38,480	円/缶	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	断面修復工		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工			0	0	0	WYB00076	
			m3	0.858	3,941,000	3,381,378	単-179号	
	計					0		
						3,381,378		
	単価					0		
						3,941,000	円/m3	
	変更積算単価					3,941,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	タレ再設置工		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タレ再設置工			0	0	0	WYB00077	
			m2	0.994	929,400	923,823.6	単-180号	
	計					0		
						923,823.6		
	単価					0		
						929,400	円/m2	
	変更積算単価					929,400	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ひび割れ充填工		単位	m	数量	0	単価	0
						5.1		28,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ充填工					0	0	0	WYB00078
				m	5.1	28,490	145,299	単-181号
計							0	
							145,299	
単価							0	
							28,490	円/m
変更積算単価							28,490	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	目地部カハ-補修工		単位	枚	数量	0	単価	0
						6		36,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地部カハ-補修工					0	0	0	WYB00079
				枚	6	36,680	220,080	単-182号
計							0	
							220,080	
単価							0	
							36,680	円/枚
変更積算単価							36,680	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	目地設置工		単位	m	数量	0	単価	0
						90.3		8,451
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地設置工					0	0	0	WYB00080
				m	90.3	8,451	763,125.3	単-183号
計							0	
							763,125.3	
単価							0	
							8,451	円/m
変更積算単価							8,451	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	塗装工		単位	m2	数量	0	単価	0
						1.2		129,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工					0	0	0	WYB00081
				m2	1.2	129,200	155,040	単-184号
計							0	
							155,040	
単価							0	
							129,200	円/m2
変更積算単価							129,200	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	目地補修工		単位	m	数量	0	単価	0
						1.7		71,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地補修工					0	0	0	WYB00015
				m	1.7	71,350	121,295	単-185号
計							0	
							121,295	
単価							0	
							71,350	円/m
変更積算単価							71,350	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	仮設電柱設置工		単位	本	数量	0	単価	0
						1		172,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設電柱設置工		設置撤去			0	0	0	WYB00083
				本	1	172,800	172,800	単-186号
計							0	
							172,800	
単価							0	
							172,800	円/本
変更積算単価							172,800	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	素地調整	ポール類	単位	m2	数量	1	単価	1,432
						1		1,432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	素地調整	全高4m未満のポール類		1	1,575	1,575	CB431010	
			m2	1	1,575	1,575		
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m2	
						1,575		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1,346
						1		1,346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属構造物塗替	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗 淡彩 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,480	1,480	CB431020	
			m2	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480	円/m2	
						1,480		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	中塗	長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色	単位	m2	数量	1	単価	1,319
						1		1,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,450	1,450	CB431020	
			m 2	1	1,450	1,450		
	計					1,450		
						1,450		
	単価					1,450	円/m2	
						1,450		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	上塗	長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色	単位	m2	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 全高4m未満のポール類 全ての費用		1	1,452	1,452	CB431020	
			m 2	1	1,452	1,452		
	計					1,452		
						1,452		
	単価					1,452	円/m2	
						1,452		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	標識撤去	標識柱	単位	基	数量	1	単価	22,679
						1		22,679
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無		1	24,930	24,930	WB812200	
			基	1	24,930	24,930	単- 188号	
	計					24,930		
						24,930		
	単価					24,930	円/基	
						24,930		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	標識撤去	標識板	単位	基	数量	1	単価	9,370
						1		9,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無		1	10,300	10,300	WB812220	
			m 2	1	10,300	10,300	単- 189号	
	計					10,300		
						10,300		
	単価					10,300	円/基	
						10,300		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	コンクリート構造物取壊し 加治川除雪ST	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,369	8,369	単- 190号	
計						0		
						8,369		
単価						0		
						8,369	円/m3	
変更積算単価						7,614	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	コンクリート構造物取壊し 加治川除雪ST	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,890	16,890	単- 191号	
計						0		
						16,890		
単価						0		
						16,890	円/m3	
変更積算単価						15,370	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	舗装版切断 加治川除雪ST	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		101,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[垂直型・幅広デッキタイプ] 作業床高8~10m未満		0	0	0		
			日	7	16,000	112,000		
計						0		
						112,000		
単価						0		
						112,000	円/m	
変更積算単価						101,900	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	舗装版破碎 加治川除雪ST	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		192.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m ²	1	211.6	211.6		
計						0		
						211.6		
単価						0		
						211.6	円/m ²	
変更積算単価						192.5	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	構造物撤去	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	0	CB210100
			m 3	7	1,246		8,722	
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0	0	CB210020
			m 3	6	1,099		6,594	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	0	CB210410
			m 3	5	3,958		19,790	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	0	CB210610
			m 3	1	131.9		131.9	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	0	CB210110
			m 3	13	3,267		42,471	
	計						0	
							77,708.9	
	単価						0	
							77,710	円/箇所
	変更積算単価						70,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	殻運搬 加治川除雪ST	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0		CB227010
			m 3	5	2,252	11,260		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0		CB227010
			m 3	1	8,326	8,326		
計						0		
						19,586		
単価						0		
						3,265		円/m3
変更積算単価								
						2,970		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	殻運搬 加治川除雪ST	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						5		501.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,758	2,758		
計						0		
						2,758		
単価						0		
						551.6	円/m3	
変更積算単価						501.8	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	殻処分 加治川除雪ST	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-192号	
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価						2,138	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	現場発生産品運搬 鷹ノ巣トンネル	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						0.014		10,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	0.014	11,840	165.76		
計						0		
単価						0		
変更積算単価						11,840	円/t	
						10,780	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	現場発生産品運搬 鷹ノ巣トンネル	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
						0.005		12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	0.005	13,830	69.15		
計						0		
単価						0		
変更積算単価						13,830	円/t	
						12,590	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	殻処分 鷹ノ巣トシ	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 194号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,207	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	処分費 鷹ノ巣トシ	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	85,000	85,000	単- 195号	
計						0		
						85,000		
単価						0		
						85,000	円/t	
変更積算単価								
						77,330	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	100	単価	20,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	25	19,040	476,000	WB010211	
交通誘導警備員 B		人日	25	16,960	424,000	単- 198号	
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	25	28,550	713,750	WB010211	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	25	25,430	635,750	WB010212	
計					2,249,500		
単価					22,500		
					22,500	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A	人日	56	19,040	1,066,240	WB010211	単- 202号	
	交通誘導警備員 B	人日	154	16,960	2,611,840	WB010212	単- 203号	
	交通誘導警備員 A (夜間)	人日	29	28,550	827,950	WB010211	単- 204号	
	交通誘導警備員 B (夜間)	人日	190	25,430	4,831,700	WB010212	単- 205号	
	計				9,337,730			
	単価				21,770		円/人日	
	変更積算単価				19,810		円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	建設機械運搬費	単位	台	数量	10	単価	98,944
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 41.2km 無 有 22600円	台	4	109,600	438,400	WB010010	
			4	109,600	438,400	単- 206号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 43.7km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	WB010010	
			2	109,600	219,200	単- 207号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 34.2km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	WB010010	
			2	109,600	219,200	単- 208号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 37.9km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	WB010010	
			2	109,600	219,200	単- 209号	
計					1,096,000		
					1,096,000		
単価					109,600		
					109,600	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	建設機械運搬費	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 41.2km 無 有 22600円	台	0	0	0	0	WB010010
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 43.7km 無 有 22600円	台	4	109,600	438,400	0	単- 210号
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 43.7km 無 有 22600円	台	0	0	0	0	WB010010
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 34.2km 無 有 22600円	台	2	109,600	219,200	0	単- 211号
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 34.2km 無 有 22600円	台	0	0	0	0	WB010010
	計						0	
	単価						876,800	
	変更積算単価						0	
							87,680	円/台
							79,160	円/台