

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その10工事
工事地名	石川県輪島市白米町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534068	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	351,901,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	323,180,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	474日間 自 令和 6年12月13日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,076,940
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月18日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 [白米地区] (3-75)		式	1		142,401,755				
		式	1		196,717,455	1	54,315,700		
道路土工		式	1		11,238,300				
		式	1		45,998,800	1	34,760,500		
掘削工		式	1		5,195,190				
		式	1		5,195,190	0	0		
掘削	土砂	m3	3,900	309.1	1,205,490			単-1号	
		m3	3,900	309.1	1,205,490	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,900	1,023	3,989,700			単-2号	
		m3	3,900	1,023	3,989,700	0	0		
路体盛土工 (逢坂トンネル工区)		式	0		0				
		式	1		34,760,500	1	34,760,500		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	5,000	6,103	30,515,000	5,000	30,515,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	5,000	625.1	3,125,500	5,000	3,125,500		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	5,000	224	1,120,000	5,000	1,120,000		
路床盛土工		式	1		6,043,110				
		式	1		6,043,110	0	0		
路床盛土		m3	3,500	337.2	1,180,200			単-6号	
		m3	3,500	337.2	1,180,200	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,900	1,023	3,989,700			単-7号	
		m3	3,900	1,023	3,989,700	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)			土砂							単-8号
				m3	3,900	223.9	873,210			
					3,900	223.9	873,210	0	0	
地盤改良工					1		7,909,200			
				式	1		7,909,200	0	0	
自走式土質改良工					1		7,909,200			
				式	1		7,909,200	0	0	
土質改良			ㄞ質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 一般 軟弱土用フレコン		3,900	2,028	7,909,200			単-9号
				m3	3,900	2,028	7,909,200	0	0	
法面工					1		35,412,960			
				式	1		35,412,960	0	0	
法枠工					1		35,412,960			
				式	1		35,412,960	0	0	
吹付枠			CF-300×300-2000×20 00-植生基材-N1.0 土 砂		1,045	33,888	35,412,960			単-10号
				m2	1,045	33,888	35,412,960	0	0	
基礎工					1		37,413,530			
				式	1		37,413,530	0	0	
土留杭工					1		37,413,530			
				式	1		37,413,530	0	0	
場所打杭			SS400 H-200×200 L=1 5.0m		55	680,246	37,413,530			単-11号
				本	55	680,246	37,413,530	0	0	
排水構造物工					1		2,808,638			
				式	1		2,808,638	0	0	
側溝工					1		2,808,638			
				式	1		2,808,638	0	0	

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	170 170	9,826 9,826	1,670,420 1,670,420	0	0	単-12号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	306 306	2,760 2,760	844,560 844,560	0	0	単-13号	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	17 17	17,274 17,274	293,658 293,658	0	0	単-14号	
舗装工		式	1 1		41,717,867 61,273,067	1	19,555,200		
アスファルト舗装工		式	1 1		41,717,867 41,717,867	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 t=250mm	m2	5,200 5,200	1,935 1,935	10,062,000 10,062,000	0	0	単-15号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 t=150mm	m2	353 353	1,464 1,464	516,792 516,792	0	0	単-16号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 t=150mm	m2	5,200 5,200	1,383 1,383	7,191,600 7,191,600	0	0	単-17号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm	m2	5,200 5,200	2,072 2,072	10,774,400 10,774,400	0	0	単-18号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm	m2	5,200 5,200	2,406 2,406	12,511,200 12,511,200	0	0	単-19号	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	m2	353 353	1,875 1,875	661,875 661,875	0	0	単-20号	
アスファルト舗装工(大川浜工区)		式	0 1		0 19,555,200	1	19,555,200		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 1000mm	m2	0 2,800	0 6,984	0 19,555,200	2,800	19,555,200	単-21号	
縁石工		式	1 1		1,142,740 1,142,740	0	0		
縁石工		式	1 1		1,142,740 1,142,740	0	0		
歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	m	170 170	6,722 6,722	1,142,740 1,142,740	0	0	単-22号	
区画線工		式	1 1		76,177 76,177	0	0		
区画線工		式	1 1		76,177 76,177	0	0		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	340 340	136.3 136.3	46,342 46,342	0	0	単-23号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	170 170	175.5 175.5	29,835 29,835	0	0	単-24号	
防護柵工		式	1 1		2,391,730 2,391,730	0	0		
路側防護柵工		式	1 1		2,391,730 2,391,730	0	0		
カートハイブ	Gp-Cp-2E 塗装品	m	170 170	14,069 14,069	2,391,730 2,391,730	0	0	単-25号	
構造物撤去工		式	1 1		2,290,613 2,290,613	0	0		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		404,406				
			式	1		404,406	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	22	663.7	14,601				単-26号
			m	22	663.7	14,601	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	1,950	199.9	389,805				単-27号
			m2	1,950	199.9	389,805	0	0		
運搬処理工			式	1		1,886,207				
			式	1		1,886,207	0	0		
殻運搬	アスファルト殻		m3	173	7,039	1,217,747				単-28号
			m3	173	7,039	1,217,747	0	0		
殻処分	アスファルト殻(車道)		m3	159	3,884	617,556				単-29号
			m3	159	3,884	617,556	0	0		
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	14	3,636	50,904				単-30号
			m3	14	3,636	50,904	0	0		
直接工事費			式	1		142,401,755				
			式	1		196,717,455	1	54,315,700		
共通仮設費			式	1		14,665,753				
			式	1		19,678,042	1	5,012,289		
共通仮設費			式	1		1,336,338				
			式	1		1,830,117	1	493,779		
技術管理費			式	1		60,704				
			式	1		180,704	1	120,000		
施工調査費	諸経費動向調査		式	0		0				内-1号
			式	1		120,000	1	120,000		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		54,000			内-2号	
		式	1		54,000	0	0		
六価カド溶出試験費		式	1		6,704			内-3号	
		式	1		6,704	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,275,634				
		式	1		1,649,413	1	373,779		
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,329,415				
		式	1		17,847,925	1	4,518,510		
純工事費		式	1		157,067,508				
		式	1		216,395,497	1	59,327,989		
現場管理費		式	1		46,823,772				
		式	1		63,476,692	1	16,652,920		
工事原価		式	1		255,961,244				
		式	1		331,942,153	1	75,980,909		
一般管理費等		式	1		37,838,756				
		式	1		47,287,847	1	9,449,091		
工事価格		式	1		293,800,000				
		式	1		379,230,000	1	85,430,000		
消費税相当額		式	1		29,380,000				
		式	1		37,923,000	1	8,543,000		
工事費計		式	1		323,180,000				
		式	1		417,153,000	1	93,973,000		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 [深見地区] (3-86)		式	1		35,251,336				
		式	1		35,251,336	0	0		
道路土工		式	1		4,340,580				
		式	1		4,340,580	0	0		
掘削工		式	1		1,998,150				
		式	1		1,998,150	0	0		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	1,500	309.1	463,650				
		m3	1,500	309.1	463,650	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	1,500	1,023	1,534,500				
		m3	1,500	1,023	1,534,500	0	0		
路床盛土工		式	1		2,342,430				
		式	1		2,342,430	0	0		
路床盛土								単-3号	
		m3	1,400	337.2	472,080				
		m3	1,400	337.2	472,080	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	1,500	1,023	1,534,500				
		m3	1,500	1,023	1,534,500	0	0		
積込(ルース)	土砂							単-5号	
		m3	1,500	223.9	335,850				
		m3	1,500	223.9	335,850	0	0		
地盤改良工		式	1		3,186,000				
		式	1		3,186,000	0	0		
自走式土質改良工		式	1		3,186,000				
		式	1		3,186,000	0	0		
土質改良	液質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 一般 軟弱土用フレコン							単-6号	
		m3	1,500	2,124	3,186,000				
		m3	1,500	2,124	3,186,000	0	0		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎工		式	1		13,604,920				
		式	1		13,604,920	0	0		
土留杭工		式	1		13,604,920				
		式	1		13,604,920	0	0		
場所打杭	SS400 H-200×200 L=15.0m	本	20	680,246	13,604,920			単-7号	
		本	20	680,246	13,604,920	0	0		
排水構造物工		式	1		1,894,084				
		式	1		1,894,084	0	0		
側溝工		式	1		1,894,084				
		式	1		1,894,084	0	0		
フレキストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	115	9,826	1,129,990			単-8号	
		m	115	9,826	1,129,990	0	0		
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	208	2,760	574,080			単-9号	
		枚	208	2,760	574,080	0	0		
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	11	17,274	190,014			単-10号	
		枚	11	17,274	190,014	0	0		
舗装工		式	1		8,362,167				
		式	1		8,362,167	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		8,362,167				
		式	1		8,362,167	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=250mm	m2	930	1,935	1,799,550			単-11号	
		m2	930	1,935	1,799,550	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	m2	333	1,464	487,512			単-12号	
		m2	333	1,464	487,512	0	0		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 t=150mm	m2	930	1,383	1,286,190	1,286,190			0	0	単-13号
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 t=50mm	m2	930	2,072	1,926,960	1,926,960			0	0	単-14号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 t=50mm	m2	930	2,406	2,237,580	2,237,580			0	0	単-15号
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 t=40mm	m2	333	1,875	624,375	624,375			0	0	単-16号
縁石工		式	1		773,030	773,030			0	0	
縁石工		式	1		773,030	773,030			0	0	
歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	m	115	6,722	773,030	773,030			0	0	単-17号
区画線工		式	1		51,531	51,531			0	0	
区画線工		式	1		51,531	51,531			0	0	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	230	136.3	31,349	31,349			0	0	単-18号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	115	175.5	20,182	20,182			0	0	単-19号
防護柵工		式	1		1,617,935	1,617,935			0	0	

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
路側防護柵工			式	1		1,617,935			
			式	1		1,617,935	0	0	
カートパイク	Gp-Cp-2E 塗装品		m	115	14,069	1,617,935			単-20号
			m	115	14,069	1,617,935	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,421,089			
			式	1		1,421,089	0	0	
構造物取壊し工			式	1		266,475			
			式	1		266,475	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	22	663.7	14,601			単-21号
			m	22	663.7	14,601	0	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	1,260	199.9	251,874			単-22号
			m2	1,260	199.9	251,874	0	0	
運搬処理工			式	1		1,154,614			
			式	1		1,154,614	0	0	
殻運搬	アスファルト殻		m3	106	7,039	746,134			単-23号
			m3	106	7,039	746,134	0	0	
殻処分	アスファルト殻(車道)		m3	93	3,884	361,212			単-24号
			m3	93	3,884	361,212	0	0	
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	13	3,636	47,268			単-25号
			m3	13	3,636	47,268	0	0	
直接工事費			式	1		35,251,336			
			式	1		35,251,336	0	0	
共通仮設費			式	1		4,196,368			
			式	1		4,196,368	0	0	

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その10工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		424,568				
		式	1		424,568	0	0		
技術管理費		式	1		6,704				
		式	1		6,704	0	0		
六価加溶出試験費		式	1		6,704			内-1号	
		式	1		6,704	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		417,864				
		式	1		417,864	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,771,800				
		式	1		3,771,800	0	0		
純工事費		式	1		39,447,704				
		式	1		39,447,704	0	0		
現場管理費		式	1		12,622,260				
		式	1		12,622,260	0	0		
工事原価		式	1		52,069,964				
		式	1		52,069,964	0	0		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	309.1
						1		309.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	336.6	336.6	CB210100	
			m3	1	336.6	336.6		
計						336.6		
単価						336.6	円/m3	
						336.6		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110	
			m3	1	1,114	1,114		
計						1,114		
単価						1,114	円/m3	
						1,114		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0	CB210510		
			m3	1	6,645	6,645			
	計					0			
						6,645			
	単価					0			
						6,645	円/m3		
	変更積算単価					6,103	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	680.7	680.7			
	計					0			
						680.7			
	単価					0			
						680.7	円/m3		
	変更積算単価					625.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	243.9	243.9			
計						0			
						243.9			
単価						0			
						243.9	円/m3		
変更積算単価									
						224	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	337.2	
						1		337.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	367.2	367.2	CB210520		
			m3	1	367.2	367.2			
計						367.2			
						367.2			
単価						367.2			
						367.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下			1	1,114	1,114	CB210110
			m3		1	1,114	1,114	
	計						1,114	
	単価						1,114	円/m3
							1,114	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.9
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1	243.9	243.9	CB210020
			m3		1	243.9	243.9	
	計						243.9	
	単価						243.9	円/m3
							243.9	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	土質改良	レキ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟弱土用7 レコン	単位	m3	数量	3,900	単価	2,028
						3,900		2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		レキ質土 50kg/m3		3,900	2,144	8,361,600	WB211720	
			m3	3,900	2,144	8,361,600	単一 31号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,100	252,100	WB211710	
			台・回	1	252,100	252,100	単一 32号	
計						8,613,700		
単価						2,209		
						2,209	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000-植生基材-N1.0 土砂	単位	m2	数量	1,045	33,888
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,045	2,194	2,292,730	WB811120	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,564	21,220	33,188,080	WB811110	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	576	5,340	3,075,840	WB810830	
計					38,556,650		
単価					36,900		
					36,900	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	場所打杭	SS400 H=200×200 L=15.0m	単位	本	数量	1	単価	680,246
						1		680,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 283mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し		1	740,700	740,700	WB230810	
			本	1	740,700	740,700	単- 36号	
計						740,700		
						740,700		
単価						740,700	円/本	
						740,700		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,826
						1		9,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,700	10,700	WB821410	
			m	1	10,700	10,700	単- 37号	
計						10,700		
						10,700		
単価						10,700	円/m	
						10,700		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,760	
						1		2,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			1	3,006	3,006	WB821430		
			枚	1	3,006	3,006	単- 38号		
計						3,006			
単価						3,006			
						3,006	円/枚		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,274	
						1		17,274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			1	18,810	18,810	WB821430		
			枚	1	18,810	18,810	単- 39号		
計						18,810			
単価						18,810			
						18,810	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,935			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1			2,108	2,108	CB410030	
			m2		1			2,108	2,108		
	計							2,108	2,108		
	単価							2,108	2,108	円/m2	

						単価使用年月	2024.11				
						歩掛使用年月	2024.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-16号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1			1,595	1,595	CB410031	
			m2		1			1,595	1,595		
	計							1,595	1,595		
	単価							1,595	1,595	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,506	1,506	CB410040	
			m2	1	1,506	1,506		
計						1,506		
単価						1,506	円/m2	
						1,506		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,072
						1		2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,257	2,257	CB410240	
			m2	1	2,257	2,257		
計						2,257		
単価						2,257	円/m2	
						2,257		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,406
						1		2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,620	2,620	CB410260	
			m2	1	2,620	2,620		
計						2,620		
単価						2,620	円/m2	
						2,620		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,875
						1		1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,042	2,042	CB410261	
			m2	1	2,042	2,042		
計						2,042		
単価						2,042	円/m2	
						2,042		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 1000mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		6,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		1000mm 5層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m ²	1	7,606	7,606		
	計					0		
						7,606		
	単価					0		
						7,606	円/m ²	
変更積算単価								
						6,984	円/m ²	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,722
						1		6,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fb-250-L2000		1	7,320	7,320		
			m	1	7,320	7,320		
	計					7,320		
						7,320		
	単価					7,320		
						7,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	136.3
						1		136.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	148.5	148.5	WB821210	
			m	1	148.5	148.5	単- 40号	
計						148.5		
単価						148.5		
						148.5	円/m	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	175.5
						1		175.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	191.2	191.2	WB821210	
			m	1	191.2	191.2	単- 41号	
計						191.2		
単価						191.2		
						191.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	14,069
						1		14,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上		1	15,320	15,320	WB810600	
		無 無 無 加算額無し	m	1	15,320	15,320	単- 42号	
計						15,320		
単価						15,320		
						15,320	円/m	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	663.7
						1		663.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	722.7	722.7	CB430510	
			m	1	722.7	722.7		
計						722.7		
単価						722.7		
						722.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一27号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.9	
						1		199.9	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	217.7	217.7	CB430310	
			m 2		1	217.7	217.7		
	計						217.7		
	単価						217.7		
							217.7	円/m2	

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,039	
						1		7,039	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			1	7,665	7,665	CB227010	
			m 3		1	7,665	7,665		
	計						7,665		
	単価						7,665		
							7,665	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	3,884
						1		3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,800	4,230	WB020052	
			t	2.35	1,800	4,230	単-43号	
計						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3,636
						1		3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.2	1,800	3,960	WB020052	
			t	2.2	1,800	3,960	単-43号	
計						3,960		
単価						3,960		
						3,960	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	309.1	
						1		309.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	336.6	336.6	CB210100		
			m3	1	336.6	336.6			
	計					336.6			
	単価					336.6	円/m3		
						336.6			

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023	
						1		1,023	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110		
			m3	1	1,114	1,114			
	計					1,114			
	単価					1,114	円/m3		
						1,114			

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	337.2	
						1		337.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	367.2	367.2	CB210520		
			m3	1	367.2	367.2			
	計					367.2			
	単価					367.2			
						367.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023	
						1		1,023	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110		
			m3	1	1,114	1,114			
	計					1,114			
	単価					1,114			
						1,114	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.9	
						1		223.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020		
			m3	1	243.9	243.9			
計						243.9			
単価						243.9			
						243.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土質改良	ㄨ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟弱土用ㄨ レコ	単位	m3	数量	1,500	単価	2,124	
						1,500		2,124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理工(自走式土質改良工)		ㄨ質土 50kg/m3		1,500	2,144	3,216,000	WB211720		
			m3	1,500	2,144	3,216,000	単- 26号		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,100	252,100	WB211710		
			台・回	1	252,100	252,100	単- 27号		
計						3,468,100			
単価						3,468,100			
						2,313			
						2,313	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	場所打杭	SS400 H=200×200 L=15.0m	単位	本	数量	1	単価	680,246
						1		680,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 283mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し		1	740,700	740,700	WB230810	
			本	1	740,700	740,700	単- 28号	
	計					740,700		
						740,700		
	単価					740,700	円/本	
						740,700		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,826
						1		9,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,700	10,700	WB821410	
			m	1	10,700	10,700	単- 29号	
	計					10,700		
						10,700		
	単価					10,700	円/m	
						10,700		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,760	
						1		2,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種)			1	3,006	3,006	WB821430		
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,006	3,006	単一 30号		
計						3,006			
単価						3,006			
						3,006	円/枚		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,274	
						1		17,274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し			1	18,810	18,810	WB821430		
	無し		枚	1	18,810	18,810	単一 31号		
計						18,810			
単価						18,810			
						18,810	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=250mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,935
						1		1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,108	2,108	CB410030	
			m ²	1	2,108	2,108		
	計					2,108		
	単価					2,108	円/m ²	
						2,108		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,464
						1		1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,595	1,595	CB410031	
			m ²	1	1,595	1,595		
	計					1,595		
	単価					1,595	円/m ²	
						1,595		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,506	1,506	CB410040	
			m2	1	1,506	1,506		
	計					1,506		
	単価					1,506	円/m2	
						1,506		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,072
						1		2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,257	2,257	CB410240	
			m2	1	2,257	2,257		
	計					2,257		
	単価					2,257	円/m2	
						2,257		

1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,406
						1		2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,620	2,620	CB410260	
			m2	1	2,620	2,620		
計						2,620		
単価						2,620	円/m2	
						2,620		

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,875
						1		1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,042	2,042	CB410261	
			m2	1	2,042	2,042		
計						2,042		
単価						2,042	円/m2	
						2,042		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,722
						1		6,722
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石【施工単価】		Fb-250-L2000			1	7,320	7,320	
			m		1	7,320	7,320	
計							7,320	
単価							7,320	円/m
							7,320	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	136.3
						1		136.3
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	148.5	148.5	WB821210
			m		1	148.5	148.5	単一 32号
計							148.5	
単価							148.5	円/m
							148.5	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	175.5	
						1		175.5	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置				1	191.2	191.2	WB821210		
無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			m	1	191.2	191.2	単- 33号		
計						191.2			
単価						191.2			
						191.2	円/m		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	14,069	
						1		14,069	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)				1	15,320	15,320	WB810600		
土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し			m	1	15,320	15,320	単- 34号		
計						15,320			
単価						15,320			
						15,320	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	663.7	
						1		663.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	722.7	722.7	CB430510		
			m	1	722.7	722.7			
	計					722.7			
	単価					722.7			
						722.7	円/m		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.9	
						1		199.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	217.7	217.7	CB430310		
			m 2	1	217.7	217.7			
	計					217.7			
	単価					217.7			
						217.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,039
						1		7,039
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			1	7,665	7,665	CB227010
			m3	1	7,665		7,665	
計							7,665	
単価							7,665	
							7,665	円/m3

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	3,884
						1		3,884
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.35	1,800	4,230	WB020052
			t	2.35	1,800		4,230	単一 35号
計							4,230	
単価							4,230	
							4,230	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	処分	アスファルト舗(歩道)	単位	m3	数量	1	3,636
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			2.2	1,800	3,960	WB020052	
		t	2.2	1,800	3,960	単一 35号	
計					3,960		
単価					3,960		
					3,960	円/m3	