

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9 号輪島地区道路復旧その1 1 工事
工事地名	石川県輪島市稲屋町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534069	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	330,682,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	303,710,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	474日間 自 令和 6年12月13日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月18日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 [稲屋地区] (4-27)		式	1		107,095,149				
		式	1		107,095,149	0	0		
道路土工		式	1		48,828,699				
		式	1		48,828,699	0	0		
掘削工		式	1		22,289,400				
		式	1		22,289,400	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	18,000	215.3	3,875,400			単-1号	
		m3	18,000	215.3	3,875,400	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	18,000	1,023	18,414,000			単-2号	
		m3	18,000	1,023	18,414,000	0	0		
路体盛土工		式	1		25,517,600				
		式	1		25,517,600	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	14,000	219.4	3,071,600			単-3号	
		m3	14,000	219.4	3,071,600	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	18,000	1,023	18,414,000			単-4号	
		m3	18,000	1,023	18,414,000	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	18,000	224	4,032,000			単-5号	
		m3	18,000	224	4,032,000	0	0		
路床盛土工		式	1		741,840				
		式	1		741,840	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	2,200	337.2	741,840			単-6号	
		m3	2,200	337.2	741,840	0	0		
法面整形工		式	1		279,859				
		式	1		279,859	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	670	417.7	279,859			単-7号
				670	417.7	279,859	0	0	
地盤改良工				1		35,676,000			
			式	1		35,676,000	0	0	
自走式土質改良工				1		35,676,000			
			式	1		35,676,000	0	0	
土質改良	ㄱ質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 セメント 系固化材 一般軟弱土 用 フレコン(1t ^ハ ック)		m3	18,000	1,982	35,676,000			単-8号
				18,000	1,982	35,676,000	0	0	
舗装工				1		16,125,690			
			式	1		16,125,690	0	0	
アスファルト舗装工				1		16,125,690			
			式	1		16,125,690	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm		m2	1,910	1,936	3,697,760			単-9号
				1,910	1,936	3,697,760	0	0	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm		m2	366	1,464	535,824			単-10号
				366	1,464	535,824	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm		m2	1,910	1,383	2,641,530			単-11号
				1,910	1,383	2,641,530	0	0	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超		m2	1,910	2,072	3,957,520			単-12号
				1,910	2,072	3,957,520	0	0	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m 超		m2	1,910	2,406	4,595,460			単-13号
				1,910	2,406	4,595,460	0	0	

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上		m2	366	1,906	697,596			単-14号
				366	1,906	697,596	0	0	
排水構造物工			式	1		5,683,980			
				1		5,683,980	0	0	
側溝工			式	1		545,853			
				1		545,853	0	0	
フレキストU型側溝	BF-I-B300 L=2000		m	77	7,089	545,853			単-15号
				77	7,089	545,853	0	0	
基盤排水工			式	1		2,869,293			
				1		2,869,293	0	0	
基盤排水	RC-40		m3	447	6,419	2,869,293			単-16号
				447	6,419	2,869,293	0	0	
L型側溝工			式	1		2,268,834			
				1		2,268,834	0	0	
L型側溝	La-20		m	183	12,398	2,268,834			単-17号
				183	12,398	2,268,834	0	0	
防護柵工			式	1		780,780			
				1		780,780	0	0	
路側防護柵工			式	1		780,780			
				1		780,780	0	0	
ガードケール	Gc-B1-6E		m	78	10,010	780,780			単-18号
				78	10,010	780,780	0	0	
直接工事費			式	1		107,095,149			
				1		107,095,149	0	0	

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,383,176				
		式	1		11,503,176	1	120,000		
共通仮設費		式	1		1,078,333				
		式	1		1,198,333	1	120,000		
技術管理費		式	1		60,707				
		式	1		180,707	1	120,000		
道路施設基本データ作成費用		式	1		54,003			内-1号	
		式	1		54,003	0	0		
六価カド溶出試験		検体	1	6,704	6,704			単-19号	
		検体	1	6,704	6,704	0	0		
諸経費動向調査		式	0		0			内-2号	
		式	1		120,000	1	120,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,017,626				
		式	1		1,017,626	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		10,304,843				
		式	1		10,304,843	0	0		
純工事費		式	1		118,478,325				
		式	1		118,598,325	1	120,000		
現場管理費		式	1		35,833,669				
		式	1		35,869,964	1	36,295		
工事原価		式	1		240,314,355				
		式	1		240,470,650	1	156,295		
一般管理費等		式	1		35,785,645				
		式	1		35,799,350	1	13,705		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 [大野地区] (4-18)		式	1		58,920,188				
		式	1		58,920,188	0	0		
道路土工		式	1		31,312,417				
		式	1		31,312,417	0	0		
掘削工		式	1		14,240,450				
		式	1		14,240,450	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	11,500	215.3	2,475,950			単-1号	
		m3	11,500	215.3	2,475,950	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	11,500	1,023	11,764,500			単-2号	
		m3	11,500	1,023	11,764,500	0	0		
路体盛土工		式	1		16,337,040				
		式	1		16,337,040	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	9,100	219.4	1,996,540			単-3号	
		m3	9,100	219.4	1,996,540	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	11,500	1,023	11,764,500			単-4号	
		m3	11,500	1,023	11,764,500	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	11,500	224	2,576,000			単-5号	
		m3	11,500	224	2,576,000	0	0		
路床盛土工		式	1		438,360				
		式	1		438,360	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	1,300	337.2	438,360			単-6号	
		m3	1,300	337.2	438,360	0	0		
法面整形工		式	1		296,567				
		式	1		296,567	0	0		

設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	710	417.7	296,567			単-7号
				710	417.7	296,567	0	0	
地盤改良工			式	1		22,873,500			
				1		22,873,500	0	0	
自走式土質改良工			式	1		22,873,500			
				1		22,873,500	0	0	
土質改良	㊦質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 セメント 系固化材 一般軟弱土 用 フレコン(1t ^ハ ック)		m3	11,500	1,989	22,873,500			単-8号
				11,500	1,989	22,873,500	0	0	
舗装工			式	1		1,721,695			
				1		1,721,695	0	0	
アスファルト舗装工			式	1		1,721,695			
				1		1,721,695	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm		m2	175	1,936	338,800			単-9号
				175	1,936	338,800	0	0	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm		m2	106	1,464	155,184			単-10号
				106	1,464	155,184	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm		m2	175	1,383	242,025			単-11号
				175	1,383	242,025	0	0	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超		m2	175	2,072	362,600			単-12号
				175	2,072	362,600	0	0	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m 超		m2	175	2,406	421,050			単-13号
				175	2,406	421,050	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その11工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上			106	1,906	202,036			単-14号
		m2		106	1,906	202,036	0	0	
排水構造物工				1		2,002,608			
		式		1		2,002,608	0	0	
側溝工				1		332,628			
		式		1		332,628	0	0	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300 L=2000			53	6,276	332,628			単-15号
		m		53	6,276	332,628	0	0	
基盤排水工				1		1,669,980			
		式		1		1,669,980	0	0	
基盤排水	RC-40			260	6,423	1,669,980			単-16号
		m3		260	6,423	1,669,980	0	0	
縁石工				1		440,006			
		式		1		440,006	0	0	
縁石工				1		440,006			
		式		1		440,006	0	0	
縁石	Fa II型-20			53	8,302	440,006			単-17号
		m		53	8,302	440,006	0	0	
防護柵工				1		569,962			
		式		1		569,962	0	0	
防止柵工				1		569,962			
		式		1		569,962	0	0	
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E			53	10,754	569,962			単-18号
		m		53	10,754	569,962	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		58,920,188				
		式	1		58,920,188	0	0		
共通仮設費		式	1		6,640,561				
		式	1		6,640,561	0	0		
共通仮設費		式	1		642,261				
		式	1		642,261	0	0		
技術管理費		式	1		6,704				
		式	1		6,704	0	0		
六価加溶出試験		検体	1	6,704	6,704			単-19号	
		検体	1	6,704	6,704	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		635,557				
		式	1		635,557	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,998,300				
		式	1		5,998,300	0	0		
純工事費		式	1		65,560,749				
		式	1		65,560,749	0	0		
現場管理費		式	1		20,441,612				
		式	1		20,441,612	0	0		
工事原価		式	1		86,002,361				
		式	1		86,002,361	0	0		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	215.3
						1		215.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	234.5	234.5	CB210100	
			m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	
						234.5		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110	
			m3	1	1,114	1,114		
計						1,114		
単価						1,114	円/m3	
						1,114		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	219.4	
						1		219.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	238.9	238.9	CB210510	
				m3	1	238.9	238.9		
計							238.9		
単価							238.9	円/m3	
							238.9		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023	
						1		1,023	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			1	1,114	1,114	CB210110	
				m3	1	1,114	1,114		
計							1,114		
単価							1,114	円/m3	
							1,114		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224	
						1		224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020		
			m3	1	243.9	243.9			
計						243.9			
単価						243.9			
						243.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	337.2	
						1		337.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	367.2	367.2	CB210520		
			m3	1	367.2	367.2			
計						367.2			
単価						367.2			
						367.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	417.7
						1		417.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	454.9	454.9	CB220010	
			m 2	1	454.9	454.9		
計						454.9		
単価						454.9	円/m2	
						454.9		

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土質改良	ㄨ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン(1tパック)	単位	m3	数量	18,000	単価	1,982
						18,000		1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		ㄨ質土 50kg/m3		18,000	2,144	38,592,000	WB211720	
			m 3	18,000	2,144	38,592,000	単一 20号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,100	252,100	WB211710	
			台・回	1	252,100	252,100	単一 21号	
計						38,844,100		
単価						2,159		
						2,159	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,936
						1		1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,108	2,108	CB410030	
			m 2	1	2,108	2,108		
計						2,108		
単価						2,108	円/m2	
						2,108		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464
						1		1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,595	1,595	CB410031	
			m 2	1	1,595	1,595		
計						1,595		
単価						1,595	円/m2	
						1,595		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,506	1,506	CB410040	
			m 2	1	1,506	1,506		
計						1,506		
単価						1,506	円/m2	
						1,506		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,072
						1		2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,257	2,257	CB410240	
			m 2	1	2,257	2,257		
計						2,257		
単価						2,257	円/m2	
						2,257		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,406
						1		2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,620	2,620	CB410260	
		タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,620	2,620		
計						2,620		
						2,620		
単価						2,620	円/m2	
						2,620		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,906
						1		1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	2,076	2,076	CB410261	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,076	2,076		
計						2,076		
						2,076		
単価						2,076	円/m2	
						2,076		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,089	
						1		7,089	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,719	7,719	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 小段面部 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	7,719	7,719	単- 22号		
計						7,719			
						7,719			
単価						7,719	円/m		
						7,719			

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	基盤排水	RC-40	単位	m3	数量	447	単価	6,419	
						447		6,419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		447	1,114	497,958	CB210410		
			m3	447	1,114	497,958			
再生クラッシュラン		RC-40		536	4,900	2,626,400			
			m3	536	4,900	2,626,400			
計						3,124,358			
						3,124,358			
単価						6,990			
						6,990	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-17号	L型側溝	La-20	単位	m	数量	1	12,398
						1	12,398
L型側溝【施工単価】	La-20		1	13,500	13,500		
		m	1	13,500	13,500		
計					13,500		
					13,500		
単価					13,500	円/m	
					13,500		

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	カートケーブル	Gc-B1-6E	単位	m	数量	78	10,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 B種 メッキ 有 標準	本	12	29,580	354,960	WB420120	
端末支柱	標準型 路側用 B種 メッキ 有 再生クラッシュラン 40~0.5m3/本 標準	本	2	91,380	182,760	単- 23号 WB420110	
ケーブル張	路側用 B種 有 無 標準	m	78	4,001	312,078	単- 24号 WB420140	
計					849,798		
単価					10,900		
					10,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	六価加 _μ 溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6,704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加 _μ 溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300	WYB00003	
			検体	1	7,300	7,300	単- 27号	
	計					7,300		
	単価					7,300		
						7,300	円/検体	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	215.3
						1		215.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	234.5	234.5	CB210100	
			m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	
						234.5		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110	
			m3	1	1,114	1,114		
計						1,114		
単価						1,114	円/m3	
						1,114		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	219.4
						1		219.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	238.9	238.9	CB210510	
			m3	1	238.9	238.9		
計						238.9		
単価						238.9	円/m3	
						238.9		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,023
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,114	1,114	CB210110	
			m3	1	1,114	1,114		
計						1,114		
単価						1,114	円/m3	
						1,114		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224	
						1		224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.9	243.9	CB210020		
			m3	1	243.9	243.9			
計						243.9			
単価						243.9			
						243.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	337.2	
						1		337.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	367.2	367.2	CB210520		
			m3	1	367.2	367.2			
計						367.2			
単価						367.2			
						367.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	417.7
						1		417.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	454.9	454.9	CB220010	
			m 2	1	454.9	454.9		
計						454.9		
単価						454.9	円/m2	
						454.9		

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土質改良	ㄨ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン(1tパック)	単位	m3	数量	11,500	単価	1,989
						11,500		1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		ㄨ質土 50kg/m3		11,500	2,144	24,656,000	WB211720	
			m 3	11,500	2,144	24,656,000	単一 20号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,100	252,100	WB211710	
			台・回	1	252,100	252,100	単一 21号	
計						24,908,100		
単価						2,166		
						2,166	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,936
						1		1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,108	2,108	CB410030	
			m 2	1	2,108	2,108		
計						2,108		
単価						2,108	円/m2	
						2,108		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464
						1		1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,595	1,595	CB410031	
			m 2	1	1,595	1,595		
計						1,595		
単価						1,595	円/m2	
						1,595		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,506	1,506	CB410040	
			m 2	1	1,506	1,506		
	計					1,506		
	単価					1,506	円/m2	
						1,506		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,257	2,257	CB410240	
			m 2	1	2,257	2,257		
	計					2,257		
	単価					2,257	円/m2	
						2,257		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,406
						1		2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,620	2,620	CB410260	
		タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,620	2,620		
計						2,620		
単価						2,620	円/m2	
						2,620		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,906
						1		1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	2,076	2,076	CB410261	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,076	2,076		
計						2,076		
単価						2,076	円/m2	
						2,076		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	6,276	
						1		6,276	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝				1	6,834	6,834	WB821410		
据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm									
1000kg/個以下 無し 無し 有り									
再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m			m	1	6,834	6,834	単- 22号		
計						6,834			
単価						6,834			
						6,834	円/m		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	基盤排水	RC-40	単位	m3	数量	260	単価	6,423	
						260		6,423	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し				260	1,114	289,640	CB210410		
最大埋戻幅4m以上									
			m3	260	1,114	289,640			
再生クラッシュラン				312	4,900	1,528,800			
RC-40									
			m3	312	4,900	1,528,800			
計						1,818,440			
単価						1,818,440			
						6,994			
						6,994	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	緑石	Fa II型-20	単位	m	数量	1	単価	8,302	
						1		8,302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緑石【施工単価】		Fa-20(II)		1	9,040	9,040			
			m	1	9,040	9,040			
計						9,040			
単価						9,040	円/m		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E	単位	m	数量	1	単価	10,754	
						1		10,754	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込ヒール式・ハコ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	11,710	11,710	WB810760		
			m	1	11,710	11,710	単一 23号		
計						11,710			
単価						11,710	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	六価加μ溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6,704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加μ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300	WYB00005	
			検体	1	7,300	7,300	単一 24号	
	計					7,300		
	単価					7,300		
						7,300	円/検体	