

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事
工事地名	石川県珠洲市正院町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年10月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 3%
3) 工事番号	2484534103	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	337,909,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	327,800,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	366日間 自 令和7年3月31日 (当初) 至 令和7年3月31日 (2回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	7,280,723
		23) 公告日	令和6年10月25日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堤防・護岸		式	1		194,138,024				
		式	1		186,866,113	1	-7,271,911		
護岸工		式	1		11,190,531				
		式	1		3,518,182	1	-7,672,349		
作業土工		式	1		11,190,531				
		式	1		3,518,182	1	-7,672,349		
床掘り	土砂		5,100	243.1	1,239,810			単-1号	
		m3	0	243.1	0	-5,100	-1,239,810		
床掘り	土砂		0	0	0			単-2号	
		m3	1,600	243.1	388,960	1,600	388,960		
埋戻し			4,500	2,034	9,153,000			単-3号	
		m3	0	2,034	0	-4,500	-9,153,000		
埋戻し			0	0	0			単-4号	
		m3	1,400	2,035	2,849,000	1,400	2,849,000		
埋戻し			100	3,325	332,500			単-5号	
		m3	0	3,325	0	-100	-332,500		
埋戻し			0	0	0			単-6号	
		m3	40	3,326	133,040	40	133,040		
基面整正			920	498.8	458,896			単-7号	
		m2	0	498.8	0	-920	-458,896		
基面整正			0	0	0			単-8号	
		m2	290	498.8	144,652	290	144,652		
整地			50	126.5	6,325			単-9号	
		m3	0	126.5	0	-50	-6,325		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
整地			0	0	0			単-10号	
		m3	20	126.5	2,530	20	2,530		
天端被覆工			1		13,534,572				
		式	1		4,445,692	1	-9,088,880		
コンクリート被覆工			1		13,534,572				
		式	1		4,445,692	1	-9,088,880		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 一般養生		315	32,100	10,111,500			単-11号	
		m3	41	32,100	1,316,100	-274	-8,795,400		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生		0	0	0			単-12号	
		m3	60	34,750	2,085,000	60	2,085,000		
基礎材	RC-40 t=150mm		1,580	1,836	2,900,880			単-13号	
		m2	500	1,836	918,000	-1,080	-1,982,880		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10 mm		132	3,956	522,192			単-14号	
		m2	32	3,956	126,592	-100	-395,600		
波返工			1		133,424,824				
		式	1		96,865,447	1	-36,559,377		
波返工 【B-8】			1		113,589,254				
		式	1		19,162,650	1	-94,426,604		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生		1,540	34,748	53,511,920			単-15号	
		m3	0	34,748	0	-1,540	-53,511,920		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10 mm		154	3,956	609,224			単-16号	
		m2	0	3,956	0	-154	-609,224		
型枠	一般型枠		3,980	10,127	40,305,460			単-17号	
		m2	0	10,127	0	-3,980	-40,305,460		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
足場	手摺先行型枠組足場		掛m2	1,950	5,425	10,578,750				単-18号
				1,950	5,425	10,578,750	0	0		
足場	単管傾斜足場		掛m2	1,950	4,402	8,583,900				単-19号
				1,950	4,402	8,583,900	0	0		
波返工 【B-11】			式	1		19,835,570				
				1		3,537,720	1	-16,297,850		
基礎材	RC-40 t=200mm		m2	190	2,075	394,250				単-20号
				0	2,075	0	-190	-394,250		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生		m3	245	34,748	8,513,260				単-21号
				0	34,748	0	-245	-8,513,260		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm		m2	25	3,956	98,900				単-22号
				0	3,956	0	-25	-98,900		
型枠	一般型枠		m2	720	10,127	7,291,440				単-23号
				0	10,127	0	-720	-7,291,440		
足場	手摺先行型枠組足場		掛m2	360	5,425	1,953,000				単-24号
				360	5,425	1,953,000	0	0		
足場	単管傾斜足場		掛m2	360	4,402	1,584,720				単-25号
				360	4,402	1,584,720	0	0		
波返工 【プレキャストブロック】			式	0		0				
				1		74,165,077	1	74,165,077		
波返しブロック			m	0	0	0				単-26号
				160	392,200	62,752,000	160	62,752,000		
胴込コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 一般養生		m3	0	0	0				単-27号
				250	32,100	8,025,000	250	8,025,000		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
胴込コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生	m3	0 66	0 34,750	0 2,293,500		66	2,293,500	単-28号
継手鉄筋		t	0 0.96	0 183,600	0 176,256		0.96	176,256	単-29号
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	0 270	0 2,075	0 560,250		270	560,250	単-30号
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	0 50	0 2,967	0 148,350		50	148,350	単-31号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10 mm	m2	0 53	0 3,957	0 209,721		53	209,721	単-32号
排水構造物工		式	1 1		3,791,475 1,476,000		1	-2,315,475	
側溝工		式	1 1		3,791,475 1,476,000		1	-2,315,475	
フレキストU型側溝	PU-300 L=2000	m	411 160	9,225 9,225	3,791,475 1,476,000		-251	-2,315,475	単-33号
構造物撤去工		式	1 1		29,319,323 29,319,323		0	0	
構造物取壊し工		式	1 1		17,908,758 17,908,758		0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1,597 1,597	11,214 11,214	17,908,758 17,908,758		0	0	単-34号
運搬処理工		式	1 1		11,410,565 11,410,565		0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,597	2,586	4,129,842	0	0	単-35号	
			1,597	2,586	4,129,842				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,597	4,559	7,280,723	0	0	単-36号	
			1,597	4,559	7,280,723				
仮設工		式	1		2,877,299	1	48,364,170		
			1		51,241,469				
工事中道路工		式	1		2,664,971	1	6,299,260		
			1		8,964,231				
路床盛土撤去		m3	680	330.5	224,740	0	0	単-37号	
			680	330.5	224,740				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	790.8	537,744	0	0	単-38号	
			680	790.8	537,744				
整地		m3	680	126.5	86,020	0	0	単-39号	
			680	126.5	86,020				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,784	893.9	1,594,717	-1,784	-1,594,717	単-40号	
			0	893.9	0				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	2,899	7,893,977	単-41号	
			2,899	2,723	7,893,977				
大型土のう	撤去	袋	250	887	221,750	0	0	単-42号	
			250	887	221,750				
土留・仮締切工		式	0		0	1	39,628,038		
			1		39,628,038				
袋詰玉石	撤去・設置(再利用) 2t用	袋	0	0	0	1,115	3,762,010	単-43号	
			1,115	3,374	3,762,010				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
大型土のう	移設(撤去・再設置)	袋	0	0	0			単-44号	
			2,649	2,172	5,753,628	2,649	5,753,628		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.25m 鋼矢板打込長 7.75m 平均鋼矢板引 抜長 7.75m	枚	0	0	0			単-45号	
			830	36,280	30,112,400	830	30,112,400		
水替工		式	1		212,328				
			1		2,649,200	1	2,436,872		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	12	17,694	212,328			単-46号	
			0	17,694	0	-12	-212,328		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	0	0	0			単-47号	
			148	17,900	2,649,200	148	2,649,200		
直接工事費		式	1		194,138,024				
			1		186,866,113	1	-7,271,911		
共通仮設費		式	1		18,746,661				
			1		28,423,494	1	9,676,833		
共通仮設費		式	1		7,089,166				
			1		17,127,169	1	10,038,003		
運搬費		式	1		5,482,708				
			1		15,583,230	1	10,100,522		
仮設材運搬費		t	308	17,801	5,482,708			単-48号	
			0	17,801	0	-308	-5,482,708		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-49号	
			911.3	17,100	15,583,230	911.3	15,583,230		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)			1		1,606,458				
		式	1		1,543,939	1	-62,519		
共通仮設費 (率計上)			1		11,657,495				
		式	1		11,296,325	1	-361,170		
純工事費			1		212,884,685				
		式	1		215,289,607	1	2,404,922		
現場管理費			1		46,389,400				
		式	1		46,847,883	1	458,483		
工事原価			1		259,274,085				
		式	1		262,137,490	1	2,863,405		
一般管理費等			1		38,725,915				
		式	1		39,062,510	1	336,595		
工事価格			1		298,000,000				
		式	1		301,200,000	1	3,200,000		
消費税相当額			1		29,800,000				
		式	1		30,120,000	1	320,000		
工事費計			1		327,800,000				
		式	1		331,320,000	1	3,520,000		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	5,100	単価	243.1
						5,100		243.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			5,100	250.6	1,278,060	CB210030
			m 3	5,100	250.6	1,278,060		
計							1,278,060	
単価							250.6	
							250.6	円/m3

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,600		243.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			0	0	0	CB210030
			m 3	1,600	250.6	400,960		
計							0	
単価							400,960	
							0	
変更積算単価							250.6	円/m3
							243.1	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-3号	埋戻し		単位	m3	数量	4,500	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		4,500	2,097	9,436,500	CB210410	
			m3	4,500	2,097	9,436,500		
	計					9,436,500		
	単価					2,097		
						2,097	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-4号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m3	1,400	2,097	2,935,800		
	計					0		
	単価					2,935,800		
						0		
						2,097	円/m3	
	変更積算単価							
						2,035	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量	100	単価	3,325
						100		3,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			100	3,428	342,800	CB210410
			m 3	100	3,428		342,800	
計							342,800	
単価							3,428	
							3,428	円/m3

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						40		3,326
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			0	0	0	CB210410
			m 3	40	3,428		137,120	
計							0	
単価							137,120	
							0	
変更積算単価							3,428	円/m3
							3,326	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-7号	基面整正		単位	m2	数量	920	単価	498.8
						920		498.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					920	514.2	473,064	CB210080
				m 2	920	514.2	473,064	
計							473,064	
単価							514.2	
							514.2	円/m2

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-8号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						290		498.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	290	514.2	149,118	
計							0	
単価							149,118	
							0	
変更積算単価							514.2	円/m2
							498.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-9号	整地		単位	m3	数量	50	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		50	130.5	6,525	CB210610	
			m3	50	130.5	6,525		
	計					6,525		
	単価					130.5		
						130.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-10号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	20	130.5	2,610		
	計					0		
	単価					2,610		
						0		
						130.5	円/m3	
変更積算単価						126.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,100
						1		32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,090	33,090	CB240010	
計						33,090		
単価						33,090		
						33,090	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	0	0	0	CB240010	
計						0		
単価						35,820		
						0		
						35,820	円/m3	
変更積算単価						34,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-13号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,836
						1		1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,893	1,893	CB221110	
			m 2	1	1,893	1,893		
計						1,893		
単価						1,893	円/m2	
						1,893		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,956
						1		3,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,079	4,079	CB224710	
			m 2	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079	円/m2	
						4,079		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量	1	単価	34,748
						1		34,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	35,820	35,820	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	35,820	35,820		
計						35,820		
単価						35,820		
						35,820	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,956
						1		3,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,079	4,079	CB224710	
			m2	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079		
						4,079	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0		
単-17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	3,980	単価	10,127	
						3,980		10,127	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3,980	10,440	41,551,200	CB240210		
			m2	3,980	10,440	41,551,200			
計						41,551,200			
単価						10,440			
						10,440	円/m2		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0		
単-18号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1,950	単価	5,425	
						1,950		5,425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,950	5,593	10,906,350	WB252110		
			掛m2	1,950	5,593	10,906,350	単一 50号		
計						10,906,350			
単価						5,593			
						5,593	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-19号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1,950	単価	4,402
						1,950		4,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		1,950	4,538	8,849,100	WB252110	
			掛m2	1,950	4,538	8,849,100	単- 51号	
計						8,849,100		
単価						4,538		
						4,538	円/掛m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-20号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,075
						1		2,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	2,139	2,139	CB221110	
			m2	1	2,139	2,139		
計						2,139		
単価						2,139		
						2,139	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量	1	単価	34,748
						1		34,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	35,820	35,820	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	35,820	35,820		
計						35,820		
単価						35,820		
						35,820	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,956
						1		3,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,079	4,079	CB224710	
			m2	1	4,079	4,079		
計						4,079		
単価						4,079		
						4,079	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	720	単価	10,127
						720		10,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		720	10,440	7,516,800	CB240210	
			m 2	720	10,440	7,516,800		
	計					7,516,800		
	単価					10,440		
						10,440	円/m2	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-24号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	360	単価	5,425
						360		5,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		360	5,593	2,013,480	WB252110	
			掛m 2	360	5,593	2,013,480	単一 50号	
	計					2,013,480		
	単価					5,593		
						5,593	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-25号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	360	単価	4,402
						360		4,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		360	4,538	1,633,680	WB252110	
			掛m2	360	4,538	1,633,680	単- 51号	
計						1,633,680		
単価						4,538		
						4,538	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-26号	波返しフック		単位	m	数量	0	単価	0
						1		392,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波返しフック据付		一般部 H=3.5m		0	0	0	WYB00002	
			m	1	404,300	404,300	単- 52号	
計						0		
単価						404,300		
						0		
						404,300	円/m	
変更積算単価						392,200	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-27号	胴込コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 一般養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,090	33,090	CB240010	
計						0		
単価						33,090	円/m3	
変更積算単価						32,100	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-28号	胴込コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	35,820	35,820	CB240010	
計						0		
単価						35,820	円/m3	
変更積算単価						34,750	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-29号	継手鉄筋		単位	t	数量	0	単価	0
						1		183,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0	0	0	WB810010
					1	189,200	189,200	単- 53号
計							0	
							189,200	
単価							0	
							189,200	円/t
変更積算単価								
							183,600	円/t

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-30号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,075
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m 2	0	0	0	CB221110
					1	2,139	2,139	
計							0	
							2,139	
単価							0	
							2,139	円/m2
変更積算単価								
							2,075	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-31号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	3,058	3,058		
計						0		
						3,058		
単価						0		
						3,058	円/m	
変更積算単価								
						2,967	円/m	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,079	4,079		
計						0		
						4,079		
単価						0		
						4,079	円/m2	
変更積算単価								
						3,957	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-33号	プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	9,225
						1		9,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,510	9,510	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	9,510	9,510	単- 54号	
計						9,510		
単価						9,510		
						9,510	円/m	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,214
						1		11,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,560	11,560	WB824010	
			m 3	1	11,560	11,560	単- 55号	
計						11,560		
単価						11,560		
						11,560	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1,597	単価	2,586
						1,597		2,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1,597	2,666	4,257,602	CB227010	
			m3	1,597	2,666	4,257,602		
計						4,257,602		
単価						2,666		
						2,666	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,559
						1		4,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単-56号	
計						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-37号	路床盛土撤去		単位	m3	数量	680	単価	330.5
						680		330.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し			680	340.7	231,676	CB210100
		5,000m3未満	m 3		680	340.7	231,676	
	計						231,676	
	単価						340.7	
							340.7	円/m3

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	680	単価	790.8
						680		790.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			680	815.2	554,336	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3		680	815.2	554,336	
	計						554,336	
	単価						815.2	
							815.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0		
単-39号	整地		単位	m3	数量	680	単価	126.5	
						680		126.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			680	130.5	88,740	CB210610	
			m 3		680	130.5	88,740		
	計						88,740		
	単価						130.5		
							130.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0		
単-40号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,784	単価	893.9	
						1,784		893.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			1,784	442.1	788,706.4	WB253610	
			m 2		1,784	442.1	788,706.4	単一 57号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有			192	4,454	855,168	WB253630	
			枚		192	4,454	855,168	単一 58号	
	計						1,643,874.4		
	単価						921.5		
							921.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	2,899	442.1	1,281,647.9	単一 59号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 271日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	312	21,970	6,854,640	単一 60号	
	計					0		
						8,136,287.9		
	単価					0		
						2,807	円/m2	
	変更積算単価							
						2,723	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一42号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	250	単価	887
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下		250	802.7	200,675	WB252730		
		袋	250	802.7	200,675	単一 61号		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		208	134.2	27,913.6	CB210610		
		m ³	208	134.2	27,913.6			
計					228,588.6			
					228,588.6			
単価					914.4			
					914.4	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一43号	袋詰玉石	撤去・設置（再利用）2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石 撤去（再利用）	2t用		0	0	0		WYB00016
			袋	1,115	1,002	1,117,230		単一 62号
	袋詰玉石 設置（再利用）	2t用		0	0	0		WYB00008
			袋	1,115	2,476	2,760,740		単一 63号
	計					0		
						3,877,970		
	単価					0		
						3,478		円/袋
	変更積算単価							
						3,374		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一44号	大型土のう	移設（撤去・再設置）	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	移設（撤去・再設置）6mを超え20m以下 標準(1.0)		袋	0	0	0	WB252730
	計				2,649	2,239	5,931,111	単一 64号
	単価						0	
	変更積算単価						2,239	円/袋
							2,172	円/袋

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一45号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.25m 鋼矢板打込長 7.75m 平均鋼矢板引抜長 7.75m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	830	15,920	13,213,600	0	WB251330 単一 65号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	830	9,083	7,538,890	0	WB251370 単一 66号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	116,900	116,900	0	WB251380 単一 67号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 129日 無 有 3650円 無 1回	枚	415	11,880	4,930,200	0	WB250150 単一 68号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 129日 無 有 3650円 無 1回	枚	415	12,630	5,241,450	0	WB250150 単一 69号
	計					31,041,040	0	
	単価					37,400		円/枚
	変更積算単価					36,280		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一46号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	12	17,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポンプ設置・撤去			1	96,040	96,040	WB252320
			箇所	1	96,040	96,040	単一 70号
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		12	10,230	122,760	WB252310
			日	12	10,230	122,760	単一 71号
	計					218,800	
	単価					18,240	
						18,240	円/日

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一47号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	2	96,040	192,080	単一 72号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	148	17,140	2,536,720	単一 73号	
	計					0		
						2,728,800		
	単価					0		
						18,440	円/日	
	変更積算単価							
						17,900	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一48号	仮設材運搬費	単位	t	数量	308	単価	17,801	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増		616	8,424		5,189,184	WYB00001
			t	616	8,424		5,189,184	単一 74号
	仮設材等の積み込み,取卸し費	積み込み,取卸し(片道分)		308	1,500		462,000	WB010030
			t	308	1,500		462,000	単一 75号
	計						5,651,184	
	単価						5,651,184	
							18,350	
							18,350	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一49号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	t	0	0	0	0	WYB00014
			t	911.3	8,424	7,676,791.2	0	単一 76号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,補正無し	t	0	0	0	0	WYB00010
			t	911.3	7,020	6,397,326	0	単一 77号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	WB010030
			t	500.4	1,500	750,600	0	単一 78号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	0	WB010030
			t	410.9	3,000	1,232,700	0	単一 79号
	計					16,057,417.2	0	
	単価					17,630	0	円/t
	変更積算単価					17,100	0	円/t