

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	12) 設 計 年 月	令和 6年 8月
2) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484395414	14) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	150日間 自 令和 6年 8月21日 (当初) 至 令和 7年 1月17日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	上越(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号・18号	22) 処 分 費 等	6,760,950
		23) 公 告 日	令和 6年 6月14日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 【寺～富岡地区】			式	1		44,328,320			
舗装工			式	1		40,407,700			
舗装打換え工			式	1		4,496,300			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m	620	1,471	912,020				単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	m2	700	1,036	725,200				単-2号
殻運搬	アスファルト殻（掘削）	m3	140	1,922	269,080				単-3号
殻処分	アスファルト殻（掘削）	m3	140	3,525	493,500				単-4号
上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	700	2,995	2,096,500				単-5号
切削オーバーレイ工		式	1		35,911,400				
切削オーバーレイ	平均切削深さ100mm ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	7,000	4,649	32,543,000				単-6号
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	700	1,287	900,900				単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト切削屑	m3	700	3,525	2,467,500			単-8号
区画線工			式	1		468,100			
区画線工			式	1		468,100			
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	2,000	142.6	285,200			単-9号
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	m	1,000	182.9	182,900			単-10号
仮設工			式	1		3,452,520			
仮舗装工			式	1		2,655,800			
基層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	700	1,897	1,327,900			単-11号
表層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	700	1,897	1,327,900			単-12号
交通管理工			式	1		796,720			
交通誘導警備員			人日	46	17,320	796,720			単-13号
直接工事費			式	1		44,328,320			

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,689,800				
共通仮設費		式	1		683,800				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-14号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路基本データ作成費		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		483,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,006,000				
純工事費		式	1		52,018,120				
現場管理費		式	1		18,517,000				
工事原価		式	1		131,278,395				
一般管理費等		式	1		19,751,605				

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		151,030,000			
消費税相当額			式	1		15,103,000			
工事費計			式	1		166,133,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事【青海地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 【青海地区】			式	1		17,851,100			
舗装工			式	1		16,204,750			
舗装打換え工			式	1		3,439,900			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	310	1,471	456,010				単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	m2	350	1,036	362,600				単-2号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	70	2,162	151,340				単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	70	7,755	542,850				単-4号
上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	m2	350	3,400	1,190,000				単-5号
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	350	2,106	737,100				単-6号
切削オーバーレイ工		式	1		12,764,850				
切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	3,500	3,195	11,182,500				単-7号
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	175	1,287	225,225				単-8号

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事【青海地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト切削屑	m3	175	7,755	1,357,125			単-9号
区画線工			式	1		236,050			
区画線工			式	1		236,050			
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	m	500	186.9	93,450			単-10号
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	1,000	142.6	142,600			単-11号
仮設工			式	1		1,410,300			
仮舗装工			式	1		737,100			
表層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	350	2,106	737,100			単-12号
交通管理工			式	1		673,200			
交通誘導警備員			人日	40	16,830	673,200			単-13号
直接工事費			式	1		17,851,100			
共通仮設費			式	1		3,662,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗裝修繕工事【青海地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		368,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-14号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		226,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,294,000				
純工事費		式	1		21,513,100				
現場管理費		式	1		8,657,000				
工事原価		式	1		30,170,100				

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事【外波地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 【外波地区】		式	1		18,081,575				
舗装工		式	1		16,435,225				
舗装打換え工		式	1		3,501,500				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	310	1,471	456,010			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	m2	350	1,036	362,600			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	70	3,042	212,940			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	70	7,755	542,850			単-4号	
上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	m2	350	3,400	1,190,000			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	350	2,106	737,100			単-6号	
切削オーバーレイ工		式	1		12,933,725				
切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	3,500	3,195	11,182,500			単-7号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	175	2,252	394,100			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗装修繕工事【外波地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト切削屑	m3	175	7,755	1,357,125			単-9号
区画線工			式	1		236,050			
区画線工			式	1		236,050			
ペイント式区画線		ペイント式、水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	m	500	186.9	93,450			単-10号
ペイント式区画線		ペイント式、水性型 実線 常温式 白 W=15cm	m	1,000	142.6	142,600			単-11号
仮設工			式	1		1,410,300			
仮舗装工			式	1		737,100			
表層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	350	2,106	737,100			単-12号
交通管理工			式	1		673,200			
交通誘導警備員			人日	40	16,830	673,200			単-13号
直接工事費			式	1		18,081,575			
共通仮設費			式	1		3,726,600			

設計内訳書

工事名	令和6年度高田管内舗裝修繕工事【外波地区】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		393,600				
運搬費		式	1		164,600				
建設機械運搬費		台	1	164,600	164,600			単-14号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		229,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,333,000				
純工事費		式	1		21,808,175				
現場管理費		式	1		8,765,000				
工事原価		式	1		30,573,175				

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費		式	1		58,800			WYB00003 単一 27号
合 計					58,800			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1, 471	14, 710	CB430510	
計						14, 710		
単価						1, 471	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m2	数量	10	単価	1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1, 036	10, 360	WB430620 単一 15号	
計						10, 360		
単価						1, 036	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	アスファルト殻（掘削）	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 922	1, 922	CB227010	
計						1, 922		
単価						1, 922	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（掘削）	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 500	3, 525	WB020052 単一 16号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	m 2	10	2, 995	29, 950	WB430650 単一 17号	
計						29, 950		
単価						2, 995	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	切削オーバーレイ	平均切削深さ100mm ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		4, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	10	4, 649	46, 490	WB430210 単一 18号	
計						46, 490		
単価						4, 649	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 287	1, 287	CB430020	
計						1, 287		
単価						1, 287	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 19号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一9号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量	10	単価 142. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	142. 6	1, 426	WB821210 単一 20号
計						1, 426	
単価						142. 6	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm	単位	m	数量	10	単価 182. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	10	182. 9	1, 829	WB821210 単一 21号
計						1, 829	
単価						182. 9	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	1, 897	18, 970	WB430650 単－ 22号	
計						18, 970		
単価						1, 897	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	1, 897	18, 970	WB430650 単－ 22号	
計						18, 970		
単価						1, 897	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	46	単価	17, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	23	18, 310	421, 130	WB010211 単一 23号	
交通誘導警備員 B			人日	23	16, 330	375, 590	WB010212 単一 24号	
計						796, 720		
単価						17, 320	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 1km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 25号	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 4. 1km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 26号	
計						142, 000		
単価						142, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1, 471	14, 710	CB430510	
計						14, 710		
単価						1, 471	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m2	数量	10	単価	1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1, 036	10, 360	WB430620 単一 15号	
計						10, 360		
単価						1, 036	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 162	2, 162	CB227010	
計						2, 162		
単価						2, 162	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)							WB020052	
			t	2. 35	3, 300	7, 755	単一 16号	
計						7, 755		
単価						7, 755	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	m 2	10	3, 400	34, 000	WB430650 単一 17号	
計						34, 000		
単価						3, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2, 106	21, 060	WB430650 単一 18号	
計						21, 060		
単価						2, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	10	3, 195	31, 950	WB430210 単一 19号	
計						31, 950		
単価						3, 195	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 287	1, 287	CB430020	
計						1, 287		
単価						1, 287	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一9号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価 7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）			m 3	1	7, 755	7, 755	WB020051 単一 20号
計						7, 755	
単価						7, 755	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	単位	m	数量	10	単価 186. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	10	186. 9	1, 869	WB821210 単一 21号
計						1, 869	
単価						186. 9	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量	10	単価	142. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	142. 6	1, 426	WB821210 単一 22号	
計						1, 426		
単価						142. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2, 106	21, 060	WB430650 単一 18号	
計						21, 060		
単価						2, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18,310	183,100	WB010211 単一 23号	
交通誘導警備員 B			人日	30	16,330	489,900	WB010212 単一 24号	
計						673,000		
単価						16,830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.6km 無 無	台	2	71,000	142,000	WB010010 単一 25号	
計						142,000		
単価						142,000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	10	1, 471	14, 710	CB430510	
計						14, 710		
単価						1, 471	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m2	数量	10	単価	1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	10	1, 036	10, 360	WB430620 単一 15号	
計						10, 360		
単価						1, 036	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 042	3, 042	CB227010	
計						3, 042		
単価						3, 042	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)							WB020052	
			t	2. 35	3, 300	7, 755	単一 16号	
計						7, 755		
単価						7, 755	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	m 2	10	3, 400	34, 000	WB430650 単一 17号	
計						34, 000		
単価						3, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2, 106	21, 060	WB430650 単一 18号	
計						21, 060		
単価						2, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	10	3, 195	31, 950	WB430210 単一 19号	
計						31, 950		
単価						3, 195	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 252	2, 252	CB430020	
計						2, 252		
単価						2, 252	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 755	7, 755	WB020051 単一 20号	
計						7, 755		
単価						7, 755	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ペイント式区画線	ペイント式、水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm	単位	m	数量		単価	
						10		186. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	10	186. 9	1, 869	WB821210 単一 21号	
計						1, 869		
単価						186. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ペイント式区画線	ペイント式、水性型 実線 常温式 白 W=15cm	単位	m	数量	10	単価	142. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	142. 6	1, 426	WB821210 単一 22号	
計						1, 426		
単価						142. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	10	2, 106	21, 060	WB430650 単一 18号	
計						21, 060		
単価						2, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18, 310	183, 100	WB010211 単－ 23号	
交通誘導警備員 B			人日	30	16, 330	489, 900	WB010212 単－ 24号	
計						673, 000		
単価						16, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	164, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 14. 9km 無 有 11300円	台	2	82, 300	164, 600	WB010010 単－ 25号	
計						164, 600		
単価						164, 600	円／台	