鏡

1. 工事名

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事
工事地名	石川県野々市市御経塚地先外9 地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500087	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	2,682,055
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 御経塚地区		式	1		31,515,402				
舗装工		式	1		29,794,770				
舗装打換え工 御経塚工区(上り)夜		式	1		224,100				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,398	19,194			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900			単-8号	
舗装打換え工 御経塚工区(下り)夜		式	1		224,100				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	969.6	9,696				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm	m2	20	915.8	18,316				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,398	19,194				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050				単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900				単-16号
切削オーバーレイ工 御経塚工区(上り)夜		式	1		9,739,136				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,560	3,540	9,062,400				単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	128	2,937	375,936				単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	128	2,350	300,800				単-19号

設計内訳書

工事名	R6金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 御経塚工区(下り)夜			式	1		14,725,478			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	3,870	3,540	13,699,800				単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	194	2,937	569,778				単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	194	2,350	455,900				単-22号
アスファルト舗装補修工 御経塚工区(上り)夜			式	1		1,952,930			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-23号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	1,460	1,298	1,895,080				単-24号
アスファルト舗装補修工 御経塚工区(下り)夜			式	1		2,929,026			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-25号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,212	1,298	2,871,176				単-26号
区画線工			式	1		850,632			
区画線工 御経塚工区(上り)夜			式	1		340,050			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	370	514.2	190,254				単-27号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	730	205.2	149,796				単-28号
区画線工 御経塚工区(下り)夜		式	1		510,582				
融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	550	514.2	282,810				単-29号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,110	205.2	227,772				単-30号
仮設工		式	1		870,000				
交通管理工 御経塚工区(上り)夜		式	1		326,250				
交通誘導警備員		人日	3	29,640	88,920				単-31号
交通誘導警備員		人日	9	26,370	237,330				単-32号
交通管理工 御経塚工区(下り)夜		式	1		543,750				
交通誘導警備員		人日	5	29,640	148,200				単-33号
交通誘導警備員		人日	15	26,370	395,550				単-34号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		31,515,402				
共通仮設費		式	1		6,239,175				
共通仮設費		式	1		731,175				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-35号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路基本データ作成費		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		384,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,508,000				
純工事費		式	1		37,754,577				
現場管理費		式	1		14,577,000				
工事原価		式	1		162,785,552				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		22,914,448				
工事価格		式	1		185,700,000				
消費税相当額		式	1		18,570,000				
工事費計		式	1		204,270,000				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 高島地区		式	1		4,995,619				
舗装工		式	1		4,716,105				
舗装打換え工 高島工区		式	1		212,428				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	748.3	7,483			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	641	12,820			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	5,307	15,921			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,820	8,460			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	335.2	6,704			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,527	50,540			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,527	50,540			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,998	59,960			単-8号	
切削オーバーレイ工 高島工区		式	1		3,799,347				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,020	3,465	3,534,300				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	51	2,377	121,227				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	51	2,820	143,820				単-11号
アスファルト舗装補修工 高島工区		式	1		704,330				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	419.7	41,970				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	580	1,142	662,360				単-13号
区画線工		式	1		99,354				
区画線工 高島工区		式	1		99,354				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	290	149	43,210				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロム7 リ)	m	290	193.6	56,144				単-15号
仮設工		式	1		180,160				
交通管理工 高島工区		式	1		180,160				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	2	19,760	39,520				単-16号
交通誘導警備員			人日	8	17,580	140,640				単-17号
直接工事費			式	1		4,995,619				
共通仮設費			式	1		1,459,000				
共通仮設費			式	1		229,000				
運搬費			式	1		142,000				
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000				単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		87,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,230,000				
純工事費			式	1		6,454,619				
現場管理費			式	1		3,319,000				
工事原価			式	1		9,773,619				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 白尾地区		式	1		7,447,259				
舗装工		式	1		7,206,245				
舗装打換え工 白尾工区(下り)		式	1		192,045				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	748.3	7,483			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	641	12,820			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,201	9,603			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	335.2	6,704			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,253	45,060			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,253	45,060			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,737	54,740			単-8号	
切削オーバーレイ工 白尾工区(下り)		式	1		5,864,490				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,700	3,214	5,463,800				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	85	1,189	101,065				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	85	3,525	299,625				単-11号
アスファルト舗装補修工 白尾工区(下り)		式	1		1,149,710				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	419.7	41,970				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	970	1,142	1,107,740				単-13号
区画線工		式	1		96,014				
区画線工 白尾工区(下り)		式	1		96,014				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	490	149	73,010				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	120	191.7	23,004				単-15号
仮設工		式	1		145,000				
交通管理工 白尾工区(下り)		式	1		145,000				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	2	19,760	39,520				単-16号
交通誘導警備員			人日	6	17,580	105,480				単-17号
直接工事費			式	1		7,447,259				
共通仮設費			式	1		1,999,000				
共通仮設費			式	1		261,000				
運搬費			式	1		142,000				
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000				単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		119,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,738,000				
純工事費			式	1		9,446,259				
現場管理費			式	1		4,582,000				
工事原価			式	1		14,028,259				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 森本地区		式	1		3,153,924				
舗装工		式	1		2,988,180				
舗装打換え工 森本工区(下り)夜		式	1		224,100				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,398	19,194			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900			単-8号	
切削オーバーレイ工 森本工区(下り)夜		式	1		2,264,910				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	595	3,540	2,106,300				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	30	2,937	88,110				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	30	2,350	70,500				単-11号
アスファルト舗装補修工 森本工区(下り)夜		式	1		499,170				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	340	1,298	441,320				単-13号
区画線工		式	1		56,994				
区画線工 森本工区(下り)夜		式	1		56,994				
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	43	514.2	22,110				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	170	205.2	34,884				単-15号
仮設工		式	1		108,750				
交通管理工 森本工区(下り)夜		式	1		108,750				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	1	29,640	29,640			単-16号	
交通誘導警備員		人日	3	26,370	79,110			単-17号	
直接工事費		式	1		3,153,924				
共通仮設費		式	1		979,000				
共通仮設費		式	1		202,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-18号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		60,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		777,000				
純工事費		式	1		4,132,924				
現場管理費		式	1		2,126,000				
工事原価		式	1		6,258,924				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 宮保地区		式	1		9,931,035				
舗装工		式	1		9,477,372				
舗装打換え工 宮保工区(下り)夜		式	1		219,225				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,773	14,319			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900			単-8号	
舗装打換え工 田中工区(上り)夜		式	1		219,225				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696					単-9号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316					単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,773	14,319					単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050					単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504					単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220					単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220					単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900					単-16号
切削オーバーレイ工 宮保工区(下り)夜		式	1		5,874,804					
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,560	3,540	5,522,400					単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	78	2,168	169,104					単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	78	2,350	183,300					単-19号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 田中工区(上り)夜			式	1		1,581,678			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	420	3,540	1,486,800				単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	21	2,168	45,528				単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	21	2,350	49,350				単-22号
アスファルト舗装補修工 宮保工区(下り)夜			式	1		1,213,070			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-23号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	890	1,298	1,155,220				単-24号
アスファルト舗装補修工 田中工区(上り)夜			式	1		369,370			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-25号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	240	1,298	311,520				単-26号
区画線工			式	1		180,153			
区画線工 宮保工区(下り)夜			式	1		130,905			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	75	514.2	38,565				単-27号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	450	205.2	92,340				単-28号
区画線工 田中工区(上り)夜		式	1		49,248				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	240	205.2	49,248				単-29号
仮設工		式	1		273,510				
交通管理工 宮保工区(下り)夜		式	1		217,500				
交通誘導警備員		人日	2	29,640	59,280				単-30号
交通誘導警備員		人日	6	26,370	158,220				単-31号
交通管理工 田中工区(上り)夜		式	1		56,010				
交通誘導警備員		人日	1	29,640	29,640				単-32号
交通誘導警備員		人日	1	26,370	26,370				単-33号
直接工事費		式	1		9,931,035				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,641,000				
共通仮設費		式	1		436,000				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-34号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		152,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,205,000				
純工事費		式	1		12,572,035				
現場管理費		式	1		5,853,000				
工事原価		式	1		18,425,035				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 福留地区		式	1		3,080,908				
舗装工		式	1		2,906,300				
舗装打換え工 福留工区(下り)夜		式	1		220,008				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,859	11,577			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900			単-8号	
切削オーバーレイ工 福留工区(下り)夜		式	1		2,197,506				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	581	3,540	2,056,740				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	29	1,329	38,541				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	29	3,525	102,225				単-11号
アスファルト舗装補修工 福留工区(下り)夜		式	1		488,786				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	332	1,298	430,936				単-13号
区画線工		式	1		65,858				
区画線工 福留工区(下り)夜		式	1		65,858				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	170	182.2	30,974				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	170	205.2	34,884				単-15号
仮設工		式	1		108,750				
交通管理工 福留工区(下り)夜		式	1		108,750				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	1	29,640	29,640			単-16号	
交通誘導警備員		人日	3	26,370	79,110			単-17号	
直接工事費		式	1		3,080,908				
共通仮設費		式	1		955,000				
共通仮設費		式	1		201,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-18号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		59,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		754,000				
純工事費		式	1		4,035,908				
現場管理費		式	1		2,065,000				
工事原価		式	1		6,100,908				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 小杉地区		式	1		5,582,032				
舗装工		式	1		5,417,952				
舗装打換え工 小杉工区(下り)		式	1		192,618				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	748.3	7,483			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	641	12,820			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,612	7,836			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	335.2	6,704			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,292	45,840			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,292	45,840			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,776	55,520			単-8号	
切削オーバーレイ工 小杉工区(下り)		式	1		4,361,124				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,260	3,251	4,096,260				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	63	679.2	42,789				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	63	3,525	222,075				単-11号
アスファルト舗装補修工 小杉工区(下り)		式	1		864,210				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	419.7	41,970				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	720	1,142	822,240				単-13号
区画線工		式	1		89,400				
区画線工 小杉工区(下り)		式	1		89,400				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	600	149	89,400				単-14号
仮設工		式	1		74,680				
交通管理工 小杉工区(下り)		式	1		74,680				
交通誘導警備員		人日	2	19,760	39,520				単-15号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	2	17,580	35,160			単-16号	
直接工事費		式	1		5,582,032				
共通仮設費		式	1		1,595,000				
共通仮設費		式	1		236,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-17号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		94,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,359,000				
純工事費		式	1		7,177,032				
現場管理費		式	1		3,648,000				
工事原価		式	1		10,825,032				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 押野地区		式	1		12,775,957				
舗装工		式	1		12,034,840				
舗装打換え工 押野工区(夜)		式	1		224,100				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,398	19,194			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900			単-8号	
舗装打換え工 横宮工区(夜)		式	1		224,100				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	969.6	9,696				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	915.8	18,316				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,398	19,194				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050				単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	475.2	9,504				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,511	50,220				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,995	59,900				単-16号
切削オーバーレイ工 押野工区(夜)		式	1		7,066,638				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,850	3,540	6,549,000				単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	93	3,216	299,088				単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	93	2,350	218,550				単-19号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 横宮工区(夜)			式	1		2,537,778			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	665	3,540	2,354,100				単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	33	3,216	106,128				単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	33	2,350	77,550				単-22号
アスファルト舗装補修工 押野工区(夜)			式	1		1,431,134			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-23号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	1,058	1,298	1,373,284				単-24号
アスファルト舗装補修工 横宮工区(夜)			式	1		551,090			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	578.5	57,850				単-25号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	380	1,298	493,240				単-26号
区画線工			式	1		306,117			
区画線工 押野工区(夜)			式	1		242,448			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260	514.2	133,692				単-27号
ハット式区画線	ハット式 水性型 実線 15cm 加熱	m	530	205.2	108,756				単-28号
区画線工 横宮工区(夜)		式	1		63,669				
融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	48	514.2	24,681				単-29号
ハット式区画線	ハット式 水性型 実線 15cm 加熱	m	190	205.2	38,988				単-30号
仮設工		式	1		435,000				
交通管理工 押野工区(夜)		式	1		326,250				
交通誘導警備員		人日	3	29,640	88,920				単-31号
交通誘導警備員		人日	9	26,370	237,330				単-32号
交通管理工 横宮工区(夜)		式	1		108,750				
交通誘導警備員		人日	1	29,640	29,640				単-33号
交通誘導警備員		人日	3	26,370	79,110				単-34号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		12,775,957				
共通仮設費		式	1		3,385,000				
共通仮設費		式	1		695,000				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-35号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		411,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,690,000				
純工事費		式	1		16,160,957				
現場管理費		式	1		7,209,000				
工事原価		式	1		23,369,957				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 木津地区		式	1		9,077,975				
舗装工		式	1		8,674,353				
舗装打換え工 木津工区(下り)		式	1		194,319				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	748.3	7,483			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	641	12,820			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,959	11,877			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	335.2	6,704			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,253	45,060			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,253	45,060			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,737	54,740			単-8号	
切削オーバーレイ工 木津工区(下り)		式	1		7,104,208				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,050	3,214	6,588,700				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	102	1,529	155,958				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	102	3,525	359,550				単-11号
アスファルト舗装補修工 木津工区(下り)		式	1		1,375,826				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	419.7	41,970				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	1,168	1,142	1,333,856				単-13号
区画線工		式	1		186,122				
区画線工 木津工区(下り)		式	1		186,122				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	580	149	86,420				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	580	171.9	99,702				単-15号
仮設工		式	1		217,500				
交通管理工 木津工区(下り)		式	1		217,500				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	3	19,760	59,280			単-16号
交通誘導警備員			人日	9	17,580	158,220			単-17号
直接工事費			式	1		9,077,975			
共通仮設費			式	1		2,317,000			
共通仮設費			式	1		282,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		140,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,035,000			
純工事費			式	1		11,394,975			
現場管理費			式	1		5,357,000			
工事原価			式	1		16,751,975			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 明島地区		式	1		2,465,266				
舗装工		式	1		2,323,796				
舗装打換え工 明島工区		式	1		192,618				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	748.3	7,483			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20	641	12,820			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,612	7,836			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	335.2	6,704			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,292	45,840			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,292	45,840			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,776	55,520			単-8号	
切削オーバーレイ工 明島工区		式	1		1,758,028				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	508	3,251	1,651,508				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	25	735.8	18,395				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	25	3,525	88,125				単-11号
アスファルト舗装補修工 明島工区		式	1		373,150				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	419.7	41,970				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	290	1,142	331,180				単-13号
区画線工		式	1		51,390				
区画線工 明島工区		式	1		51,390				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	150	149	22,350				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロム7 リ-)	m	150	193.6	29,040				単-15号
仮設工		式	1		90,080				
交通管理工 明島工区		式	1		90,080				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2 工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	1	19,760	19,760			単-16号
交通誘導警備員			人日	4	17,580	70,320			単-17号
直接工事費			式	1		2,465,266			
共通仮設費			式	1		792,000			
共通仮設費			式	1		191,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		49,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		601,000			
純工事費			式	1		3,257,266			
現場管理費			式	1		1,663,000			
工事原価			式	1		4,920,266			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 36号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,398	19,194	CB227010	
	計					19,194		
	単価					6,398	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 37号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 38号		
計						475.2			
単価						475.2	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 40号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
	計					9,696		
	単価					969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 36号	
	計					915.8		
	単価					915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,398	19,194	CB227010	
	計					19,194		
	単価					6,398	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 37号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 38号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 40号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,540	3,540	WB430210 単一 41号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	128	単価	2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	128	2,937	375,936	CB430020	
計						375,936		
単価						2,937	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-42号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	処分	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,540	3,540	WB430210 単-41号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
					194			2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	194	2,937	569,778		
	計					569,778		
	単価					2,937	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単一 42号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	
						1		578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						578.5		
単価						578.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-24号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	
						1		1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,297.77		
単価						1,298	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一25号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	
						1		578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						578.5		
単価						578.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一26号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	
						1		1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,297.77		
単価						1,298	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2		WB821210 単一 43号
	計					514.2		
	単価					514.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2		WB821210 単一 44号
	計					205.2		
	単価					205.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2		WB821210 単- 43号
	計					514.2		
	単価					514.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2		WB821210 単- 44号
	計					205.2		
	単価					205.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	29,640	88,920	WB010211 単- 45号	
計						88,920		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	26,370	237,330	WB010212 単- 46号	
計						237,330		
単価						26,370	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						5		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	5	29,640	148,200	WB010211 単一 45号	
計						148,200		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						15		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	15	26,370	395,550	WB010212 単一 46号	
計						395,550		
単価						26,370	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	748.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	748.3	7,483	CB430510	
計						7,483		
単価						748.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	641	641	WB430610 単一 19号	
計						641		
単価						641	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	3	5,307	15,921	CB227010	
	計					15,921		
	単価					5,307	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単一 20号	
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	335.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	335.2	335.2	WB430630 単一 21号	
計							335.2		
単価							335.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,527	2,527	WB430650 単一 22号	
計							2,527		
単価							2,527	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,527	2,527	WB430650 単一 22号		
計						2,527			
単価						2,527	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,998	2,998	WB430650 単一 23号		
計						2,998			
単価						2,998	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		1	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,465	3,465	WB430210 単一 24号		
計						3,465			
単価						3,465	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		51	単価	2,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	51	2,377	121,227	CB430020		
計						121,227			
単価						2,377	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単-25号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	317.7	317.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						419.7		
単価						419.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334.2	334.2	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931		
計						1,141.17			
単価						1,142	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		1	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	149	149	WB821210 単- 26号		
計						149			
単価						149	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1	単価	193.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	193.6	193.6	WB821210 単- 27号	
計						193.6		
単価						193.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	19,760	39,520	WB010211 単- 28号	
計						39,520		
単価						19,760	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,580
	8							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	8	17,580	140,640	WB010212 単- 29号	
計						140,640		
単価						17,580	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
	2							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	748.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	748.3	7,483	CB430510	
計						7,483		
単価						748.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	641	641	WB430610 単一 19号	
計						641		
単価						641	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,201	9,603	CB227010	
	計					9,603		
	単価					3,201	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	335.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	335.2	335.2	WB430630 単一 21号	
計							335.2		
単価							335.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,253
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,253	2,253	WB430650 単一 22号	
計							2,253		
単価							2,253	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,253	2,253	WB430650 単一 22号		
計						2,253			
単価						2,253	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,737	2,737	WB430650 単一 23号		
計						2,737			
単価						2,737	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		単価	3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,214	3,214	WB430210 単一 24号	
	計					3,214		
	単価					3,214	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	85	1,189	101,065	CB430020	
	計					101,065		
	単価					1,189	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m ³	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-25号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	317.7	317.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						419.7		
単価						419.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	1,142
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334.2	334.2	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,141.17		
単価						1,142	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		単価	149
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	149	149	WB821210 単- 26号	
計						149		
単価						149	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	191.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	191.7	191.7	WB821210 単- 27号	
計						191.7		
単価						191.7	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	19,760	39,520	WB010211 単- 28号	
計						39,520		
単価						19,760	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						6		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	6	17,580	105,480	WB010212 単-29号	
計						105,480		
単価						17,580	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						2		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単-30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 19号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,398	19,194	CB227010	
	計					19,194		
	単価					6,398	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 20号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 21号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 22号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 22号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 23号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,540	3,540	WB430210 単一 24号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	30	単価	2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	30	2,937	88,110	CB430020	
計						88,110		
単価						2,937	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-25号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						578.5		
単価						578.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,297.77		
単価						1,298	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2	WB821210 単一 26号	
計						514.2		
単価						514.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	WB821210 単一 27号	
計						205.2		
単価						205.2	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	29,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	29,640	29,640	WB010211 単一 28号	
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	3	26,370	79,110	WB010212 単- 29号	
	計					79,110		
	単価					26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
	計					142,000		
	単価					71,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 35号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,773	14,319	CB227010	
	計					14,319		
	単価					4,773	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 36号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 37号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 38号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 38号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 39号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
	計					9,696		
	単価					969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 35号	
	計					915.8		
	単価					915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,773	14,319	CB227010	
	計					14,319		
	単価					4,773	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 36号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 37号		
計						475.2			
単価						475.2	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 38号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 38号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 39号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,540	3,540	WB430210 単- 40号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	78	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用	m 3	78	2,168	169,104	CB430020	
計						169,104		
単価						2,168	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-41号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	処分	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,540	3,540	WB430210 単-40号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用	m3	21	2,168	45,528	CB430020	
計						45,528		
単価						2,168	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-41号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921		
計						578.5			
単価						578.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931		
計						1,297.77			
単価						1,298	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		578.5
	クラック補修		m	1	476.5	476.5		CB430920
	注入材(材料費)	0.258kg/m	m	1	102	102		CB430921
	計					578.5		
	単価					578.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		1,298
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	490.8	490.8		CB430930
	クラック防止シート(材料費)		m	1.11	727	806.97		CB430931
	計					1,297.77		
	単価					1,298	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2		WB821210 単- 42号
	計					514.2		
	単価					514.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2		WB821210 単- 43号
	計					205.2		
	単価					205.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	WB821210 単一 43号	
計						205.2		
単価						205.2	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	29,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	29,640	59,280	WB010211 単一 44号	
計						59,280		
単価						29,640	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						6		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	6	26,370	158,220	WB010212 単- 45号	
計						158,220		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	29,640	29,640	WB010211 単- 44号	
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	26,370	26,370	WB010212	単- 45号
	計					26,370		
	単価					26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	4	71,000	284,000	WYB00001	単- 46号
	計					284,000		
	単価					71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 19号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,859	11,577	CB227010	
	計					11,577		
	単価					3,859	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 21号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 22号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 22号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 23号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,540	3,540	WB430210 単- 24号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	29	単価	1,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	29	1,329	38,541	CB430020	
計						38,541		
単価						1,329	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-25号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						578.5		
単価						578.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,297.77		
単価						1,298	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		単価	182.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	182.2	182.2	WB821210 単- 26号	
計						182.2		
単価						182.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	WB821210 単- 27号	
計						205.2		
単価						205.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	29,640	29,640	WB010211 単- 28号	
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	3	26,370	79,110	WB010212 単- 29号	
計						79,110		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						2		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	748.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	748.3	7,483	CB430510	
計						7,483		
単価						748.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	641	641	WB430610 単一 18号	
計						641		
単価						641	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,612	7,836	CB227010	
	計					7,836		
	単価					2,612	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 19号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	335.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	335.2	335.2	WB430630 単一 20号	
計							335.2		
単価							335.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,292	2,292	WB430650 単一 21号	
計							2,292		
単価							2,292	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,292	2,292	WB430650 単一 21号		
計						2,292			
単価						2,292	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,776	2,776	WB430650 単一 22号		
計						2,776			
単価						2,776	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,251	3,251	WB430210 単- 23号	
計						3,251		
単価						3,251	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	679.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 2.0km以下 全ての費用	m 3	63	679.2	42,789.6	CB430020	
計						42,789.6		
単価						679.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-24号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	317.7	317.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						419.7		
単価						419.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334.2	334.2	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,141.17		
単価						1,142	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	149	149	WB821210 単- 25号	
計						149		
単価						149	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	19,760	39,520	WB010211 単- 26号	
計						39,520		
単価						19,760	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	2	17,580	35,160	WB010212 単- 27号	
計						35,160		
単価						17,580	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						2		71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 28号		
計					142,000			
単価					71,000	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 36号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,398	19,194	CB227010	
	計					19,194		
	単価					6,398	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 37号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 38号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単一 40号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	969.6	9,696	CB430510	
計						9,696		
単価						969.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	915.8	915.8	WB430610 単一 36号	
計						915.8		
単価						915.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,398	19,194	CB227010	
	計					19,194		
	単価					6,398	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単- 37号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	475.2	475.2	WB430630 単一 38号	
計							475.2		
単価							475.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単一 39号	
計							2,511		
単価							2,511	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	WB430650 単- 39号		
計						2,511			
単価						2,511	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	WB430650 単- 40号		
計						2,995			
単価						2,995	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,540	3,540	WB430210 単一 41号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	93	3,216	299,088	CB430020	
計						299,088		
単価						3,216	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-42号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,540	3,540	WB430210 単-41号	
計						3,540		
単価						3,540	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,216
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	33	3,216	106,128		
	計					106,128		
	単価					3,216	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単一 42号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921		
計						578.5			
単価						578.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931		
計						1,297.77			
単価						1,298	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-25号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	476.5	476.5	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921		
計						578.5			
単価						578.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-26号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	490.8	490.8	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931		
計						1,297.77			
単価						1,298	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2		WB821210 単- 43号
	計						514.2	
	単価						514.2	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2		WB821210 単- 44号
	計						205.2	
	単価						205.2	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2		WB821210 単- 43号
	計					514.2		
	単価					514.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	205.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2		WB821210 単- 44号
	計					205.2		
	単価					205.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	29,640	88,920	WB010211 単- 45号	
計						88,920		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	26,370	237,330	WB010212 単- 46号	
計						237,330		
単価						26,370	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	29,640	29,640	WB010211 単- 45号	
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	3	26,370	79,110	WB010212 単- 46号	
計						79,110		
単価						26,370	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						4		71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	4	71,000	284,000	WYB00001 単- 47号		
計					284,000			
単価					71,000	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	748.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	748.3	7,483	CB430510	
計						7,483		
単価						748.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	641	641	WB430610 単一 19号	
計						641		
単価						641	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	3	3,959	11,877	CB227010	
	計					11,877		
	単価					3,959	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	335.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	335.2	335.2	WB430630 単一 21号		
計						335.2			
単価						335.2	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,253	2,253	WB430650 単一 22号		
計						2,253			
単価						2,253	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,253	2,253	WB430650 単一 22号		
計						2,253			
単価						2,253	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,737	2,737	WB430650 単一 23号		
計						2,737			
単価						2,737	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,214	3,214	WB430210 単- 24号	
計						3,214		
単価						3,214	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	102	単価	1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	102	1,529	155,958	CB430020	
計						155,958		
単価						1,529	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-25号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	317.7	317.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						419.7		
単価						419.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334.2	334.2	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,141.17		
単価						1,142	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	149	149	WB821210 単- 26号	
計						149		
単価						149	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	171.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.9	171.9	WB821210 単- 27号	
計						171.9		
単価						171.9	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	19,760	59,280	WB010211 単- 28号	
計						59,280		
単価						19,760	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,580
	9							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	17,580	158,220	WB010212 単- 29号	
計						158,220		
単価						17,580	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
	2							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	748.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	748.3	7,483	CB430510	
計						7,483		
単価						748.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量		単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	641	641	WB430610 単一 19号	
計						641		
単価						641	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,612	7,836	CB227010	
	計					7,836		
	単価					2,612	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	335.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	335.2	335.2	WB430630 単一 21号	
計							335.2		
単価							335.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,292	2,292	WB430650 単一 22号	
計							2,292		
単価							2,292	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,292	2,292	WB430650 単一 22号		
計						2,292			
単価						2,292	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,776	2,776	WB430650 単一 23号		
計						2,776			
単価						2,776	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,251	3,251	WB430210 単- 24号	
計						3,251		
単価						3,251	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	25	単価	735.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 2.5km以下 全ての費用	m 3	25	735.8	18,395	CB430020	
計						18,395		
単価						735.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-25号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量		単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	317.7	317.7	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	102	102	CB430921	
計						419.7		
単価						419.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量		単価	1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334.2	334.2	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,141.17		
単価						1,142	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	149	149	WB821210 単- 26号	
計						149		
単価						149	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄 鉛・クロムフリー)	単位	m	数量		1	単価	193.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	193.6	193.6	WB821210 単- 27号		
計						193.6			
単価						193.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	19,760	19,760	WB010211 単- 28号		
計						19,760			
単価						19,760	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					4			17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	4	17,580	70,320	WB010212 単- 29号	
計						70,320		
単価						17,580	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					2			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	