鏡

1. 工事名

工事名	R 6 小松養浜工事
工事地名	石川県小松市安宅新町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500094	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年12月 3日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	石川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 小松養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	養浜	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
養浜		式	1		59,474,858				
海岸土工		式	1		56,887,500				
盛土工		式	1		16,008,300				
積込(ルース) 仮置土積込	土砂	m3	11,000	319.2	3,511,200			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,000	564.3	6,207,300			単-2号	
積込(ルース) 養浜材投入	土砂	m3	11,000	319.2	3,511,200			単-3号	
仮置盛土		m3	11,000	252.6	2,778,600			単-4号	
土砂運搬工 手取川掘削土		式	1		32,556,000				
積込(ルース)	土砂	m3	10,000	252.6	2,526,000			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	3,003	30,030,000			単-6号	
土砂運搬工 手取川がら掘削土		式	1		8,323,200				
積込(ルース)	土砂	m3	2,000	252.6	505,200			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 6 小松養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	養浜	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ダンプ トラックを使用	m3	1,000	6,006	6,006,000			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車を使用	m3	1,000	1,812	1,812,000			単-9号	
仮設工		式	1		2,587,358				
工事用道路工 小松工区		式	1		230,582				
敷鉄板		m2	223	1,034	230,582			単-10号	
工事用道路工 美川工区		式	1		340,416				
敷鉄板		m2	288	1,182	340,416			単-11号	
交通管理工		式	1		2,016,360				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	54	19,760	1,067,040			単-12号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	54	17,580	949,320			単-13号	
直接工事費		式	1		59,474,858				
共通仮設費		式	1		6,284,024				

設計内訳書

工事名	R 6 小松養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,449,024				
運搬費		式	1		733,824				
仮設材運搬費 小松工区		t	38.5	8,320	320,320			単-14号	
仮設材運搬費 美川工区		t	49.7	8,320	413,504			単-15号	
技術管理費		式	1		67,200				
工事台帳作成費		式	1		67,200			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		648,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,835,000				
純工事費		式	1		65,758,882				
現場管理費		式	1		16,196,000				
工事原価		式	1		81,954,882				
一般管理費等		式	1		14,395,118				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	積込(ルーズ) 仮置土積込	土砂	単位	m3	数量		1	単価	319.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ) (養浜)			m 3	1	319.2	319.2	WYB00001 単- 16号		
計						319.2			
単価						319.2	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	564.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬 (養浜)		平均運搬距離 L≤0.3km	m 3	1	564.3	564.3	WYB00003 単- 17号		
計						564.3			
単価						564.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ) 養浜材投入	土砂	単位	m3	数量	1	単価	319.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(養浜)			m3	1	319.2	319.2	WYB00005 単-16号	
計						319.2		
単価						319.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	仮置盛土		単位	m3	数量	1	単価	252.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	252.6	252.6	CB210020	
計						252.6		
単価						252.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	10,000	単価	252.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10,000	252.6	2,526,000	CB210020	
計						2,526,000		
単価						252.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10,000	単価	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	10,000	3,003	30,030,000	CB210110	
計						30,030,000		
単価						3,003	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	252.6
					2,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	252.6	505,200	CB210020	
計						505,200		
単価						252.6	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ダンプトラック を使用	単位	m3	数量		単価	6,006
					1,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1,000	6,006	6,006,000	CB210110	
計						6,006,000		
単価						6,006	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車を使用	単位	m3	数量	1,000	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 ハックホシ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	m3	1,000	1,812	1,812,000	WB211810 単一 18号	
計						1,812,000		
単価						1,812	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	敷鉄板		単位	m2	数量	223	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	223	452.4	100,885.2	WB253610 単一 19号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有	枚	24	5,400	129,600	WB253630 単一 20号	
計						230,485.2		
単価						1,034	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板		単位	m2	数量		単価	
					288			1,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m 2	288	452.4	130,291.2	WB253610 単一 19号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 66日 無 有		枚	31	6,776	210,056	WB253630 単一 21号
計							340,347.2	
単価							1,182	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
					54			19,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	54	19,760	1,067,040	WB010211 単一 22号
計							1,067,040	
単価							19,760	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	54	単価	17,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	54	17,580	949,320	WB010212 単- 23号		
計					949,320			
単価					17,580	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仮設材運搬費 小松工区	単位	t	数量	38.5	単価	8,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 割増無し	t	38.5	3,410	131,285	WYB00007 単一 24号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 割増無し	t	38.5	3,410	131,285	WYB00010 単一 25号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	38.5	750	28,875	WB010030 単一 26号	
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	t	38.5	750	28,875	WB010030 単一 27号	
計					320,320		
単価					8,320	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	仮設材運搬費 美川工区	単位	t	数量	49.7	単価	8,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 割増無し	t	49.7	3,410	169,477	WYB00009 単- 28号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 割増無し	t	49.7	3,410	169,477	WYB00012 単- 29号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	49.7	750	37,275	WB010030 単- 26号	
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	t	49.7	750	37,275	WB010030 単- 27号	
計					413,504		
単価					8,320	円/t	