

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	31,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	28,560	39,984			
	特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640			
	普通作業員		人	3.8	23,358	88,760			
	生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	26,100	2,714,400			
	生コンクリート割増額	県道483号 小滝橋より林道入山線滝上発電所まで	m 3	104	1,000	104,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.1	52,800	58,080			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		41,136			
	計					3,128,000			
	単価					31,280		円/m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	28,560	111,384		
	型わく工		人	14.9	27,948	416,425		
	特殊作業員		人	0.85	28,152	23,929		
	普通作業員		人	8.5	23,358	198,543		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		187,279		
	計					1,059,000		
	単価					10,590	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,560	45,696		
	型わく工		人	5	27,948	139,740		
	普通作業員		人	3.2	23,358	74,745		
	溶接工		人	2.7	31,008	83,721		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	残存型枠 平滑タイプ	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	7,473	792,138		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		65,200		
	計					1,291,000		
	単価					12,910	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,560	45,696		
	型わく工		人	5	27,948	139,740		
	普通作業員		人	3.2	23,358	74,745		
	溶接工		人	2.7	31,008	83,721		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	残存型枠 多貫通穴タイプ	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	6,556	694,936		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		64,402		
	計					1,193,000		
	単価					11,930	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	28,560	25,704		
とび工			人	3.2	28,458	91,065		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		12,573		
計						152,700		
単価						1,527	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	28,560	2,856			
とび工		人	0.4	28,458	11,383			
普通作業員		人	0.4	23,358	9,343			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,948			
計						28,530		
単価						2,853	円/m	