

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	32,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	30,498	42,697		
特殊作業員			人	2.9	27,846	80,753		
普通作業員			人	3.8	24,582	93,411		
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	27,950	2,906,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.1	52,800	58,080		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		43,259		
計						3,225,000		
単価						32,250	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	30,498	118,942		
	型わく工		人	14.9	28,050	417,945		
	特殊作業員		人	0.85	27,846	23,669		
	普通作業員		人	8.5	24,582	208,947		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		192,057		
	計					1,083,000		
	単価					10,830	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	19,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	30,498	64,045		
	型わく工		人	5.1	28,050	143,055		
	普通作業員		人	3.5	24,582	86,037		
	溶接工		人	2.7	32,436	87,577		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	52,800	100,320		
	型枠	割石40タイプ 組立部材含む	m ²	106	13,670	1,449,020		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		67,946		
	計					1,998,000		
	単価					19,980	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,498	48,796		
	型わく工		人	5	28,050	140,250		
	普通作業員		人	3.2	24,582	78,662		
	溶接工		人	2.7	32,436	87,577		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	型枠	多貫通穴タイプ 組立部材含む	m ²	106	6,556	694,936		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		67,019		
	計					1,207,000		
	単価					12,070	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30,498	27,448		
とび工			人	3.2	29,172	93,350		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		13,020		
計						158,400		
単価						1,584	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	10	単価	2,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	30,498	3,049		
とび工		人	0.4	29,172	11,668		
普通作業員		人	0.4	24,582	9,832		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,151		
計					29,700		
単価					2,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	33,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	30,498	54,896			
特殊作業員			人	4	27,846	111,384			
普通作業員			人	4.8	24,582	117,993			
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	27,950	2,906,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480			
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		45,447			
計						3,321,000			
単価						33,210		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	堤冠コンクリート打設	グラノリシック20(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価	51,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	30,498	21,348			
特殊作業員		人	2.9	27,846	80,753			
普通作業員		人	1.3	24,582	31,956			
グラノリシックコンクリート	C560-2-40BB	m 3	10.4	33,900	352,560			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.24	52,800	12,672			
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		12,011			
計					511,300			
単価					51,130	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/7 ^{ポック})未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	40,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	30,498	12,199			
	特殊作業員		人	1.5	27,846	41,769			
	普通作業員		人	0.7	24,582	17,207			
	生コンクリート 高炉	C=300-5-80	m 3	10.4	29,700	308,880			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.24	52,800	12,672			
	諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		12,073			
	計					404,800			
	単価					40,480		円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m ³	数量		単価	
					100			711.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.19	59,820	71,185	WK330210 単一 35号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71,190		
単価						711.9	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース [※] 岩塊・玉石	単位	m ³	数量		単価	
					100			332.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.556	59,820	33,259	WK330210 単一 35号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33,260		
単価						332.6	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,498	15,249		92,310
	特殊作業員		人	0.1	27,846	2,784		
	普通作業員		人	2	24,582	49,164		
	バックホウ運転		日	0.5	50,210	25,105		WK250540 単一 36号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					92,310		
	単価					92,310		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,846	4,733		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単一 37号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21,900	21,900	WK250410 単一 38号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		811		
計						27,990		
単価						27,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,438	27,438			
軽油		L	114	140	15,960			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.61	10,200	16,422			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						59,820		
単価						59,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,438	27,438			
軽油		L	45	140	6,300			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					50,210			
単価					50,210	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	140	19,180		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.1	2,470	2,717		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					21,900		
	単価					21,900	円/日	