

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 籠川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事
工事地名	長野県大町市平地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	200日間 自 令和 8年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年11月22日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大北(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系上流	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 箆川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事					(当 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1			61,909,906				
コンクリート堰堤工		式	1			56,819,336				
作業土工		式	1			3,926,900				
床掘り	岩塊・玉石	m3	2,500	971.4		2,428,500				単-1号
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	m3	1,600	936.5		1,498,400				単-2号
コンクリート堰堤本体工		式	1			23,796,886				
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	616	32,250		19,866,000				単-3号
型枠		m2	69	10,830		747,270				単-4号
残存型枠	割石40タイプ	m2	38	19,980		759,240				単-5号
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	190	12,070		2,293,300				単-6号
天端手摺		m	49	1,584		77,616				単-7号
足場		m	18	2,970		53,460				単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 箆川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート副堰堤工		式	1		29,095,550				
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	612	33,210	20,324,520			単-9号	
堤冠コンクリート	C560-2-40BB	m3	28	51,130	1,431,640			単-10号	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-80(高炉B)	m3	29	40,480	1,173,920			単-11号	
型枠		m2	83	10,830	898,890			単-12号	
残存型枠	割石40タイプ	m2	46	19,980	919,080			単-13号	
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	320	12,070	3,862,400			単-14号	
天端手摺		m	115	1,584	182,160			単-15号	
足場		m	102	2,970	302,940			単-16号	
仮設工		式	1		4,432,320				
工事用道路工		式	1		1,864,300				
工事用道路	設置・撤去	m3	260	1,796	466,960			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 箆川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路	既設工事用道路撤去	m3	1,400	998.1	1,397,340			単-18号	
砂防仮締切工		式	1		1,999,880				
土砂締切	設置・撤去	m3	1,500	1,045	1,567,500			単-19号	
土砂締切	既設仮締切撤去	m3	1,300	332.6	432,380			単-20号	
水替工		式	1		568,140				
ポンプ排水		式	1		568,140			内-1号	
伐木除根工	伐木除根工	式	1		658,250				
伐木除根	伐木除根	式	1		658,250				
伐木・伐竹(複合)	伐木・伐竹(複合)	m2	2,500	263.3	658,250			単-21号	
直接工事費		式	1		61,909,906				
共通仮設費		式	1		9,340,036				
共通仮設費		式	1		3,837,036				

設計内訳書

工事名	R 7 箆川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事					(当 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		2,409,036					
土石流監視員		式	1		2,409,036					内-2号
技術管理費		式	1		760,000					
コンクリート単位水量試験費	W/Cミ-ク	式	1		760,000					内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		668,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		5,503,000					
純工事費		式	1		71,249,942					
現場管理費		式	1		20,773,000					
工事原価		式	1		92,022,942					
一般管理費等		式	1		15,807,058					
工事価格		式	1		107,830,000					
消費税相当額		式	1		10,783,000					

設計内訳書

工事名	R 7 箆川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		118,613,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	2,500	単価	971.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	2,500	353.1	882,750	CB330040	
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	2,490	502.1	1,250,229	CB330030	
	基面整正		m 2	300	491.7	147,510	CB210080	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,150	128.5	147,775	CB210610	
	計					2,428,264		
	単価					971.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	単位	m3	数量	1,600	単価	936.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	1,300	317.5	412,750	CB330010		
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	1,340	502.1	672,814	CB330030		
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	1,300	317.5	412,750	CB330010		
計					1,498,314			
単価					936.5	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	
						100		32,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	100	32,250	3,225,000	WB330440 単一 22号	
計						3,225,000		
単価						32,250	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						10		10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	10	10,830	108,300	WB330330 単一 23号	
計						108,300		
単価						10,830	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	残存型枠	割石40×17	単位	m2	数量		単価	19,980
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	10	19,980	199,800	WB330850 単一 24号	
計						199,800		
単価						19,980	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量		単価	12,070
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	10	12,070	120,700	WB330850 単一 25号	
計						120,700		
単価						12,070	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	天端手摺		単位	m	数量		1	単価	1,584
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端手摺設置・撤去		m	1	1,584	1,584	WB330860 単一 26号		
	計					1,584			
	単価					1,584	円/m		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	足場		単位	m	数量		1	単価	2,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足場設置・撤去 [砂防]		m	1	2,970	2,970	WB330340 単一 27号		
	計					2,970			
	単価					2,970	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	100	単価	33,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	100	33,210	3,321,000	WB330440 単一 28号	
計						3,321,000		
単価						33,210	円/m3	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	堤冠コンクリート	C560-2-40BB	単位	m3	数量	10	単価	51,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		ガラリシック20(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	10	51,130	511,300	WB330450 単一 29号	
計						511,300		
単価						51,130	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	堤冠コンクリート	C=300kg/m ³ -5-80(高炉B)	単位	m ³	数量		単価	40,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m ³ /7 [°] ロック)未満 無 C=300kg/m ³ -5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m ³	10	40,480	404,800	WB330450 単- 30号	
計						404,800		
単価						40,480	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	型枠		単位	m ²	数量		単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m ²	10	10,830	108,300	WB330330 単- 23号	
計						108,300		
単価						10,830	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	残存型枠	割石40×17	単位	m2	数量		単価	19,980
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	10	19,980	199,800	WB330850 単一 24号	
計						199,800		
単価						19,980	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量		単価	12,070
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	10	12,070	120,700	WB330850 単一 25号	
計						120,700		
単価						12,070	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	天端手摺		単位	m	数量		単価	1,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去			m	1	1,584	1,584	WB330860 単- 26号	
計						1,584		
単価						1,584	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	足場		単位	m	数量		単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,970	2,970	WB330340 単- 27号	
計						2,970		
単価						2,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	工事用道路	設置・撤去	単位	m3	数量	260	単価	1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	260	353.1	91,806	CB330040	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	260	502.1	130,546	CB330030	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	180	317.5	57,150	CB330010	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	180	353.1	63,558	CB330040	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	180	502.1	90,378	CB330030	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	260	128.5	33,410	CB210610	
計						466,848		
単価						1,796	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	工事用道路	既設工事用道路撤去	単位	m3	数量	1,400	単価	998.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	1,400	353.1	494,340	CB330040	
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	1,440	502.1	723,024	CB330030	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,400	128.5	179,900	CB210610	
	計					1,397,264		
	単価					998.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	土砂締切	設置・撤去	単位	m3	数量	1,500	単価	1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防土砂仮締切		締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m 3	1,500	711.9	1,067,850	WB331330 単一 31号	
砂防土砂仮締切		締切盛土撤去 ルース [※] 岩塊・玉石	m 3	1,500	332.6	498,900	WB331330 単一 32号	
計						1,566,750		
単価						1,045	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	土砂締切	既設仮締切撤去	単位	m3	数量	100	単価	332.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防土砂仮締切		締切盛土撤去 ルース [※] 岩塊・玉石	m 3	100	332.6	33,260	WB331330 単一 32号	
計						33,260		
単価						332.6	円/m3	

