

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 897. 2	1, 897		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 897		
単価						1, 897	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		12, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	12, 005. 47	12, 005		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 010		
単価						12, 010	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 800	280, 000		
	計					280, 000		
	単価					2, 800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－33号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 1, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 087	33, 488	2, 913	
特殊作業員			人	0. 087	31, 200	2, 714	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 570	4, 921	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		22	
計						10, 570	
単価						1, 057	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	447. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	33, 488	9, 878			
とび工		人	0. 295	33, 072	9, 756			
普通作業員		人	0. 295	26, 312	7, 762			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	57, 460	16, 950			
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		434			
計					44, 780			
単価					447. 8	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－35号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 106日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9,116	9,116	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						10,220	
単価						10,220	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-36号	仮設用道路マット 設置		単位	m ²	数量	100	157. 2
						100	157. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0. 1	33, 072	3, 307	
			人	0. 1	33, 072	3, 307	
普通作業員				0. 3	26, 312	7, 893	
			人	0. 3	26, 312	7, 893	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 1	45, 200	4, 520	
			日	0. 1	45, 200	4, 520	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						15, 720	
						15, 720	
単価						157. 2	
						157. 2	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	仮設用道路マット 撤去		単位	m 2	数量	100	単価	130. 9
						100		130. 9
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
とび工				0. 1	33, 072	3, 307		
			人	0. 1	33, 072	3, 307		
普通作業員				0. 2	26, 312	5, 262		
			人	0. 2	26, 312	5, 262		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 1	45, 200	4, 520		
			日	0. 1	45, 200	4, 520		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						13, 090		
						13, 090		
単価						130. 9		
						130. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮設用道路マット賃	90×1608×3987 (mm), 供用日数123日, 整備費：有	単位	枚	数量	1	単価	38, 250
						1		38, 250
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
仮設用道路マット		90×1608×3987 (mm), 賃料		123	250	30, 750		
			枚・日	123	250	30, 750		
仮設用道路マット		90×1608×3987 (mm), 整備費(入・出庫料含む)		1	7, 500	7, 500		
			枚	1	7, 500	7, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						38, 250		
						38, 250		
単価						38, 250		
						38, 250		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 8, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 204	33, 488	6, 831	
	特殊作業員		人	0. 204	31, 200	6, 364	
	普通作業員		人	0. 204	26, 312	5, 367	
	大型土のう袋材	H＝1. 0 8 m W＝1. 1 m	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	48, 480	9, 889	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		369	
	計					81, 040	
	単価					8, 104	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 1, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 094	33, 488	3, 147	
特殊作業員			人	0. 094	31, 200	2, 932	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		23	
計						10, 350	
単価						1, 035	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	98,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,488	16,744		
特殊作業員			人	0.1	31,200	3,120		
普通作業員			人	2	26,312	52,624		
バックホウ運転			日	0.5	51,540	25,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,260		
単価						98,260	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 62, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	31, 200	5, 304	
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	2, 678	2, 678	
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	52, 450	52, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 808	
計						62, 240	
単価						62, 240	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17, 580		
単価						17, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20. 6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20. 6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4, 620	4, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 620		
単価						4, 620	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 897. 2	1, 897		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 897		
単価						1, 897	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 234. 98	9, 234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 234		
単価						9, 234	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,800	280,000		
計						280,000		
単価						2,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 1, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 094	33, 488	3, 147	
特殊作業員			人	0. 094	31, 200	2, 932	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		23	
計						10, 350	
単価						1, 035	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	447. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	33, 488	9, 878		
とび工			人	0. 295	33, 072	9, 756		
普通作業員			人	0. 295	26, 312	7, 762		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	57, 460	16, 950		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		434		
計						44, 780		
単価						447. 8	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一48号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 123日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10,578	10,578	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						11,680	
単価						11,680	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	仮設用道路マット 設置		単位	m 2	数量	100	157. 2
						100	157. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0. 1	33, 072	3, 307	
			人	0. 1	33, 072	3, 307	
普通作業員				0. 3	26, 312	7, 893	
			人	0. 3	26, 312	7, 893	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 1	45, 200	4, 520	
			日	0. 1	45, 200	4, 520	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						15, 720	
						15, 720	
単価						157. 2	
						157. 2	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-50号	仮設用道路マット 撤去		単位	m 2	数量	100	130. 9
						100	130. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0. 1	33, 072	3, 307	
			人	0. 1	33, 072	3, 307	
普通作業員				0. 2	26, 312	5, 262	
			人	0. 2	26, 312	5, 262	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 1	45, 200	4, 520	
			日	0. 1	45, 200	4, 520	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						13, 090	
						13, 090	
単価						130. 9	
						130. 9	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	仮設用道路マット賃料	90×1608×3987(mm), 供用日数123日, 整備費：有	単位	枚	数量	1	38, 250
						1	38, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設道路用マット				123	250	30, 750	
			枚・日	123	250	30, 750	
仮設道路用マット		90×1608×3987(mm) 整備費(入・出庫料含む)		1	7, 500	7, 500	
			枚	1	7, 500	7, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						38, 250	
						38, 250	
単価						38, 250	
						38, 250	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	8, 104	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 204	33, 488	6, 831			
	特殊作業員		人	0. 204	31, 200	6, 364			
	普通作業員		人	0. 204	26, 312	5, 367			
	大型土のう袋材	H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	4, 300	43, 000			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	48, 480	9, 889			
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		369			
	計					81, 040			
	単価					8, 104	円／袋		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単－53号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 815. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	33, 488	2, 478	
特殊作業員			人	0. 074	31, 200	2, 308	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 074	45, 200	3, 344	
諸雑費 (率＋まるめ) 0. 5%			式	1		23	
計						8, 153	
単価						815. 3	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	2, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	33, 488	5, 090		
特殊作業員			人	0. 152	31, 200	4, 742		
普通作業員			人	0. 152	26, 312	3, 999		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 152	45, 200	6, 870		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		19		
計						20, 720		
単価						2, 072	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単－55号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	98,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,488	16,744		
特殊作業員			人	0.1	31,200	3,120		
普通作業員			人	2	26,312	52,624		
バックホウ運転			日	0.5	51,540	25,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,260		
単価						98,260	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	62, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 17	31, 200	5, 304			
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	2, 678	2, 678			
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	52, 450	52, 450			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 808			
計						62, 240			
単価						62, 240	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単一57号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	98,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	33,488	16,744		
特殊作業員			人	0.1	31,200	3,120		
普通作業員			人	2	26,312	52,624		
バックホウ運転			日	0.5	51,540	25,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,260		
単価						98,260	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単－58号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	62, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	31, 200	5, 304		
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	2, 678	2, 678		
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	52, 450	52, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 808		
計						62, 240		
単価						62, 240	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17, 580		
単価						17, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17, 580		
単価						17, 580	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4, 620	4, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 620		
単価						4, 620	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22. 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4, 620	4, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 620		
単価						4, 620	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	1	4, 620	4, 620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 620		
	単価					4, 620	円／ t	