参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-39号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下	単位	m ³	数量	100	単価 360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.327	110,300	36,068	WK210340 単一 63号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						36,070	
単価						360.7	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-40号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	m ³	数量	100	単価 403.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.366	110,300	40,369	WK210340 単一 63号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						40,370	
単価						403.7	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 200m以下	単位	m 3	数量	100	単価	580.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.526	110,300	58,017	WK210340 単一 63号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						58,020		
単価						580.2	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	単位	m 3	数量	100	単価	292.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.265	110,300	29,229	WK210340 単一 63号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						29,230		
単価						292.3	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	安定処理工（自走式土質改良工）	レ質土 112kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.267	29,120	7,775		
	特殊作業員		人	0.267	28,704	7,663		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	11.648	18,500	215,488		
	自走式土質改良機運転		日	0.267	294,200	78,551		WK210320 単一 64号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	60,990	16,284		WK210330 単一 65号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,639		
	計					333,400		
	単価					3,334		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	250,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	29,120	19,219			
特殊作業員		人	0.66	28,704	18,944			
運転手（特殊）		人	0.66	27,872	18,395			
自走式土質改良機運転		日	0.66	294,200	194,172	Wk210320 単一 64号		
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					250,800			
単価					250,800	円/台・回		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
パンチフレーム		BF-II-B600-L2000	個	5	17,400	87,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	2,500	2,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						128,800		
単価						12,880	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	ベンチフレーム蓋	ベンチフレーム蓋 B600-L1000 歩道用	枚	100	15,400	1,540,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		120		
	計					1,628,000		
	単価					16,280	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	62,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型)	MSGT-1000-1000 T-2	枚	100	61,900	6,190,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		120		
	計					6,278,000		
	単価					62,780	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	斜壁、直壁、スラブ (各種) 据付	スラブブロック 標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラブブロック	(別途計上)	個	1	0	0		
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870		
	普通作業員		人	0.2	23,816	4,763		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.1	30,600	3,060		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		315		
	計					13,920		
	単価					13,920	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	斜壁、直壁、スラブ（各種）据付	人孔用フロック（直壁）標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直壁	(別途計上)	個	1	0	0		
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870		
	普通作業員		人	0.2	23,816	4,763		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.1	30,600	3,060		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		315		
	計					13,920		
	単価					13,920	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	斜壁、直壁、スラブ（各種）据付	人孔用ブロック（斜壁）標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斜壁用ブロック	(別途計上)	個	1	0	0		
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870		
	普通作業員		人	0.2	23,816	4,763		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.1	30,600	3,060		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		315		
	計					13,920		
	単価					13,920	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付	使用する 本据付にする 標準(1.0)	単位	組	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		(別途計上)						
			組	1	0	0		
	土木一般世話役		人	0.13	29,120	3,785		
	特殊作業員		人	0.13	28,704	3,731		
	普通作業員		人	0.26	23,816	6,192		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊						
			日	0.13	30,600	3,978		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		814		
	計					18,500		
	単価					18,500	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ホリエイン管可とう性継手設置工	マンホール接続部 φ700	単位	箇所	数量	10	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	23,816	119,080		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,120		
	計					120,200		
	単価					12,020	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	1			41,300
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,900.61	3,900	
	耐圧ポリエチレンリブ管	φ700 R30	m	1	37,400	37,400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					41,300	
	単価					41,300	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					199,800			
単価					199,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
	道路用側溝	PUT-B300-L2000	個	5	13,200	66,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,500	1,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					107,100		
	単価					10,710	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,600	160,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					247,900		
	単価					2,479	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	57,480	16,956	Wk250590 単一 66号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.98km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	