

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		土砂：葛山 ほぐし単価	m 3	100	2, 100	210, 000			
計						210, 000			
単価						2, 100	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 196. 24	1, 196		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 196		
単価						1, 196	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	962.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	26,826	26,826		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	200	347	69,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						96,230		
単価						962.3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	107. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	26, 826	10, 730			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10, 730			
単価						107. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／ t	