参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	57,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	31,096	55,972		
	特殊作業員		人	4	32,136	128,544		
	普通作業員		人	4.8	25,376	121,804		
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	50,240	5,224,960		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.6	82,500	132,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		48,720		
	計					5,712,000		
	単価					57,120	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	13,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753			
型わく工		人	5	31,824	159,120			
普通作業員		人	3.2	25,376	81,203			
溶接工		人	2.7	33,280	89,856			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	82,500	140,250			
型枠	無孔タイプ [※] (組立部材含む)	m ²	106	7,050	747,300			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,518			
計					1,339,000			
単価					13,390	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	型わく工		人	5	31,824	159,120		
	普通作業員		人	3.2	25,376	81,203		
	溶接工		人	2.7	33,280	89,856		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	82,500	140,250		
	型枠	有孔タイプ (組立部材含む)	m ²	106	6,270	664,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,198		
	計					1,256,000		
	単価					12,560	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	31,096	27,986		
	とび工		人	3.2	32,760	104,832		
	普通作業員		人	1	25,376	25,376		
	諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		14,206		
	計					172,400		
	単価					1,724	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ヒューム管据付	φ1500 1種 NC型 固定基礎無し	単位	m	数量	10	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.57	31,096	17,724		
特殊作業員			人	1.14	32,136	36,635		
普通作業員			人	1.71	25,376	43,392		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.57	82,500	47,025		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		924		
計						145,700		
単価						14,570	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	31,096	121,274		
	型わく工		人	14.9	31,824	474,177		
	特殊作業員		人	0.85	32,136	27,315		
	普通作業員		人	8.5	25,376	215,696		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	82,500	189,750		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		208,788		
	計					1,237,000		
	単価					12,370	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	31,096	1,865		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	1.05	12,690	13,324	単一 58号	
掘み装置		開口幅2100～2500爪幅450～1000mm	時間	0.39	822	320	単一 59号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,510		
単価						1,551	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	巨石吊上・据付・選別・洗浄	積み工	単位	m ²	数量	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	31,096	9,328		
石工			人	0.46	31,200	14,352		
普通作業員			人	0.88	25,376	22,330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.57	82,500	47,025		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8 m ³	時間	1.3	12,690	16,497	単- 58号	
掘み装置		開口幅2100~2500 爪幅450~1000 mm	時間	1.3	822	1,068	単- 59号	
高圧洗浄機		30.1l/min 4.9MPa 3.7kw	日	0.4	1,060	424		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 5kVA 1日 4.7L/日	日	0.4	2,092	836	WB020060 単- 60号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						111,900		
単価						11,190	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込コンクリート打設	18-8-25BB W/C≦60%	m ²			10	15,440
	土木一般世話役		人	0.1	31,096	3,109	
	特殊作業員		人	0.17	32,136	5,463	
	普通作業員		人	0.32	25,376	8,120	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.23	82,500	18,975	
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m ³	2.35	49,890	117,241	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		1,492	
	計					154,400	
	単価					15,440	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 49.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,721	8,721	WB824010 単一 61号	
	処分費（m 3）		m 3	1	1,880	1,880	WB020051 単一 62号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4k m以下 全ての費用	m 3	1	5,886	5,886	CB227010	
	計					16,487		
	単価					16,480	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	1,101
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	31,096	13,993			
とび工		人	1.5	32,760	49,140			
普通作業員		人	0.27	25,376	6,851			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	82,500	38,775			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,341			
計					110,100			
単価					1,101	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	557.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	31,096	8,395		
	とび工		人	0.8	32,760	26,208		
	普通作業員		人	0.12	25,376	3,045		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	82,500	17,325		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		747		
	計					55,720		
	単価					557.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		858
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	858.5	858			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					858			
	単価					858		円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		686
	ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)	m	1	686.4	686			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					686			
	単価					686		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取卸し費 (仮設材等)		t	1	750	750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	31,096	121,274		
型わく工			人	14.9	31,824	474,177		
特殊作業員			人	0.85	32,136	27,315		
普通作業員			人	8.5	25,376	215,696		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	82,500	189,750		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		208,788		
計						1,237,000		
単価						12,370	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	足場設置及び撤去		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	31,096	3,109		
	とび工		人	0.4	32,760	13,104		
	普通作業員		人	0.4	25,376	10,150		
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		6,057		
	計					32,420		
	単価					3,242	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	56,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,096	55,972			
特殊作業員			人	4	32,136	128,544			
普通作業員			人	4.8	25,376	121,804			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	104	49,980	5,197,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.6	82,500	132,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		54,760			
計						5,691,000			
単価						56,910		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石積込 [設置]	φ1.1m程度	m ²			10	601.5
	土木一般世話役		人	0.024	31,096	746	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	時間	0.39	12,690	4,949	単- 58号
	掴み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	822	320	単- 59号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					6,015	
	単価					601.5	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	31,096	1,865		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	時間	1.05	12,690	13,324	単- 58号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	822	320	単- 59号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						15,510		
単価						1,551	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	巨石積込 [設置]	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	単価	601.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.024	31,096	746		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	時間	0.39	12,690	4,949	単- 58号	
掴み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	822	320	単- 59号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,015		
単価						601.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石掘削・採取（撤去）	φ1.1m程度	m ²			10	949.4
	土木一般世話役		人	0.036	31,096	1,119	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	0.66	12,690	8,375	単-58号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,494	
	単価					949.4	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,096	15,548			96,890
特殊作業員		人	0.1	32,136	3,213			
普通作業員		人	2	25,376	50,752			
バックホウ運転		日	0.5	54,750	27,375	WK250540		
諸雑費（まるめ）		式	1		2	単一 63号		
計					96,890			
単価					96,890	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	17,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	32,136	4,499			
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	596	596	WK250400 単一 64号		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	11,780	11,780	WK250410 単一 65号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		835			
計					17,710			
単価					17,710	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	タイヤ洗浄装置		単位	式	数量		単価	
						1		1,015,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	40	25,376	1,015,040		
	計					1,015,040		
	単価					1,015,040	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	土石流対策費		単位	式	数量		単価	
						1		4,060,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	80	25,376	2,030,080		
	諸雑費（率+まるめ） 100%		式	1		2,029,920		
	計					4,060,000		
	単価					4,060,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	29,640	5,038		
軽油		L	15	192	2,880		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,770	4,770		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					12,690		
単価					12,690		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 1日 4.7L/日	単位	日	数量	1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	1,190	1,190		
	軽油		L	4.7	192	902		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,092		
	単価					2,092	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,721.01	8,721			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,721			
単価						8,721	円/m 3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	1,880	188,000			
計						188,000			
単価						1,880	円/m 3		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	54,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	45	192	8,640		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,750		
単価						54,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	46	192	8,832			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,450	2,940			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					11,780			
単価					11,780	円/日		