

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500033	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	616,363,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	616,363,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	896日間 自 令和 6年 7月16日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 4回変更) 至 令和 8年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	105,750
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月17日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		344,480,912				
		式	1		336,286,609	1	-8,194,303		
道路土工		式	1		304,512,400				
		式	1		299,320,464	1	-5,191,936		
掘削工		式	1		293,867,000				
		式	1		16,792,400	1	-277,074,600		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	70,000	166.5	11,655,000				
		m3	4,000	166.5	666,000	-66,000	-10,989,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	70,000	3,903	273,210,000				
		m3	0	3,903	0	-70,000	-273,210,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	4,000	3,903	15,612,000	4,000	15,612,000		
整地								単-4号	
		m3	70,000	128.6	9,002,000				
		m3	0	128.6	0	-70,000	-9,002,000		
整地								単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	4,000	128.6	514,400	4,000	514,400		
掘削工 (暫定供用道路)		式	0		0				
		式	1		1,174,176	1	1,174,176		
掘削	軟岩							単-6号	
		m3	0	0	0				
		m3	240	1,732	415,680	240	415,680		
土砂等運搬	軟岩							単-7号	
		m3	0	0	0				
		m3	240	2,872	689,280	240	689,280		
整地								単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	240	128.6	30,864	240	30,864		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	0 240	0 159.8	0 38,352	240	38,352	単-9号	
掘削工(ICT)		式	0 1		0 277,330,358	1	277,330,358		
掘削(ICT)	土砂	m3	0 15,100	0 256.1	0 3,867,110	15,100	3,867,110	単-10号	
掘削	土砂	m3	0 45,200	0 166.5	0 7,525,800	45,200	7,525,800	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 60,510	0 317.5	0 19,211,925	60,510	19,211,925	単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 60,270	0 3,903	0 235,233,810	60,270	235,233,810	単-13号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 240	0 4,761	0 1,142,640	240	1,142,640	単-14号	
転石破碎		m3	0 193	0 3,281	0 633,233	193	633,233	単-15号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 60,800	0 159.8	0 9,715,840	60,800	9,715,840	単-16号	
路体盛土工		式	1 0		3,647,200 0	-1	-3,647,200		
路体(築堤)盛土		m3	1,000 0	239.1 239.1	239,100 0	-1,000	-239,100	単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110 0	2,912 2,912	3,232,320 0	-1,110	-3,232,320	単-18号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂			1,100	159.8	175,780			単-19号
			m3	0	159.8	0	-1,100	-175,780	
路床盛土工				1		3,775,700			
			式	0		0	-1	-3,775,700	
路床盛土				1,000	367.6	367,600			単-20号
			m3	0	367.6	0	-1,000	-367,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,110	2,912	3,232,320			単-21号
			m3	0	2,912	0	-1,110	-3,232,320	
積込(ルース)	土砂			1,100	159.8	175,780			単-22号
			m3	0	159.8	0	-1,100	-175,780	
法面整形工				1		3,222,500			
			式	0		0	-1	-3,222,500	
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			3,000	922.4	2,767,200			単-23号
			m2	0	922.4	0	-3,000	-2,767,200	
法面整形(盛土部)				1,000	455.3	455,300			単-24号
			m2	0	455.3	0	-1,000	-455,300	
法面整形工(ICT)				0		0			
			式	1		4,023,530	1	4,023,530	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0			単-25号
			m2	4,580	878.5	4,023,530	4,580	4,023,530	
地盤改良工				1		7,197,600			
			式	0		0	-1	-7,197,600	
自走式土質改良工				1		7,197,600			
			式	0		0	-1	-7,197,600	

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	m <sup>3</sup>	2,200	3,157	6,945,400			単-26号	
			0	3,157	0	-2,200	-6,945,400		
自走式土質改良機設置・撤去			1	252,200	252,200			単-27号	
		回	0	252,200	0	-1	-252,200		
法面工			0		0				
		式	1		14,638,010	1	14,638,010		
植生工			0		0				
		式	1		14,638,010	1	14,638,010		
植生マット	侵食防止マット(目付量30g/m <sup>2</sup> ) 種子無	m <sup>2</sup>	0	0	0			単-28号	
			2,720	1,064	2,894,080	2,720	2,894,080		
植生マット	侵食防止マット(金網付) 種子無	m <sup>2</sup>	0	0	0			単-29号	
			2,410	4,873	11,743,930	2,410	11,743,930		
擁壁工			1		26,414,100				
		式	0		0	-1	-26,414,100		
場所打擁壁工(構造物単位)			1		26,414,100				
		式	0		0	-1	-26,414,100		
重力式擁壁	平均擁壁高2m 18-8-40 BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	405	65,220	26,414,100			単-30号	
			0	65,220	0	-405	-26,414,100		
排水構造物工			1		4,139,472				
		式	1		3,304,385	1	-835,087		
側溝工			1		4,139,472				
		式	0		0	-1	-4,139,472		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		240	10,250	2,460,000			単-31号	
		m	0	10,250	0	-240	-2,460,000		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	432 0	2,876 2,876	1,242,432 0	-432	-1,242,432	単-32号	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	24 0	18,210 18,210	437,040 0	-24	-437,040	単-33号	
側溝工 (暫定供用道路)		式	0 1		0 423,807				
U型側溝	高密度ポリエチレン管φ300 (半割管) 固定無	m	0 60	0 3,904	0 234,240			単-34号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シグナル)φ200 間詰(RC-40)	m	0 51	0 3,717	0 189,567			単-35号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 443,340				
現場打ち街渠柵	MB種 500×500×450 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 9	0 49,260	0 443,340			単-36号	
排水工		式	0 1		0 2,437,238				
小段排水	高密度ポリエチレン管φ300 (半割管) 固定有	m	0 362	0 4,729	0 1,711,898			単-37号	
縦排水	高密度ポリエチレン管(シグナル)φ300 固定金具有	m	0 34	0 12,030	0 409,020			単-38号	
縦排水	高密度ポリエチレン管(シグナル)φ300 固定金具無	m	0 48	0 6,590	0 316,320			単-39号	
舗装工		式	0 1		0 2,559,192				

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (暫定供用道路)		式	0 1		0 2,364,114	1	2,364,114		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	m2	0 147	0 1,597	0 234,759	147	234,759	単-40号	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	RC-40 t=300mm	m2	0 135	0 1,792	0 241,920	135	241,920	単-41号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 180	0 2,194	0 394,920	180	394,920	単-42号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 203	0 2,361	0 479,283	203	479,283	単-43号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 180	0 2,557	0 460,260	180	460,260	単-44号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 203	0 2,724	0 552,972	203	552,972	単-45号	
オーバーレイ工 (暫定供用道路)		式	0 1		0 195,078	1	195,078		
基層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=30mm(平均)	m2	0 41	0 1,641	0 67,281	41	67,281	単-46号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=30mm(平均)	m2	0 14	0 1,640	0 22,960	14	22,960	単-47号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 41	0 2,557	0 104,837	41	104,837	単-48号	
区画線工		式	0 1		0 1,924,649	1	1,924,649		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 (暫定供用道路)		式	0 1		0 1,924,649	1	1,924,649		
へいん式区画線	へいん式 溶剤型 実線20m 常温 白色	m	0 230	0 250	0 57,500	230	57,500	単-49号	
へいん式区画線 (夜間)	へいん式 溶剤型 実線20m 常温 白色	m	0 720	0 300	0 216,000	720	216,000	単-50号	
へいん式区画線 (夜間)	へいん式 溶剤型 実線20m 常温 黄色	m	0 90	0 480	0 43,200	90	43,200	単-51号	
区画線消去	削取り式	m	0 113	0 641.3	0 72,466	113	72,466	単-52号	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	0 204	0 941.9	0 192,147	204	192,147	単-53号	
区画線消去 (夜間)	ウォータージェット式(熔融式)	m	0 398	0 1,140	0 453,720	398	453,720	単-54号	
区画線消去 (夜間)	ウォータージェット式(へいん式)	m	0 910	0 977.6	0 889,616	910	889,616	単-55号	
防護柵工		式	0 1		0 3,533,040	1	3,533,040		
路側防護柵工		式	0 1		0 3,533,040	1	3,533,040		
ガードレール (夜間)	連続基礎ブロック(B600×H450×L3000) Gr-A1-2 B(特)(標準4色)	m	0 63	0 56,080	0 3,533,040	63	3,533,040	単-56号	
標識工		式	0 1		0 147,244	1	147,244		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (暫定供用道路)		式	0 1		0 147,244	1	147,244		
標識柱 (夜間)	置き基礎式(600×600×H700)支柱φ89.1×t3.2×L3100(溶融亜鉛メッキ)	基	0 1	0 99,500	0 99,500	1	99,500	単-57号	
標識板 (夜間)	規制標識(φ600)再利用	枚	0 2	0 7,797	0 15,594	2	15,594	単-58号	
標識板 (夜間)	規制標識(350×600)再利用 補助標識(φ400)再利用 添架式	枚	0 1	0 32,150	0 32,150	1	32,150	単-59号	
道路付属施設工		式	0 1		0 514,030	1	514,030		
道路付属物工		式	0 1		0 514,030	1	514,030		
視線誘導標 (夜間)	DLSA(特) Gr添架式	本	0 7	0 39,940	0 279,580	7	279,580	単-60号	
クッションドラム	φ580×H830(赤白) 国土交通省表示シール付	個	0 3	0 78,150	0 234,450	3	234,450	単-61号	
災害復旧工		式	0 1		0 8,128,255	1	8,128,255		
災害復旧工		式	0 1		0 8,128,255	1	8,128,255		
災害復旧 (1回目)		式	0 1		0 4,223,808	1	4,223,808	内-1号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
災害復旧 (2回目)			式	0 1		0 3,904,447	1	3,904,447	内-2号
構造物撤去工			式	1 1		428,340 428,340	0	0	
構造物取壊し工			式	1 1		199,540 199,540	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	20 20	8,888 8,888	177,760 177,760	0	0	単-62号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下		m2	100 100	217.8 217.8	21,780 21,780	0	0	単-63号
運搬処理工			式	1 1		228,800 228,800	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	20 20	3,581 3,581	71,620 71,620	0	0	単-64号
殻運搬	アスファルト殻		m3	10 10	5,143 5,143	51,430 51,430	0	0	単-65号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	20 20	3,525 3,525	70,500 70,500	0	0	単-66号
殻処分	アスファルト殻		m3	10 10	3,525 3,525	35,250 35,250	0	0	単-67号
仮設工			式	1 1		1,789,000 1,789,000	0	0	
交通管理工			式	1 1		1,789,000 1,789,000	0	0	

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	50	18,930	946,500			単-68号	
		人日	50	18,930	946,500	0	0		
交通誘導警備員		人日	50	16,850	842,500			単-69号	
		人日	50	16,850	842,500	0	0		
直接工事費		式	1		344,480,912				
		式	1		336,286,609	1	-8,194,303		
共通仮設費		式	1		35,937,900				
		式	1		31,118,313	1	-4,819,587		
共通仮設費		式	1		3,694,900				
		式	1		4,817,675	1	1,122,775		
運搬費		式	1		977,800				
		式	1		1,466,700	1	488,900		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	488,900	977,800			単-70号	
		回	0	488,900	0	-2	-977,800		
重建設機械分解組立輸送費		回	0	0	0			単-71号	
		回	3	488,900	1,466,700	3	1,466,700		
技術管理費		式	1		66,100				
		式	1		763,055	1	696,955		
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
		式	1		58,800	0	0		
六価カド溶出試験費		検体	1	7,300	7,300			単-72号	
		検体	0	7,300	0	-1	-7,300		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-4号	
		式	1		106,255	1	106,255		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)			0		0			内-5号	
		式	1		598,000	1	598,000		
現場環境改善費(率計上)			1		2,651,000				
		式	1		2,587,920	1	-63,080		
共通仮設費(率計上)			1		32,243,000				
		式	1		26,300,638	1	-5,942,362		
純工事費			1		380,418,812				
		式	1		367,404,922	1	-13,013,890		
現場管理費			1		108,758,000				
		式	1		95,629,964	1	-13,128,036		
工事原価			1		519,125,412				
		式	1		529,642,343	1	10,516,931		
一般管理費等			1		41,204,588				
		式	1		41,657,657	1	453,069		
工事価格			1		560,330,000				
		式	1		571,300,000	1	10,970,000		
消費税相当額			1		56,033,000				
		式	1		57,130,000	1	1,097,000		
工事費計			1		616,363,000				
		式	1		628,430,000	1	12,067,000		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (千野地区) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (千野地区)		式	1		15,447,000				
		式	1		40,668,923	1	25,221,923		
道路土工		式	1		15,447,000				
		式	1		33,665,655	1	18,218,655		
掘削工		式	0		0				
		式	1		9,955,730	1	9,955,730		
掘削	土砂		0	0	0			単-1号	
		m3	3,100	337.1	1,045,010	3,100	1,045,010		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号	
		m3	3,060	2,912	8,910,720	3,060	8,910,720		
整地工		式	1		15,447,000				
		式	1		22,321,260	1	6,874,260		
敷砂利	RC-40 t=150mm		30,000	514.9	15,447,000			単-3号	
		m2	0	514.9	0	-30,000	-15,447,000		
整地			0	0	0			単-4号	
		m3	22,800	103.3	2,355,240	22,800	2,355,240		
整地			0	0	0			単-5号	
		m3	38,600	128.6	4,963,960	38,600	4,963,960		
押土(ルース)	土砂		0	0	0			単-6号	
		m3	74,600	201.1	15,002,060	74,600	15,002,060		
法面整形工			0		0				
		式	1		1,388,665	1	1,388,665		
法面整形(盛土部)			0	0	0			単-7号	
		m2	3,050	455.3	1,388,665	3,050	1,388,665		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (千野地区) ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	0 1		0 3,362,240	1	3,362,240		
植生工		式	0 1		0 3,362,240	1	3,362,240		
植生マット	侵食防止マット(目付量30g/m2) 種子無	m2	0 3,160	0 1,064	0 3,362,240	3,160	3,362,240	単-8号	
仮設工		式	0 1		0 3,641,028	1	3,641,028		
作業ヤード整備工		式	0 1		0 1,619,028	1	1,619,028		
路盤 (手間のみ)	t=300mm	m2	0 1,160	0 544.2	0 631,272	1,160	631,272	単-9号	
除草		m2	0 23,100	0 42.76	0 987,756	23,100	987,756	単-10号	
交通管理工		式	0 1		0 2,022,000	1	2,022,000		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	0 120	0 16,850	0 2,022,000	120	2,022,000	単-11号	
直接工事費		式	1 1		15,447,000 40,668,923	1	25,221,923		
共通仮設費		式	1 1		2,022,000 5,244,332	1	3,222,332		
共通仮設費		式	1 1		220,000 918,755	1	698,755		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (千野地区) ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	0 1		0 440,800	1	440,800		
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1	0 440,800	0 440,800	1	440,800	単-12号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		220,000 477,955	1	257,955		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		1,802,000 4,325,577	1	2,523,577		
純工事費		式	1 1		17,469,000 45,913,255	1	28,444,255		
現場管理費		式	1 1		5,853,000 14,639,581	1	8,786,581		
工事原価		式	1 1		23,322,000 60,552,836	1	37,230,836		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (一ノ宮地区) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (一ノ宮地区)		式	1		4,279,600				
			1		3,908,843	1	-370,757		
道路土工		式	1		4,279,600				
			1		3,774,043	1	-505,557		
土砂運搬工		式	1		4,279,600				
			1		3,774,043	1	-505,557		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	3,903	3,903,000			単-1号	
			0	3,903	0	-1,000	-3,903,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-2号	
			910	3,903	3,551,730	910	3,551,730		
積込(ルース)	土砂	m3	1,000	244.3	244,300			単-3号	
			0	244.3	0	-1,000	-244,300		
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0			単-4号	
			910	244.3	222,313	910	222,313		
整地		m3	1,000	132.3	132,300			単-5号	
			0	132.3	0	-1,000	-132,300		
仮設工		式	0		0				
			1		134,800	1	134,800		
交通管理工		式	0		0				
			1		134,800	1	134,800		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	0	0	0			単-6号	
			8	16,850	134,800	8	134,800		
直接工事費		式	1		4,279,600				
			1		3,908,843	1	-370,757		

## 設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事 (一ノ宮地区) (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			1		625,000				
		式	1		572,414	1	-52,586		
共通仮設費			1		79,000				
		式	1		73,716	1	-5,284		
現場環境改善費 (率計上)			1		79,000				
		式	1		73,716	1	-5,284		
共通仮設費 (率計上)			1		546,000				
		式	1		498,698	1	-47,302		
純工事費			1		4,904,600				
		式	1		4,481,257	1	-423,343		
現場管理費			1		1,722,000				
		式	1		1,573,364	1	-148,636		
工事原価			1		6,626,600				
		式	1		6,054,621	1	-571,979		

## 一式当たり内訳書

災害復旧  
(1回目)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<労務費>								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	16	31,928	510,848	16	510,848	
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	31	27,560	854,360	31	854,360	
普通作業員			0	0	0			
		人	15	24,960	374,400	15	374,400	
<機械経費>								
バックホウ [クローラ型]	山積0.28m3(平積0.22m3)		0	0	0			WYB00027
		日	30	13,230	396,900	30	396,900	単一 90号
小型バックホウ [クローラ型]	山積0.13m3(平積0.1m3)		0	0	0			WYB00031
		日	11	10,070	110,770	11	110,770	単一 91号
ダンプトラック	4t積		0	0	0			WYB00032
		日	23	13,550	311,650	23	311,650	単一 92号
ダンプトラック	2t積		0	0	0			WYB00033
		日	6	8,069	48,414	6	48,414	単一 93号
トラック [クレーン装置付]	10t積		0	0	0			WYB00034
		日	3	68,290	204,870	3	204,870	単一 94号
軽四駆ダンプ			0	0	0			WYB00029
		日	8	7,700	61,600	8	61,600	単一 95号
発動発電機	ガソリンエンジン駆動 2kVA		0	0	0			WYB00037
		日	15	800	12,000	15	12,000	単一 96号

# 一式当たり内訳書

[石川県七尾市中島町地先

]

災害復旧  
第 1号内訳書 (1回目)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<資材等>								
ポリエチレン製敷板賃料	供用日数=17日 基本料含む		0	0	0			WYB00038
		枚	152	7,600	1,155,200	152	1,155,200	単一 97号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 6日 無有		0	0	0			WB253630
		枚	12	1,028	12,336	12	12,336	単一 98号
道坂賃料	供用日数=7日 基本料含む		0	0	0			WYB00041
		枚	3	5,400	16,200	3	16,200	単一 99号
草刈機賃料	供用日数=1日 燃料, 基本料含む		0	0	0			WYB00052
		台	1	2,460	2,460	1	2,460	単一 100号
草刈機賃料	供用日数=6日 燃料, 基本料含む		0	0	0			WYB00044
		台	1	10,260	10,260	1	10,260	単一 101号
刈払機用チップ刃 (全損)			0	0	0			
		枚	1	3,500	3,500	1	3,500	
チェーンソー賃料	供用日数=3日 燃料, 基本料含む		0	0	0			WYB00060
		台	1	13,590	13,590	1	13,590	単一 102号
チェーンソー替刃 (全損)			0	0	0			
		本	1	2,000	2,000	1	2,000	
0.1m3用細バケット賃料	供用日数=16日 燃料, 基本料含む		0	0	0			WYB00068
		台	1	36,500	36,500	1	36,500	単一 103号
0.25m3用法面バケット賃料	供用日数=16日 燃料, 基本料含む		0	0	0			WYB00056
		台	1	79,800	79,800	1	79,800	単一 104号
水中ポンプ賃料	口径50mm 揚程10m		0	0	0			WYB00048
		日	13	200	2,600	13	2,600	



## 一式当たり内訳書

災害復旧

(2回目)

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<労務費>								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	15	31,928	478,920	15	478,920	
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	13	27,560	358,280	13	358,280	
普通作業員			0	0	0			
		人	16	24,960	399,360	16	399,360	
<機械経費>								
バックホウ [クローラ型] スライドアーム	0.45m3 後方小旋回		0	0	0			WYB00076
		日	13	55,410	720,330	13	720,330	単一 106号
バックホウ [クローラ型]	山積0.28m3(平積0.22m3)		0	0	0			WYB00086
		日	14	13,230	185,220	14	185,220	単一 107号
小型バックホウ [クローラ型]	山積0.13m3(平積0.1m3)		0	0	0			WYB00092
		日	14	10,070	140,980	14	140,980	単一 108号
ダンプトラック	4t積		0	0	0			WYB00094
		日	14	13,550	189,700	14	189,700	単一 109号
ダンプトラック	2t積		0	0	0			WYB00096
		日	13	8,069	104,897	13	104,897	単一 110号
トラック [クレーン装置付]	4t積2.9t吊		0	0	0			WYB00073
		日	1	16,710	16,710	1	16,710	単一 111号
<資材等>								

# 一式当たり内訳書

災害復旧  
第 2号内訳書 (2回目)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン製敷板賃料	供用日数=16日 基本料含む		0	0	0			WYB00088
		枚	150	7,600	1,140,000	150	1,140,000	単一 112号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 15日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	10	1,415	14,150	10	14,150	単一 113号
0.25m3用細バケツ賃料	供用日数=20日 枠 料, 基本料含む		0	0	0			WYB00108
		台	1	67,500	67,500	1	67,500	単一 114号
0.45m3用細バケツ賃料	供用日数=19日 枠 料, 基本料含む		0	0	0			WYB00100
		台	1	88,400	88,400	1	88,400	単一 115号
合 計					0			
					3,904,447		3,904,447	
変更積算金額					0			
					3,904,447		3,904,447	円/式











## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	166.5
						1		166.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	166.5	166.5	CB210100	
			m3	1	166.5	166.5		
	計					166.5		
	単価					166.5	円/m3	
						166.5		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	70,000	単価	3,903
						70,000		3,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51.5km以下		70,000	3,903	273,210,000	CB210110	
			m3	70,000	3,903	273,210,000		
	計					273,210,000		
	単価					3,903	円/m3	
						3,903		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						4,000	3,903	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51.5km以下	m3	4,000	3,903	15,612,000	CB210110	
	計					0		
						15,612,000		
	単価					0		
						3,903	円/m3	
変更積算単価						3,903	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地		単位	m3	数量	70,000	単価	128.6
						70,000	128.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		70,000	128.6	9,002,000	CB210610	
			m3	70,000	128.6	9,002,000		
	計					9,002,000		
						9,002,000		
	単価					128.6		
						128.6	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	4,000	128.6	514,400			
	計					0			
						514,400			
	単価					0			
						128.6	円/m3		
	変更積算単価					128.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3以上) 無し		0	0	0	CB210100		
			m3	1	1,732	1,732			
	計					0			
						1,732			
	単価					0			
						1,732	円/m3		
	変更積算単価					1,732	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						240	2,872		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	240	2,872	689,280			
	計					0			
						689,280			
	単価					0			
						2,872	円/m3		
変更積算単価						2,872	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
						240	128.6		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	240	128.6	30,864			
	計					0			
						30,864			
	単価					0			
						128.6	円/m3		
変更積算単価						128.6	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						240	159.8		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上			0	0	0	CB210020	
				m3	240	159.8	38,352		
計							0		
							38,352		
単価							0		
							159.8	円/m3	
変更積算単価							159.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	256.1		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上			0	0	0	CB210120	
				m3	1	256.1	256.1		
計							0		
							256.1		
単価							0		
							256.1	円/m3	
変更積算単価							256.1	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	166.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0	CB210100	
			m3	1	166.5	166.5		
計						0		
						166.5		
単価						0		
						166.5	円/m3	
変更積算単価						166.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						60,510	317.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 70m以下		0	0	0	WB211810	
			m3	60,510	317.5	19,211,925	単一 73号	
計						0		
						19,211,925		
単価						0		
						317.5	円/m3	
変更積算単価						317.5	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
	計					0		
	単価					235,233,810		
	変更積算単価					0		
						235,233,810		
						0		
						3,903	円/m3	
						3,903	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 51.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
	計					0		
	単価					1,142,640		
	変更積算単価					0		
						1,142,640		
						0		
						4,761	円/m3	
						4,761	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	転石破碎		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	転石破碎	無し		0	0	0	CB210260		
			m3	193	3,281	633,233			
	計					0			
						633,233			
	単価					0			
						3,281	円/m3		
	変更積算単価					3,281	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020		
			m3	60,800	159.8	9,715,840			
	計					0			
						9,715,840			
	単価					0			
						159.8	円/m3		
	変更積算単価					159.8	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	239.1
						1		239.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	239.1	239.1	CB210510
			m3	1	239.1	239.1		
計							239.1	
単価							239.1	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,110	単価	2,912
						1,110		2,912
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 23.5km以下			1,110	2,912	3,232,320	CB210110
			m3	1,110	2,912	2,912	3,232,320	
計							3,232,320	
単価							2,912	
							2,912	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	159.8
						1,100		159.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上			1,100	159.8	175,780	CB210020
			m3	1,100	159.8	175,780		
計							175,780	
単価							159.8	
							159.8	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	367.6
						1		367.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	367.6	367.6	CB210520
			m3	1	367.6	367.6		
計							367.6	
単価							367.6	
							367.6	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,110	単価	2,912
						1,110		2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1,110	2,912	3,232,320	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し						
		23.5km以下	m3	1,110	2,912	3,232,320		
計						3,232,320		
単価						2,912		
						2,912	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	159.8
						1,100		159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1,100	159.8	175,780	CB210020	
			m3	1,100	159.8	175,780		
計						175,780		
単価						159.8		
						159.8	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	922.4	
						1		922.4	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	922.4	922.4	CB220010	
				m 2	1	922.4	922.4		
計							922.4		
単価							922.4	円/m2	
							922.4		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	455.3	
						1		455.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	455.3	455.3	CB220010	
				m 2	1	455.3	455.3		
計							455.3		
単価							455.3	円/m2	
							455.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06			
						歩掛使用年月	2024.06			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-25号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1	878.5			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070		
				m 2	1	878.5	878.5			
計						0				
単価						878.5	円/m2			
変更積算単価						878.5	円/m2			

						単価使用年月	2024.06			
						歩掛使用年月	2024.06			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-26号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	3,157		
						1	3,157			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3			1	3,157	3,157	WB211720		
				m 3	1	3,157	3,157	単一 74号		
計						3,157				
単価						3,157	円/m3			



# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	植生マット	侵食防止マット(目付量30g/m2) 種子無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		0
			m 2	100	471.7	47,170	単-	76号
				0	0	0		
			m 2	110	490	53,900		
				0	0	0		
			本	441	12	5,292		
						0		
						106,362		
						0		
						1,064	円/m2	
						1,064	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	植生マット	侵食防止マット(金網付) 種子無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	侵食防止シート付ひし形金網張付工			0	0	0	WYB00009	
			m 2	100	1,478	147,800	単- 77号	
	侵食防止シート付ひし形金網	線径2mm×網目50mm 3種亜鉛メッキ 耐候性シート付		0	0	0		
			m 2	130	2,470	321,100		
	アンカーピン	径16 L=400mm		0	0	0		
			本	46	199	9,154		
	補助アンカーピン	径9 L=200mm		0	0	0		
			本	187	49	9,163		
	計					0		
						487,217		
	単価					0		
						4,873	円/m2	
	変更積算単価							
						4,873	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	重力式擁壁	平均擁壁高2m 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	65,220
						1		65,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 各種 有り 無し 一般養生 延長無し		1	65,220	65,220	CB226320	
			m3	1	65,220	65,220		
計						65,220		
単価						65,220	円/m3	
						65,220		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,250
						1		10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,250	10,250	WB821410	
			m	1	10,250	10,250	単一 78号	
計						10,250		
単価						10,250	円/m	
						10,250		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,876	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,876	2,876	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,876	2,876	単一 79号		
	計					2,876			
	単価					2,876			
						2,876	円/枚		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,210	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,810	18,810	WB821430		
		無し	枚	1	18,810	18,810	単一 80号		
	計					18,810			
	単価					18,810			
						18,810	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	U型側溝	高密度ポリエチレン管φ300(半割管)固定無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管据付		φ300 半割管		0	0	0	WYB00106	
			m	1	427.3	427.3	単- 81号	
高密度ポリエチレン管(半割管)		φ300(半割)		0	0	0		
			m	1	3,490	3,490		
計						0		
						3,917.3		
単価						0		
						3,918	円/m	
変更積算単価								
						3,904	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル)φ200 間詰(RC-40)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,090	30,900	0	CB222770
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.83	7,709	6,398.47	0	CB222780
	計					37,298.47	0	
	単価					3,730	円/m	
	変更積算単価					3,717	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	小段排水	高密度ポリエチレン管φ300(半割管) 固定有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管据付	φ300 半割管		0	0	0	WYB00105	
			m	362	427.3	154,682.6	単- 82号	
	高密度ポリエチレン管(半割管)	φ300(半割)		0	0	0		
			m	361	3,490	1,259,890		
	高密度ポリエチレン管継手材(半割管)	エルボ φ300(半割)		0	0	0		
			個	1	26,100	26,100		
	アンカーピン	D14×L350 亜鉛メッキ		0	0	0		
			本	543	510	276,930		
	計					0		
						1,717,602.6		
	単価					0		
						4,745	円/m	
	変更積算単価							
						4,729	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	縦排水	高密度ポリエチレン管(シングル)φ300 固定金具有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管設置	露出管 φ300 固定金具取付有		0	0	0		WYB00007
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造	m	34	2,340	79,560		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造	m	31	4,120	127,720		
	高密度ポリエチレン管継手材	エルボ φ300 シングル構造	個	0	0	0		
	単管パイプ	φ48.6×t2.4×L500	本	3	34,400	103,200		
	杭	φ48.6×t2.4×L1100	本	17	290	4,930		
	単管クランプ	φ48.6用	本	0	0	0		
			個	34	200	6,800		
	計					0		
						410,270		
	単価					0		
						12,070	円/m	
	変更積算単価							
						12,030	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	縦排水	高密度ポリエチレン管(シグナル)φ300 固定金具無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管設置	露出管 φ300 固定金具取付無		0	0	0		WYB00008
	高密度ポリエチレン管	φ300 シグナル構造	m	48	600	28,800		
	高密度ポリエチレン管継手材	エルボ φ300 シグナル構造	m	45	4,120	185,400		
			個	3	34,400	103,200		
	計					0		
	単価					317,400		
	変更積算単価					0		
						6,613	円/m	
						6,590	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,597	1,597		
	計					0		
						1,597		
	単価					0		
						1,597	円/m2	
	変更積算単価					1,597	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一41号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,792	1,792		
	計					0		
						1,792		
	単価					0		
						1,792	円/m2	
	変更積算単価					1,792	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,194	2,194		
	計					0		
						2,194		
	単価					0		
						2,194	円/m2	
	変更積算単価					2,194	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-43号	基層(車道・路肩部) (夜間)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,361	2,361		
	計					0		
						2,361		
	単価					0		
						2,361	円/m2	
	変更積算単価					2,361	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,557	2,557	CB410260	
	計					0		
	単価					2,557	円/m2	
	変更積算単価					2,557	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-45号	表層(車道・路肩部) (夜間)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,724	2,724	CB410260	
	計					0		
	単価					2,724	円/m2	
	変更積算単価					2,724	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	基層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=30mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		1,641	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,641	1,641		CB410240	
計						0			
						1,641			
単価						0			
						1,641		円/m2	
変更積算単価						1,641		円/m2	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=30mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		1,640	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,640	1,640		CB410260	
計						0			
						1,640			
単価						0			
						1,640		円/m2	
変更積算単価						1,640		円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一48号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,557	2,557	CB410260		
	計					0			
	単価					2,557	円/m2		
	変更積算単価					2,557	円/m2		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	ハイン式区画線	ハイン式 溶剤型 実線20m 常温 白色	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置(材工共)	昼間施工 ハイン式溶剤型 実線20cm 常温 白色	m	1	250	250	WYB00001		
	計					0			
	単価					250	円/m		
	変更積算単価					250	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-50号	△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 実線20m 常温 白色	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (材工共)	夜間施工 △印式溶剤型 実線20cm 常温 白色			0	0	WYB00002	
			m	1	300	300		
	計					0		
	単価					300	円/m	
	変更積算単価					300	円/m	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-51号	△印式区画線 (夜間)	△印式 溶剤型 実線20m 常温 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (材工共)	夜間施工 △印式溶剤型 実線20cm 常温 黄色			0	0	WYB00003	
			m	1	480	480		
	計					0		
	単価					480	円/m	
	変更積算単価					480	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 有り 無し 全ての費用			0	0	0	WB821220
			m	1	641.3	641.3	641.3	単- 83号
計						0	641.3	
単価						0	641.3	円/m
変更積算単価						641.3	641.3	円/m

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-53号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 有り 無し 全ての費用			0	0	0	WB821220
			m	1	941.9	941.9	941.9	単- 84号
計						0	941.9	
単価						0	941.9	円/m
変更積算単価						941.9	941.9	円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-54号	区画線消去 (夜間)	ウォータージェット式(溶融式)	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 無し		0	0	0	WB821220	
			m	1	1,140	1,140	単- 85号	
計						0		
						1,140		
単価						0		
						1,140	円/m	
変更積算単価						1,140	円/m	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-55号	区画線消去 (夜間)	ウォータージェット式(ペイント式)	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 ペイント式 無し		0	0	0	WB821220	
			m	1	977.6	977.6	単- 86号	
計						0		
						977.6		
単価						0		
						977.6	円/m	
変更積算単価						977.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	ガードレール (夜間)	連続基礎ブロック(B600×H450×L3000) Gr-A1-2B(特)(標準4色)	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0	0	0	WB821110	
連続基礎ブロック	B600×H450×L3000 連結プレート含む	個	63	10,880	685,440	単- 87号	
路側用ガードレール	Gr-A1-2B(特) 張出幅350mm 標準4色	個	0	0	0		
		m	63	16,700	1,052,100		
計					0		
					3,533,040		
単価					0		
					56,080	円/m	
変更積算単価					56,080	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	標識柱 (夜間)	置き基礎式(600×600×H700) 支柱φ89.1×t3.2×L3100(溶融亜鉛メッキ)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置	置き基礎式 支柱建込含む 夜間施工		0	0	0		WYB00004
			基	1	52,000	52,000		
	標識基礎ブロック	600×600×H700		0	0	0		
			個	1	27,400	27,400		
	支柱	φ89.1×t3.2×L3100(溶融亜鉛メッキ)		0	0	0		
			本	1	20,100	20,100		
	計					0		
						99,500		
	単価					0		
						99,500		円/基
	変更積算単価							
						99,500		円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	標識板 (夜間)	規制標識(φ600)再利用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 3~4基 無 有		0	0	0		WB812150
			基	1	7,797	7,797		単- 88号
	計					0		
	単価					7,797		円/枚
	変更積算単価					7,797		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一59号	標識板 (夜間)	規制標識(350×600)再利用 補助標識(φ400)再利用 添架式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 3~4基 無 有	基	1	7,797	7,797	0	WB812150 単一 88号
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有(加算) 1段数	基	1	24,350	24,350	0	WB812160 単一 89号
	計						0	
	単価						32,147	
	変更積算単価						0	
							32,150	円/枚
							32,150	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	視線誘導標 (夜間)	DLSA(特) Gr添架式	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標 (スノーポール併用型) 設置	ガードレール添架式 夜間施工		0	0	0		WYB00005
			本	1	18,000	18,000		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	上部φ74/下部φ89.1×L1900		0	0	0		
			本	1	18,200	18,200		
	親子バンド	φ139.8×φ89.1		0	0	0		
			組	2	1,870	3,740		
	計					0		
						39,940		
	単価					0		
						39,940		円/本
	変更積算単価							
						39,940		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	クッションドラム	φ580×H830(赤白) 国土交通省表示シール付	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションドラム設置			0	0	0	WYB00006	
	クッションドラム	φ580×H830(赤白)	個	1	44,000	44,000		
	クッションドラム	φ580×H830(赤白)	個	0	0	0		
	クッションドラム	φ580×H830(赤白)	個	1	32,000	32,000		
	国土交通省表示シール	W200×H50		0	0	0		
	国土交通省表示シール	W200×H50	枚	1	2,150	2,150		
	計					0		
						78,150		
	単価					0		
						78,150	円/個	
	変更積算単価							
						78,150	円/個	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,888	
						1		8,888	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,888	8,888	WB824010	
			m 3	1	8,888		8,888	単- 116号	
計							8,888		
単価							8,888		
							8,888	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	217.8	
						1		217.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	217.8	217.8	CB430310	
			m 2	1	217.8		217.8		
計							217.8		
単価							217.8		
							217.8	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,581
						1		3,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,581	3,581	CB227010	
			m3	1	3,581	3,581		
	計					3,581		
	単価					3,581	円/m3	
						3,581		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,143
						1		5,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,143	5,143	CB227010	
			m3	1	5,143	5,143		
	計					5,143		
	単価					5,143	円/m3	
						5,143		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-117号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-118号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	18,930	
						50		18,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				50	18,930	946,500	WB010211		
			人日	50	18,930	946,500	単一 119号		
計						946,500			
単価						18,930			
						18,930	円/人日		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	16,850	
						50		16,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				50	16,850	842,500	WB010212		
			人日	50	16,850	842,500	単一 120号		
計						842,500			
単価						16,850			
						16,850	円/人日		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	488,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		2	488,900	977,800	WB010350	
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)	回	2	488,900	977,800	単一 121号	
計						977,800		
単価						488,900		
						488,900	円/回	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		0	0	0	WB010350	
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)	回	3	488,900	1,466,700	単一 122号	
計						0		
単価						1,466,700		
						0		
						488,900	円/回	
変更積算単価						488,900	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	六価クロム溶出試験費	単位	検体	数量	単価	金額	単価	7,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験費			1	7,300	7,300		
		検体		1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300		
						7,300	円/検体	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価
							0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100
			m3	1	337.1	337.1	
	計					0	
						337.1	
	単価					0	
						337.1	円/m3
変更積算単価						337.1	円/m3

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価
						3,060	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110
			m3	3,060	2,912	8,910,720	
	計					0	
						8,910,720	
	単価					0	
						2,912	円/m3
変更積算単価						2,912	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	敷砂利	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	514.9
						100		514.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>°</sup> ) 標準(10,000m3未満)		15	132.3	1,984.5	CB210610	
		無し	m 3	15	132.3	1,984.5		
再生クラッシャーラン		RC-40 ほぐし状態		18	2,750	49,500	WYB00001	
			m 3	18	2,750	49,500	単- 13号	
計						51,484.5		
						51,484.5		
単価						514.9		
						514.9	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						22,800		103.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>°</sup> )		0	0	0	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	22,800	103.3	2,355,240		
計						0		
						2,355,240		
単価						0		
						103.3	円/m3	
変更積算単価						103.3	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
						38,600	128.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	38,600	128.6	4,963,960			
	計					0			
						4,963,960			
	単価					0			
						128.6	円/m3		
変更積算単価						128.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						74,600	201.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押土(ルーズ)		土砂		0	0	0	CB210010		
			m3	74,600	201.1	15,002,060			
	計					0			
						15,002,060			
	単価					0			
						201.1	円/m3		
変更積算単価						201.1	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	0	CB220010
			m 2	1	455.3	455.3	455.3	
	計					0	455.3	
	単価					0	455.3	円/m2
	変更積算単価					455.3	455.3	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	植生マット	侵食防止マット(目付量30g/m2) 種子無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		0
			m 2	100	471.7	47,170	単-	14号
				0	0	0		
			m 2	110	490	53,900		
				0	0	0		
			本	441	12	5,292		
						0		
						106,362		
						0		
						1,064	円/m2	
						1,064	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	路盤 (手間のみ)	t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1,160			544.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用			0	0	0	CB410030	
				m 2	1,160	544.2	631,272		
計						0			
						631,272			
単価						0			
						544.2	円/m2		
変更積算単価									
						544.2	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一10号	除草		単位	m2	数量	0	単価	0	
						23,100			42.76
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し			0	0	0	CB320010	
				m 2	23,100	42.76	987,756		
計						0			
						987,756			
単価						0			
						42.76	円/m2		
変更積算単価									
						42.76	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0
						120	16,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	120	16,850	2,022,000	単-15号	
計						0		
						2,022,000		
単価						0		
						16,850	円/人日	
変更積算単価						16,850	円/人日	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1	440,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	440,800	440,800	単-16号	
計						0		
						440,800		
単価						0		
						440,800	円/回	
変更積算単価						440,800	円/回	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,000	単価	3,903
						1,000		3,903
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		m3	1,000	3,903	3,903,000	CB210110
計							3,903,000	
単価							3,903	円/m3
							3,903	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						910		3,903
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		m3	0	0	0	CB210110
計							0	
単価							3,551,730	
							0	
変更積算単価							3,903	円/m3
							3,903	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,000	単価	244.3
						1,000		244.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1,000	244.3	244,300	CB210020
				m3	1,000	244.3	244,300	
計							244,300	
							244,300	
単価							244.3	
							244.3	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						910		244.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	910	244.3	222,313	
計							0	
							222,313	
単価							0	
							244.3	円/m3
変更積算単価							244.3	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地		単位	m3	数量	1	単価	132.3	
						1		132.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )標準(10,000m3未満) 無し		1	132.3	132.3	CB210610		
			m3	1	132.3	132.3			
	計					132.3			
	単価					132.3			
						132.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0	
						8		16,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	8	16,850	134,800	単一 7号		
	計					0			
	単価					134,800			
						0			
	変更積算単価					16,850	円/人日		
						16,850	円/人日		