

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事
工事地名	石川県輪島市縄又町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534032	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	355,971,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	328,900,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	585日間 自 令和 6年 7月30日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 3回変更) 至 令和 8年 3月 6日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	5,411,870
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		196,437,928				
		式	1		86,223,115	1	-110,214,813		
道路土工		式	0		0				
		式	1		27,012,182	1	27,012,182		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		21,117,200	1	21,117,200		
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		0	0	0			単-1号	
		m3	5,500	1,398	7,689,000	5,500	7,689,000		
掘削	土砂 現場制約あり		0	0	0			単-2号	
		m3	140	6,490	908,600	140	908,600		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-3号	
		m3	3,000	3,927	11,781,000	3,000	11,781,000		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-4号	
		m3	3,000	246.2	738,600	3,000	738,600		
法面整形工(ICT)		式	0		0				
		式	1		1,394,982	1	1,394,982		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			単-5号	
		m2	1,580	882.9	1,394,982	1,580	1,394,982		
残土処理工		式	0		0				
		式	1		4,500,000	1	4,500,000		
残土等処分			0	0	0			単-6号	
		m3	3,000	1,500	4,500,000	3,000	4,500,000		
法面工			1		177,920,570				
		式	1		50,468,907	1	-127,451,663		

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工			0		0				
		式	1		4,005,750	1	4,005,750		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満		0	0	0			単-7号	
		m2	750	5,341	4,005,750	750	4,005,750		
法枠工			1		100,605,190				
		式	1		30,138,787	1	-70,466,403		
吹付枠	CF-300×300-1700×2000-植生基材吹付		3,950	25,370	100,211,500			単-8号	
		m2	0	25,370	0	-3,950	-100,211,500		
吹付枠	CF-300×300-2000×2000-モルタル吹付		0	0	0			単-9号	
		m2	835	34,630	28,916,050	835	28,916,050		
箱抜き材	VP-100		330	1,193	393,690			単-10号	
		m	0	1,193	0	-330	-393,690		
箱抜き材	VP-100		0	0	0			単-11号	
		m	61	1,857	113,277	61	113,277		
法枠崩壊部補修			0	0	0			単-12号	
		m2	66	16,810	1,109,460	66	1,109,460		
鉄筋挿入工			1		77,315,380				
		式	1		16,324,370	1	-60,991,010		
鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 4.6m 現場条件Ⅱ 本数731本		3,363	14,940	50,243,220			単-13号	
		m	0	14,940	0	-3,363	-50,243,220		
鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 2.6m 現場条件Ⅱ 本数145本		0	0	0			単-14号	
		m	377	16,660	6,280,820	377	6,280,820		
鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 3.6m 現場条件Ⅱ 本数58本		0	0	0			単-15号	
		m	209	15,720	3,285,480	209	3,285,480		

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	削孔機械の上下移動		0	0	0			単-16号	
		回	6	20,200	121,200	6	121,200		
足場(鉄筋挿入)			5,920	4,573	27,072,160			単-17号	
		空m3	0	4,573	0	-5,920	-27,072,160		
足場(鉄筋挿入)			0	0	0			単-18号	
		空m3	1,410	4,707	6,636,870	1,410	6,636,870		
舗装工			1		2,991,515				
		式	0		0	-1	-2,991,515		
アスファルト舗装工 (迂回路)			1		2,991,515				
		式	0		0	-1	-2,991,515		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm		956	797.2	762,123			単-19号	
		m2	0	797.2	0	-956	-762,123		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm		956	2,332	2,229,392			単-20号	
		m2	0	2,332	0	-956	-2,229,392		
排水構造物工			0		0				
		式	1		3,999,499	1	3,999,499		
作業土工			0		0				
		式	1		385,632	1	385,632		
床掘り	土砂		0	0	0			単-21号	
		m3	120	288.1	34,572	120	34,572		
埋戻し	土砂		0	0	0			単-22号	
		m3	90	3,346	301,140	90	301,140		
基面整正			0	0	0			単-23号	
		m2	100	499.2	49,920	100	49,920		

## 設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			0		0				
		式	1		1,829,677	1	1,829,677		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-H300-L2000		0	0	0			単-24号	
		m	39	9,743	379,977	39	379,977		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-H500-L2000		0	0	0			単-25号	
		m	1	11,890	11,890	1	11,890		
プレキャストU型側溝	BF-I-300		0	0	0			単-26号	
		m	23	8,494	195,362	23	195,362		
プレキャストU型側溝	BF-I-300		0	0	0			単-27号	
		m	131	7,778	1,018,918	131	1,018,918		
側溝蓋	CT-B300-L500		0	0	0			単-28号	
		枚	75	2,116	158,700	75	158,700		
側溝蓋	SG1T-B300-L995		0	0	0			単-29号	
		枚	3	21,610	64,830	3	64,830		
集水柵・マンホール工			0		0				
		式	1		424,950	1	424,950		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正有		0	0	0			単-30号	
		箇所	2	52,910	105,820	2	105,820		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正無		0	0	0			単-31号	
		箇所	1	67,500	67,500	1	67,500		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正無		0	0	0			単-32号	
		箇所	1	67,970	67,970	1	67,970		
蓋	MSGT-500-500		0	0	0			単-33号	
		枚	2	23,310	46,620	2	46,620		

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-B500-L500-t12	枚	0 2	0 68,520	0 137,040	2	137,040	単-34号	
防草コンクリート		式	0 1	0 1,359,240	0 1,359,240	1	1,359,240		
防草コンクリート	t=10cm	m2	0 94	0 14,460	0 1,359,240	94	1,359,240	単-35号	
構造物撤去工		式	1 1		1,050,087 359,370	1	-690,717		
構造物取壊し工		式	1 1		219,015 196,020	1	-22,995		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 22	0 8,910	0 196,020	22	196,020	単-36号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14 0	722.8 722.8	10,119 0	-14	-10,119	単-37号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	960 0	217.6 217.6	208,896 0	-960	-208,896	単-38号	
運搬処理工		式	1 1		831,072 163,350	1	-667,722		
殻運搬	アスファルト殻	m3	96 0	5,132 5,132	492,672 0	-96	-492,672	単-39号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 22	0 4,840	0 106,480	22	106,480	単-40号	
殻処分	アスファルト殻	m3	96 0	3,525 3,525	338,400 0	-96	-338,400	単-41号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 22	0 2,585	0 56,870	22	56,870	単-42号	
整備工		式	0 1		0 2,182,300	1	2,182,300		
伐木除根工		式	0 1		0 2,182,300	1	2,182,300		
伐採工		m2	0 400	0 3,000	0 1,200,000	400	1,200,000	単-43号	
木根等運搬費		t	0 19	0 6,700	0 127,300	19	127,300	単-44号	
処分費		t	0 19	0 45,000	0 855,000	19	855,000	単-45号	
仮設工		式	1 1		14,475,756 2,200,857	1	-12,274,899		
防護施設工		式	1 1		14,475,756 2,200,857	1	-12,274,899		
仮設防護柵 (木矢板)	阻止高 3.0m 支柱間隔 3.0m	m	123 0	117,689.08 117,689.08	14,475,756 0	-123	-14,475,756	単-46号	
土のう	制作・据付 耐候性(1 年対応)	袋	0 140	0 7,878	0 1,102,920	140	1,102,920	単-47号	
土のう	撤去	袋	0 140	0 787.5	0 110,250	140	110,250	単-48号	
大型土のう運搬		袋	0 48	0 5,644	0 270,912	48	270,912	単-49号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 112	0 2,219	0 248,528	0 112	0 248,528	0 248,528	単-50号
廃棄物処理(廃プラ)		式	0 1	0 237,927	0 237,927	0 1	0 237,927	0 237,927	内-1号
廃棄物処理(繊維混入物)運搬費		回	0 1	0 17,520	0 17,520	0 1	0 17,520	0 17,520	単-51号
廃棄物処理(繊維混入物)処分費		t	0 2.24	0 95,000	0 212,800	0 2.24	0 212,800	0 212,800	単-52号
直接工事費		式	1 1		196,437,928 86,223,115	1		-110,214,813	
共通仮設費		式	1 1		19,338,840 19,063,951	1		-274,889	
共通仮設費		式	1 1		3,162,840 4,955,919	1		1,793,079	
運搬費		式	1 1		1,418,040 201,792	1		-1,216,248	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0	1,208,000 1,208,000	1,208,000 0	-1		-1,208,000	単-53号
仮設材運搬費		t	20 0	10,502 10,502	210,040 0	-20		-210,040	単-54号
仮設材運搬費		t	0 19.2	0 10,510	0 201,792	19.2		201,792	単-55号
準備費		式	0 1		0 1,115,618	1		1,115,618	

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立木調査に伴う草刈り 縄又地区		式	0 1		0 849,403	1	849,403	内-2号	
立木調査に伴う草刈り 杉平地区		式	0 1		0 266,215	1	266,215	内-3号	
技術管理費		式	1 1		58,800 1,837,379	1	1,778,579		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 16,379	1	16,379	内-4号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-5号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,103,000	1	1,103,000	内-6号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 0		58,800 0	-1	-58,800	内-7号	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-8号	
営繕費		式	0 1		0 969,000	1	969,000		
快適トイレ		式	0 1		0 969,000	1	969,000	内-9号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,686,000 832,130	1	-853,870		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		16,176,000 14,108,032	1	-2,067,968		

## 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その2工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		215,776,768				
		式	1		105,287,066	1	-110,489,702		
現場管理費		式	1		57,667,000				
		式	1		34,998,012	1	-22,668,988		
工事原価		式	1		273,443,768				
		式	1		319,681,449	1	46,237,681		
一般管理費等		式	1		25,556,232				
		式	1		28,078,551	1	2,522,319		
工事価格		式	1		299,000,000				
		式	1		347,760,000	1	48,760,000		
消費税相当額		式	1		29,900,000				
		式	1		34,776,000	1	4,876,000		
工事費計		式	1		328,900,000				
		式	1		382,536,000	1	53,636,000		

## 設計内訳書

工事名	R 6 輪島地区法面復旧その2工事 (3回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 北七海 地区		式	0 1		0 123,859,682	1	123,859,682		
道路土工		式	0 1		0 8,324,100	1	8,324,100		
掘削工		式	0 1		0 7,999,100	1	7,999,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,520	0 2,930	0 7,383,600	2,520	7,383,600	単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,500	0 246.2	0 615,500	2,500	615,500	単-2号	
残土処理工		式	0 1		0 325,000	1	325,000		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2,500	0 130	0 325,000	2,500	325,000	単-3号	
ヤード整備工		式	0 1		0 112,486,950	1	112,486,950		
伐木除根工		式	0 1		0 112,486,950	1	112,486,950		
伐採工		式	0 1		0 45,819,450	1	45,819,450	内-1号	
根株除根工		式	0 1		0 10,461,000	1	10,461,000	内-2号	
枝葉・根株運搬		t	0 1,113	0 5,500	0 6,121,500	1,113	6,121,500	単-4号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 輪島地区法面復旧その2工事 ( 3 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		t	0 1,113	0 45,000	0 50,085,000	1,113	50,085,000	単-5号	
仮設工		式	0 1		0 3,048,632	1	3,048,632		
工事中道路工		式	0 1		0 1,891,812	1	1,891,812		
仮設進入路		式	0 1		0 720,252	1	720,252	内-3号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 520	0 2,253	0 1,171,560	520	1,171,560	単-6号	
仮設防護柵		式	0 1		0 1,156,820	1	1,156,820		
大型土のう運搬		式	0 1		0 1,156,820	1	1,156,820	内-4号	
直接工事費		式	0 1		0 123,859,682	1	123,859,682		
共通仮設費		式	0 1		0 13,978,689	1	13,978,689		
共通仮設費		式	0 1		0 2,138,689	1	2,138,689		
運搬費		式	0 1		0 974,689	1	974,689		
仮設材運搬費		式	0 1		0 974,689	1	974,689	内-5号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 輪島地区法面復旧その2工事 ( 3 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 1,164,000	1	1,164,000		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 11,840,000	1	11,840,000		
純工事費		式	0 1		0 137,838,371	1	137,838,371		
現場管理費		式	0 1		0 41,558,000	1	41,558,000		
工事原価		式	0 1		0 179,396,371	1	179,396,371		



















# 一式当たり内訳書

伐採工

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除伐			0	0	0			WYB00001
		m2	39,330	35	1,376,550	39,330	1,376,550	
伐採造材			0	0	0			WYB00002
		m2	39,330	300	11,799,000	39,330	11,799,000	
玉切枝払			0	0	0			WYB00003
		m2	39,330	290	11,405,700	39,330	11,405,700	
造材仮置			0	0	0			WYB00004
		m2	39,330	260	10,225,800	39,330	10,225,800	
枝葉積込			0	0	0			WYB00005
		m2	39,330	280	11,012,400	39,330	11,012,400	
合 計					0			
					45,819,450		45,819,450	

# 一式当たり内訳書

根株除根工

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除根			0	0	0			WYB00018
		m2	31,700	140	4,438,000	31,700	4,438,000	
積込(場内運搬)			0	0	0			WYB00019
		m2	31,700	50	1,585,000	31,700	1,585,000	
場内運搬			0	0	0			WYB00020
		m2	31,700	90	2,853,000	31,700	2,853,000	
積込(場外搬出時)			0	0	0			WYB00021
		m2	31,700	50	1,585,000	31,700	1,585,000	
合 計					0			
					10,461,000		10,461,000	



# 一式当たり内訳書

大型土のう運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 140	0 1,878	0 262,920			CB310180
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	0 140	0 2,930	0 410,200			CB210110
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 140	0 1,801	0 252,140			CB310190
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0 140	0 1,654	0 231,560			WB252730
合 計					0 1,156,820			単一 9号



## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210120	
			m 3	100	1,398	139,800		
計						0		
						139,800		
単価						0		
						1,398	円/m3	
変更積算単価						1,398	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		0	0	0	CB210100	
			m 3	100	6,490	649,000		
計						0		
						649,000		
単価						0		
						6,490	円/m3	
変更積算単価						6,490	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	100	3,927	392,700	CB210110		
	計					0			
	単価					392,700			
	変更積算単価					0	3,927	円/m3	
						3,927	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	246.2	24,620	CB210020		
	計					0			
	単価					24,620			
	変更積算単価					0	246.2	円/m3	
						246.2	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						100	882.9		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 ( I C T )				0	0	0	CB220070		
			m 2	100	882.9	88,290			
計						0			
						88,290			
単価						0			
						882.9	円/m2		
変更積算単価						882.9	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0	
						100	1,500		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分				0	0	0	CB210560		
			m 3	100	1,500	150,000			
計						0			
						150,000			
単価						0			
						1,500	円/m3		
変更積算単価						1,500	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	100	5,340	534,000	単一	56号
	計					534,000		
	単価					5,340	円/m2	
	変更積算単価					5,341	円/m2	



## 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000-モルタル吹付	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	835	2,633	2,198,555	単一	61号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	951	21,220	20,180,220	単一	62号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	20	72,830	1,456,600	単一	63号
	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	550	9,211	5,066,050	単一	64号
	計					0		
						28,901,425		
	単価					0		
						34,620	円/m2	
	変更積算単価							
						34,630	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	箱抜き材	VP-100	単位	m	数量	1	単価	1,193
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100			1	1,190	1,190	
				m	1	1,190	1,190	
計							1,190	
単価							1,190	
							1,190	円/m

							単価使用年月	2025.2
							歩掛使用年月	2025.2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	箱抜き材	VP-100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-125			0	0	0	
				m	1	1,852	1,852	
計							0	
単価							1,852	
							0	
変更積算単価							1,852	円/m
							1,857	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法枠崩壊部補修	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0	WB811120
			m 2	66	2,633	173,778	単一 61号
	モルタル吹付	貧配合モルタル (1:16)		0	0	0	WYB00050
			m3	9	103,900	935,100	単一 65号
	計					0	
						1,108,878	
	単価					0	
						16,810	円/m2
	変更積算単価						
						16,810	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 4.6m 現場条件II 本数731本	単位	m	数量	3,363	単価	14,940	
						3,363		14,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	3,363	14,860	49,974,180	WB813110		
削孔機械の上下移動				14	19,160	268,240	単- 66号		
			回	14	19,160	268,240	単- 67号		
計						50,242,420			
						50,242,420			
単価						14,940			
						14,940	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 2.6m 現場条件II 本数145本	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		16,660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	0	0	0	WB813110		
				1	16,650	16,650	単- 68号		
計						0			
						16,650			
単価						0			
						16,650	円/m		
変更積算単価						16,660	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	鉄筋挿入	ねじ節棒鋼 SD345 D19 削孔長 3.6m 現場条件Ⅱ 本数58本	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工	Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	0	0	0	WB813110		
				1	15,710	15,710	単- 69号		
	計					0			
						15,710			
	単価					0			
						15,710	円/m		
	変更積算単価					15,720	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	鉄筋挿入	削孔機械の上下移動	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	削孔機械の上下移動			0	0	0	WB813120		
			回	1	20,190	20,190	単- 70号		
	計					0			
						20,190			
	単価					0			
						20,190	円/回		
	変更積算単価					20,200	円/回		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	10	単価	4,573	
						10		4,573	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工					10	4,573	45,730	WB813130	
				空m3	10	4,573	45,730	単-71号	
計							45,730		
							45,730		
単価							4,573		
							4,573	円/空m3	

						単価使用年月	2025.2		
						歩掛使用年月	2025.2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	0	単価	0	
						10		4,707	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工					0	0	0	WB813130	
				空m3	10	4,707	47,070	単-72号	
計							0		
							47,070		
単価							0		
							4,707	円/空m3	
変更積算単価							4,707	円/空m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	10	単価	797.2
						10		797.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		10	797.2	7,972	CB410030	
			m 2	10	797.2	7,972		
	計					7,972		
						7,972		
	単価					797.2	円/m2	
						797.2		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,332
						10		2,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		10	2,332	23,320	CB410260	
			m 2	10	2,332	23,320		
	計					23,320		
						23,320		
	単価					2,332	円/m2	
						2,332		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価
						100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030
			m 3	100	288.1	28,810	
計						0	
						28,810	
単価						0	
						288.1	円/m3
変更積算単価						288.1	円/m3

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価
						100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410
			m 3	100	3,346	334,600	
計						0	
						334,600	
単価						0	
						3,346	円/m3
変更積算単価						3,346	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						100			499.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正					0	0	0	CB210080	
				m 2	100	499.2	49,920		
計							0		
							49,920		
単価							0		
							499.2	円/m2	
変更積算単価							499.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-H300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						100			9,743
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り			0	0	0	WB821410	
				m	100	9,743	974,300	単- 73号	
計							0		
							974,300		
単価							0		
							9,743	円/m	
変更積算単価							9,743	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-H500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m		100	11,890	1,189,000	0	WB821410 単一 74号
	計						0		
							1,189,000		
	単価						0		
							11,890		円/m
	変更積算単価						11,890		円/m

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	プレキャストU型側溝	BF-I-300	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m		100	8,494	849,400	0	WB821410 単一 75号
	計						0		
							849,400		
	単価						0		
							8,494		円/m
	変更積算単価						8,494		円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	プレキャストU型側溝	BF-I-300	単位	m	数量	0	単価	0
						100		7,778
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		m	0	0	0	WB821410
計					100	7,778	777,800	単- 76号
単価							0	
							777,800	
変更積算単価							0	
							7,778	円/m
							7,778	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,116
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚	0	0	0	WB821430
計					1	2,116	2,116	単- 77号
単価							0	
							2,116	円/枚
変更積算単価							2,116	円/枚

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一29号	側溝蓋	SG1T-B300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	21,610	21,610	単一 78号		
	計					0			
						21,610			
	単価					0			
						21,610	円/枚		
	変更積算単価					21,610	円/枚		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一30号	現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正有	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	52,910	52,910			
	計					0			
						52,910			
	単価					0			
						52,910	円/箇所		
	変更積算単価					52,910	円/箇所		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	67,500	67,500		
	計					0		
						67,500		
	単価					0		
						67,500	円/箇所	
	変更積算単価					67,500	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60% 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	67,970	67,970		
	計					0		
						67,970		
	単価					0		
						67,970	円/箇所	
	変更積算単価					67,970	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	23,310	23,310	単一 79号		
	計					0			
						23,310			
	単価					0			
						23,310	円/枚		
	変更積算単価					23,310	円/枚		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	蓋	S-B500-L500-t12	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430		
			枚	1	68,520	68,520	単一 80号		
	計					0			
						68,520			
	単価					0			
						68,520	円/枚		
	変更積算単価					68,520	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	防草コンクリート	t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm	500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	94	9,211	865,834	単一 64号
	型枠工	縦排水溝		m 2	5	12,360	61,800	単一 81号
	型枠工	小段排水溝		m 2	38	11,350	431,300	単一 82号
	計						0	
	単価						1,358,934	
	変更積算単価						0	
							14,460	円/m2
							14,460	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	8,910	8,910	単- 83号		
計						0			
						8,910			
単価						0			
						8,910	円/m3		
変更積算単価						8,910	円/m3		

						単価使用年月	2024. 07		
						歩掛使用年月	2024. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	10	単価	722.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	722.8	7,228	CB430510		
			m	10	722.8	7,228			
計						7,228			
						7,228			
単価						722.8			
						722.8	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	10	単価	217.6	
						10		217.6	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎				10	217.6	2,176	CB430310		
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m 2	10	217.6	2,176			
計						2,176			
単価						217.6			
						217.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,132	
						1		5,132	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬				1	5,132	5,132	CB227010		
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			m 3	1	5,132	5,132			
計						5,132			
単価						5,132			
						5,132	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	4,840	4,840			
	計					0			
						4,840			
	単価					0			
						4,840	円/m3		
変更積算単価						4,840	円/m3		

						単価使用年月	2024. 07		
						歩掛使用年月	2024. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 84号		
	計					3,525			
						3,525			
	単価					3,525			
						3,525	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	伐採工		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			m2	100	400	40,000		
				0	0	0		
			m2	100	1,200	120,000		
				0	0	0		
			m2	100	1,400	140,000		
						0		
						300,000		
						0		
						3,000	円/m2	
						3,000	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	木根等運搬費		単位	t	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等運搬費				0	0	0	WYB00004
			t	1	6,700	6,700	
計						0	
						6,700	
単価						0	
						6,700	円/t
変更積算単価						6,700	円/t

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	処分費		単位	t	数量	0	単価
						1	45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB020052
			t	1	45,000	45,000	単一 86号
計						0	
						45,000	
単価						0	
						45,000	円/t
変更積算単価						45,000	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	仮設防護柵 (木矢板)	阻止高 3.0m 支柱間隔 3.0m	単位	m	数量	123	単価	117,689.08
						123		117,689.08
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	本	43	236,000	10,148,000	WB230810	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	本	43	3,620	155,660	単- 87号	
	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 189日 無 有 3650円 無 1回	本	43	11,500	494,500	WB251760	
	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	m <sup>2</sup>	394	9,334	3,677,596	単- 89号	
	計					14,475,756	単- 90号	
	単価					117,700		
						117,700	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	土のう	制作・据付 耐候性(1年対応)	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730		
			袋	1	7,878	7,878	単一 91号		
	計					0			
						7,878			
	単価					0			
						7,878	円/袋		
	変更積算単価					7,878	円/袋		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	土のう	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
			袋	1	787.5	787.5	単一 92号		
	計					0			
						787.5			
	単価					0			
						787.5	円/袋		
	変更積算単価					787.5	円/袋		

## 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	48	1,878	90,144	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 4.0km以下	個	48	1,965	94,320	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	48	1,801	86,448	CB310190	
	計					0		
	単価					270,912		
	変更積算単価					0		
						5,644	円/袋	
						5,644	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	112	433.9	48,596.8	単一 93号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 202日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	12	16,660	199,920	単一 94号	
	計					0		
						248,516.8		
	単価					0		
						2,219	円/m2	
	変更積算単価							
						2,219	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	廃棄物処理(繊維混入物)運搬費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		17,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物(木くず・繊維くず・がれき)運搬			0	0	0	WYB00013	
			回	1	17,520	17,520		
	計					0		
						17,520		
	単価					0		
						17,520	円/回	
	変更積算単価					17,520	円/回	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	廃棄物処理(繊維混入物)処分費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		95,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物(木くず・繊維くず・がれき)処分費			0	0	0	WYB00010	
			t	1	95,000	95,000		
	計					0		
						95,000		
	単価					0		
						95,000	円/t	
	変更積算単価					95,000	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,502
				20		20		10,502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20	3,410	68,200	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.7km 12m以内 冬期割増 無	t	20	4,092	81,840	単一 96号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	20	4,092	81,840	単一 97号		
		t	40	1,500	60,000	WB010030		
		t	40	1,500	60,000	単一 98号		
計					210,040			
単価					210,040			
					10,510			
					10,510	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	2.3km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内 各種(実数入力)	0無 無	t	19.2	3,410	65,472	単- 99号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	2.3km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内 冬期割増	無	t	19.2	4,092	78,566.4	単- 100号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		t	0	0	0	WB010030
				t	19.2	3,000	57,600	単- 101号
	計						0	
							201,638.4	
	単価						0	
							10,510	円/t
	変更積算単価						10,510	円/t

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	100	2,930	293,000	CB210110		
	計					0			
	単価					2,930	円/m3		
						293,000			
						0			

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	246.2	24,620	CB210020		
	計					0			
	単価					246.2	円/m3		
						24,620			
						0			

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	100	130	13,000			
	計					0			
						13,000			
	単価					0			
						130	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	枝葉・根株運搬		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	木根等運搬費			0	0	0	WYB00010		
			t	1	5,500	5,500			
	計					0			
						5,500			
	単価					0			
						5,500	円/t		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	木根等処分費		単位	t	数量	0	単価
							0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費				0	0	0	WYB00011
			t	1	45,000	45,000	
計						0	
						45,000	
単価						0	
						45,000	円/t

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価
						520	2,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	520	433.9	225,628	単一 7号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 205日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	56	16,890	945,840	単一 8号
計						0	
						1,171,468	
単価						0	
						2,253	円/m2