

鏡

1. 工事名

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	利賀ダム工事事務所 工務課	1 4) 単価適用年月	製作：2025年 4月	据付：2025年 4月	
3) 工事番号	2584484004	1 5) 歩掛適用年月	製作：2025年 4月	据付：2025年 4月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	水門設備（ダム用水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	1364日間 自 令和 7年 5月 9日 (当初) 至 令和11年 1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：富山県 据付：富山県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：利賀(2001年7月～) 据付：利賀(2001年7月～)	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	利賀ダム	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 7年 1月 7日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（ダム用水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		251,970,272			
発電補償設備			式	1		251,970,272			
主ゲート			式	1		71,640,533			
ジェットフローゲート		φ1200mm	門	1	71,640,533	71,640,533			単-1号
副ゲート			式	1		64,387,379			
高圧スライドゲート		φ1200mm	門	1	64,387,379	64,387,379			単-2号
放流管			式	1		14,879,277			
導水管		φ1600mm～φ1200mm ステンレス鋼製	条	1	5,407,664	5,407,664			単-3号
圧力管		φ2200mm 普通鋼製	条	1	9,471,613	9,471,613			単-4号
操作制御設備			式	1		18,000,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立型	面	1	18,000,000	18,000,000			単-5号
デフレクター			式	1		18,641,192			

設計内訳書

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（ダム用水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
デフレクター		式	1	18,641,192	18,641,192			単-6号	
付属設備		式	1		41,254,438				
点検架台		式	1	2,534,332	2,534,332			単-7号	
空気管・充水管	ステンレス鋼製	式	1	32,994,921	32,994,921			単-8号	
天井クレーン		式	1	1,598,780	1,598,780			単-9号	
据付架台		式	1	4,126,405	4,126,405			単-10号	
計測設備		式	1		13,000,000				
流量計盤	屋外閉鎖自立型	面	1	5,700,000	5,700,000			単-11号	
流量計		基	1	7,300,000	7,300,000			単-12号	
工場塗装工		式	1		10,167,453				
工場塗装	無機ゾンクリッチブライマ	m2	1,173	1,758.35	2,062,544			単-13号	
工場塗装	C-2塗装系	m2	197	12,753.44	2,512,427			単-14号	

設計内訳書

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（ダム用水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装		B-1塗装系	m2	410	8,650	3,546,500			単-15号
酸洗施工			m2	410	4,990.2	2,045,982			単-16号
間接労務費			式	1		36,021,000			
純製作費			式	1		287,991,272			
工場管理費			式	1		19,285,000			
製作原価			式	1		307,276,272			
据付工			式	1		42,002,356			
ダム用水門輸送工			式	1		2,907,000			
輸送工			式	1		2,907,000			
ダム用水門輸送			式	1		2,907,000			内-1号
ダム用水門設備据付			式	1		36,529,936			
ダム用水門据付工			式	1		36,529,936			

設計内訳書

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（ダム用水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付(主ゲート)		式	1		4,721,807			内-2号	
据付(副ゲート)		式	1		4,252,975			内-3号	
据付(導水管, 圧力管)		式	1		17,966,456			内-4号	
据付(付属設備)		式	1		1,125,495			内-5号	
据付(デフレクター)		式	1		3,379,311			内-6号	
直接経費(水門設備)		式	1		5,083,892			内-7号	
仮設工		式	1		2,565,420				
足場支保工(機械設備)		式	1		2,565,420				
足場	手摺先行型枠組足場	掛㎡	460	5,577	2,565,420			単-17号	
共通仮設費		式	1		5,506,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,506,000				
純工事費		式	1		47,508,356				

設計内訳書

工事名	利賀ダム発電補償放流設備（第1期）工事（当 初）					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（ダム用水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		9,568,000				
据付間接費		式	1		30,511,000				
据付工事原価		式	1		87,587,356				
設計技術費		式	1		8,371,000				
工事原価		式	1		403,234,628				
一般管理費等		式	1		67,255,372				
工事価格		式	1		470,490,000				
消費税相当額		式	1		47,049,000				
工事費計		式	1		517,539,000				

一式当たり内訳書

ダム用水門輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（小容量放流設備ゲート・バルブ）	2400無 50. 3km	式	1		199, 000			WF900240 単一 78号
新設工事輸送費（放流管）	小容量放流管 22. 8無 50. 3km	式	1		1, 235, 000			WF900220 単一 79号
導水管	小容量放流管 123. 8無 50. 3km	式	1		1, 273, 000			WF900220 単一 80号
新設工事輸送費（放流管）	小容量放流管 123. 8無 50. 3km	式	1		103, 000			WF901500 単一 81号
圧力管	11. 6t 50. 3km	式	1		97, 000			WF901500 単一 82号
新設工事輸送費（鋼製付属設備）	8. 7t 50. 3km	式	1					
新設工事輸送費（鋼製付属設備）								
合 計					2, 907, 000			

一式当たり内訳書

据付(主ゲート)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
据付材料費（水門）	小容量放流設備用ゲート・ハルブ 4105920円	式	1		246,355			WH810100 単一 83号
据付補助材料費	ダム用水門設備 小容量放流設備用ゲート・ハルブ 4105920円	式	1		205,296			WF870300 単一 84号
据付（水門）	補正しない シットフローゲート(ゲート・ハルブ) 1200mm 1門 無 無 無	門	1	4,270,156	4,270,156			WF311100 単一 85号
合 計					4,721,807			

一式当たり内訳書

据付(副ゲート)

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

据付(導水管, 圧力管)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費 (水門)	小容量放流管 15899520円	式	1		397, 488			WH810100 単一 89号
据付補助材料費	ダム用水門設備 放流管 15899520円	式	1		1, 033, 468			WF870300 単一 90号
据付 (水門)	補正しない 小容量放流管 146. 6m3 1門 無 無 無	門	1	16, 535, 500	16, 535, 500			WF311100 単一 91号
合 計					17, 966, 456			

一式当たり内訳書

据付(付属設備)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜主ゲート用点検ステージ＞								
据付補助材料費	鋼製付属設備 262080円	式	1		2, 620			WF870300 単一 92号
鋼製付属設備据付	補正しない A 2. 88t/基 1基 無 無 無	式	1		272, 562			WF390100 単一 93号
＜副ゲート用点検ステージ＞								
据付補助材料費	鋼製付属設備 232960円	式	1		2, 329			WF870300 単一 94号
鋼製付属設備据付	補正しない A 2. 4t/基 1基 無 無 無	式	1		242, 277			WF390100 単一 95号
＜主副ゲート点検架台 主副 用手摺・タラップ＞								
据付補助材料費	鋼製付属設備 116480円	式	1		1, 164			WF870300 単一 96号
鋼製付属設備据付	補正しない C 0. 49t 無 無 無	式	1		121, 138			WF390100 単一 97号
＜空気管・充水管＞								
据付補助材料費	鋼製付属設備 232960円	式	1		2, 329			WF870300 単一 94号
鋼製付属設備据付	補正しない D 1. 7t 無 無 無	式	1		242, 277			WF390100 単一 98号

一式当たり内訳書

据付(付属設備)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<天井クレーン>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 203840円	式	1		2,038			WF870300 単一 99号
鋼製付属設備据付	補正しない D 1.22t 無 無 無	式	1		211,993			WF390100 単一 100号
<主・副ゲート用点検ステージ 据付材料費>								
据付材料費	主・副ゲート用点検ステージ	式	1		24,768			WYB00022 単一 101号
合 計					1,125,495			

一式当たり内訳書

据付(デフレクター)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費		式	1		902,656			WYB00057 単一 102号
据付補助材料費	各種 1% 2358720円	式	1		23,587			WF870300 単一 103号
デフレクター据付		式	1		2,453,068			WYB00062 単一 104号
合 計					3,379,311			

一式当たり内訳書

直接経費(水門設備)

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費 (エンジンウエルダ)	エンジンウエルダ 300A	式	1		1, 839, 816			WYB00033 単一 105号
機械経費 (交流溶接機)	交流溶接機 500A	式	1		11, 648			WYB00032 単一 106号
機械経費 (直流溶接機)	直流溶接機 500A	式	1		18, 928			WYB00027 単一 107号
機械経費 (発動発電機)	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA	式	1		107, 965			WYB00036 単一 108号
機械経費 (発動発電機)	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	式	1		64, 540			WYB00029 単一 109号
機械経費 (クレーン)	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 55t吊	式	1		660, 660			WYB00008 単一 110号
機械経費 (クレーン)	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	式	1		322, 700			WYB00006 単一 111号
機械経費 (クレーン)	トラック[クレーン装置付] 4t積2. 9t吊	式	1		1, 957, 951			WYB00004 単一 112号
雑機械器具損料	99684円	式	1		99, 684			WF711100 単一 113号
合 計					5, 083, 892			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	ジェットフローゲート	φ 1200mm	単位	門	数量	1	単価	71, 640, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費			式	1		10, 137, 114	WYB00393 単一 18号	
副部材費（率計上）水門		ジェットフローゲート 10137114円	式	1		506, 855	WH800100 単一 19号	
部品費（率計上）水門		ジェットフローゲート 10137114円	式	1		1, 165, 768	WH605100 単一 20号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 小容量放流設備用ゲートバルブ 10643969円	式	1		1, 064, 396	WF870100 単一 21号	
機器単体費			式	1		41, 700, 000	WYB00400 単一 22号	
労務費（ジェットフローゲート） [水門]		補正しない 1200mm 1門	台	1	17, 066, 400	17, 066, 400	WF112200 単一 23号	
計						71, 640, 533		
単価						71, 640, 533	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2号	高圧スライドゲート	φ 1200mm	単位	門	数量	1	単価	64, 387, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費			式	1		8, 468, 891	WYB00429 単一 24号	
副部材費（率計上）水門		高圧スライドゲート 8468891円	式	1		423, 444	WH800100 単一 25号	
部品費（率計上）水門		高圧スライドゲート 8468891円	式	1		1, 058, 611	WH605100 単一 26号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 小容量放流設備用ゲートハールフ 8892335円	式	1		889, 233	WF870100 単一 27号	
機器単体費			式	1		40, 100, 000	WYB00435 単一 28号	
労務費（高圧スライドゲート） [水門]		補正しない 円形 1200mm 1門	台	1	13, 447, 200	13, 447, 200	WF112400 単一 29号	
計						64, 387, 379		
単価						64, 387, 379	円／門	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-000000002000
単一3号	導水管	φ 1600mm～φ 1200mm ステンレス鋼製	単位	条	数量	1	単価 5, 407, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費			式	1		3, 364, 814	WYB01614 単一 30号
副部材費（率計上）水門		小容量放流管 3364814円	式	1		117, 768	WH800100 単一 31号
部品費（率計上）水門		小容量放流管 3364814円	式	1		16, 824	WH605100 単一 32号
製作補助材料費		ダム用水門設備 放流管 3482582円	式	1		348, 258	WF870100 単一 33号
労務費（小容量放流管）〔水門〕		補正しない 有 19. 7m3 SUS・SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼 使用しない 無 有 3. 1m3 SUS・SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼 使用しない	条	1	1, 560, 000	1, 560, 000	WF111200 単一 34号
計						5, 407, 664	
単価						5, 407, 664	円／条

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	圧力管	φ 2200mm 普通鋼製	単位	条	数量	1	単価	9,471,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費			式	1		2,907,927	WYB01624 単一 35号	
副部材費（率計上）水門		小容量放流管 2907927円	式	1		101,777	WH800100 単一 36号	
部品費（率計上）水門		小容量放流管 2907927円	式	1		14,539	WH605100 単一 37号	
製作補助材料費		ダム用水門設備 放流管 3009704円	式	1		300,970	WF870100 単一 38号	
労務費（小容量放流管）〔水門〕		補正しない 有 91.2m3 その他 使用しない 有 32.6m3 その他 使用しない 無 無 無 1条	条	1	6,146,400	6,146,400	WF111200 単一 39号	
計						9,471,613		
単価						9,471,613	円／条	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一5号	機側操作盤	屋外閉鎖自立型	単位	面	数量	1	単価	18, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤		屋外閉鎖自立型 1. 8m×0. 64m×2. 05m	面	1	18, 000, 000	18, 000, 000		
計						18, 000, 000		
単価						18, 000, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	デフレクター		単位	式	数量	1	単価	18,641,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		10,421,279	WYB02383	
部品費			式	1		1,147	単一 40号	
製作補助材料費	鋼製付属設備 10421279円		式	1		1,354,766	WF870100	
労務費	デフレクター製作費		式	1		6,864,000	WYB02388	
計						18,641,192	単一 43号	
単価						18,641,192	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一7号	点検架台		単位	式	数量	1	単価	2, 534, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		841, 052	WYB01797 単一 44号	
部品費			式	1		23, 944	WYB01802 単一 45号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 841052円	式	1		109, 336	WF870100 単一 46号	
製作労務費		鋼製付属物	式	1		1, 560, 000	WYB00025 単一 47号	
計						2, 534, 332		
単価						2, 534, 332	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一8号	空気管・充水管	ステンレス鋼製	単位	式	数量	1	単価	32, 994, 921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		378, 515	WYB01924 単一 48号	
製作補助材料費		鋼製付属設備 378515円	式	1		49, 206	WF870100 単一 49号	
機器単体費			式	1		32, 380, 000	WYB01930 単一 50号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない D 0. 36t	基	1	187, 200	187, 200	WF190100 単一 51号	
計						32, 994, 921		
単価						32, 994, 921	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	天井クレーン		単位	式	数量	1	単価	1, 598, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		132, 390	WYB02553 単一 52号	
部品費			式	1		48, 380	WYB02561 単一 53号	
製作補助材料費	鋼製付属設備 132390円		式	1		17, 210	WF870100 単一 54号	
機器単体費			式	1		1, 120, 000	WYB02563 単一 55号	
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0. 81t		基	1	280, 800	280, 800	WF190100 単一 56号	
計						1, 598, 780		
単価						1, 598, 780	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一10号	据付架台		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		2,186,591	WYB01863	単一 57号
部品費			式	1		1,958	WYB01870	単一 58号
製作補助材料費	鋼製付属設備 2186591円		式	1		284,256	WF870100	単一 59号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 16.48t		基	1	1,653,600	1,653,600	WF190100	単一 60号
計						4,126,405		
単価						4,126,405	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
単一11号	流量計盤	屋外閉鎖自立型	単位	面	数量	1	単価	5, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流量計盤		屋外自立式閉鎖型	面	1	5, 700, 000	5, 700, 000	WYB00005	
計						5, 700, 000		
単価						5, 700, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
単一12号	流量計		単位	基	数量	1	単価	7, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流量計		二測定線超音波式流量計	基	1	7, 300, 000	7, 300, 000	WYB00007	
計						7, 300, 000		
単価						7, 300, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一13号	工場塗装	無機ゾンクリッチプライマ	単位	m2	数量	1, 173	単価	1, 758. 35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機ゾンクリッチプライマ		主ゲート	m2	50	1, 963. 89	98, 194	WYB00083 単一 61号	
無機ゾンクリッチプライマ		副ゲート	m2	54	1, 875. 09	101, 254	WYB00086 単一 62号	
無機ゾンクリッチプライマ		導水管	m2	6	9, 778. 29	58, 669	WYB00089 単一 63号	
無機ゾンクリッチプライマ		圧力管	m2	480	1, 697. 49	814, 795	WYB00092 単一 64号	
無機ゾンクリッチプライマ		デフレクター	m2	63	1, 697. 49	106, 941	WYB00095 単一 65号	
無機ゾンクリッチプライマ		据付架台	m2	520	1, 697. 49	882, 694	WYB00098 単一 66号	
計						2, 062, 547		
単価						1, 758. 35	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一14号	工場塗装	C-2塗装系	単位	m2	数量	197	単価	12, 753. 44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装 (C-2塗装系)		主ゲート	m2	7	36, 771. 84	257, 402	WYB00195 単一 67号	
工場塗装 (C-2塗装系)		副ゲート	m2	6	41, 389. 44	248, 336	WYB00177 単一 68号	
工場塗装 (C-2塗装系)		主ゲート用点検ステージ	m2	79	9, 066. 24	716, 232	WYB00192 単一 69号	
工場塗装 (C-2塗装系)		副ゲート用点検ステージ	m2	68	9, 066. 24	616, 504	WYB00186 単一 70号	
工場塗装 (C-2塗装系)		点検ステージ用手摺・タラップ	m2	20	17, 235. 84	344, 716	WYB00141 単一 71号	
工場塗装 (C-2塗装系)		天井クレーン	m2	17	19, 367. 04	329, 239	WYB00123 単一 72号	
計						2, 512, 429		
単価						12, 753. 44	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000
単一15号	工場塗装	B-1塗装系	単位	m2	数量	1	単価 8,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	素地調整	エッチングプライマー	m2	1	749.82	749	WYB00046 単一 73号
	プライマー	ジンクリッチプライマー	m2	1	947.67	947	WYB00047 単一 74号
	工場下塗	エアレス 60m2以上 無機シンクリッチペイント	m 2	1	1,818.33	1,818	WF605105 単一 75号
	工場下塗	エアレス 60m2以上 ミストコート	m 2	1	921.76	921	WF605105 単一 76号
	工場下塗	エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系(水中部用)	m 2	1	1,405.52	1,405	WF605105 単一 77号
	工場下塗	エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系(水中部用)	m 2	1	1,405.52	1,405	WF605105 単一 77号
	工場下塗	エアレス 60m2以上 エポキシ樹脂系(水中部用)	m 2	1	1,405.52	1,405	WF605105 単一 77号
	計					8,650	
	単価					8,650	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一16号	酸洗施工		単位	m2	数量	412. 93	単価	4, 990. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス鋼表面処理工	主ゲート	式	1		533, 837		
	ステンレス鋼表面処理工	副ゲート	式	1		423, 049		
	ステンレス鋼表面処理工	導水管	式	1		230, 755		
	ステンレス鋼表面処理工	デフレクター	式	1		872, 964		
	計					2, 060, 605		
	単価					4, 990. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一17号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,577	5,577	WB252110 単一 114号	
計						5,577		
単価						5,577	円／掛m2	