

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 4 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330036	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大河津分水路	2 2) 処 分 費 等	278,475
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【蛇塚地区】		式	1		152,129,739				
河川土工		式	1		151,211,680				
掘削工(ICT)		式	1		151,211,680				
掘削(ICT)	土砂							単-1号	
		m3	24,400	262.3	6,400,120				
掘削	土砂							単-2号	
		m3	73,200	169.3	12,392,760				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
(分水西部)		m3	24,400	1,497	36,526,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
(分水西部)		m3	71,620	1,310	93,822,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
(五千石)		m3	1,580	1,310	2,069,800				
構造物撤去工		式	1		918,059				
構造物取壊し工		式	1		334,328				
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-6号	
		m2	1,580	211.6	334,328				
運搬処理工		式	1		583,731				

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	79	3,864	305,256			単-7号
殻処分		アスファルト殻	m3	79	3,525	278,475			単-8号
直接工事費			式	1		152,129,739			
共通仮設費			式	1		13,689,461			
共通仮設費			式	1		3,025,461			
運搬費			式	1		974,800			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	487,400	974,800			単-9号
技術管理費			式	1		684,661			
保守管理(ICT)			式	1		86,661			内-1号
システム初期費(ICT)			式	1		598,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,366,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		10,664,000			

設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その１４工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		165,819,200				
現場管理費		式	1		40,675,000				
工事原価		式	1		206,494,200				
一般管理費等		式	1		32,145,800				
工事価格		式	1		238,640,000				
消費税相当額		式	1		23,864,000				
工事費計		式	1		262,504,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 24400m3	式	1		86,661			WB010400 単一 12号
合 計					86,661			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 13号
合 計					598,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	262. 3	262. 3	CB210120		
計						262. 3			
単価						262. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	169. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3以上	m 3	1	169. 3	169. 3	CB210100	
計						169. 3		
単価						169. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 (分水西部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 497	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1, 497	1, 497	CB210110	
計						1, 497		
単価						1, 497	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (分水西部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 310	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下	m 3	1	1, 310	1, 310	CB210110	
計						1, 310		
単価						1, 310	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	土砂等運搬 (五千石)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下	m 3	1	1,310	1,310	CB210110
計						1,310	
単価						1,310	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 211.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	211.6	211.6	CB430310
計						211.6	
単価						211.6	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,864	3,864	CB227010	
計						3,864		
単価						3,864	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 10号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	487,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	487,400	974,800	WB010350 単一 11号	
計						974,800		
単価						487,400	円/回	