

鏡

1. 工事名

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 5月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 4) 単価適用年月	2024年 4月		
3) 工事番号	2284300001	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) スライド回数	2回		
5) 変更回数	4回		2024年 4月12日		
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負工事費	874, 225, 000		
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	874, 225, 000		
8) 工 期	875日間 自 令和 4年 8月 5日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
	(当初) 至 令和 6年 3月26日	2 0) 共通仮設費対象額			
	(4回変更) 至 令和 6年12月26日	2 1) 現場管理費対象額			
9) 施 工 県	新潟県	2 2) 一般管理費等対象額			
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 3) 処 分 費 等	172, 941		
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 4) 公 告 日	令和 4年 5月25日		
1 2) 設計年月	令和 6年11月				

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		518,000,781				
			0.8		414,449,460	-0.2	-103,551,321	2023.04	
			0		0				
			0.2		106,455,703	0.2	106,455,703	2024.04	
RC橋脚工		式	1		191,428,909				
			0.8		151,891,885	-0.2	-39,537,024	2023.04	
			0		0				
			0.2		41,140,016	0.2	41,140,016	2024.04	
作業土工		式	1		12,187,460				
			0.3		3,855,949	-0.7	-8,331,511	2023.04	
			0		0				
			0.7		8,652,519	0.7	8,652,519	2024.04	
床掘り	土砂	m3	0		0			単-1号	
			0		0	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	908	0	0	0	2024.04	
床掘り	土砂	m3	4,270		3,760,589			単-2号	
			4,270		3,760,589	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	908.5	0	0	0	2024.04	
埋戻し	土砂	m3	0		0			単-3号	
			0		0	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	949.5	0	0	0	2024.04	
埋戻し	土砂	m3	3,300		3,011,580			単-4号	
			0		0	-3,300	-3,011,580	2023.04	
			0		0				
			3,300	949.8	3,134,340	3,300	3,134,340	2024.04	
基面整正		m2	0		0			単-5号	
			0		0	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	422.8	0	0	0	2024.04	
基面整正		m2	140		55,944			単-6号	
			140		55,944	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	422.8	0	0	0	2024.04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		回	0	41,130	0	0	0	単-7号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
掘削補助機械搬入搬出		回	1	41,140	39,416	0	0	単-8号	
			1		39,416			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
積込（ルース）	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	199.8	0	0	0	単-9号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
積込（ルース）	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,700	199.9	726,680	-3,700	-726,680	単-10号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			3,700		739,630			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	534.7	0	0	0	単-11号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,990	535.1	4,106,061	-7,990	-4,106,061	単-12号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			7,990		4,275,449			2024. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	117	0	0	0	単-13号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,300	117	487,190	-4,300	-487,190	単-14号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			4,300		503,100			2024. 04	
既製杭工		式	1		121,882,810	0	0		
			1		121,882,810			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管杭	φ 800mm L64. 0m 継手6箇所 打込長78. 2m	本	42	2, 742, 000	114, 072, 378	0	0	単-15号	
			42		114, 072, 378			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管杭切断	φ 800mm×t9mm	箇所	0	46, 530	0	0	0	単-16号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管杭切断	φ 800mm×t9mm	箇所	96	46, 550	4, 191, 744	0	0	単-17号	
			96		4, 191, 744			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管杭杭頭処理溶接		m	0	1, 385	0	0	0	単-18号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管杭杭頭処理溶接		m	201. 6	1, 386	257, 846	0	0	単-19号	
			201. 6		257, 846			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D13	t	0	175, 100	0	0	0	単-20号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D13	t	1. 76	175, 200	308, 434	0	0	単-21号	
			1. 76		308, 434			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	174, 200	0	0	0	単-22号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	11. 21	174, 300	1, 954, 205	0	0	単-23号	
			11. 21		1, 954, 205			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中詰めコンクリート		m3	0	20,260	0	0	0	単-24号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
中詰めコンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	0	20,290	0	0	0	単-25号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
中詰めコンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	28	20,280	560,700	0	0	単-26号	
			28		560,700			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
現場取卸(鋼管杭)	鋼管杭	t	539.6	425.2	210,390	0	0	単-27号	
			539.6		210,390			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
現場発生品運搬	鋼管杭（余長分）	t	0	4,917	0	0	0	単-28号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
現場発生品運搬	鋼管杭（余長分）	t	66.5	4,919	327,113	0	0	単-29号	
			66.5		327,113			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
橋脚躯体工		式	1		57,358,639	-0.5	-31,205,513		
			0.5		26,153,126			2023. 04	
			0		0				
			0.5		32,487,497			2024. 04	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t 100mm	m2	0	1,640	0	0	0	単-30号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t 100mm	m2	142	1,641	230,182	0	0	単-31号	
			142		230,182			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50% 特殊養生（仮囲い内シエ ットヒータ養生）コンクリート夜 間割増無	m3	0	17,830	0	0	0	単-32号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 特殊養生（仮囲い内シエ ットヒータ養生）コンクリート夜 間割増無	m3	0	19,350	0	0	0	単-33号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 特殊養生（仮囲い内シエ ットヒータ養生）コンクリート夜 間割増無	m3	473	19,340	8,367,370	0	0	単-34号	
			473		8,367,370			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 膨張材入 一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	0	23,320	0	0	0	単-35号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 膨張材入 一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	574	23,300	12,449,486	-574	-12,449,486	単-36号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			574		13,374,200	574	13,374,200	2024. 04	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	176,400	0	0	0	単-37号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D16～25	t	54.56	176,500	9,626,675	-42.75	-7,542,896	単-38号	
			11.81		2,083,779			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			42.75		7,545,375	42.75	7,545,375	2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	187,700	0	0	0	単-39号	
			0		0			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	17.14	187,800	3,216,475	0	0	単-40号	
			17.14		3,216,475			2023. 04	
			0		0			2024. 04	
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D35	t	0	190,700	0	0	0	単-41号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋	SD345 D35	t	71. 01	190,800	13,534,648	-20. 34	-3,876,845	単-42号	
			50. 67		9,657,803			2023. 04	
			0		0				
			20. 34		3,880,872			2024. 04	
鉄筋架台		式	0		0	0	0	内-1号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鉄筋架台		式	1		1,855,965	-1	-1,855,965	内-2号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		1,855,965			2024. 04	
型枠	一般型枠	m2	0	9,534	0	0	0	単-43号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
型枠	一般型枠	m2	560	9,537	5,015,920	-409	-3,663,413	単-44号	
			151		1,352,507			2023. 04	
			0		0				
			409		3,900,633			2024. 04	
円筒型枠	φ 200mm	m	0	682	0	0	0	単-45号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
円筒型枠	φ 200mm	m	13	682. 2	8,868	-13	-8,868	単-46号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			13		8,868			2024. 04	
足場	安全ネット必要	掛m2	0	4,213	0	0	0	単-47号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事				（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要			770		3,053,050	-456	-1,808,040	単-48号
				314		1,245,010			2023. 04
				0		0			
			掛m2	456		4,214			1,921,584
仮設工				1		326,571,872	-0.2	-64,014,297	
				0.8		262,557,575			2023. 04
				0		0			
			式	0.2		65,315,687			0.2
工事用道路工				1		4,371,423	-0.6	-2,746,973	
				0.4		1,624,450			2023. 04
				0		0			
			式	0.6		2,834,629			0.6
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去			0		0	0	0	単-49号
				0		0			2023. 04
				0		0			
			m2	0		3,368			0
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去			205		715,655	0	0	単-50号
				205		715,655			2023. 04
				0		0			
			m2	0		3,747			0
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去			204		749,904	-204	-749,904	単-51号
				0		0			2023. 04
				0		0			
			m2	204		3,744			763,776
敷鉄板 復旧整備時	22×1524×6096 設置			140		604,520	0	0	単-52号
				140		604,520			2023. 04
				0		0			
			m2	0		4,337			0
敷鉄板 復旧整備時	22×1524×6096 設置			139		601,175	-139	-601,175	単-53号
				0		0			2023. 04
				0		0			
			m2	139		4,336			602,704
敷鉄板 搬入路部	22×1524×6096 設置・撤去			0		0	0	0	単-54号
				0		0			2023. 04
				0		0			
			m2	0		2,130			0

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 搬入路部	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	149	2,128	300,831	0	0	0	単-55号
			149		300,831				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04
敷鉄板 作業土工部	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	0	1,470	0	0	0	0	単-56号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04
敷鉄板 作業土工部	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	604	1,468	843,184	-604	-843,184	0	単-57号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			604		886,672				604
敷鉄板 埋戻し部	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	0	766	0	0	0	0	単-58号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04
敷鉄板 埋戻し部	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	567	765. 8	412,265	-567	-412,265	0	単-59号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			567		434,208				567
敷鉄板 鋼管矢板中詰め部	22×1524×6096 賃料 のみ	m2	0	330. 2	0	0	0	0	単-60号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04
敷鉄板 鋼管矢板中詰め部	22×1524×6096 賃料 のみ	m2	446	330. 2	140,445	-446	-140,445	0	単-61号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			446		147,269				446
整地	敷均し(ル-ス°)	m3	0	118. 6	0	0	0	0	単-62号
			0		0				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04
整地	敷均し(ル-ス°)	m3	30	118. 6	3,444	0	0	0	単-63号
			30		3,444				2023. 04
			0		0				
			0		0				2024. 04

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		596,454	0	0	2023. 04	
			1		596,454				
			0		0				
			0		0				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	307.8	0	0	0	単-64号 2023. 04	
			0		0				
			0		0				
			0		0				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	810	308	246,078	0	0	単-65号 2023. 04	
			810		246,078				
			0		0				
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	367	0	0	0	単-66号 2023. 04	
			0		0				
			0		0				
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	710	367.3	250,417	0	0	単-67号 2023. 04	
			710		250,417				
			0		0				
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	116.9	0	0	0	単-68号 2023. 04	
			0		0				
			0		0				
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	710	117	80,443	0	0	単-69号 2023. 04	
			710		80,443				
			0		0				
			0		0				
整地	敷均し(ルース)	m3	0	118.5	0	0	0	単-70号 2023. 04	
			0		0				
			0		0				
			0		0				
整地	敷均し(ルース)	m3	170	118.6	19,516	0	0	単-71号 2023. 04	
			170		19,516				
			0		0				
			0		0				

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		485,365				
			0.8		373,231	-0.2	-112,134		
			0		0				
			0.2		113,720	0.2	113,720		
鉄筋コンクリート台付管撤去	撤去 暗渠BOX	m	0		0			単-72号	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0	1,734	0	0	0		
鉄筋コンクリート台付管撤去	撤去 暗渠BOX	m	10		16,640			単-73号	
			10		16,640	0	0		
			0		0				
			0	1,735	0	0	0		
集水柵撤去	600kgを超え800kg以下	基	0		0			単-74号	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0	3,441	0	0	0		
集水柵撤去	600kgを超え800kg以下	基	1		3,276			単-75号	
			1		3,276	0	0		
			0		0				
			0	3,444	0	0	0		
集水柵撤去	80kgを超え200kg以下	基	0		0			単-76号	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0	1,639	0	0	0		
集水柵撤去	80kgを超え200kg以下	基	1		1,573			単-77号	
			1		1,573	0	0		
			0		0				
			0	1,638	0	0	0		
蓋版撤去	S-B600-L600-t11.5	枚	0		0			単-78号	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0	212.5	0	0	0		
蓋版撤去	S-B600-L600-t11.5	枚	1		200			単-79号	
			1		200	0	0		
			0		0				
			0	213	0	0	0		

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	Co-B450-L450-t50	枚	0	212.5	0	0	0	単-80号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
蓋版撤去	Co-B450-L450-t50	枚	1	213	200	0	0	単-81号	
			1		200			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0	173.2	0	0	0	単-82号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	540	173.5	88,722	0	0	単-83号	
			540		88,722			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0	2,789	0	0	0	単-84号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻運搬	舗装版破碎	m3	27	2,792	72,387	0	0	単-85号	
			27		72,387			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	0	1,276	0	0	0	単-86号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	29	1,275	35,409	-29	-35,409	単-87号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			29		36,975			2024. 04	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	m3	0	1,583	0	0	0	単-88号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	m3	0.3	1,582	454	-0.3	-454	単-89号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0.3		474			2024. 04	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	2,591	0	0	0	単-90号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻処分	アスファルト殻	m3	27	2,592	69,984	0	0	単-91号	
			27		69,984			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,594	0	0	0	単-92号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	2,592	75,168	-29	-75,168	単-93号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			29		75,168			2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	3,679	0	0	0	単-94号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3	3,677	1,103	-0.3	-1,103	単-95号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0.3		1,103			2024. 04	
暗渠排水管撤去	撤去	m	93	1,321	120,249	0	0	単-96号	
			93		120,249			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
杭打ち機施工ヤード整備工		式	1		642,327	0	0		
			1		642,327			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	307.8	0	0	0	単-97号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	730	308	221,774	0	0	単-98号	
			730		221,774			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	480	0	0	0	単-99号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	480.3	336,749	0	0	単-100号	
			730		336,749			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルース)	m3	0	118.5	0	0	0	単-101号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルース)	m3	730	118.6	83,804	0	0	単-102号	
			730		83,804			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
施工ヤード置換工		式	1		538,951	-0.3	-153,864		
			0.7		385,087			2023. 04	
			0		0				
			0.3		158,808			2024. 04	
整地	敷均し(ルース)	m3	0	118.5	0	0	0	単-103号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルース)	m3	660	118.6	75,768	0	0	単-104号	
			660		75,768			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	0	5,933	0	0	0	単-105号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土のう		袋	25	6,620	156,025	0	0	単-106号	
			25		156,025			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土のう		袋	24	6,617	153,864	-24	-153,864	単-107号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			24		158,808			2024. 04	
整地	敷均し（ルース）	m3	0	118.5	0	0	0	単-108号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し（ルース）	m3	20	118.6	2,296	0	0	単-109号	
			20		2,296			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0	552.7	0	0	0	単-110号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	288	553.1	150,998	0	0	単-111号	
			288		150,998			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
施工ヤード 整地復旧工		式	1		4,675	-1	-4,675		
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		4,859			2024. 04	
整地	敷均し（ルース）	m3	0	118.6	0	0	0	単-112号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し（ルーズ）	m3	10	118.6	1,148	-10	-1,148	単-113号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			10		1,186	10	1,186	2024.04	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0	367.4	0	0	0	単-114号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	10	367.3	3,527	-10	-3,527	単-115号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			10		3,673	10	3,673	2024.04	
土取場進入路工		式	1		54,481	0	0	2023.04	
			1		54,481				
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
整地	敷均し（ルーズ）	m3	0	118.5	0	0	0	単-116号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
整地	敷均し（ルーズ）	m3	50	118.6	5,740	0	0	単-117号	
			50		5,740			2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0	552.6	0	0	0	単-118号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	93	552.9	48,741	0	0	単-119号	
			93		48,741			2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024.04	
土留・仮締切工		式	1		308,410,371	-0.2	-54,082,706		
			0.8		254,327,665			2023.04	
			0		0				
			0.2		54,948,960	0.2	54,948,960	2024.04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管矢板	φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	本	0	3, 619, 000	0	0	0	単-120号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管矢板	φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	本	60	3, 622, 000	216, 420, 360	0	0	単-121号	
			60		216, 420, 360			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管矢板引抜		本	0	1, 412, 000	0	0	0	単-122号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
鋼管矢板切断	φ 900mm t=12mm L=2. 0m	本	0	92, 270	0	0	0	単-123号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
鋼管矢板切断	φ 900mm t=12mm L=2. 0m	本	60	92, 220	5, 533, 200	-60	-5, 533, 200	単-124号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			60		5, 533, 200			2024. 08	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	0	306. 8	0	0	0	単-125号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	1, 700	306. 7	521, 390	-1, 700	-521, 390	単-126号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			1, 700		521, 390			2024. 08	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	364. 5	0	0	0	単-127号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3, 860	364. 3	1, 406, 198	-3, 860	-1, 406, 198	単-128号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			3, 860		1, 406, 198			2024. 08	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し（ルース）	m3	0	121.1	0	0	0	単-129号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
整地	敷均し（ルース）	m3	1,700	121	205,700	-1,700	-205,700	単-130号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			1,700		205,700			2024. 08	
積込（ルース）	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	222.3	0	0	0	単-131号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
積込（ルース）	土砂 土量50,000m3未満	m3	810	222.2	179,982	-810	-179,982	単-132号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			810		179,982			2024. 08	
現場発生品運搬	鋼管矢板	t	0	4,921	0	0	0	単-133号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
現場発生品運搬	鋼管矢板	t	59.83	4,919	294,303	-59.83	-294,303	単-134号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			59.83		294,303			2024. 04	
継手処理		本	0	390,300	0	0	0	単-135号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
継手処理		本	60	390,600	23,247,360	0	0	単-136号	
			60		23,247,360			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
切梁・腹起し		t	0	246,100	0	0	0	単-137号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	0	273,100	0	0	0	単-138号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
切梁・腹起し		t	214. 2	273,000	57,449,082	-160. 6	-43,073,402	単-139号	
			53. 6		14,375,680			2023. 04	
			0		0				
			160. 6		43,843,800			2024. 04	
切梁・腹起し 2段目補強		t	0	85,270	0	0	0	単-140号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
切梁・腹起し 2段目補強		t	4. 3	85,230	366,458	-4. 3	-366,458	単-141号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			4. 3		366,489			2024. 08	
足場	安全ネット不要	掛m2	0	4,164	0	0	0	単-142号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2024. 08	
足場	安全ネット不要	掛m2	80	4,162	332,960	-80	-332,960	単-143号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			80		332,960			2024. 08	
間詰コンクリート		式	0		0	0	0	内-3号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
間詰コンクリート		式	1		2,169,113	-1	-2,169,113	内-4号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		2,264,938			2024. 04	
現場取卸（鋼管杭）	鋼管矢板	t	0	425. 2	0	0	0	単-144号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					(4 回変更) (2 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場取卸(鋼管杭)	鋼管矢板	t	705.9	425.4	284,265	0	0	単-145号	
			705.9		284,265			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
排水処理工		式	1		126,454	-0.2	-28,290	2023.04	
			0.8		98,164				
			0		0				
			0.2		28,434			2024.04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	307.8	0	0	0	単-146号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	230	308	69,874	0	0	単-147号	
			230		69,874			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 20 0～400mm φ300	m	0	4,736	0	0	0	単-148号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 20 0～400mm φ300	m	12	4,739	56,580	-6	-28,290	単-149号	
			6		28,290			2023.04	
			0		0				
			6		28,434			2024.04	
反力架台工		式	1		1,135,890	0	0		
			1		1,135,890			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
反力架台		回	0	258,500	0	0	0	単-150号	
			0		0			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	
反力架台		回	1	258,600	252,113	0	0	単-151号	
			1		252,113			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 (4 回変更) (2 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊反力架台	φ 900	回	0	85,790	0	0	0	単-152号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
特殊反力架台	φ 900	回	3	85,850	245,877	0	0	単-153号	
			3		245,877			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
反力用鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L18m	枚	0	32,260	0	0	0	単-154号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
反力用鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L18m	枚	20	32,280	637,900	0	0	単-155号	
			20		637,900			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
水替工		式	1		4,047,040	-0.5	-1,826,874		
			0.5		2,220,166			2023. 04	
			0		0				
			0.5		1,899,840			2024. 04	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0	17,440	0	0	0	単-156号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0	17,160	0	0	0	単-157号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	206	17,150	3,397,764	-96	-1,583,424	単-158号	
			110		1,814,340			2023. 04	
			0		0				
			96		1,646,400			2024. 04	
ポンプ排水 WJ排水時	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	0	14,540	0	0	0	単-159号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 （ 4 回変更） （ 2 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ 排水 WJ排水時	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	日	29	14,530	405,826	0	0	単-160号	
			29		405,826			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
ポンプ 排水 鋼管矢板撤去時	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	0	14,090	0	0	0	単-161号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
ポンプ 排水 鋼管矢板撤去時	0以上40 (m3/h) 未満 作 業時排水	日	18	14,080	243,450	-18	-243,450	単-162号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			18		253,440			2024. 04	
雪寒施工		式	1		3,599,115	-1	-3,599,115		
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		3,851,381			2024. 04	
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)		式	0		0	0	0	内-5号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)		式	1		3,599,115	-1	-3,599,115	内-6号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		3,851,381			2024. 04	
既設用水管撤去・仮回し		式	1		1,107,250	-0.9	-1,084,770		
			0.1		22,480			2023. 04	
			0		0				
			0.9		1,091,382			2024. 04	
パイプライン仮回し		式	0		0	0	0	内-7号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
パイプライン仮回し		式	1		932,992	-1	-932,992	内-8号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		935,044			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パイプライン架台		式	0		0	0	0	内-9号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
パイプライン架台		式	1		151, 778	-1	-151, 778	内-10号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		156, 338			2024. 04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	0	308. 1	0	0	0	単-163号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	20	308	6, 076	0	0	単-164号	
			20		6, 076			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	367. 4	0	0	0	単-165号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	40	367. 3	14, 108	0	0	単-166号	
			40		14, 108			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0	118. 6	0	0	0	単-167号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	20	118. 6	2, 296	0	0	単-168号	
			20		2, 296			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
既設用水管復旧工		式	1		305, 846	-1	-305, 846		
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		307, 824			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事 (4 回変更) (2 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管		m	0	9,089	0	0	0	単-169号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
暗渠排水管		m	31	9,085	280,581	-31	-280,581	単-170号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			31		281,635			31	281,635
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	308.1	0	0	0	単-171号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	308	3,038	-10	-3,038	単-172号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			10		3,080			10	3,080
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	367.4	0	0	0	単-173号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	367.3	17,635	-50	-17,635	単-174号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			50		18,365			50	18,365
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0	118.6	0	0	0	単-175号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	40	118.6	4,592	-40	-4,592	単-176号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			40		4,744			40	4,744
交通管理工		式	1		1,146,230	-0.1	-69,050		
			0.9		1,077,180				
			0		0				
			0.1		75,850				0.1

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0	15,170	0	0	0	単-177号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
交通誘導警備員		人日	83	15,170	1,146,230	-5	-69,050	単-178号	
			78		1,077,180			2023. 04	
			0		0				
			5		75,850			2024. 04	
直接工事費		式	1		518,000,781	-0.2	-103,551,321		
			0.8		414,449,460			2023. 04	
			0		0				
			0.2		106,455,703			2024. 04	
共通仮設費		式	1		56,604,846	-0.4	-25,076,885		
			0.6		31,527,961				
			0		0				
			0.4		25,304,837			2024. 04	
共通仮設費		式	1		22,463,786	-0.8	-18,223,936		
			0.2		4,239,850				
			0		0				
			0.8		18,311,401			2024. 04	
運搬費		式	1		15,273,436	-0.9	-13,713,600		
			0.1		1,559,836			2023. 04	
			0		0				
			0.9		13,801,025			2024. 04	
建設機械運搬費		台	0	253,700	0	0	0	単-179号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
建設機械運搬費		台	1	253,700	233,448	0	0	単-180号	
			1		233,448			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,437,000	1,326,388	0	0	単-181号	
			1		1,326,388			2023. 04	
			0		0				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,438,000	2,793,292	-2	-2,793,292	単-182号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			2		2,876,000	2	2,876,000	2024. 04	
重建設機械分解組立輸送費		回	0	4,112,000	0	0	0	単-183号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
重建設機械分解組立輸送費		回	0	1,072,000	0	0	0	単-184号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 08	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,072,000	1,071,160	-1	-1,071,160	単-185号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			1		1,072,000	1	1,072,000	2024. 08	
仮設材運搬費		t	0	18,790	0	0	0	単-186号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
仮設材運搬費		t	0	15,260	0	0	0	単-187号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
仮設材運搬費		t	646. 1	15,250	9,849,148	-646. 1	-9,849,148	単-188号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			646. 1		9,853,025	646. 1	9,853,025	2024. 04	
技術管理費		式	1		2,105,786	-0. 9	-2,023,956		
			0. 1		81,830			2023. 04	
			0		0				
			0. 9		2,023,996	0. 9	2,023,996	2024. 04	
水セメント比測定費		回	0	16,370	0	0	0	単-189号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水セメント比測定費		回	15	16,370	245,490	-10	-163,660	単-190号	
			5		81,830			2023. 04	
			0		0				
			10		163,700	10	163,700	2024. 04	
スクリューウェイト貫入試験		式	0		0	0	0	内-11号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
スクリューウェイト貫入試験		式	1		39,076	-1	-39,076	内-12号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		39,076	1	39,076	2024. 04	
施工合理化調査		式	0		0	0	0	内-13号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
施工合理化調査		式	1		368,975	-1	-368,975	内-14号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		368,975	1	368,975	2024. 04	
施工形態動向調査(モニタリング 調査)		式	0		0	0	0	内-15号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
施工形態動向調査(モニタリング 調査)		式	1		29,054	-1	-29,054	内-16号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		29,054	1	29,054	2024. 04	
施工状況モニタリング 調査		式	0		0	0	0	内-17号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
施工状況モニタリング 調査		式	1		43,581	-1	-43,581	内-18号	
			0		0			2023. 04	
			0		0				
			1		43,581	1	43,581	2024. 04	

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					（ 4 回変更） （ 2 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート温度応力解析		式	0		0			内-19号	
			0		0	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
コンクリート温度応力解析		式	1		1, 379, 610			内-20号	
			0		0	-1	-1, 379, 610	2023. 04	
			0		0				
			1		1, 379, 610	1	1, 379, 610	2024. 04	
営繕費		式	1		1, 820, 513				
			0		0	-1	-1, 820, 513	2023. 04	
			0		0				
			1		1, 820, 513	1	1, 820, 513	2024. 04	
快適トレ		式	0		0			内-21号	
			0		0	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
快適トレ		式	0		0			内-22号	
			0		0	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 04	
快適トレ		式	1		1, 820, 513			内-23号	
			0		0	-1	-1, 820, 513	2023. 04	
			0		0				
			1		1, 820, 513	1	1, 820, 513	2024. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3, 264, 051				
			0. 8		2, 598, 184	-0. 2	-665, 867	2023. 04	
			0		0				
			0. 2		665, 867	0. 2	665, 867	2024. 04	
共通仮設費（率計上）		式	1		34, 141, 060				
			0. 8		27, 288, 111	-0. 2	-6, 852, 949		
			0		0				
			0. 2		6, 993, 436	0. 2	6, 993, 436		
純工事費		式	1		574, 605, 627				
			0. 8		445, 977, 421	-0. 2	-128, 628, 206		
			0		0				
			0. 2		131, 760, 540	0. 2	131, 760, 540		

設計内訳書

工事名	信濃川下流小須戸橋橋脚（P 3）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		133,523,615				
			0.8		103,824,144	-0.2	-29,699,471		
			0		0				
			0.2		30,315,577	0.2	30,315,577		
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		468,000				
			1		468,000	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
工事原価		式	1		708,597,242				
			0.8		550,269,565	-0.2	-158,327,677		
			0		0				
			0.2		162,076,117	0.2	162,076,117		
一般管理費等		式	1		90,005,742				
			0.8		69,979,560	-0.2	-20,026,182		
			0		0				
			0.2		20,427,742	0.2	20,427,742		
業務委託料		式	1		2,317,016				
			1		2,317,016	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
工事価格		式	1		794,750,000				
			0.8		622,566,141	-0.2	-172,183,859		
			0		0				
			0.2		182,503,859	0.2	182,503,859		
消費税相当額		式	1		79,475,000				
			0.8		62,256,614	-0.2	-17,218,386		
			0		0				
			0.2		18,250,386	0.2	18,250,386		
工事費計		式	1		874,225,000				
			0.8		684,822,755	-0.2	-189,402,245		
			0		0				
			0.2		200,754,245	0.2	200,754,245		

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鉄筋架台設置費		式	1		536, 200			
			0		0	-1	-536, 200	WYB00001
			0		0			2023. 04
			1		536, 200	1	536, 200	2024. 04
鉄筋架台材料費		式	1		1, 482, 358			WYB00009
			0		0	-1	-1, 482, 358	
			0		0			2023. 04
			1		1, 482, 358	1	1, 482, 358	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鉄筋架台設置費		式	1		536, 200			
			0		0	-1	-536, 200	WYB00005
			0		0			2023. 04
			1		536, 200	1	536, 200	2024. 04
鉄筋架台材料費		式	1		1, 482, 358			WYB00011
			0		0	-1	-1, 482, 358	
			0		0			2023. 04
			1		1, 482, 358	1	1, 482, 358	2024. 04
合 計					1, 855, 965			
					0		-1, 855, 965	
					0			
					1, 855, 965		1, 855, 965	

一式当たり内訳書

間詰コンクリート

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	31		699, 360			CB240010
			0		0	-31	-699, 360	
			0		0			2023. 04
			31	22, 780	706, 180	31	706, 180	2024. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	61		721, 630			CB240210
			0		0	-61	-721, 630	
			0		0			2023. 04
			61	12, 590	767, 990	61	767, 990	2024. 04
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	29		938, 150			WB824010
			0		0	-29	-938, 150	単一 263号
			0		0			2023. 04
			29	34, 110	989, 190	29	989, 190	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

間詰コンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	31		699, 360			CB240010
			0		0	-31	-699, 360	
			0		0			2023. 04
			31	22, 780	706, 180	31	706, 180	2024. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	61		721, 630			CB240210
			0		0	-61	-721, 630	
			0		0			2023. 04
			61	12, 590	767, 990	61	767, 990	2024. 04
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	29		938, 150			WB824010
			0		0	-29	-938, 150	単一 263号
			0		0			2023. 04
			29	34, 110	989, 190	29	989, 190	2024. 04
合 計					2, 169, 113			
					0		-2, 169, 113	
					0			
					2, 264, 938		2, 264, 938	

一式当たり内訳書

雪寒仮囲い(W・PWタイプ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去 (W・P Wタイプ)	592. 8m2 178. 3m2 標準	式	1		3, 914, 417			WB253220
			0		0	-1	-3, 914, 417	単一 273号
			0		0			2023. 04
			1		4, 188, 783	1	4, 188, 783	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

雪寒仮囲い(W・PWタイプ)

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去 (W・P Wタイプ)	592.8m2 178.3m2 標準	式	1		3,914,417			WB253220
			0		0	-1	-3,914,417	単一 273号
			0		0			2023. 04
			1		4,188,783	1	4,188,783	2024. 04
合 計					3,599,115			
					0		-3,599,115	
					0			
					3,851,381		3,851,381	

一式当たり内訳書

パイプライン仮回し

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	62		447, 888			CB222770
			0		0	-62	-447, 888	
			0		0			2023. 04
			62	7, 260	450, 120	62	450, 120	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管	VP250 TSスリーブ管	m	29		191, 690			
			0		0	-29	-191, 690	
			0		0			2023. 04
			29	6, 610	191, 690	29	191, 690	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管	VP250	m	25		126, 750			
			0		0	-25	-126, 750	
			0		0			2023. 04
			25	5, 070	126, 750	25	126, 750	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベント 径250	個	1		32, 100			
			0		0	-1	-32, 100	
			0		0			2023. 04
			1	32, 100	32, 100	1	32, 100	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント 径250	個	6		133, 200			
			0		0	-6	-133, 200	
			0		0			2023. 04
			6	22, 200	133, 200	6	133, 200	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	5/8 ベント 径250	個	2		29, 400			
			0		0	-2	-29, 400	
			0		0			2023. 04
			2	14, 700	29, 400	2	29, 400	2024. 04
KCジョイント	φ 250	個	1		53, 700			
			0		0	-1	-53, 700	
			0		0			2023. 04
			1	53, 700	53, 700	1	53, 700	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

パイプライン仮回し

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	62		447, 888			CB222770
			0		0	-62	-447, 888	
			0		0			2023. 04
			62	7, 260	450, 120	62	450, 120	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管	VP250 TSスリーブ管	m	29		191, 690			
			0		0	-29	-191, 690	
			0		0			2023. 04
			29	6, 610	191, 690	29	191, 690	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管	VP250	m	25		126, 750			
			0		0	-25	-126, 750	
			0		0			2023. 04
			25	5, 070	126, 750	25	126, 750	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベント 径250	個	1		32, 100			
			0		0	-1	-32, 100	
			0		0			2023. 04
			1	32, 100	32, 100	1	32, 100	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント 径250	個	6		133, 200			
			0		0	-6	-133, 200	
			0		0			2023. 04
			6	22, 200	133, 200	6	133, 200	2024. 04
硬質ポリ塩化ビニル管継手	5/8 ベント 径250	個	2		29, 400			
			0		0	-2	-29, 400	
			0		0			2023. 04
			2	14, 700	29, 400	2	29, 400	2024. 04
KCジョイント	φ 250	個	1		53, 700			
			0		0	-1	-53, 700	
			0		0			2023. 04
			1	53, 700	53, 700	1	53, 700	2024. 04
合 計					932, 992			
					0		-932, 992	
					0			
					935, 044		935, 044	

一式当たり内訳書

ハイライン架台

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛㎡	20		74, 400			
			0		0	-20	-74, 400	WB252110
			0		0			単一 274号
			20	3, 968	79, 360	20	79, 360	2023. 04
くい丸	φ 48. 6×2. 4×1500	本	30		73, 200			
			0		0	-30	-73, 200	
			0		0			2023. 04
			30	2, 440	73, 200	30	73, 200	2024. 04
鋼製軽量足場板	240×2000×40	枚	7. 5		17, 475			
			0		0	-7. 5	-17, 475	
			0		0			2023. 04
			7. 5	2, 330	17, 475	7. 5	17, 475	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

パイライン架台

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛m ²	20		74, 400			
			0		0	-20	-74, 400	WB252110
			0		0			単一 274号
			20	3, 968	79, 360	20	79, 360	2023. 04
くい丸	φ 48. 6×2. 4×1500	本	30		73, 200			
			0		0	-30	-73, 200	
			0		0			2023. 04
			30	2, 440	73, 200	30	73, 200	2024. 04
鋼製軽量足場板	240×2000×40	枚	7. 5		17, 475			
			0		0	-7. 5	-17, 475	
			0		0			2023. 04
			7. 5	2, 330	17, 475	7. 5	17, 475	2024. 04
合 計					151, 778			
					0		-151, 778	
					0			
					156, 338		156, 338	

一式当たり内訳書

スクレーパー貫入試験

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
スクレーパー貫入試験費	GL-10m以内 N値4以内	m	8. 5		42, 500			WYB00035
			0		0	-8. 5	-42, 500	
			0		0			2023. 04
			8. 5	5, 000	42, 500	8. 5	42, 500	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

スクリューピット貫入試験

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
スクリューピット貫入試験費	GL-10m以内 N値4以内	m	8. 5		42, 500			WYB00014
			0		0	-8. 5	-42, 500	
			0		0			2023. 04
			8. 5	5, 000	42, 500	8. 5	42, 500	2024. 04
合 計					39, 076			
					0		-39, 076	
					0			
					39, 076		39, 076	

一式当たり内訳書

施工合理化調査

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
施工合理化調査	締切排水工 技術員8.5人	式	1		268,600			WYB00034 2023. 04 2024. 04
			0		0	-1	-268,600	
			0		0			
			1		268,600	1	268,600	
施工合理化調査	雪寒假囲い工 技術員4.2人	式	1		132,700			WYB00036 2023. 04 2024. 04
			0		0	-1	-132,700	
			0		0			
			1		132,700	1	132,700	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	締切排水工 技術員8.5人	式	1		268,600			WYB00073
			0		0	-1	-268,600	
			0		0			2023. 04
			1		268,600	1	268,600	2024. 04
施工合理化調査	雪寒仮囲い工 技術員4.2人	式	1		132,700			WYB00077
			0		0	-1	-132,700	
			0		0			2023. 04
			1		132,700	1	132,700	2024. 04
合 計					368,975			
					0		-368,975	
					0			
					368,975		368,975	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査(モータリク[※]調査)

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モータリク [※] 調査)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人	式	1		15,800			WYB00037
			0		0	-1	-15,800	
			0		0			2023. 04
			1		15,800	1	15,800	2024. 04
施工形態動向調査(モータリク [※] 調査) 技術員0.5人	橋台・橋脚工(1)(構造物単位)/橋台・橋脚工(2)	式	1		15,800			WYB00038
			0		0	-1	-15,800	
			0		0			2023. 04
			1		15,800	1	15,800	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査(モータリク[※]調査)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モータリク [※] 調査)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人	式	1		15,800			WYB00078
			0		0	-1	-15,800	
			0		0			2023. 04
			1		15,800	1	15,800	2024. 04
施工形態動向調査(モータリク [※] 調査) 技術員0.5人	橋台・橋脚工(1)(構造物単位)/橋台・橋脚工(2)	式	1		15,800			WYB00079
			0		0	-1	-15,800	
			0		0			2023. 04
			1		15,800	1	15,800	2024. 04
合 計					29,054			
					0		-29,054	
					0			
					29,054		29,054	

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング調査

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂) 土砂運搬 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00039
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
施工状況モニタリング調査	コンクリート工 コンクリート工 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00040
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
施工状況モニタリング調査	型枠工 型枠 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00041
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング調査

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂) 土砂運搬 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00080
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
施工状況モニタリング調査	コンクリート工 コンクリート工 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00081
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
施工状況モニタリング調査	型枠工 型枠 技術員0. 5人	式	1		15, 800			WYB00082
			0		0	-1	-15, 800	
			0		0			2023. 04
			1		15, 800	1	15, 800	2024. 04
合 計					43, 581			
					0		-43, 581	
					0			
					43, 581		43, 581	

一式当たり内訳書

コンクリート温度応力解析

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート温度応力解析費		式	1		1, 500, 472			WYB00006
			0		0	-1	-1, 500, 472	
			0		0			2023. 04
			1		1, 500, 472	1	1, 500, 472	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

コンクリート温度応力解析

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート温度応力解析費		式	1		1, 500, 472			
			0		0	-1	-1, 500, 472	WYB00083
			0		0			2023. 04
			1		1, 500, 472	1	1, 500, 472	2024. 04
合 計					1, 379, 610			
					0		-1, 379, 610	
					0			
					1, 379, 610		1, 379, 610	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トレ費用		2基・月	21		1,890,000			
			0		0	-21	-1,890,000	WYB00029
			0		0			2023. 04
			21	90,000	1,890,000	21	1,890,000	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トレ費用		2基・月	22		1,980,000			WYB00004
			0		0	-22	-1,980,000	
			0		0			2023. 04
			22	90,000	1,980,000	22	1,980,000	2024. 04
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トイレ費用		2基・月	22	90,000	1,980,000	-22	-1,980,000	WYB00084	
			0		0				
			0		0	22	1,980,000	2023.04	
			22		1,980,000			2024.04	
合 計					1,820,513		-1,820,513		
					0				
					0		1,820,513		
					1,820,513				

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	4, 270	単価	880. 2
						4, 270		908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		590	306	180, 540	CB210030	
			m 3	590	317. 7	187, 443		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		890	489. 8	435, 922	CB210030	
			m 3	890	510. 9	454, 701		
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		2, 790	1, 245	3, 473, 550	CB210030	
			m 3	2, 790	1, 282	3, 576, 780		
計						4, 090, 012		
						4, 218, 924		
単価						957. 9	円／m3	
						988. 1		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	4, 270	単価	880. 7
						4, 270		908. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		590	306	180, 540	CB210030	
			m 3	590	317. 7	187, 443		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		890	489. 8	435, 922	CB210030	
			m 3	890	510. 9	454, 701		
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		2, 790	1, 245	3, 473, 550	CB210030	
			m 3	2, 790	1, 282	3, 576, 780		
計						4, 090, 012		
						4, 218, 924		
単価						957. 9	円／m3	
						988. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	912. 4	
						1		949. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	992. 6	992. 6	CB210410		
			m 3	1	1, 033	1, 033			
計						992. 6			
						1, 033			
単価						992. 6	円／m3		
						1, 033			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	912. 6
						1		949. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	992. 6	992. 6	CB210410	
			m 3	1	1, 033	1, 033		
計						992. 6		
						1, 033		
単価						992. 6		
						1, 033	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399. 6	
						1		422. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	434. 7	434. 7	CB210080		
			m 2	1	459. 9	459. 9			
計						434. 7			
						459. 9			
単価						434. 7	円／m2		
						459. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	399. 6	
						1		422. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	434. 7	434. 7	CB210080		
			m 2	1	459. 9	459. 9			
計						434. 7			
						459. 9			
単価						434. 7			
						459. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	39, 410
						1		41, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準		1	42, 870	42, 870	CB210070	
			回	1	44, 740	44, 740		
計						42, 870		
						44, 740		
単価						42, 870	円／回	
						44, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	39, 416
						1		41, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準		1	42, 870	42, 870	CB210070	
			回	1	44, 740	44, 740		
計						42, 870		
						44, 740		
単価						42, 870	円／回	
						44, 740		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196. 4	
						1		199. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213. 7	213. 7	CB210020		
			m 3	1	217. 4	217. 4			
計						213. 7			
						217. 4			
単価						213. 7			
						217. 4			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196. 4
						1		199. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	213. 7	213. 7	CB210020	
			m 3	1	217. 4	217. 4		
計						213. 7		
						217. 4		
単価						213. 7		
						217. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7, 990	単価	513. 6
						7, 990		534. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 200	383. 7	1, 995, 240	CB210110	
				5, 200	399. 5	2, 077, 400		
土砂等運搬		標準 グラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 790	885. 5	2, 470, 545	CB210110	
				2, 790	921. 8	2, 571, 822		
計						4, 465, 785		
						4, 649, 222		
単価						559		
						581. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7, 990	単価	513. 9
						7, 990		535. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 200	383. 7	1, 995, 240	CB210110	
				5, 200	399. 5	2, 077, 400		
土砂等運搬		標準 グラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 790	885. 5	2, 470, 545	CB210110	
				2, 790	921. 8	2, 571, 822		
計						4, 465, 785		
						4, 649, 222		
単価						559		
						581. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113. 4
						1		117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	123. 3	123. 3	CB210610	
			m 3	1	127. 3	127. 3		
計						123. 3		
						127. 3		
単価						123. 3		
						127. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113. 3
						1		117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	123. 3	123. 3	CB210610	
			m 3	1	127. 3	127. 3		
計						123. 3		
						127. 3		
単価						123. 3		
						127. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	鋼管杭	φ 800mm L64. 0m 継手6箇所 打込長78. 2m	単位	本	数量	10	単価	2, 724, 000	
						10		2, 742, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管・既製コンクリート杭打工 [パイルハンマ工]		鋼管杭 油圧パイルハンマ 10～12. 5t		10	386, 600	3, 866, 000	WB230010		
		鋼管杭 48mを超え64m以下 8～10mm							
		鋼管杭 φ 800mm以上 φ 1200mm未満 有 有	本	10	406, 100	4, 061, 000	単－ 191号		
鋼管杭		SKK400 φ 800mm×t9mm L64. 0m+施工時余長9. 0m		10	2, 577, 000	25, 770, 000	WYB00042		
			本	10	2, 577, 000	25, 770, 000	単－ 192号		
計						29, 636, 000			
						29, 831, 000			
単価						2, 964, 000			
						2, 984, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鋼管杭切断	φ 800mm×t9mm	単位	箇所	数量	1	単価	43, 660
						1		46, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断工		鋼管杭 φ 800mm×t9mm クレーンによる吊切り		1	47, 490	47, 490	WYB00017	
			箇所	1	50, 620	50, 620	単－ 193号	
計						47, 490		
						50, 620		
単価						47, 490		
						50, 620		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	鋼管杭切断	φ 800mm×t9mm	単位	箇所	数量	1	単価	43, 664	
						1		46, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断工		鋼管杭 φ 800mm×t9mm クレーンによる吊切り		1	47, 490	47, 490	WYB00057		
			箇所	1	50, 620	50, 620	単－ 193号		
計						47, 490			
						50, 620			
単価						47, 490			
						50, 620			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鋼管杭杭頭処理溶接		単位	m	数量	1	単価	1, 279	
						1		1, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm～10mm		1	1, 392	1, 392	WB230050		
			m	1	1, 508	1, 508	単－ 194号		
計						1, 392			
						1, 508			
単価						1, 392			
						1, 508			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	鋼管杭杭頭処理溶接		単位	m	数量	1	単価	1, 279	
						1		1, 386	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm～10mm		1	1, 392	1, 392	WB230050		
			m	1	1, 508	1, 508	単－ 194号		
計						1, 392			
						1, 508			
単価						1, 392	円／m		
						1, 508			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 200
						1		175, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	190, 600	190, 600	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	190, 500	190, 500	単－ 195号	
計						190, 600		
						190, 500		
単価						190, 600		
						190, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 247
						1		175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	190, 600	190, 600	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	190, 500	190, 500	単－ 195号	
計						190, 600		
						190, 500		
単価						190, 600	円／t	
						190, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	174, 300
						1		174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	189, 600	189, 600	WB810010	
				1	189, 500	189, 500	単－ 196号	
計						189, 600		
						189, 500		
単価						189, 600		
						189, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	174, 327	
						1		174, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	189, 600	189, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	189, 500	189, 500	単－ 196号		
計						189, 600			
						189, 500			
単価						189, 600	円／t		
						189, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	中詰めコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	20, 020	
						1		20, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	21, 780	21, 780	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22, 050	22, 050			
計						21, 780			
						22, 050			
単価						21, 780	円／m3		
						22, 050			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	中詰めコンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	20, 040
						1		20, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21, 780	21, 780	CB240010	
				1	22, 050	22, 050		
計						21, 780		
						22, 050		
単価						21, 780		
						22, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	中詰めコンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	20, 025
						1		20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21, 780	21, 780	CB240010	
				1	22, 050	22, 050		
計						21, 780		
						22, 050		
単価						21, 780		
						22, 050	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	現場取卸(鋼管杭)	鋼管杭	単位	t	数量	1	単価	402. 6
						1		425. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸（鋼管杭）		標準		1	438	438	CB225230	
			t	1	462. 6	462. 6		
計						438		
						462. 6		
単価						438	円／t	
						462. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	現場発生品運搬	鋼管杭（余長分）	単位	t	数量	1	単価	4, 917
						1		4, 917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		1	3, 850	3, 850	WB010020	
			t	1	3, 850	3, 850	単－ 197号	
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み，取卸し（片道分）		1	1, 500	1, 500	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 198号	
計						5, 350		
						5, 350		
単価						5, 350	円／t	
						5, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	現場発生産品運搬	鋼管杭（余長分）	単位	t	数量	1	単価	4, 919
						1		4, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		1	3, 850	3, 850	WB010020	
			t	1	3, 850	3, 850	単－ 197号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し（片道分）		1	1, 500	1, 500	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 198号	
計						5, 350		
						5, 350		
単価						5, 350		
						5, 350	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t100mm	単位	m2	数量	10	単価	1, 621
						10		1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	17, 640	17, 640	CB240010	
			m 3	1	17, 850	17, 850		
計						17, 640		
						17, 850		
単価						1, 764		
						1, 785	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t100mm	単位	m2	数量	10	単価	1,621
						10		1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	17,640	17,640	CB240010	
				1	17,850	17,850		
計						17,640		
						17,850		
単価						1,764		
						1,785	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50% 特殊養生(仮囲い内シェットヒータ養生) コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,690
						1		17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(仮囲い内シェットヒータ養生) 無	m 3	1	19,240	19,240	WB474310 単- 199号	
				1	19,390	19,390		
計						19,240		
						19,390		
単価						19,240		
						19,390	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート	30-12-40N W/C≤50% 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生)) コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 700
						1		19, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) 無 無		1	19, 240	19, 240	WB474310	
			m 3	1	21, 030	21, 030	単－ 200号	
計						19, 240		
						21, 030		
単価						19, 240		
						21, 030		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生)) コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 690
						1		19, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) 無 無		1	19, 240	19, 240	WB474310	
			m 3	1	21, 030	21, 030	単－ 200号	
計						19, 240		
						21, 030		
単価						19, 240		
						21, 030		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 膨張材入 一般養生 コンクリート夜間 割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 710
						1		23, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	23, 590	23, 590	WB474310	
			m 3	1	25, 340	25, 340	単－ 201号	
計						23, 590		
						25, 340		
単価						23, 590		
						25, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリート	30-12-40N W/C≦50% 膨張材入 一般養生 コンクリート夜間 割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 689
						1		23, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	23, 590	23, 590	WB474310	
			m 3	1	25, 340	25, 340	単－ 201号	
計						23, 590		
						25, 340		
単価						23, 590		
						25, 340	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	176, 400	
						1		176, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	191, 900	191, 900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	191, 900	191, 900	単－ 202号		
計						191, 900			
						191, 900			
単価						191, 900	円／t		
						191, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	176, 442
						1		176, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	191, 900	191, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	191, 900	191, 900	単－ 202号	
計						191, 900		
						191, 900		
単価						191, 900		
						191, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	17. 14	単価	187, 600	
						17. 14		187, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	17. 14	192, 900	3, 306, 306	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		17. 14	192, 900	3, 306, 306	単－ 203号		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		225	847	190, 575	WB810110		
			箇所	225	858	193, 050	単－ 204号		
計						3, 496, 881			
						3, 499, 356			
単価						204, 100			
						204, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	17. 14	単価	187, 659
						17. 14		187, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	17. 14	192, 900	3, 306, 306	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		17. 14	192, 900	3, 306, 306	単－ 203号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		225	847	190, 575	WB810110	
			箇所	225	858	193, 050	単－ 204号	
計						3, 496, 881		
						3, 499, 356		
単価						204, 100		
						204, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	71. 01	単価	190, 600	
						71. 01		190, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	71. 01	196, 000	13, 917, 960	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		71. 01	196, 000	13, 917, 960	単一 205号		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	548	1, 456	797, 888	WB810110		
				548	1, 476	808, 848	単一 206号		
計						14, 715, 848			
						14, 726, 808			
単価						207, 300	円／t		
						207, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	71. 01	単価	190, 602
						71. 01		190, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	71. 01	196, 000	13, 917, 960	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		71. 01	196, 000	13, 917, 960	単－ 205号	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	548	1, 456	797, 888	WB810110	
				548	1, 476	808, 848	単－ 206号	
計						14, 715, 848		
						14, 726, 808		
単価						207, 300		
						207, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	560	単価	8, 955
						560		9, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		380	8, 752	3, 325, 760	CB240210	
			m 2	380	9, 320	3, 541, 600		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		180	11, 830	2, 129, 400	CB240210	
			m 2	180	12, 590	2, 266, 200		
計						5, 455, 160		
						5, 807, 800		
単価						9, 742		
						10, 380	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	560	単価	8, 957
						560		9, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		380	8, 752	3, 325, 760	CB240210	
			m 2	380	9, 320	3, 541, 600		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		180	11, 830	2, 129, 400	CB240210	
			m 2	180	12, 590	2, 266, 200		
計						5, 455, 160		
						5, 807, 800		
単価						9, 742		
						10, 380	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	円筒型枠	φ 200mm	単位	m	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠		φ 200mm (ﾌｼﾞﾌﾞｯﾄﾞ相当品)		1	742	742		
			m	1	742	742		
計						742		
						742		
単価						742		
						742		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	円筒型枠	φ 200mm	単位	m	数量	1	単価	682. 16
						1		682. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠		φ 200mm (ﾌｼﾞﾌﾞｯﾄﾞ相当品)		1	742	742		
			m	1	742	742		
計						742		
						742		
単価						742		
						742		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 965	
						1		4, 213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	4, 313	4, 313	WB252110		
			掛m 2	1	4, 583	4, 583	単－ 207号		
計						4, 313			
						4, 583			
単価						4, 313	円／掛m2		
						4, 583			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 965
						1		4, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	4, 313	4, 313	WB252110	
			掛m 2	1	4, 583	4, 583	単－ 207号	
計						4, 313		
						4, 583		
単価						4, 313		
						4, 583		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	687	単価	3, 177
						687		3, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		687	377. 8	259, 548. 6	WB253610	
			m 2	687	399. 8	274, 662. 6	単一 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 230日 無 有		8	17, 840	142, 720	WB253630	
			枚	8	18, 810	150, 480	単一 209号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 135日 無 有		11	12, 120	133, 320	WB253630	
			枚	11	12, 710	139, 810	単一 210号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 506日 無 有		55	33, 440	1, 839, 200	WB253630	
			枚	55	35, 510	1, 953, 050	単一 211号	
計						2, 374, 788. 6		
						2, 518, 002. 6		
単価						3, 457		
						3, 666	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	409	単価	3, 679
						409		3, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		409	377. 8	154, 520. 2	WB253610	
			m 2	409	399. 8	163, 518. 2	単－ 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 230日 無 有		8	17, 840	142, 720	WB253630	
			枚	8	18, 810	150, 480	単－ 209号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 261日 無 有		11	20, 110	221, 210	WB253630	
			枚	11	21, 200	233, 200	単－ 212号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 690日 無 有		25	44, 670	1, 116, 750	WB253630	
			枚	25	44, 720	1, 118, 000	単－ 213号	
計						1, 635, 200. 2		
						1, 665, 198. 2		
単価						3, 999	円／m2	
						4, 072		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	409	単価	3, 676
						409		3, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		409	377. 8	154, 520. 2	WB253610	
			m 2	409	399. 8	163, 518. 2	単一 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 230日 無 有		8	17, 840	142, 720	WB253630	
			枚	8	18, 810	150, 480	単一 209号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 261日 無 有		11	20, 110	221, 210	WB253630	
			枚	11	21, 200	233, 200	単一 212号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 690日 無 有		25	44, 670	1, 116, 750	WB253630	
			枚	25	44, 720	1, 118, 000	単一 213号	
計						1, 635, 200. 2		
						1, 665, 198. 2		
単価						3, 999		
						4, 072	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	敷鉄板 復旧整備時	22×1524×6096 設置	単位	m2	数量	279	単価	4, 326
						279		4, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		279	194. 6	54, 293. 4	WB253610	
			m 2	279	206	57, 474	単一 214号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 693日 有 861日 無		30	41, 930	1, 257, 900	WB253630	
			枚	30	41, 930	1, 257, 900	単一 215号	
計						1, 312, 193. 4		
						1, 315, 374		
単価						4, 704		
						4, 715	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	敷鉄板 復旧整備時	22×1524×6096 設置	単位	m2	数量	279	単価	4, 325
						279		4, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		279	194. 6	54, 293. 4	WB253610	
			m 2	279	206	57, 474	単一 214号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 693日 有 861日 無		30	41, 930	1, 257, 900	WB253630	
			枚	30	41, 930	1, 257, 900	単一 215号	
計						1, 312, 193. 4		
						1, 315, 374		
単価						4, 704		
						4, 715	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	敷鉄板 搬入路部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	149	単価	2, 020	
						149		2, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		149	377. 8	56, 292. 2	WB253610		
			m 2	149	399. 8	59, 570. 2	単－ 208号		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 162日 無 有		16	14, 270	228, 320	WB253630		
			枚	16	15, 040	240, 640	単－ 216号		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 39日 無 有		10	4, 248	42, 480	WB253630		
			枚	10	4, 454	44, 540	単－ 217号		
計						327, 092. 2			
						344, 750. 2			
単価						2, 196			
						2, 314			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	敷鉄板 搬入路部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	149	単価	2, 019
						149		2, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		149	377. 8	56, 292. 2	WB253610	
			m 2	149	399. 8	59, 570. 2	単－ 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 162日 無 有		16	14, 270	228, 320	WB253630	
			枚	16	15, 040	240, 640	単－ 216号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 39日 無 有		10	4, 248	42, 480	WB253630	
			枚	10	4, 454	44, 540	単－ 217号	
計						327, 092. 2		
						344, 750. 2		
単価						2, 196	円／m2	
						2, 314		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	敷鉄板 作業土工部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	604	単価	1,398
						604		1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		604	377.8	228,191.2	WB253610	
			m 2	604	399.8	241,479.2	単－ 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 2日 無 有		4	1,214	4,856	WB253630	
			枚	4	1,272	5,088	単－ 218号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 124日 無 有		61	11,220	684,420	WB253630	
			枚	61	11,770	717,970	単－ 219号	
計						917,467.2		
						964,537.2		
単価						1,519	円／m2	
						1,597		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
単一57号	敷鉄板 作業土工部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	604	1,396
						604	1,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		604	377.8	228,191.2	WB253610
			m 2	604	399.8	241,479.2	単一 208号
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 2日 無 有		4	1,214	4,856	WB253630
			枚	4	1,272	5,088	単一 218号
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 124日 無 有		61	11,220	684,420	WB253630
			枚	61	11,770	717,970	単一 219号
計						917,467.2	
						964,537.2	
単価						1,519	
						1,597	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	敷鉄板 埋戻し部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	567	単価	727. 3
						567		766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		567	377. 8	214, 212. 6	WB253610	
			m 2	567	399. 8	226, 686. 6	単一 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 34日 無 有		61	3, 838	234, 118	WB253630	
			枚	61	4, 024	245, 464	単一 220号	
計						448, 330. 6		
						472, 150. 6		
単価						790. 8		
						832. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	敷鉄板 埋戻し部	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	567	単価	727. 1
						567		765. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		567	377. 8	214, 212. 6	WB253610	
			m 2	567	399. 8	226, 686. 6	単一 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 34日 無 有		61	3, 838	234, 118	WB253630	
			枚	61	4, 024	245, 464	単一 220号	
計						448, 330. 6		
						472, 150. 6		
単価						790. 8		
						832. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	敷鉄板 鋼管矢板中詰め部	22×1524×6096 賃料のみ	単位	m2	数量	446	単価	315	
						446		330. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 26日 無 有		48	3, 182	152, 736	WB253630		
			枚	48	3, 336	160, 128	単－ 221号		
計						152, 736			
						160, 128			
単価						342. 5			
						359. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	敷鉄板 鋼管矢板中詰め部	22×1524×6096 賃料のみ	単位	m2	数量	446	単価	314. 9	
						446		330. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 26日 無 有		48	3, 182	152, 736	WB253630		
			枚	48	3, 336	160, 128	単－ 221号		
計						152, 736			
						160, 128			
単価						342. 5			
						359. 1			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 9
						1		118. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		1	124. 9	124. 9	CB210610	
		無し	m 3	1	129	129		
計						124. 9		
						129		
単価						124. 9		
						129	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8
						1		118. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		1	124. 9	124. 9	CB210610	
		無し	m 3	1	129	129		
計						124. 9		
						129		
単価						124. 9		
						129	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 7
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8
						1		308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 5	
						1		367	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7			
						399. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 7	
						1		367. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7	円／m3		
						399. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113. 3	
						1		116. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	123. 3	123. 3	CB210610		
			m 3	1	127. 3	127. 3			
計						123. 3			
						127. 3			
単価						123. 3			
						127. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113. 3
						1		117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	123. 3	123. 3	CB210610	
			m 3	1	127. 3	127. 3		
計						123. 3		
						127. 3		
単価						123. 3		
						127. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 7	
						1		118. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー72号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	撤去 暗渠BOX	単位	m	数量	1	単価	1, 663	
						1		1, 734	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		撤去 300mm 全ての費用		1	1, 810	1, 810	CB222850		
			m	1	1, 887	1, 887			
計						1, 810			
						1, 887			
単価						1, 810	円／m		
						1, 887			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー73号	鉄筋コンクリート台付管撤去	撤去 暗渠BOX	単位	m	数量	1	単価	1, 664
						1		1, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		撤去 300mm 全ての費用		1	1, 810	1, 810	CB222850	
			m	1	1, 887	1, 887		
計						1, 810		
						1, 887		
単価						1, 810	円／m	
						1, 887		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	集水桧撤去	600kgを超え800kg以下	単位	基	数量	1	単価	3, 274
						1		3, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桧		撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用		1	3, 563	3, 563	CB222800	
			基	1	3, 745	3, 745		
計						3, 563		
						3, 745		
単価						3, 563		
						3, 745	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	集水桧撤去	600kgを超え800kg以下	単位	基	数量	1	単価	3, 276
						1		3, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桧		撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用		1	3, 563	3, 563	CB222800	
			基	1	3, 745	3, 745		
計						3, 563		
						3, 745		
単価						3, 563		
						3, 745	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	集水桝撤去	80kgを超え200kg以下	単位	基	数量	1	単価	1, 574	
						1		1, 639	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用		1	1, 711	1, 711	CB222800		
			基	1	1, 781	1, 781			
計						1, 711			
						1, 781			
単価						1, 711	円／基		
						1, 781			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	集水桝撤去	80kgを超え200kg以下	単位	基	数量	1	単価	1, 573
						1		1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用		1	1, 711	1, 711	CB222800	
			基	1	1, 781	1, 781		
計						1, 711		
						1, 781		
単価						1, 711		
						1, 781	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋版撤去	S-B600-L600-t11. 5	単位	枚	数量	1	単価	199. 6	
						1		212. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	217. 7	217. 7	WB821430		
			枚	1	231. 8	231. 8	単一 222号		
計						217. 7			
						231. 8			
単価						217. 7			
						231. 8			円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	蓋版撤去	S-B600-L600-t11. 5	単位	枚	数量	1	単価	200	
						1		213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下		1	217. 7	217. 7	WB821430		
		無し 無し	枚	1	231. 8	231. 8	単－ 222号		
計						217. 7			
						231. 8			
単価						217. 7			
						231. 8			円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	蓋版撤去	Co-B450-L450-t50	単位	枚	数量	1	単価	199. 6	
						1		212. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	217. 7	217. 7	WB821430		
			枚	1	231. 8	231. 8	単－ 222号		
計						217. 7			
						231. 8			
単価						217. 7			
						231. 8			円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	蓋版撤去	Co-B450-L450-t50	単位	枚	数量	1	単価	200	
						1		213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下		1	217. 7	217. 7	WB821430		
		無し 無し	枚	1	231. 8	231. 8	単－ 222号		
計						217. 7			
						231. 8			
単価						217. 7			
						231. 8			円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	164. 1	
						1		173. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	178. 7	178. 7	CB430310		
			m 2	1	188. 6	188. 6			
計						178. 7			
						188. 6			
単価						178. 7	円／m2		
						188. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	164. 3	
						1		173. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	178. 7	178. 7	CB430310		
			m 2	1	188. 6	188. 6			
計						178. 7			
						188. 6			
単価						178. 7			
						188. 6			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 679
						1		2, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 916	2, 916	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 036	3, 036		
計						2, 916		
						3, 036		
単価						2, 916		
						3, 036	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 681
						1		2, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 916	2, 916	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 036	3, 036		
計						2, 916		
						3, 036		
単価						2, 916		
						3, 036	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 223
						1		1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 329	1, 329	CB227010	
			m 3	1	1, 387	1, 387		
計						1, 329		
						1, 387		
単価						1, 329		
						1, 387		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 221
						1		1, 275
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 329	1, 329	CB227010	
			m 3	1	1, 387	1, 387		
計						1, 329		
						1, 387		
単価						1, 329		
						1, 387		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 516
						1		1, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 648	1, 648	CB227010	
				1	1, 720	1, 720		
計						1, 648		
						1, 720		
単価						1, 648		
						1, 720	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 515
						1		1, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 648	1, 648	CB227010	
				1	1, 720	1, 720		
計						1, 648		
						1, 720		
単価						1, 648		
						1, 720	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	100	単価	2, 591	
						100		2, 591	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				235	1, 200	282, 000	WB020052		
			t	235	1, 200	282, 000	単一 223号		
計						282, 000			
						282, 000			
単価						2, 820	円／m3		
						2, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	100	単価	2, 592	
						100		2, 592	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				235	1, 200	282, 000	WB020052		
			t	235	1, 200	282, 000	単一 223号		
計						282, 000			
						282, 000			
単価						2, 820	円／m3		
						2, 820			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	100	単価	2, 594
						100		2, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				235	1, 200	282, 000	WB020052	
			t	235	1, 200	282, 000	単－ 224号	
計						282, 000		
						282, 000		
単価						2, 820	円／m3	
						2, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	100	単価	2, 592
						100		2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				235	1, 200	282, 000	WB020052	
			t	235	1, 200	282, 000	単－ 224号	
計						282, 000		
						282, 000		
単価						2, 820	円／m3	
						2, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	100	単価	3, 679
						100		3, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				250	1, 600	400, 000	WB020052	
			t	250	1, 600	400, 000	単－ 225号	
計						400, 000		
						400, 000		
単価						4, 000		
						4, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	100	単価	3, 677
						100		3, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				250	1, 600	400, 000	WB020052	
			t	250	1, 600	400, 000	単－ 225号	
計						400, 000		
						400, 000		
単価						4, 000		
						4, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	93	単価	1,304
						93		1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		93	273.5	25,435.5	CB222770	
			m	93	291.7	27,128.1		
産業廃棄物運搬費		廃プラ		967	80	77,360	WYB00002	
			kg	967	80	77,360		
処分費（t）				0.967	30,000	29,010	WB020052	
			t	0.967	30,000	29,010		
計						131,805.5		
						133,498.1		
単価						1,418		
						1,436		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 7
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8
						1		308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	461. 1	
						1		480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	501. 8	501. 8	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	522. 4	522. 4			
計						501. 8			
						522. 4			
単価						501. 8	円／m3		
						522. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	461. 3	
						1		480. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	501. 8	501. 8	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	522. 4	522. 4			
計						501. 8			
						522. 4			
単価						501. 8	円／m3		
						522. 4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 7	
						1		118. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 7
						1		118. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610	
			m 3	1	129	129		
計						124. 9		
						129		
単価						124. 9	円／m3	
						129		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8
						1		118. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610	
			m 3	1	129	129		
計						124. 9		
						129		
単価						124. 9	円／m3	
						129		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	5, 760
						1		5, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	6, 269	6, 269	WB252730	
			袋	1	6, 457	6, 457	単－ 227号	
計						6, 269		
						6, 457		
単価						6, 269		
						6, 457	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	6, 414
						1		6, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	6, 269	6, 269	WB252730	
			袋	1	6, 457	6, 457	単－ 227号	
大型土のう工		撤去 6m以下		1	703. 3	703. 3	WB252730	
			袋	1	738. 8	738. 8	単－ 228号	
計						6, 972. 3		
						7, 195. 8		
単価						6, 973		
						7, 196	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	6, 411	
						1		6, 617	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	6, 269	6, 269	WB252730		
			袋	1	6, 457	6, 457	単－ 227号		
大型土のう工		撤去 6m以下		1	703. 3	703. 3	WB252730		
			袋	1	738. 8	738. 8	単－ 228号		
計						6, 972. 3			
						7, 195. 8			
単価						6, 973			
						7, 196	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 7	
						1		118. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9	円／m3		
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	288	単価	524
						288		552. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		288	377. 8	108, 806. 4	WB253610	
			m 2	288	399. 8	115, 142. 4	単－ 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 9日 無 有		31	1, 788	55, 428	WB253630	
			枚	31	1, 874	58, 094	単－ 229号	
計						164, 234. 4		
						173, 236. 4		
単価						570. 3		
						601. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	288	単価	524. 3	
						288		553. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		288	377. 8	108, 806. 4	WB253610		
			m 2	288	399. 8	115, 142. 4	単－ 208号		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 9日 無 有		31	1, 788	55, 428	WB253630		
			枚	31	1, 874	58, 094	単－ 229号		
計						164, 234. 4			
						173, 236. 4			
単価						570. 3			
						601. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 9	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
					1	118. 6			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 9	
						1		367. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7			
						399. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 7	
						1		367. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7	円／m3		
						399. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 7	
						1		118. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	93	単価	523. 9	
						93		552. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		93	377. 8	35, 135. 4	WB253610		
			m 2	93	399. 8	37, 181. 4	単－ 208号		
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 9日 無 有		10	1, 788	17, 880	WB253630		
			枚	10	1, 874	18, 740	単－ 229号		
計						53, 015. 4			
						55, 921. 4			
単価						570. 1			
						601. 4			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	93	単価	524. 1
						93		552. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		93	377. 8	35, 135. 4	WB253610	
			m 2	93	399. 8	37, 181. 4	単一 208号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 9日 無 有		10	1, 788	17, 880	WB253630	
			枚	10	1, 874	18, 740	単一 229号	
計						53, 015. 4		
						55, 921. 4		
単価						570. 1		
						601. 4		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	鋼管矢板	φ 900mm L35.5m 継手1箇所 打込長35.5m	単位	本	数量	60	単価	3,605,000
						60		3,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継鋼管矢板圧入工		φ 900mm L35.5m 継手1箇所 打込長35.5m		60	3,896,000	233,760,000	WYB00145	
			本	60	3,911,000	234,660,000	単－ 230号	
丸蓋溶接		φ 888 0.1m/箇所		24	13,080	313,920	WYB00133	
			m	24	13,140	315,360	単－ 231号	
鋼管ハイター組立・解体		ウォーターゼット併用圧入		1	1,265,000	1,265,000	WYB00136	
			回	1	1,299,000	1,299,000	単－ 232号	
計						235,338,920		
						236,274,360		
単価						3,923,000	円／本	
						3,938,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	鋼管矢板	φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	単位	本	数量	60	単価	3, 607, 006
						60		3, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継鋼管矢板圧入工		φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m		60	3, 896, 000	233, 760, 000	WYB00158	
			本	60	3, 911, 000	234, 660, 000	単－ 230号	
丸蓋溶接		φ 888 0. 1m/箇所		24	13, 080	313, 920	WYB00142	
			m	24	13, 140	315, 360	単－ 231号	
鋼管ハイター組立・解体		ウォーターゼット併用圧入		1	1, 265, 000	1, 265, 000	WYB00152	
			回	1	1, 299, 000	1, 299, 000	単－ 232号	
計						235, 338, 920		
						236, 274, 360		
単価						3, 923, 000	円／本	
						3, 938, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鋼管矢板引拔		単位	本	数量	1	単価	1, 393, 000
						1		1, 412, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板引拔		陸上 φ900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m		1	1, 515, 000	1, 515, 000	WYB00046	
			本	1	1, 536, 000	1, 536, 000	単－ 233号	
計						1, 515, 000		
						1, 536, 000		
単価						1, 515, 000		
						1, 536, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	鋼管矢板切断	φ 900mm t=12mm L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	92, 270
						1		92, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断・撤去工		900～1000mm		1	100, 300	100, 300	WB231630	
			本	1	100, 300	100, 300	単－ 234号	
計						100, 300		
						100, 300		
単価						100, 300	円／本	
						100, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鋼管矢板切断	φ 900mm t=12mm L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	92, 220
						1		92, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断・撤去工		900～1000mm		1	100, 300	100, 300	WB231630	
			本	1	100, 300	100, 300	単－ 234号	
計						100, 300		
						100, 300		
単価						100, 300	円／本	
						100, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー125号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306. 8
						1		306. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333. 6	333. 6	CB210100	
			m 3	1	333. 6	333. 6		
計						333. 6		
						333. 6		
単価						333. 6	円／m3	
						333. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306. 7	
						1		306. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333. 6	333. 6	CB210100		
			m 3	1	333. 6	333. 6			
計						333. 6			
						333. 6			
単価						333. 6			
						333. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364. 5	
						1		364. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	396. 3	396. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	396. 3	396. 3			
計						396. 3			
						396. 3			
単価						396. 3			
						396. 3			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364. 3
						1		364. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	396. 3	396. 3	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	396. 3	396. 3		
計						396. 3		
						396. 3		
単価						396. 3	円／m3	
						396. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	121. 1
						1		121. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	131. 7	131. 7	CB210610	
			m 3	1	131. 7	131. 7		
計						131. 7		
						131. 7		
単価						131. 7	円／m3	
						131. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	121
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	131. 7	131. 7	CB210610	
			m 3	1	131. 7	131. 7		
計						131. 7		
						131. 7		
単価						131. 7	円／m3	
						131. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222. 3
						1		222. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	241. 7	241. 7	CB210020	
			m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	
						241. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222. 2
						1		222. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		1	241. 7	241. 7	CB210020	
			m 3	1	241. 7	241. 7		
計						241. 7		
						241. 7		
単価						241. 7	円／m3	
						241. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	現場発生産品運搬	鋼管矢板	単位	t	数量	1	単価	4, 921
						1		4, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km		1	3, 850	3, 850	WB010020	
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3, 850	3, 850	単－ 197号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1, 500	1, 500	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 198号	
計						5, 350		
						5, 350		
単価						5, 350		
						5, 350	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	現場発生産品運搬	鋼管矢板	単位	t	数量	1	単価	4, 918. 99	
						1		4, 919	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3, 850	3, 850	WB010020		
			t	1	3, 850	3, 850	単－ 197号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1, 500	1, 500	WB010030		
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 198号		
計						5, 350			
						5, 350			
単価						5, 350	円／t		
						5, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	継手処理		単位	本	数量	1	単価	387, 200	
						1		390, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手管内排土工				35	1, 020	35, 700	WB231540		
			m	35	1, 066	37, 310	単－ 235号		
継手管内止水材注入工		標準(ハ°イ7°P-P型 径165.2mm)		35	11, 020	385, 700	WB231560		
		200m/100m	m	35	11, 070	387, 450	単－ 236号		
計						421, 400			
						424, 760			
単価						421, 400			
						424, 800	円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	継手処理		単位	本	数量	1	単価	387, 456
						1		390, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手管内排土工				35	1, 020	35, 700	WB231540	
			m	35	1, 066	37, 310	単－ 235号	
継手管内止水材注入工		標準 (ハ° イ° P-P型 径165. 2mm) 200m/100m		35	11, 020	385, 700	WB231560	
			m	35	11, 070	387, 450	単－ 236号	
計						421, 400		
						424, 760		
単価						421, 400	円／本	
						424, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	241, 900	
						214. 2		246, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		214. 2	47, 720	10, 221, 624	WB251930		
			t	214. 2	50, 680	10, 855, 656	単一 237号		
山留材質料 【1段目】		無 324日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		22. 2	52, 310	1, 161, 282	WB251910		
			t	22. 2	53, 930	1, 197, 246	単一 238号		
山留材質料 【2段目】		無 285日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		13. 5	48, 340	652, 590	WB251910		
			t	13. 5	49, 760	671, 760	単一 239号		
山留材質料 【2段目】		H500 賃料期間285日		18. 9	127, 800	2, 415, 420	WYB00021		
			t	18. 9	130, 300	2, 462, 670	単一 240号		
山留材質料 【3段目】		H500 賃料期間260日		59. 9	119, 100	7, 134, 090	WYB00024		
			t	59. 9	121, 500	7, 277, 850	単一 241号		
山留材質料 【4段目】		H500 賃料期間209日		59. 9	101, 400	6, 073, 860	WYB00019		
			t	59. 9	103, 300	6, 187, 670	単一 242号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-1230		324	8, 136	2, 636, 064	WYB00008		
			日	324	8, 136	2, 636, 064	単一 243号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-1230 整備料		12	27, 100	325, 200			
			個	12	27, 100	325, 200			
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-2040		285	11, 350	3, 234, 750	WYB00010		
			日	285	11, 350	3, 234, 750	単一 244号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-2040 整備料		12	45, 000	540, 000			
			個	12	45, 000	540, 000			
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		260	41, 760	10, 857, 600	WYB00018		
			日	260	41, 760	10, 857, 600	単一 245号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	241, 900	
						214. 2		246, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｯﾁｷ		KOP-4060		209	41, 760	8, 727, 840	WYB00043		
			日	209	41, 760	8, 727, 840	単－ 246号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｯﾁｷ		KOP-4060 整備料		24	73, 300	1, 759, 200			
			個	24	73, 300	1, 759, 200			
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8		324	1, 800	583, 200	WYB00030		
			個/日	324	1, 800	583, 200	単－ 247号		
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8 整備料		1	41, 000	41, 000			
			個	1	41, 000	41, 000			
計						56, 363, 720			
						57, 357, 706			
単価						263, 200			
						267, 800	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一138号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	268, 400	
						214. 2		273, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		214. 2	47, 720	10, 221, 624	WB251930		
			t	214. 2	50, 680	10, 855, 656	単一 237号		
山留材質料 【1段目】		無 360日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		22. 2	75, 740	1, 681, 428	WB251910		
			t	22. 2	78, 720	1, 747, 584	単一 248号		
山留材質料 【2段目】		無 331日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		13. 5	74, 580	1, 006, 830	WB251910		
			t	13. 5	77, 850	1, 050, 975	単一 249号		
山留材質料 【2段目】		H500 賃料期間331日		18. 9	143, 700	2, 715, 930	WYB00045		
			t	18. 9	146, 700	2, 772, 630	単一 250号		
山留材質料 【3段目】		H500 賃料期間287日		59. 9	128, 400	7, 691, 160	WYB00050		
			t	59. 9	131, 100	7, 852, 890	単一 251号		
山留材質料 【4段目】		H500 賃料期間247日		59. 9	114, 600	6, 864, 540	WYB00053		
			t	59. 9	116, 800	6, 996, 320	単一 252号		
プレローテ・ジャッキ		KOP-1230		360	8, 136	2, 928, 960	WYB00012		
			日	360	8, 136	2, 928, 960	単一 253号		
プレローテ・ジャッキ		KOP-1230 整備料		12	27, 100	325, 200			
			個	12	27, 100	325, 200			
プレローテ・ジャッキ		KOP-2040		331	11, 350	3, 756, 850	WYB00013		
			日	331	11, 350	3, 756, 850	単一 254号		
プレローテ・ジャッキ		KOP-2040 整備料		12	45, 000	540, 000			
			個	12	45, 000	540, 000			
プレローテ・ジャッキ		KOP-4060		287	41, 760	11, 985, 120	WYB00033		
			日	287	41, 760	11, 985, 120	単一 255号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	268, 400	
						214. 2		273, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		247	41, 760	10, 314, 720	WYB00056		
			日	247	41, 760	10, 314, 720	単－ 256号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060 整備料		24	73, 300	1, 759, 200			
			個	24	73, 300	1, 759, 200			
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8		360	1, 800	648, 000	WYB00044		
			個/日	360	1, 800	648, 000	単－ 257号		
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8 整備料		1	41, 000	41, 000			
			個	1	41, 000	41, 000			
計						62, 480, 562			
						63, 575, 105			
単価						291, 700			
						296, 900	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一139号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	268, 203	
						214. 2		273, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		214. 2	47, 720	10, 221, 624	WB251930		
			t	214. 2	50, 680	10, 855, 656	単一 237号		
山留材質料 【1段目】	無 360日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		22. 2	75, 740	1, 681, 428	WB251910			
		t	22. 2	78, 720	1, 747, 584	単一 248号			
山留材質料 【2段目】	無 331日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		13. 5	74, 580	1, 006, 830	WB251910			
		t	13. 5	77, 850	1, 050, 975	単一 249号			
山留材質料 【2段目】	H500 賃料期間331日		18. 9	143, 700	2, 715, 930	WYB00061			
		t	18. 9	146, 700	2, 772, 630	単一 250号			
山留材質料 【3段目】	H500 賃料期間287日		59. 9	128, 400	7, 691, 160	WYB00064			
		t	59. 9	131, 100	7, 852, 890	単一 251号			
山留材質料 【4段目】	H500 賃料期間247日		59. 9	114, 600	6, 864, 540	WYB00067			
		t	59. 9	116, 800	6, 996, 320	単一 252号			
プレート・ジャッキ	KOP-1230		360	8, 136	2, 928, 960	WYB00016			
		日	360	8, 136	2, 928, 960	単一 253号			
プレート・ジャッキ	KOP-1230 整備料		12	27, 100	325, 200				
		個	12	27, 100	325, 200				
プレート・ジャッキ	KOP-2040		331	11, 350	3, 756, 850	WYB00032			
		日	331	11, 350	3, 756, 850	単一 254号			
プレート・ジャッキ	KOP-2040 整備料		12	45, 000	540, 000				
		個	12	45, 000	540, 000				
プレート・ジャッキ	KOP-4060		287	41, 760	11, 985, 120	WYB00059			
		日	287	41, 760	11, 985, 120	単一 255号			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	切梁・腹起し		単位	t	数量	214. 2	単価	268, 203	
						214. 2		273, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		247	41, 760	10, 314, 720	WYB00060		
			日	247	41, 760	10, 314, 720	単－ 256号		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060 整備料		24	73, 300	1, 759, 200			
			個	24	73, 300	1, 759, 200			
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8		360	1, 800	648, 000	WYB00071		
			個/日	360	1, 800	648, 000	単－ 257号		
小型電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		KMP-8 整備料		1	41, 000	41, 000			
			個	1	41, 000	41, 000			
計						62, 480, 562			
						63, 575, 105			
単価						291, 700			
						296, 900	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一140号	切梁・腹起し 2段目補強		単位	t	数量	4. 3	85, 270
						4. 3	85, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 有 標準(1. 0)		4. 3	29, 160	125, 388	WB251930
			t	4. 3	29, 160	125, 388	単一 258号
山留材質料 【1段目】		有 10日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		4. 3	34, 050	146, 415	WB251910
			t	4. 3	34, 050	146, 415	単一 259号
フレート・ジヤッキ		KOP-1230		10	1, 356	13, 560	WYB00015
			日	10	1, 356	13, 560	単一 260号
フレート・ジヤッキ		KOP-1230 整備料		2	27, 100	54, 200	
			個	2	27, 100	54, 200	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		10	1, 800	18, 000	WYB00069
			個/日	10	1, 800	18, 000	単一 261号
小型電動油圧ポンプ		KMP-8 整備料		1	41, 000	41, 000	
			個	1	41, 000	41, 000	
計						398, 563	
						398, 563	
単価						92, 690	
						92, 690	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一141号	切梁・腹起し 2段目補強		単位	t	数量	4. 3	85, 222. 8
						4. 3	85, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 有 標準(1. 0)		4. 3	29, 160	125, 388	WB251930
			t	4. 3	29, 160	125, 388	単一 258号
山留材質料 【1段目】		有 10日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		4. 3	34, 050	146, 415	WB251910
			t	4. 3	34, 050	146, 415	単一 259号
フレート・ジヤッキ		KOP-1230		10	1, 356	13, 560	WYB00072
			日	10	1, 356	13, 560	単一 260号
フレート・ジヤッキ		KOP-1230 整備料		2	27, 100	54, 200	
			個	2	27, 100	54, 200	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		10	1, 800	18, 000	WYB00074
			個/日	10	1, 800	18, 000	単一 261号
小型電動油圧ポンプ		KMP-8 整備料		1	41, 000	41, 000	
			個	1	41, 000	41, 000	
計						398, 563	
						398, 563	
単価						92, 690	
						92, 690	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 164	
						1		4, 164	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4, 527	4, 527	WB252110		
			掛m 2	1	4, 527	4, 527	単－ 262号		
計						4, 527			
						4, 527			
単価						4, 527			
						4, 527	円／掛m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 162
						1		4, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4, 527	4, 527	WB252110	
			掛m 2	1	4, 527	4, 527	単－ 262号	
計						4, 527		
						4, 527		
単価						4, 527	円／掛m2	
						4, 527		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	現場取卸(鋼管杭)	鋼管矢板	単位	t	数量	1	単価	402. 6	
						1		425. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場取卸（鋼管杭）		標準		1	438	438	CB225230		
			t	1	462. 6	462. 6			
計						438			
						462. 6			
単価						438	円／t		
						462. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	現場取卸(鋼管杭)	鋼管矢板	単位	t	数量	1	単価	402. 7
						1		425. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸 (鋼管杭)		標準		1	438	438	CB225230	
			t	1	462. 6	462. 6		
計						438		
						462. 6		
単価						438		
						462. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 7
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー147号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8
						1		308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm φ300	単位	m	数量	1	単価	4,712
						1		4,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	5,129	5,129	CB222770	
			m	1	5,155	5,155		
計						5,129		
						5,155		
単価						5,129		
						5,155	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm φ300	単位	m	数量	1	単価	4,715
						1		4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	5,129	5,129	CB222770	
			m	1	5,155	5,155		
計						5,129		
						5,155		
単価						5,129		
						5,155	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	反力架台		単位	回	数量	1	単価	252, 100
						1		258, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力架台設置・撤去工		鋼管矢板 φ 900mm		1	274, 200	274, 200	WYB00003	
			回	1	281, 200	281, 200	単－ 264号	
計						274, 200		
						281, 200		
単価						274, 200		
						281, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	反力架台		単位	回	数量	1	単価	252, 113
						1		258, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力架台設置・撤去工		鋼管矢板 φ 900mm		1	274, 200	274, 200	WYB00075	
			回	1	281, 200	281, 200	単－ 264号	
計						274, 200		
						281, 200		
単価						274, 200		
						281, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	特殊反力架台	φ 900	単位	回	数量	1	単価	81, 910
						1		85, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊反力架台		φ 900		1	89, 140	89, 140	WYB00028	
			回	1	93, 370	93, 370	単－ 265号	
計						89, 140		
						93, 370		
単価						89, 140		
						93, 370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	特殊反力架台	φ 900	単位	回	数量	1	単価	81, 959
						1		85, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊反力架台		φ 900		1	89, 140	89, 140	WYB00157	
			回	1	93, 370	93, 370	単－ 265号	
計						89, 140		
						93, 370		
単価						89, 140		
						93, 370		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	反力用鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L18m	単位	枚	数量	1	単価	31, 870
						1		32, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し III型 19m以下		1	12, 490	12, 490	WB250200	
			枚	1	12, 710	12, 710	単－ 266号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 19m以下		1	7, 572	7, 572	WB250240	
			枚	1	7, 710	7, 710	単－ 267号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 18m/枚 11日 無 有 3500円 無 1回		1	14, 620	14, 620	WB250150	
			枚	1	14, 680	14, 680	単－ 268号	
計						34, 682		
						35, 100		
単価						34, 690	円／枚	
						35, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	反力用鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L18m	単位	枚	数量	1	単価	31, 895
						1		32, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し III型 19m以下		1	12, 490	12, 490	WB250200	
			枚	1	12, 710	12, 710	単－ 266号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 19m以下		1	7, 572	7, 572	WB250240	
			枚	1	7, 710	7, 710	単－ 267号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 18m/枚 11日 無 有 3500円 無 1回		1	14, 620	14, 620	WB250150	
			枚	1	14, 680	14, 680	単－ 268号	
計						34, 682		
						35, 100		
単価						34, 690	円／枚	
						35, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	118	単価	16, 770	
						118		17, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320		
			箇所	1	87, 670	87, 670	単－ 269号		
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		118	17, 530	2, 068, 540	WB252310		
			日	118	18, 220	2, 149, 960	単－ 270号		
計						2, 151, 630			
						2, 237, 630			
単価						18, 240			
						18, 970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	206	単価	16, 500
						206		17, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320	
			箇所	1	87, 670	87, 670	単－ 269号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		206	17, 530	3, 611, 180	WB252310	
			日	206	18, 220	3, 753, 320	単－ 270号	
計						3, 694, 270		
						3, 840, 990		
単価						17, 940		
						18, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	206	単価	16, 494	
						206		17, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320		
			箇所	1	87, 670	87, 670	単一 269号		
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		206	17, 530	3, 611, 180	WB252310		
			日	206	18, 220	3, 753, 320	単一 270号		
計						3, 694, 270			
						3, 840, 990			
単価						17, 940	円／日		
						18, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	ポンプ排水 WJ排水時	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	29	単価	14, 010	
						29		14, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320		
			箇所	1	87, 670	87, 670	単一 269号		
ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		29	12, 350	358, 150	WB252310		
			日	29	12, 770	370, 330	単一 271号		
計						441, 240			
						458, 000			
単価						15, 220			
						15, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	ポンプ排水 WJ排水時	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	29	単価	13, 994	
						29		14, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320		
			箇所	1	87, 670	87, 670	単一 269号		
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 作業時排水		29	12, 350	358, 150	WB252310		
			日	29	12, 770	370, 330	単一 271号		
計						441, 240			
						458, 000			
単価						15, 220			
						15, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	ポンプ排水 鋼管矢板撤去時	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	18	単価	13, 540
						18		14, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	83, 090	83, 090	WB252320	
			箇所	1	87, 670	87, 670	単一 269号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		18	10, 090	181, 620	WB252310	
			日	18	10, 430	187, 740	単一 272号	
計						264, 710		
						275, 410		
単価						14, 710		
						15, 310	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	ポンプ 排水 鋼管矢板撤去時	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	18	単価	13,525
						18		14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	83,090	83,090	WB252320	
				1	87,670	87,670	単－ 269号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	18	10,090	181,620	WB252310	
				18	10,430	187,740	単－ 272号	
計						264,710		
						275,410		
単価						14,710		
						15,310	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー163号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	304
						1		308. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8	
						1		308	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100		
			m 3	1	335	335			
計						330. 5			
						335			
単価						330. 5	円／m3		
						335			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 9	
						1		367. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7			
						399. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 7	
						1		367. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7	円／m3		
						399. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 9	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 8
						1		118. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610	
			m 3	1	129	129		
計						124. 9		
						129		
単価						124. 9	円／m3	
						129		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	暗渠排水管		単位	m	数量	31	単価	9,056
						31		9,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		31	7,224	223,944	CB222770	
			m	31	7,260	225,060		
硬質ポリ塩化ビニル管継手		TS22+1/2° ベント 径250		4	17,500	70,000		
			個	4	17,500	70,000		
硬質ポリ塩化ビニル管継手		TSソケット 径250		2	5,600	11,200		
			個	2	5,600	11,200		
計						305,144		
						306,260		
単価						9,844	円／m	
						9,880		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	暗渠排水管		単位	m	数量	31	単価	9,051
						31		9,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		31	7,224	223,944	CB222770	
			m	31	7,260	225,060		
硬質ポリ塩化ビニル管継手		TS22+1/2° ベント径250		4	17,500	70,000		
			個	4	17,500	70,000		
硬質ポリ塩化ビニル管継手		TSソケット 径250		2	5,600	11,200		
			個	2	5,600	11,200		
計						305,144		
						306,260		
単価						9,844		
						9,880		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	304
						1		308.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330.5	330.5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330.5		
						335		
単価						330.5	円／m3	
						335		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8
						1		308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 5	330. 5	CB210100	
			m 3	1	335	335		
計						330. 5		
						335		
単価						330. 5	円／m3	
						335		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 9	
						1		367. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7			
						399. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352. 7	
						1		367. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	383. 7	383. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	399. 5	399. 5			
計						383. 7			
						399. 5			
単価						383. 7	円／m3		
						399. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	114. 9	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	整地	敷均し(ルース [°])	単位	m3	数量	1	単価	114. 8	
						1		118. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース [°]) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	124. 9	124. 9	CB210610		
			m 3	1	129	129			
計						124. 9			
						129			
単価						124. 9			
						129			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 820	
						1		15, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	15, 020	15, 020	WB010212		
			人日	1	16, 490	16, 490	単－ 275号		
計						15, 020			
						16, 490			
単価						15, 020			
						16, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 810	
						1		15, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	15, 020	15, 020	WB010212		
			人日	1	16, 490	16, 490	単－ 275号		
計						15, 020			
						16, 490			
単価						15, 020			
						16, 490			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	233, 400	
						1		253, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		各種 43.2km 無 無		2	76, 000	152, 000	WB010010		
			台	2	87, 000	174, 000	単－ 276号		
運搬される建設機械の運搬中の損料		鋼管ハ イー PP300		2	50, 940	101, 880	WYB00007		
			台	2	50, 940	101, 880	単－ 277号		
計						253, 880			
						275, 880			
単価						253, 900			
						275, 900	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	233, 448	
						1		253, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		各種 43.2km 無 無		2	76, 000	152, 000	WB010010		
			台	2	87, 000	174, 000	単－ 276号		
運搬される建設機械の運搬中の損料		鋼管パイプ PP300		2	50, 940	101, 880	WYB00058		
			台	2	50, 940	101, 880	単－ 277号		
計						253, 880			
						275, 880			
単価						253, 900			
						275, 900	円／台		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1, 397, 000
						3		1, 437, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)	回	1	465, 200	465, 200	WB010350	
		BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		1	479, 000	479, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機	回	1	2, 964, 000	2, 964, 000	WB010350	
		機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)		1	3, 042, 000	3, 042, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系	回	1	1, 125, 000	1, 125, 000	WB010350	
		35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 165, 000	1, 165, 000		
計						4, 554, 200		
						4, 686, 000		
単価						1, 519, 000	円／回	
						1, 562, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1, 396, 646
						3		1, 438, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)	回	1	465, 200	465, 200	WB010350	
		BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧ｸﾞﾗﾑ・ﾚｰｽ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		1	479, 000	479, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗ式杭打機	回	1	2, 964, 000	2, 964, 000	WB010350	
		機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)		1	3, 042, 000	3, 042, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系	回	1	1, 125, 000	1, 125, 000	WB010350	
		35t吊超80t吊以下(ｸﾞﾗﾑ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 165, 000	1, 165, 000		
計						4, 554, 200		
						4, 686, 000		
単価						1, 519, 000	円／回	
						1, 562, 000		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	4, 014, 000		
						1		4, 112, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)		1	4, 368, 000	4, 368, 000	WB010350			
			回	1	4, 475, 000	4, 475, 000	単－ 281号			
計						4, 368, 000				
						4, 475, 000				
単価						4, 368, 000				
						4, 475, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 072, 000
						1		1, 072, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 165, 000	1, 165, 000	WB010350	
			回	1	1, 165, 000	1, 165, 000	単－ 282号	
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						1, 165, 000		
						1, 165, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 071, 160
						1		1, 072, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 165, 000	1, 165, 000	WB010350	
			回	1	1, 165, 000	1, 165, 000	単一 282号	
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						1, 165, 000		
						1, 165, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	仮設材運搬費		単位	t	数量	414. 2	単価	18, 790	
						414. 2		18, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		214. 1	3, 570	764, 337	WB010020		
			t	214. 1	3, 570	764, 337	単－ 283号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		5. 8	4, 240	24, 592	WB010020		
			t	5. 8	4, 240	24, 592	単－ 284号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		7	5, 510	38, 570	WB010020		
			t	7	5, 510	38, 570	単－ 285号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無		21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020		
			t	21. 6	6, 612	142, 819. 2	単－ 286号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		73. 2	11, 690	855, 708	WB010020		
			t	73. 2	11, 690	855, 708	単－ 287号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		40. 1	13, 690	548, 969	WB010020		
			t	40. 1	13, 690	548, 969	単－ 288号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		52. 4	17, 670	925, 908	WB010020		
			t	52. 4	17, 670	925, 908	単－ 289号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		414. 2	1, 500	621, 300	WB010030		
			t	414. 2	1, 500	621, 300	単－ 198号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無		214. 1	4, 284	917, 204. 4	WB010020		
			t	214. 1	4, 284	917, 204. 4	単－ 290号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	仮設材運搬費		単位	t	数量	414. 2	単価	18, 790	
						414. 2		18, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		5. 8	5, 088	29, 510. 4	WB010020		
			t	5. 8	5, 088	29, 510. 4	単－ 291号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		7	5, 510	38, 570	WB010020		
			t	7	5, 510	38, 570	単－ 285号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無		21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020		
			t	21. 6	6, 612	142, 819. 2	単－ 286号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 冬期割増 無		73. 2	14, 030	1, 026, 996	WB010020		
			t	73. 2	14, 030	1, 026, 996	単－ 292号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		40. 1	16, 430	658, 843	WB010020		
			t	40. 1	16, 430	658, 843	単－ 293号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 冬期割増 無		52. 4	21, 200	1, 110, 880	WB010020		
			t	52. 4	21, 200	1, 110, 880	単－ 294号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		414. 2	1, 500	621, 300	WB010030		
			t	414. 2	1, 500	621, 300	単－ 198号		
計						8, 468, 326. 2			
						8, 468, 326. 2			
単価						20, 450			
						20, 450			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－187号	仮設材運搬費		単位	t	数量	646. 1	単価	15, 260
						646. 1		15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t		446	3, 570	1, 592, 220	WB010020	
				446	3, 570	1, 592, 220	単－ 283号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t		5. 8	4, 240	24, 592	WB010020	
				5. 8	4, 240	24, 592	単－ 284号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t		7	5, 510	38, 570	WB010020	
				7	5, 510	38, 570	単－ 285号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無	t		21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020	
				21. 6	6, 612	142, 819. 2	単－ 286号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t		73. 2	11, 690	855, 708	WB010020	
				73. 2	11, 690	855, 708	単－ 287号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t		40. 1	13, 690	548, 969	WB010020	
				40. 1	13, 690	548, 969	単－ 288号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t		52. 4	17, 670	925, 908	WB010020	
				52. 4	17, 670	925, 908	単－ 289号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t		646. 1	1, 500	969, 150	WB010030	
				646. 1	1, 500	969, 150	単－ 198号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	t		398	4, 284	1, 705, 032	WB010020	
				398	4, 284	1, 705, 032	単－ 290号	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	仮設材運搬費		単位	t	数量	646. 1	単価	15, 260	
						646. 1		15, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		5. 8	5, 088	29, 510. 4	WB010020		
			t	5. 8	5, 088	29, 510. 4	単－ 291号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		7	5, 510	38, 570	WB010020		
			t	7	5, 510	38, 570	単－ 285号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無		21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020		
			t	21. 6	6, 612	142, 819. 2	単－ 286号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 冬期割増 無		73. 2	14, 030	1, 026, 996	WB010020		
			t	73. 2	14, 030	1, 026, 996	単－ 292号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		40. 1	16, 430	658, 843	WB010020		
			t	40. 1	16, 430	658, 843	単－ 293号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 冬期割増 無		52. 4	21, 200	1, 110, 880	WB010020		
			t	52. 4	21, 200	1, 110, 880	単－ 294号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		598. 1	1, 500	897, 150	WB010030		
			t	598. 1	1, 500	897, 150	単－ 198号		
計						10, 707, 736. 8			
						10, 707, 736. 8			
単価						16, 580			
						16, 580			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	仮設材運搬費		単位	t	数量	646. 1	単価	15, 244	
						646. 1		15, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		446	3, 570	1, 592, 220	WB010020		
			t	446	3, 570	1, 592, 220	単一 283号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		5. 8	4, 240	24, 592	WB010020		
			t	5. 8	4, 240	24, 592	単一 284号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		7	5, 510	38, 570	WB010020		
			t	7	5, 510	38, 570	単一 285号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無		21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020		
			t	21. 6	6, 612	142, 819. 2	単一 286号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		73. 2	11, 690	855, 708	WB010020		
			t	73. 2	11, 690	855, 708	単一 287号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		40. 1	13, 690	548, 969	WB010020		
			t	40. 1	13, 690	548, 969	単一 288号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		52. 4	17, 670	925, 908	WB010020		
			t	52. 4	17, 670	925, 908	単一 289号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		646. 1	1, 500	969, 150	WB010030		
			t	646. 1	1, 500	969, 150	単一 198号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無		398	4, 284	1, 705, 032	WB010020		
			t	398	4, 284	1, 705, 032	単一 290号		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	仮設材運搬費		単位	t	数量	646. 1	単価	15, 244	
						646. 1		15, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	5. 8	5, 088	29, 510. 4	WB010020		
				5. 8	5, 088	29, 510. 4	単一 291号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	7	5, 510	38, 570	WB010020		
				7	5, 510	38, 570	単一 285号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無	t	21. 6	6, 612	142, 819. 2	WB010020		
				21. 6	6, 612	142, 819. 2	単一 286号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 冬期割増 無	t	73. 2	14, 030	1, 026, 996	WB010020		
				73. 2	14, 030	1, 026, 996	単一 292号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	40. 1	16, 430	658, 843	WB010020		
				40. 1	16, 430	658, 843	単一 293号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 冬期割増 無	t	52. 4	21, 200	1, 110, 880	WB010020		
				52. 4	21, 200	1, 110, 880	単一 294号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	598. 1	1, 500	897, 150	WB010030		
				598. 1	1, 500	897, 150	単一 198号		
計						10, 707, 736. 8			
						10, 707, 736. 8			
単価						16, 580			
						16, 580			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	16, 370
						1		16, 370
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
水セメント測定費		機器使用料、測定費及び運搬費含む		1	17, 800	17, 800		
			回	1	17, 800	17, 800		
計						17, 800		
						17, 800		
単 価						17, 800		
						17, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	16, 366
						1		16, 370
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
水セメント測定費		機器使用料、測定費及び運搬費含む		1	17, 800	17, 800		
			回	1	17, 800	17, 800		
計						17, 800		
						17, 800		
単 価						17, 800		
						17, 800		