参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 513,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32 0.32	49,234 49,234	15,754 15,754	
トンネル世話役		人	0.32 0.32	49,234 49,234	15,754 15,754	
トンネル特殊工		人	1.89 1.89	46,549 46,549	87,977 87,977	
トンネル作業員		人	0.32 0.32	31,717 31,717	10,149 10,149	
ドリルジャンボ運転		週	0.023 0.023	2,742,000 2,742,000	63,066 63,066	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.023 0.023	2,308,000 2,308,000	53,084 53,084	WYB00681 単ー 900号
ホイールローダ運転		週	0.023 0.023	241,100 241,100	5,545 5,545	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023 0.023	322,100 322,100	7,408 7,408	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.023 0.023	272,000 272,000	6,256 6,256	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	60.9 60.9	1,330 1,330	80,997 80,997	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	8.7 8.7	3,850 3,850	33,495 33,495	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 513,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6.5 6.5	442 442	2,873 2,873	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	13.75 13.75	443 443	6,091 6,091	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	1.5 1.5	461 461	691 691	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	7.25 7.25	2,298 2,298	16,660 16,660	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.28 2.28	32,320 32,320	73,689 73,689	WYB00692 単ー 904号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	4 4	4,062 4,062	16,248 16,248	WYB00693 単ー 905号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		14,889 14,889	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,309 2,309	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					513,200 513,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー389号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	単位	m	数量	1 1	単価	513,200 513,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					513,200 513,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	12,470 12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.023	542,000	12,466	WK450641
		週	0.023	542,000	12,466	単－ 906号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					12,470	
					12,470	
単価					12,470	
					12,470	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	18,290 18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.093	196,600	18,283	WYB00696
		週	0.093	196,600	18,283	単－ 907号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					18,290	
					18,290	
単価					18,290	
					18,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 576,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	2.28 2.28	46,549 46,549	106,131 106,131	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
ドリルジャンボ運転		週	0.028 0.028	2,742,000 2,742,000	76,776 76,776	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.028 0.028	2,308,000 2,308,000	64,624 64,624	WYB00970 単ー 908号
ホイールローダ運転		週	0.028 0.028	241,100 241,100	6,750 6,750	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.028 0.028	322,100 322,100	9,018 9,018	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.028 0.028	272,000 272,000	7,616 7,616	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	48.1 48.1	1,330 1,330	63,973 63,973	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	7.7 7.7	3,850 3,850	29,645 29,645	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 576,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	631 631	422 422	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.33 8.33	411 411	3,423 3,423	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	16.67 16.67	340 340	5,667 5,667	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	435 435	291 291	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	9.67 9.67	2,298 2,298	22,221 22,221	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.57 2.57	32,320 32,320	83,062 83,062	WYB00972 単ー 909号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	6.67 6.67	4,062 4,062	27,093 27,093	WYB00973 単ー 910号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		18,126 18,126	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,357 2,357	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					576,700 576,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー392号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	576,700 576,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					576,700 576,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 594,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	2.66 2.66	46,549 46,549	123,820 123,820	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
ドリルジャンボ運転		週	0.028 0.028	2,742,000 2,742,000	76,776 76,776	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.028 0.028	2,308,000 2,308,000	64,624 64,624	WYB00976 単ー 908号
ホイールローダ運転		週	0.028 0.028	241,100 241,100	6,750 6,750	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.028 0.028	322,100 322,100	9,018 9,018	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.028 0.028	272,000 272,000	7,616 7,616	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	48.1 48.1	1,330 1,330	63,973 63,973	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	7.7 7.7	3,850 3,850	29,645 29,645	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 594,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	631 631	422 422	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.33 8.33	411 411	3,423 3,423	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	16.67 16.67	340 340	5,667 5,667	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	435 435	291 291	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	9.67 9.67	2,298 2,298	22,221 22,221	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.57 2.57	32,320 32,320	83,062 83,062	WYB00978 単ー 909号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	6.67 6.67	4,062 4,062	27,093 27,093	WYB00979 単ー 910号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1 1		18,126 18,126	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,357 2,357	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					594,400 594,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	単位	m	数量	1 1	単価	594,400 594,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					594,400 594,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	集塵機運転	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,180 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	542,000 542,000	15,176 15,176	WK450641 単－ 906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,020 22,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.112 0.112	196,600 196,600	22,019 22,019	WYB00983 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					22,020 22,020	
単価					22,020 22,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	22,020 22,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	 週	0.112 0.112	196,600 196,600	22,019 22,019	WYB00986 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		1 1	
計					22,020 22,020	
単価					22,020 22,020	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー397号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 914,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.49 0.49	49,234 49,234	24,124 24,124	
トンネル世話役		人	0.49 0.49	49,234 49,234	24,124 24,124	
トンネル特殊工		人	2.95 2.95	46,549 46,549	137,319 137,319	
トンネル作業員		人	0.49 0.49	31,717 31,717	15,541 15,541	
ドリルジャンボ運転		週	0.047 0.047	2,742,000 2,742,000	128,874 128,874	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.047 0.047	2,308,000 2,308,000	108,476 108,476	WYB00730 単ー 912号
ホイールローダ運転		週	0.047 0.047	241,100 241,100	11,331 11,331	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.047 0.047	322,100 322,100	15,138 15,138	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.047 0.047	272,000 272,000	12,784 12,784	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	47.9 47.9	1,330 1,330	63,707 63,707	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	4 4	553 553	2,212 2,212	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー397号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	914,900 914,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	38 38	316 316	12,008 12,008	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	20 20	392 392	7,840 7,840	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	4.41 4.41	32,320 32,320	142,531 142,531	WYB00741 単ー 913号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	8.67 8.67	4,542 4,542	39,379 39,379	WYB00742 単ー 914号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.232 0.232	176,000 176,000	40,832 40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		47,022 47,022	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	1 1		70,957 70,957	
鏡吹付施工労務費 6%		式	1 1		10,619 10,619	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					914,900 914,900	
単価					914,900 914,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	25,480 25,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.047 0.047	542,000 542,000	25,474 25,474	WK450641 単－ 906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					25,480 25,480	
単価					25,480 25,480	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	27,920 27,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.142 0.142	196,600 196,600	27,917 27,917	WYB00784 単－ 915号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					27,920 27,920	
単価					27,920 27,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー400号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	37,160 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.189	196,600	37,157	WYB00787
		週	0.189	196,600	37,157	単ー 916号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					37,160 37,160	
単価					37,160 37,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー401号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 914,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.49	0 49,234	0 24,124	
トンネル世話役		人	0 0.49	0 49,234	0 24,124	
トンネル特殊工		人	0 2.95	0 46,549	0 137,319	
トンネル作業員		人	0 0.49	0 31,717	0 15,541	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.047	0 2,742,000	0 128,874	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.047	0 2,308,000	0 108,476	WYB00781 単ー 918号
ホイールローダ運転		週	0 0.047	0 241,100	0 11,331	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.047	0 322,100	0 15,138	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.047	0 272,000	0 12,784	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 47.9	0 1,330	0 63,707	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	0 4	0 553	0 2,212	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー401号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 914,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 38	0 316	0 12,008	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 20	0 392	0 7,840	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 4.41	0 32,320	0 142,531	WYB00789 単ー 922号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 8.67	0 4,542	0 39,379	WYB00790 単ー 923号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.232	0 176,000	0 40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	0 1		0 47,022	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	0 1		0 70,957	
鏡吹付施工労務費 6%		式	0 1		0 10,619	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	
計					0 914,900	
単価					0 914,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー402号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 937,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.49	0 49,234	0 24,124	
トンネル世話役		人	0 0.49	0 49,234	0 24,124	
トンネル特殊工		人	0 3.44	0 46,549	0 160,128	
トンネル作業員		人	0 0.49	0 31,717	0 15,541	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.047	0 2,742,000	0 128,874	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.047	0 2,308,000	0 108,476	WYB00750 単ー 918号
ホイールローダ運転		週	0 0.047	0 241,100	0 11,331	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.047	0 322,100	0 15,138	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.047	0 272,000	0 12,784	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 47.9	0 1,330	0 63,707	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	0 4	0 553	0 2,212	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー402号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 937,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 38	0 316	0 12,008	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 20	0 392	0 7,840	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 4.41	0 32,320	0 142,531	WYB00752 単ー 922号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 8.67	0 4,542	0 39,379	WYB00753 単ー 923号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.232	0 176,000	0 40,832	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	0 1		0 47,022	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	0 1		0 70,957	
鏡吹付施工労務費 5%		式	0 1		0 9,989	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 937,000	
単価					0 937,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー403号	集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 25,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.047	0 542,000	0 25,474	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 25,480	
単価					0 25,480	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー404号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	0 1	単価	0 27,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.142	0 196,600	0 27,917	WYB00793 単ー 925号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 27,920	
単価					0 27,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー405号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00802
		週	0.189	196,600	37,157	単ー 926号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 37,160	
単価					0 37,160	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー406号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00796
		週	0.189	196,600	37,157	単ー 926号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 37,160	
単価					0 37,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー407号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 965,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.51	0 49,234	0 25,109	
トンネル世話役		人	0 0.51	0 49,234	0 25,109	
トンネル特殊工		人	0 3.07	0 46,549	0 142,905	
トンネル作業員		人	0 0.51	0 31,717	0 16,175	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.049	0 2,742,000	0 134,358	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.049	0 2,308,000	0 113,092	WYB00806 単ー 927号
ホイールローダ運転		週	0 0.049	0 241,100	0 11,813	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.049	0 322,100	0 15,782	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.049	0 272,000	0 13,328	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 46.2	0 1,330	0 61,446	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 38.5	0 316	0 12,166	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー407号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 965,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 38.5	0 392	0 15,092	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 4.41	0 32,320	0 142,531	WYB00808 単ー 922号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 10.83	0 4,542	0 49,189	WYB00809 単ー 928号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.29	0 176,000	0 51,040	
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	0 1		0 49,023	
諸雑費（その他材料）（率） 23%		式	0 1		0 76,236	
鏡吹付施工労務費 6%		式	0 1		0 11,051	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 965,500	
単価					0 965,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー408号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.049	0 542,000	0 26,558	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 26,560	
単価					0 26,560	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー409号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 38,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.197	0 196,600	0 38,730	WYB00817 単ー 929号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 38,730	
単価					0 38,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー410号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,256,000 1,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	49,234 49,234	30,032 30,032	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	49,234 49,234	30,032 30,032	
トンネル特殊工		人	3.66 3.66	46,549 46,549	170,369 170,369	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	31,717 31,717	19,347 19,347	
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	2,742,000 2,742,000	159,036 159,036	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.058 0.058	2,308,000 2,308,000	133,864 133,864	WYB01197 単ー 930号
ホイールローダ運転		週	0.058 0.058	241,100 241,100	13,983 13,983	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.058 0.058	322,100 322,100	18,681 18,681	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	272,000 272,000	15,776 15,776	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	36.3 36.3	1,330 1,330	48,279 48,279	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	3.33 3.33	553 553	1,841 1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー410号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,256,000 1,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	45 45	316 316	14,220 14,220	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	15.83 15.83	392 392	6,205 6,205	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	32,320 32,320	195,212 195,212	WYB01199 単ー 931号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	13.33 13.33	5,683 5,683	75,754 75,754	WYB01200 単ー 932号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.378 0.378	176,000 176,000	66,528 66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		75,094 75,094	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		163,215 163,215	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		17,579 17,579	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		953 953	
計					1,256,000 1,256,000	
単価					1,256,000 1,256,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー411号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	D I 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	49,234 49,234	30,032 30,032	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	49,234 49,234	30,032 30,032	
トンネル特殊工		人	4.27 4.27	46,549 46,549	198,764 198,764	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	31,717 31,717	19,347 19,347	
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	2,742,000 2,742,000	159,036 159,036	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.058 0.058	2,308,000 2,308,000	133,864 133,864	WYB01202 単ー 930号
ホイールローダ運転		週	0.058 0.058	241,100 241,100	13,983 13,983	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.058 0.058	322,100 322,100	18,681 18,681	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	272,000 272,000	15,776 15,776	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	36.3 36.3	1,330 1,330	48,279 48,279	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	3.33 3.33	553 553	1,841 1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー411号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,284,000 1,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	45 45	316 316	14,220 14,220	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	15.83 15.83	392 392	6,205 6,205	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	32,320 32,320	195,212 195,212	WYB01204 単ー 931号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	13.33 13.33	5,683 5,683	75,754 75,754	WYB01205 単ー 932号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈ－１２５	t	0.378 0.378	176,000 176,000	66,528 66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		75,094 75,094	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		163,215 163,215	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		17,370 17,370	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		767 767	
計					1,284,000 1,284,000	
単価					1,284,000 1,284,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー412号	集塵機運転	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	31,440 31,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.058	542,000	31,436	WK450641
		週	0.058	542,000	31,436	単ー 906号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					31,440	
					31,440	
単価					31,440	
					31,440	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー413号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ　全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	34,410 34,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.175	196,600	34,405	WYB01208
		週	0.175	196,600	34,405	単ー 933号
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					34,410	
					34,410	
単価					34,410	
					34,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー414号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DＩ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	1 1	単価	45,810 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.233	196,600	45,807	WYB01211
		週	0.233	196,600	45,807	単ー 934号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					45,810 45,810	
単価					45,810 45,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー415号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.61	0 49,234	0 30,032	
トンネル世話役		人	0 0.61	0 49,234	0 30,032	
トンネル特殊工		人	0 3.66	0 46,549	0 170,369	
トンネル作業員		人	0 0.61	0 31,717	0 19,347	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 2,742,000	0 159,036	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.058	0 2,308,000	0 133,864	WYB01219 単ー 935号
ホイールローダ運転		週	0 0.058	0 241,100	0 13,983	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.058	0 322,100	0 18,681	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 272,000	0 15,776	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 36.3	0 1,330	0 48,279	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	0 3.33	0 553	0 1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー415号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 45	0 316	0 14,220	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 15.83	0 392	0 6,205	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 6.04	0 32,320	0 195,212	WYB01221 単ー 936号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 13.33	0 5,683	0 75,754	WYB01222 単ー 937号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.378	0 176,000	0 66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 75,094	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 163,215	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 17,579	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 953	
計					0 1,256,000	
単価					0 1,256,000	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー416号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅠ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.61	0 49,234	0 30,032	
トンネル世話役		人	0 0.61	0 49,234	0 30,032	
トンネル特殊工		人	0 4.27	0 46,549	0 198,764	
トンネル作業員		人	0 0.61	0 31,717	0 19,347	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 2,742,000	0 159,036	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.058	0 2,308,000	0 133,864	WYB01224 単ー 935号
ホイールローダ運転		週	0 0.058	0 241,100	0 13,983	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.058	0 322,100	0 18,681	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 272,000	0 15,776	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 36.3	0 1,330	0 48,279	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	0 3.33	0 553	0 1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー416号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 45	0 316	0 14,220	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 15.83	0 392	0 6,205	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 6.04	0 32,320	0 195,212	WYB01226 単ー 936号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 13.33	0 5,683	0 75,754	WYB01227 単ー 937号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.378	0 176,000	0 66,528	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 75,094	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 163,215	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 17,370	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 767	
計					0 1,284,000	
単価					0 1,284,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー417号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.058	0 542,000	0 31,436	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 31,440	
単価					0 31,440	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー418号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	0 1	単価	0 34,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.175	0 196,600	0 34,405	WYB01228 単ー 938号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 34,410	
単価					0 34,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー419号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DＩ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	0 1	単価	0 45,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB01231
		週	0.233	196,600	45,807	単ー 939号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 45,810	
単価					0 45,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー420号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,350,000 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	49,234 49,234	32,002 32,002	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	49,234 49,234	32,002 32,002	
トンネル特殊工		人	3.92 3.92	46,549 46,549	182,472 182,472	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	31,717 31,717	20,616 20,616	
ドリルジャンボ運転		週	0.062 0.062	2,742,000 2,742,000	170,004 170,004	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.062 0.062	2,308,000 2,308,000	143,096 143,096	WYB01115 単ー 940号
ホイールローダ運転		週	0.062 0.062	241,100 241,100	14,948 14,948	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062 0.062	322,100 322,100	19,970 19,970	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.062 0.062	272,000 272,000	16,864 16,864	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	35.2 35.2	1,330 1,330	46,816 46,816	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	316 316	12,987 12,987	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー420号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,350,000 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	41.1 41.1	392 392	16,111 16,111	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.04 6.04	32,320 32,320	195,212 195,212	WYB01117 単ー 931号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	16 16	5,683 5,683	90,928 90,928	WYB01118 単ー 941号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.454 0.454	176,000 176,000	79,904 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1 1		80,274 80,274	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1 1		176,783 176,783	
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		18,807 18,807	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		204 204	
計					1,350,000 1,350,000	
単価					1,350,000 1,350,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー421号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	1 1	単価	33,610 33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.062	542,000	33,604	WK450641
		週	0.062	542,000	33,604	単ー 906号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					33,610	
					33,610	
単価					33,610	
					33,610	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー422号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	36,770 36,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用） 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.187	196,600	36,764	WYB01121
		週	0.187	196,600	36,764	単ー 942号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					36,770	
					36,770	
単価					36,770	
					36,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー423号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.65	0 49,234	0 32,002	
トンネル世話役		人	0 0.65	0 49,234	0 32,002	
トンネル特殊工		人	0 3.92	0 46,549	0 182,472	
トンネル作業員		人	0 0.65	0 31,717	0 20,616	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.062	0 2,742,000	0 170,004	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.062	0 2,308,000	0 143,096	WYB01141 単ー 943号
ホイールローダ運転		週	0 0.062	0 241,100	0 14,948	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.062	0 322,100	0 19,970	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.062	0 272,000	0 16,864	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 35.2	0 1,330	0 46,816	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 316	0 12,987	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー423号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 392	0 16,111	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 6.04	0 32,320	0 195,212	WYB01143 単ー 936号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 16	0 5,683	0 90,928	WYB01144 単ー 944号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.454	0 176,000	0 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 80,274	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 176,783	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 18,807	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 204	
計					0 1,350,000	
単価					0 1,350,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー424号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.65	0 49,234	0 32,002	
トンネル世話役		人	0 0.65	0 49,234	0 32,002	
トンネル特殊工		人	0 4.57	0 46,549	0 212,728	
トンネル作業員		人	0 0.65	0 31,717	0 20,616	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.062	0 2,742,000	0 170,004	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.062	0 2,308,000	0 143,096	WYB01129 単ー 943号
ホイールローダ運転		週	0 0.062	0 241,100	0 14,948	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.062	0 322,100	0 19,970	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.062	0 272,000	0 16,864	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 35.2	0 1,330	0 46,816	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 316	0 12,987	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー424号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 392	0 16,111	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 6.04	0 32,320	0 195,212	WYB01131 単ー 936号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 16	0 5,683	0 90,928	WYB01132 単ー 944号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.454	0 176,000	0 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 80,274	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 176,783	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 18,574	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 181	
計					0 1,380,000	
単価					0 1,380,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー425号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.062	0 542,000	0 33,604	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,610	
単価					0 33,610	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー426号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	0 1	単価	0 36,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.187	0 196,600	0 36,764	WYB01139 単ー 945号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 36,770	
単価					0 36,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー427号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	0 1	単価	0 59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.301	0 196,600	0 59,176	WYB01133 単ー 946号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 59,180	
単価					0 59,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー428号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,655,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.78	49,234	38,402	
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.78	49,234	38,402	
トンネル特殊工			0	0	0	
		人	5.47	46,549	254,623	
トンネル作業員			0	0	0	
		人	0.78	31,717	24,739	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651
		週	0.075	2,742,000	205,650	単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01152
		週	0.075	2,308,000	173,100	単ー 947号
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831
		週	0.075	241,100	18,082	単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
		週	0.075	322,100	24,157	単ー 920号
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801
		週	0.075	272,000	20,400	単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		0	0	0	
		ｋｇ	35.2	1,330	46,816	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m		0	0	0	
		個	41.1	316	12,987	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー428号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,655,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 392	0 16,111	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 6.04	0 32,320	0 195,212	WYB01154 単ー 936号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 31	0 5,683	0 176,173	WYB01155 単ー 948号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.454	0 176,000	0 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 97,105	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 210,881	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 22,243	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 1,655,000	
単価					0 1,655,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー429号	集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.062	0 542,000	0 33,604	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,610	
単価					0 33,610	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー430号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	0 1	単価	0 59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.301	0 196,600	0 59,176	WYB01147 単ー 946号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 59,180	
単価					0 59,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー431号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	DⅠ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.16	0 49,234	0 57,111	
トンネル世話役		人	0 1.16	0 49,234	0 57,111	
トンネル特殊工		人	0 8.11	0 46,549	0 377,512	
トンネル作業員		人	0 1.16	0 31,717	0 36,791	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.111	0 2,742,000	0 304,362	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.111	0 2,308,000	0 256,188	WYB01282 単ー 949号
ホイールローダ運転		週	0 0.111	0 241,100	0 26,762	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.111	0 322,100	0 35,753	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.111	0 272,000	0 30,192	WK450801 単ー 921号
バックホウ運転		週	0 0.111	0 150,200	0 16,672	WK450701 単ー 950号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 35.2	0 1,330	0 46,816	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー431号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 316	0 12,987	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 41.1	0 392	0 16,111	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 7.94	0 32,320	0 256,620	WYB01284 単ー 951号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 31	0 5,683	0 176,173	WYB01285 単ー 948号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈ－１２５	t	0 0.454	0 176,000	0 79,904	
諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	0 1		0 147,384	
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	0 1		0 235,444	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 32,998	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 109	
計					0 2,203,000	
単価					0 2,203,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー432号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 49,234	0 49,234	
トンネル世話役		人	0 1	0 49,234	0 49,234	
トンネル特殊工		人	0 7.02	0 46,549	0 326,773	
トンネル作業員		人	0 1	0 31,717	0 31,717	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.092	0 2,742,000	0 252,264	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.092	0 2,308,000	0 212,336	WYB01264 単ー 952号
ホイールローダ運転		週	0 0.092	0 241,100	0 22,181	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.092	0 322,100	0 29,633	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.092	0 272,000	0 25,024	WK450801 単ー 921号
バックホウ運転		週	0 0.092	0 150,200	0 13,818	WK450701 単ー 950号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 40.6	0 1,330	0 53,998	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー432号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 47.4	0 316	0 14,978	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 47.4	0 392	0 18,580	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 10.23	0 32,320	0 330,633	WYB01266 単ー 953号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 16	0 5,683	0 90,928	WYB01267 単ー 944号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.969	0 173,000	0 167,637	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	0 1		0 138,814	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	0 1		0 250,398	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 32,617	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 203	
計					0 2,111,000	
単価					0 2,111,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー433号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.092	0 542,000	0 49,864	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 49,870	
単価					0 49,870	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー434号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.2＜L≦1.4km	単位	m	数量	0 1	単価	0 72,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.367	0 196,600	0 72,152	WYB01276 単ー 954号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 72,160	
単価					0 72,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー435号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 90,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.459	0 196,600	0 90,239	WYB01279 単ー 955号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 90,240	
単価					0 90,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー436号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 49,234	0 49,234	
トンネル世話役		人	0 0.908	0 49,234	0 44,704	
トンネル特殊工		人	0 6.379	0 46,549	0 296,936	
トンネル作業員		人	0 0.908	0 31,717	0 28,799	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.092	0 2,742,000	0 252,264	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.072	0 2,308,000	0 166,176	WYB01301 単ー 956号
ホイールローダ運転		週	0 0.092	0 241,100	0 22,181	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.072	0 322,100	0 23,191	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.084	0 272,000	0 22,848	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 40.6	0 1,330	0 53,998	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 47.4	0 316	0 14,978	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー436号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 47.4	0 392	0 18,580	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 7.95	0 32,320	0 256,944	WYB01303 単ー 957号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 16	0 5,683	0 90,928	WYB01304 単ー 944号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.662	0 173,000	0 114,526	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	0 1		0 121,665	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	0 1		0 203,482	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 29,635	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 931	
計					0 1,812,000	
単価					0 1,812,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー437号	集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 39,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.072	0 542,000	0 39,024	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 39,030	
単価					0 39,030	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー438号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 90,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.459	0 196,600	0 90,239	WYB01307 単ー 955号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 90,240	
単価					0 90,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー439号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.595	0 49,234	0 29,294	
トンネル世話役		人	0 0.54	0 49,234	0 26,586	
トンネル特殊工		人	0 3.794	0 46,549	0 176,606	
トンネル作業員		人	0 0.54	0 31,717	0 17,127	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.055	0 2,742,000	0 150,810	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.052	0 2,308,000	0 120,016	WYB01250 単ー 958号
ホイールローダ運転		週	0 0.055	0 241,100	0 13,260	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.052	0 322,100	0 16,749	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.05	0 272,000	0 13,600	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 24.1	0 1,330	0 32,053	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 28.2	0 316	0 8,911	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー439号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 28.2	0 392	0 11,054	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 5.76	0 32,320	0 186,163	WYB01256 単ー 959号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 12	0 5,683	0 68,196	WYB01258 単ー 960号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.485	0 173,000	0 83,905	
諸雑費（その他機械）（率） 25%		式	0 1		0 78,608	
諸雑費（その他材料）（率） 37%		式	0 1		0 144,404	
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 17,625	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 33	
計					0 1,195,000	
単価					0 1,195,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー440号	集塵機運転	DⅡ 上半 標準発破 40m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.052	0 542,000	0 28,184	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,190	
単価					0 28,190	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー441号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 上半 標準発破 40m2 1.4＜L≦2.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 53,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.273	0 196,600	0 53,671	WYB01261 単ー 961号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 53,680	
単価					0 53,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー442号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	49,234 49,234	36,433 36,433	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	49,234 49,234	36,433 36,433	
トンネル特殊工		人	4.42 4.42	46,549 46,549	205,746 205,746	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	31,717 31,717	23,470 23,470	
ドリルジャンボ運転		週	0.08 0.08	2,742,000 2,742,000	219,360 219,360	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.08 0.08	2,308,000 2,308,000	184,640 184,640	WYB00733 単ー 962号
ホイールローダ運転		週	0.08 0.08	241,100 241,100	19,288 19,288	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.08 0.08	322,100 322,100	25,768 25,768	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.08 0.08	272,000 272,000	21,760 21,760	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	36.4 36.4	1,330 1,330	48,412 48,412	
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線3.0m	個	4 4	553 553	2,212 2,212	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー442号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	46 46	316 316	14,536 14,536	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	17 17	392 392	6,664 6,664	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	7.35 7.35	32,320 32,320	237,552 237,552	WYB00735 単ー 963号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	5,683 5,683	45,464 45,464	WYB00736 単ー 964号
H形鋼支保工 曲げ本体	ＳＳ４００ Ｈ－２００	t	0.966 0.966	173,000 173,000	167,118 167,118	
先受けボルト	D25(SD345)L=3m	本	16.5 16.5	2,245 2,245	37,042 37,042	WYB00737 単ー 965号
諸雑費（その他機械）（率） 19%		式	1 1		89,455 89,455	
諸雑費（その他材料）（率） 29%		式	1 1		162,110 162,110	
鏡吹付施工労務費 7%		式	1 1		18,595 18,595	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		942 942	
計					1,603,000 1,603,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー442号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,603,000 1,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,603,000 1,603,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー443号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	46,990 46,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.239	196,600	46,987	WYB00739
		週	0.239	196,600	46,987	単ー 966号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					46,990 46,990	
単価					46,990 46,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー444号	覆工コンクリート工等	B 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	309,900 309,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,890 43,890	26,772 26,772	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	251,800 251,800	5,036 5,036	WK450841 単ー 967号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	9.3 9.3	23,500 23,500	218,550 218,550	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.07 22.07	1,930 1,930	42,595 42,595	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		251 251	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		5,222 5,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					309,900 309,900	
単価					309,900 309,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー445号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1316m	単位	m	数量	1	単価	103,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	46,515	7,442	
トンネル特殊工		人	0.63	43,890	27,650	
トンネル作業員		人	0.16	29,925	4,788	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	63,540	63,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					103,500	
単価					103,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー446号	防水工	通常断面 B 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	31,800 31,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 43,890	12,728 12,728	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					31,800 31,800	
単価					31,800 31,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー447号	覆工コンクリート工等	CI 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	281,200 281,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,890 43,890	26,772 26,772	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	251,800 251,800	5,036 5,036	WK450841 単ー 967号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	8.1 8.1	23,500 23,500	190,350 190,350	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.07 22.07	1,930 1,930	42,595 42,595	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		251 251	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		4,658 4,658	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					281,200 281,200	
単価					281,200 281,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー448号	防水工	通常断面 CI 55m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	31,800 31,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 43,890	12,728 12,728	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					31,800 31,800	
単価					31,800 31,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー449号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	274,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 968号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.54	21,400	182,756	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.84	1,930	44,081	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		4,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					274,900	
単価					274,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー450号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1	単価	32,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	46,515	7,349	
トンネル特殊工		人	0.295	43,890	12,947	
トンネル作業員		人	0.158	29,925	4,728	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,630	
単価					32,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー451号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	274,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.54	21,400	182,756	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.84	1,930	44,081	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		4,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					274,900	
単価					274,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー452号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	46,515	7,442	
トンネル特殊工		人	0.63	43,890	27,650	
トンネル作業員		人	0.16	29,925	4,788	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	64,421	64,421	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					104,400	
単価					104,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー453号	防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	46,515	7,349	
トンネル特殊工		人	0.295	43,890	12,947	
トンネル作業員		人	0.158	29,925	4,728	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,620	
単価					32,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー454号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 968号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	7.89	21,400	168,846	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.945	1,930	44,283	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		4,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					261,000	
単価					261,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー455号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1	単価	32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	46,515	7,349	
トンネル特殊工		人	0.297	43,890	13,035	
トンネル作業員		人	0.158	29,925	4,728	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,720	
単価					32,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー456号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	7.89	21,400	168,846	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.945	1,930	44,283	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		4,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					261,000	
単価					261,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー457号	防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	32,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	46,515	7,349	
トンネル特殊工		人	0.297	43,890	13,035	
トンネル作業員		人	0.158	29,925	4,728	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					32,710	
単価					32,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー458号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 70 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	262,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	7.9	21,400	169,060	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	23.745	1,930	45,827	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		4,297	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					262,800	
単価					262,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー459号	防水工	通常断面 DII 70 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.164	46,515	7,628	
トンネル特殊工		人	0.307	43,890	13,474	
トンネル作業員		人	0.164	29,925	4,907	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,610	
単価					33,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー460号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	274,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 968号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.67	21,400	185,538	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.353	1,930	43,141	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					274,500	
単価					274,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー461号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1	単価	32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154	46,515	7,163	
トンネル特殊工		人	0.289	43,890	12,684	
トンネル作業員		人	0.154	29,925	4,608	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					32,060	
単価					32,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー462号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＤIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	274,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.67	21,400	185,538	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.353	1,930	43,141	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					274,500	
単価					274,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー463号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	32,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154	46,515	7,163	
トンネル特殊工		人	0.289	43,890	12,684	
トンネル作業員		人	0.154	29,925	4,608	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,050	
単価					32,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー464号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					194,700	
単価					194,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー465号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,447,000 1,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	49,234 49,234	44,802 44,802	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	49,234 49,234	44,802 44,802	
トンネル特殊工		人	4.56 4.56	46,549 46,549	212,263 212,263	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	31,717 31,717	28,862 28,862	
ドリルジャンボ運転		週	0.061 0.061	2,742,000 2,742,000	167,262 167,262	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.061 0.061	2,308,000 2,308,000	140,788 140,788	WYB00756 単ー 970号
ホイールローダ運転		週	0.061 0.061	241,100 241,100	14,707 14,707	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.061 0.061	322,100 322,100	19,648 19,648	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.061 0.061	282,600 282,600	17,238 17,238	WYB00758 単ー 971号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	6.963 6.963	32,320 32,320	225,044 225,044	WYB00760 単ー 972号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	5,683 5,683	45,464 45,464	WYB00761 単ー 964号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー465号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	単位	m	数量	1 1	単価	1,447,000 1,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.966 0.966	173,000 173,000	167,118 167,118	
先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m	本	16.5 16.5	2,245 2,245	37,042 37,042	WYB00762 単ー 973号
諸雑費（その他機械）（率） 29%		式	1 1		104,296 104,296	
諸雑費（その他材料）（率） 32%		式	1 1		151,893 151,893	
鏡吹付施工労務費 9%		式	1 1		25,733 25,733	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					1,447,000 1,447,000	
単価					1,447,000 1,447,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー466号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	24,190 24,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.123	196,600	24,181	WYB00764
		週	0.123	196,600	24,181	単ー 974号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					24,190 24,190	
単価					24,190 24,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー467号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.92 0.92	49,234 49,234	45,295 45,295	
トンネル世話役		人	0.92 0.92	49,234 49,234	45,295 45,295	
トンネル特殊工		人	4.61 4.61	46,549 46,549	214,590 214,590	
トンネル作業員		人	0.92 0.92	31,717 31,717	29,179 29,179	
ドリルジャンボ運転		週	0.062 0.062	2,742,000 2,742,000	170,004 170,004	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.062 0.062	2,308,000 2,308,000	143,096 143,096	WYB00767 単ー 940号
ホイールローダ運転		週	0.062 0.062	241,100 241,100	14,948 14,948	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062 0.062	322,100 322,100	19,970 19,970	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.062 0.062	282,600 282,600	17,521 17,521	WYB00769 単ー 975号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	7.019 7.019	32,320 32,320	226,854 226,854	WYB00771 単ー 976号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	5,683 5,683	45,464 45,464	WYB00772 単ー 964号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー467号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.974 0.974	173,000 173,000	168,502 168,502	
諸雑費（その他機械）（率） 29%		式	1 1		106,006 106,006	
諸雑費（その他材料）（率） 32%		式	1 1		141,062 141,062	
鏡吹付施工労務費 9%		式	1 1		26,015 26,015	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		199 199	
計					1,414,000 1,414,000	
単価					1,414,000 1,414,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー468号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	単位	m	数量	1 1	単価	24,380 24,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.124	196,600	24,378	WYB00774
		週	0.124	196,600	24,378	単ー 977号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					24,380 24,380	
単価					24,380 24,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー469号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	264,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 968号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.21	21,400	175,694	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.156	1,930	42,761	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					264,200	
単価					264,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー470号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1	単価	31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.153	46,515	7,116	
トンネル特殊工		人	0.287	43,890	12,596	
トンネル作業員		人	0.153	29,925	4,578	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,890	
単価					31,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー471号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	264,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	8.21	21,400	175,694	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.156	1,930	42,761	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					264,200	
単価					264,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー472号	防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	単位	m	数量	1	単価	31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.153	46,515	7,116	
トンネル特殊工		人	0.287	43,890	12,596	
トンネル作業員		人	0.153	29,925	4,578	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	7,593	7,593	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,890	
単価					31,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー473号	覆工コンクリート等	DIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	316,700 316,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,890 43,890	26,772 26,772	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	251,800 251,800	5,036 5,036	WK450841 単ー 967号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	9.65 9.65	23,500 23,500	226,775 226,775	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.62 22.62	1,930 1,930	43,656 43,656	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		251 251	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,704 2,704	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					316,700 316,700	
単価					316,700 316,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー474号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1296.8m	単位	m	数量	1 1	単価	32,560 32,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	46,515 46,515	7,442 7,442	
トンネル特殊工		人	0.29 0.29	43,890 43,890	12,728 12,728	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,925 29,925	4,788 4,788	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1296.8m	m	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					32,560 32,560	
単価					32,560 32,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー475号	覆工コンクリート等	DIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N	単位	m	数量	0 1	単価	0 316,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 46,515	0 6,977	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,890	0 26,772	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,925	0 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 251,800	0 5,036	WK450841 単ー 978号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	0 9.65	0 23,500	0 226,775	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 22.62	0 1,930	0 43,656	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 251	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 2,704	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41	
計					0 316,700	
単価					0 316,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー476号	防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1298m	単位	m	数量	0 1	単価	0 32,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.16	0 46,515	0 7,442	
トンネル特殊工		人	0 0.29	0 43,890	0 12,728	
トンネル作業員		人	0 0.16	0 29,925	0 4,788	
防水工作業台車損料	L=6.0m 上半周長13.9m 損料延長1298.0m	m	0 1	0 7,593	0 7,593	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 32,560	
単価					0 32,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー477号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	122,000	125,660	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					196,700	
単価					196,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー478号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 639,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	2.3 2.3	46,549 46,549	107,062 107,062	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
ドリルジャンボ運転		週	0.028 0.028	2,742,000 2,742,000	76,776 76,776	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.028 0.028	2,308,000 2,308,000	64,624 64,624	WYB00671 単ー 908号
ホイールローダ運転		週	0.028 0.028	241,100 241,100	6,750 6,750	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.028 0.028	322,100 322,100	9,018 9,018	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.028 0.028	272,000 272,000	7,616 7,616	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	85.3 85.3	1,330 1,330	113,449 113,449	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	10.5 10.5	3,850 3,850	40,425 40,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー478号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 639,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線6.0m	個	0.5 0.5	423 423	211 211	
電気雷管（小口価格）	DS段発 2～5段 脚線6.0m	個	6 6	442 442	2,652 2,652	
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線6.0m	個	20 20	443 443	8,860 8,860	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線6.0m	個	5 5	461 461	2,305 2,305	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	8.75 8.75	2,298 2,298	20,107 20,107	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.65 2.65	32,320 32,320	85,648 85,648	WYB00673 単ー 979号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	5 5	4,062 4,062	20,310 20,310	WYB00674 単ー 980号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		21,421 21,421	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,939 2,939	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 59	
計					639,700 639,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー478号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	単位	m	数量	1 1	単価	639,700 639,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					639,700 639,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー479号	集塵機運転	B 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	15,180 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.028 0.028	542,000 542,000	15,176 15,176	WK450641 単ー 906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー480号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	22,220 22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.113 0.113	196,600 196,600	22,215 22,215	WYB00677 単ー 981号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					22,220 22,220	
単価					22,220 22,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー481号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 702,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.45 0.45	49,234 49,234	22,155 22,155	
トンネル世話役		人	0.45 0.45	49,234 49,234	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	2.73 2.73	46,549 46,549	127,078 127,078	
トンネル作業員		人	0.45 0.45	31,717 31,717	14,272 14,272	
ドリルジャンボ運転		週	0.033 0.033	2,742,000 2,742,000	90,486 90,486	WK450651 単ー 899号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0.033 0.033	2,308,000 2,308,000	76,164 76,164	WYB00683 単ー 982号
ホイールローダ運転		週	0.033 0.033	241,100 241,100	7,956 7,956	WK450831 単ー 901号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.033 0.033	322,100 322,100	10,629 10,629	WK450821 単ー 902号
大型ブレーカ運転		週	0.033 0.033	272,000 272,000	8,976 8,976	WK450801 単ー 903号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	66.9 66.9	1,330 1,330	88,977 88,977	
含水爆薬（大口価格）	SB用 ｺﾝﾃﾅ入 5～20t	ｋｇ	9.3 9.3	3,850 3,850	35,805 35,805	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー481号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	C Ⅰ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 702,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（小口価格）	6号瞬発 1段 脚線4.5m	個	0.67 0.67	631 631	422 422	
電気雷管（中口価格）	DS段発 2～5段 脚線4.5m	個	8.67 8.67	411 411	3,563 3,563	
電気雷管（大口価格）	DS段発 6～10段 脚線4.5m	個	25.67 25.67	340 340	8,727 8,727	
電気雷管（小口価格）	DS段発 11～15段 脚線4.5m	個	2 2	435 435	870 870	
電気雷管（大口価格）	電子遅延式 脚線3.9m	個	11.67 11.67	2,298 2,298	26,817 26,817	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2.986 2.986	32,320 32,320	96,507 96,507	WYB00685 単ー 983号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	本	8 8	4,062 4,062	32,496 32,496	WYB00686 単ー 984号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		25,247 25,247	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,941 2,941	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					702,300 702,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー481号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	単位	m	数量	1 1	単価	702,300 702,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					702,300 702,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー482号	集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2	単位	m	数量	1 1	単価	17,890 17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.033 0.033	542,000 542,000	17,886 17,886	WK450641 単ー 906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					17,890 17,890	
単価					17,890 17,890	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー483号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	26,150 26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0.133 0.133	196,600 196,600	26,147 26,147	WYB00689 単ー 985号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					26,150 26,150	
単価					26,150 26,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー484号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.59	0 49,234	0 29,048	
トンネル世話役		人	0 0.59	0 49,234	0 29,048	
トンネル特殊工		人	0 3.51	0 46,549	0 163,386	
トンネル作業員		人	0 0.59	0 31,717	0 18,713	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.055	0 2,742,000	0 150,810	WK450651 単ー 917号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	週	0 0.055	0 2,308,000	0 126,940	WYB00848 単ー 986号
ホイールローダ運転		週	0 0.055	0 241,100	0 13,260	WK450831 単ー 919号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.055	0 322,100	0 17,715	WK450821 単ー 920号
大型ブレーカ運転		週	0 0.055	0 272,000	0 14,960	WK450801 単ー 921号
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	0 63.3	0 1,330	0 84,189	
電気雷管（大口価格）	DS段発 2～5段 脚線3.0m	個	0 52.7	0 316	0 16,653	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー484号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気雷管（中口価格）	DS段発 6～10段 脚線3.0m	個	0 52.7	0 392	0 20,658	
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 5.09	0 32,320	0 164,508	WYB00850 単ー 987号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 12.5	0 4,542	0 56,775	WYB00851 単ー 988号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0 0.351	0 176,000	0 61,776	
諸雑費（その他機械）（率） 20%		式	0 1		0 64,737	
諸雑費（その他材料）（率） 25%		式	0 1		0 85,695	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 14,780	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 349	
計					0 1,134,000	
単価					0 1,134,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー485号	集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 80m2	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.055	0 542,000	0 29,810	WK450641 単ー 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 29,810	
単価					0 29,810	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー486号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	0 1	単価	0 42,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	週	0 0.218	0 196,600	0 42,858	WYB00854 単ー 989号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 42,860	
単価					0 42,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー487号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,100 6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	49,234 49,234	9,846 9,846	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	46,549 46,549	28,394 28,394	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 31,717	6,343 6,343	
大型ブレーカ運転		日	0.102 0.102	54,390 54,390	5,547 5,547	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.003 1.003	9,513 9,513	9,541 9,541	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,329 1,329	
計					61,000 61,000	
単価					6,100 6,100	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー488号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	794.2 794.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	39,320	7,942	WYB00037
		日	0.202	39,320	7,942	単ー 992号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,942 7,942	
単価					794.2 794.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー489号	吹付コンクリート工（妻部）	B-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,541 7,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	49,234 49,234	1,477 1,477	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 46,549	4,654 4,654	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	31,717 31,717	951 951	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.05 0.05	461,500 461,500	23,075 23,075	WYB00150 単ー 993号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.05 0.05	64,420 64,420	3,221 3,221	WK450820 単ー 994号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	1.2 1.2	32,320 32,320	38,784 38,784	WYB00154 単ー 995号
諸雑費（率＋まるめ） 46%		式	1 1		3,248 3,248	
計					75,410 75,410	
単価					7,541 7,541	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー490号	ロックボルト（妻部）	B-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	6 6	単価	12,910 12,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	49,234 49,234	4,923 4,923	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	46,549 46,549	14,430 14,430	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	31,717 31,717	3,171 3,171	
ドリルジャンボ運転		日	0.05 0.05	548,400 548,400	27,420 27,420	WK450650 単ー 996号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	本	6 6	4,062 4,062	24,372 24,372	WYB00156 単ー 997号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		3,144 3,144	
計					77,460 77,460	
単価					12,910 12,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー491号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,100 6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	49,234 49,234	9,846 9,846	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	46,549 46,549	28,394 28,394	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 31,717	6,343 6,343	
大型ブレーカ運転		日	0.102 0.102	54,390 54,390	5,547 5,547	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.003 1.003	9,513 9,513	9,541 9,541	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,329 1,329	
計					61,000 61,000	
単価					6,100 6,100	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー492号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	794.2 794.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.202	39,320	7,942	WYB00223
		日	0.202	39,320	7,942	単ー 992号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,942 7,942	
単価					794.2 794.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー493号	吹付コンクリート工（妻部）	CＩ-L t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	6,783 6,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	49,234 49,234	1,477 1,477	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 46,549	4,654 4,654	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	31,717 31,717	951 951	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.048 0.048	461,500 461,500	22,152 22,152	WYB00226 単ー 998号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.048 0.048	64,420 64,420	3,092 3,092	WK450820 単ー 994号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	1 1	32,320 32,320	32,320 32,320	WYB00227 単ー 999号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		3,184 3,184	
計					67,830 67,830	
単価					6,783 6,783	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー494号	ロックボルト（妻部）	CⅠ-L 117.7kN L=3.0m	単位	本	数量	8 8	単価	12,420 12,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	49,234 49,234	5,908 5,908	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	46,549 46,549	17,223 17,223	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	31,717 31,717	3,806 3,806	
ドリルジャンボ運転		日	0.067 0.067	548,400 548,400	36,742 36,742	WK450650 単ー 996号
ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	本	8 8	4,062 4,062	32,496 32,496	WYB00230 単ー1000号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		3,225 3,225	
計					99,400 99,400	
単価					12,420 12,420	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー495号	妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	CⅡ	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.2	0 49,234	0 9,846	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 46,549	0 28,394	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
大型ブレーカ運転		日	0 0.102	0 54,390	0 5,547	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.003	0 9,513	0 9,541	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,329	
計					0 61,000	
単価					0 6,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 794.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00309
		日	0.202	39,320	7,942	単－1003号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 7,942	
単価					0 794.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー497号	吹付コンクリート工（妻部）	CⅡ-L t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.037	0 49,234	0 1,821	
トンネル特殊工		人	0 0.11	0 46,549	0 5,120	
トンネル作業員		人	0 0.037	0 31,717	0 1,173	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.056	0 461,500	0 25,844	WYB00311 単ー1004号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.056	0 64,420	0 3,607	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 2	0 32,320	0 64,640	WYB00312 単ー1006号
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	0 1		0 2,495	
計					0 104,700	
単価					0 10,470	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー498号	ロックボルト（妻部）	CⅡ-L 176.5kN L=3.0m	単位	本	数量	0 8	単価	0 15,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.14	0 49,234	0 6,892	
トンネル特殊工		人	0 0.43	0 46,549	0 20,016	
トンネル作業員		人	0 0.14	0 31,717	0 4,440	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.083	0 548,400	0 45,517	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	本	0 10	0 4,542	0 45,420	WYB00314 単ー1008号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 3,115	
計					0 125,400	
単価					0 15,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー499号	覆工コンクリート工等	B 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	353,200 353,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,890 43,890	26,772 26,772	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	251,800 251,800	5,036 5,036	WK450841 単ー 967号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.81 10.81	23,500 23,500	254,035 254,035	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.66 25.66	1,930 1,930	49,523 49,523	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		251 251	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		6,071 6,071	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					353,200 353,200	
単価					353,200 353,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー500号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　非常駐車帯用 17m 52m	単位	m	数量	1	単価	1,095,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	46,515	5,581	
トンネル特殊工		人	0.7	43,890	30,723	
トンネル作業員		人	0.23	29,925	6,882	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	1,051,635	1,051,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		179	
計					1,095,000	
単価					1,095,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー501号	防水工	通常断面 B 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	247,200 247,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	46,515 46,515	8,372 8,372	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	43,890 43,890	14,483 14,483	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,925 29,925	5,386 5,386	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					247,200 247,200	
単価					247,200 247,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー502号	覆工コンクリート工等	CI 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N	単位	m	数量	1 1	単価	353,200 353,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	46,515 46,515	6,977 6,977	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,890 43,890	26,772 26,772	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,925 29,925	4,488 4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	251,800 251,800	5,036 5,036	WK450841 単ー 967号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.81 10.81	23,500 23,500	254,035 254,035	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.66 25.66	1,930 1,930	49,523 49,523	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		251 251	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		6,071 6,071	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					353,200 353,200	
単価					353,200 353,200	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー503号	防水工	通常断面 CI 80m2 上半周長17.0m 53.2m	単位	m	数量	1 1	単価	247,200 247,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	46,515 46,515	8,372 8,372	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	43,890 43,890	14,483 14,483	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,925 29,925	5,386 5,386	
防水工作業台車	L=6.0m 上半周長17.0m 損料延長26.6m	m	1 1	218,872 218,872	218,872 218,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					247,200 247,200	
単価					247,200 247,200	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー504号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.61	43,890	26,772	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単ー 969号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	9.57	21,400	204,798	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.949	1,930	50,081	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					303,500	
単価					303,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー505号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　非常駐車帯用 17m 52m	単位	m	数量	1	単価	1,095,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	46,515	5,581	
トンネル特殊工		人	0.7	43,890	30,723	
トンネル作業員		人	0.23	29,925	6,882	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	1,051,635	1,051,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		179	
計					1,095,000	
単価					1,095,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー506号	防水工	通常断面 ＣII 80 17m 52m	単位	m	数量	1	単価	252,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	46,515	8,326	
トンネル特殊工		人	0.336	43,890	14,747	
トンネル作業員		人	0.179	29,925	5,356	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	223,923	223,923	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					252,400	
単価					252,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー507号	コンクリート工（妻部）	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	29,540 29,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	46,515 46,515	6,512 6,512	
トンネル特殊工		人	0.4 0.4	43,890 43,890	17,556 17,556	
トンネル作業員		人	0.54 0.54	29,925 29,925	16,159 16,159	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	時間	1.03 1.03	14,550 14,550	14,986 14,986	WYB00091 単ー1009号
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	10.2 10.2	23,500 23,500	239,700 239,700	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		487 487	
計					295,400 295,400	
単価					29,540 29,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー508号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	3,553 3,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	46,515 46,515	3,721 3,721	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	43,890 43,890	6,583 6,583	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,925 29,925	2,394 2,394	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6 11.6	1,930 1,930	22,388 22,388	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		444 444	
計					35,530 35,530	
単価					3,553 3,553	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー509号	コンクリート工（妻部）	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.14	0 46,515	0 6,512	
トンネル特殊工		人	0 0.4	0 43,890	0 17,556	
トンネル作業員		人	0 0.54	0 29,925	0 16,159	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	時間	0 1.03	0 14,550	0 14,986	WYB00099 単ー1010号
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 10.2	0 21,400	0 218,280	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 507	
計					0 274,000	
単価					0 27,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー510号	防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 3,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.08	0 46,515	0 3,721	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 43,890	0 6,583	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,925	0 2,394	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 11.6	0 1,930	0 22,388	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 444	
計					0 35,530	
単価					0 3,553	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー511号	足場工	坑内 手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	100 100	単価	6,552 6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.4	46,515	65,121	
		人	1.4	46,515	65,121	
トンネル特殊工			7.7	43,890	337,953	
		人	7.7	43,890	337,953	
トンネル作業員			1.2	29,925	35,910	
		人	1.2	29,925	35,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	43,700	61,180	
		日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		155,036	
		式	1		155,036	
計					655,200 655,200	
単価					6,552 6,552	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー512号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.44	43,890	19,311	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1011号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1012号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,930	
単価					4,893	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー513号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,890	4,389	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1013号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,716	
単価					871.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー514号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	46,515	3,256	
トンネル特殊工		人	0.15	43,890	6,583	
トンネル作業員		人	0.07	29,925	2,094	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,513	4,280	単ー1012号
振動ローラ運転		日	0.07	10,090	706	WK450850 単ー1014号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,920	
単価					1,692	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー515号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,860	5,692	単ー1015号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,692	
単価					569.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー516号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.44	43,890	19,311	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1016号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1017号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,930	
単価					4,893	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー517号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,890	4,389	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1018号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,716	
単価					871.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー518号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	46,515	3,256	
トンネル特殊工		人	0.15	43,890	6,583	
トンネル作業員		人	0.07	29,925	2,094	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,513	4,280	単ー1017号
振動ローラ運転		日	0.07	10,090	706	WK450850 単ー1019号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,920	
単価					1,692	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー519号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,860	5,692	単ー1020号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,692	
単価					569.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー520号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.44	43,890	19,311	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1011号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1012号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,930	
単価					4,893	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー521号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,890	4,389	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1013号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,716	
単価					871.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー522号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	46,515	6,977	
トンネル特殊工		人	0.44	43,890	19,311	
トンネル作業員		人	0.15	29,925	4,488	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1016号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1017号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,930	
単価					4,893	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー523号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	871.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,890	4,389	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1018号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,716	
単価					871.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー524号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,878	287,800	WB450131 単ー1021号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,540	1,154,000	WB450132 単ー1022号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,442,000	
単価					14,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー525号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	46,515	5,581	
トンネル特殊工		人	0.62	43,890	27,211	
トンネル作業員		人	0.12	29,925	3,591	
生コンクリート（平・上平単価）	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	10.4	20,700	215,280	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単ー1023号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		345	
計					260,600	
単価					26,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー526号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,878	287,800	WB450131 単ー1024号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,540	1,154,000	WB450132 単ー1025号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,442,000	
単価					14,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー527号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	46,515	5,581	
トンネル特殊工		人	0.62	43,890	27,211	
トンネル作業員		人	0.12	29,925	3,591	
生コンクリート（平・上平単価）	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	10.4	20,700	215,280	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単ー1026号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		345	
計					260,600	
単価					26,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー528号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					194,700	
単価					194,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー529号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	122,000	125,660	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					196,700	
単価					196,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー530号	増しロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.133	0 49,234	0 6,548	
トンネル特殊工		人	0 0.673	0 46,549	0 31,327	
トンネル作業員		人	0 0.133	0 31,717	0 4,218	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.104	0 548,400	0 57,033	WYB00027 単ー1027号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000	本	0 10	0 5,173	0 51,730	WYB00028 単ー1028号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 2,244	
計					0 153,100	
単価					0 15,310	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー531号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	49,234	7,385	
トンネル特殊工		人	0.44	46,549	20,481	
トンネル作業員		人	0.15	31,717	4,757	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1029号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1030号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,780	
単価					5,078	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー532号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	898.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	46,549	4,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1031号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,981	
単価					898.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー533号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	49,234	3,446	
トンネル特殊工		人	0.15	46,549	6,982	
トンネル作業員		人	0.07	31,717	2,220	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,513	4,280	単ー1030号
振動ローラ運転		日	0.07	10,090	706	WK450850 単ー1032号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,640	
単価					1,764	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー534号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	579.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,080	5,798	単ー1033号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,798	
単価					579.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー535号	インバート吹付コンクリート	t=15cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 61,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.22	0 49,234	0 10,831	
トンネル世話役		人	0 0.22	0 49,234	0 10,831	
トンネル特殊工		人	0 1.1	0 46,549	0 51,203	
トンネル作業員		人	0 0.22	0 31,717	0 6,977	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.22	0 461,500	0 101,530	WYB01253 単ー1034号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0 0.22	0 108,400	0 23,848	WYB01254 単ー1035号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.22	0 64,420	0 14,172	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 12	0 32,320	0 387,840	WYB01255 単ー1036号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 4,768	
計					0 612,000	
単価					0 61,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー536号	吹付コンクリート取壊し		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 9,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 49,234	0 10,339	
トンネル世話役		人	0 0.21	0 49,234	0 10,339	
トンネル特殊工		人	0 1.04	0 46,549	0 48,410	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 31,717	0 6,660	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	日	0 0.21	0 56,520	0 11,869	WYB00804 単ー1037号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	日	0 0.21	0 30,040	0 6,308	WYB00810 単ー1038号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 105,000	0 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 94,980	
単価					0 9,498	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー537号	殻運搬（坑内）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 419.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0	0	0	WYB00002
		時間	0.83	5,054	4,194	単ー1039号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 4,194	
単価					0 419.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー538号	鋼製支保工撤去	H-125	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.43	0 49,234	0 21,170	
トンネル世話役		人	0 0.43	0 49,234	0 21,170	
トンネル特殊工		人	0 2.17	0 46,549	0 101,011	
トンネル作業員		人	0 0.43	0 31,717	0 13,638	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.43	0 12,230	0 5,258	WYB00017 単ー1040号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,353	
計					0 163,600	
単価					0 16,360	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー539号	ロックボルト撤去		単位	本	数量	0 100	単価	0 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.55	0 49,234	0 27,078	
トンネル世話役		人	0 0.55	0 49,234	0 27,078	
トンネル特殊工		人	0 2.75	0 46,549	0 128,009	
トンネル作業員		人	0 0.55	0 31,717	0 17,444	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,391	
計					0 203,000	
単価					0 2,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー540号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 7,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 49,234	0 3,446	
トンネル世話役		人	0 0.07	0 49,234	0 3,446	
トンネル特殊工		人	0 0.37	0 46,549	0 17,223	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 31,717	0 2,220	
大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0 0.07	0 56,520	0 3,956	WYB00010 単ー1041号
バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	日	0 0.07	0 30,040	0 2,102	WYB00008 単ー1042号
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.07	0 548,400	0 38,388	WYB00032 単ー1043号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0 0.07	0 108,400	0 7,588	WYB01257 単ー1044号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 105,000	0 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 79,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー540号	上下半掘削		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 7,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 7,942	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー541号	ずり出し工(変状対策)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 419.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（トンネル工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積		0	0	0	WYB00005
		時間	0.83	5,054	4,194	単ー1039号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 4,194	
単価					0 419.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー542号	鋼製支保鋼工再設置	H150×150	単位	t	数量	0 10	単価	0 375,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.96	0 49,234	0 96,498	
トンネル世話役		人	0 1.96	0 49,234	0 96,498	
トンネル特殊工		人	0 9.8	0 46,549	0 456,180	
トンネル作業員		人	0 1.96	0 31,717	0 62,165	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 1.96	0 548,400	0 1,074,864	WYB01274 単ー1045号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 10	0 173,000	0 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 241,795	
計					0 3,758,000	
単価					0 375,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー543号	再吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 74,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.16	0 49,234	0 7,877	
トンネル世話役		人	0 0.16	0 49,234	0 7,877	
トンネル特殊工		人	0 0.78	0 46,549	0 36,308	
トンネル作業員		人	0 0.16	0 31,717	0 5,074	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.16	0 461,500	0 73,840	WYB01288 単ー1046号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0 0.16	0 108,400	0 17,344	WYB01289 単ー1047号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.16	0 64,420	0 10,307	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 18	0 32,320	0 581,760	WYB01290 単ー1048号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 6,813	
計					0 747,200	
単価					0 74,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー544号	ロックボルト再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 49,234	0 7,385	
トンネル世話役		人	0 0.15	0 49,234	0 7,385	
トンネル特殊工		人	0 0.74	0 46,549	0 34,446	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 31,717	0 4,757	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.15	0 548,400	0 82,260	WYB00048 単ー1049号
ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000	本	0 10	0 5,173	0 51,730	WYB00049 単ー1028号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 4,837	
計					0 192,800	
単価					0 19,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー545号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	49,234	7,385	
トンネル特殊工		人	0.44	46,549	20,481	
トンネル作業員		人	0.15	31,717	4,757	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単ー1029号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単ー1030号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,780	
単価					5,078	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー546号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	898.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	46,549	4,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単ー1031号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,981	
単価					898.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー547号	インバートストラット設置	H-150×150	単位	t	数量	0 10	単価	0 412,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.33	0 49,234	0 114,715	
トンネル世話役		人	0 2.33	0 49,234	0 114,715	
トンネル特殊工		人	0 11.63	0 46,549	0 541,364	
トンネル作業員		人	0 2.33	0 31,717	0 73,900	
ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 2.33	0 548,400	0 1,277,772	WYB00046 単ー1050号
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 2.33	0 12,230	0 28,495	WYB00050 単ー1051号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 10	0 173,000	0 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 242,039	
計					0 4,123,000	
単価					0 412,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー548号	インバート吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 69,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.3	0 49,234	0 14,770	
トンネル世話役		人	0 0.3	0 49,234	0 14,770	
トンネル特殊工		人	0 1.52	0 46,549	0 70,754	
トンネル作業員		人	0 0.3	0 31,717	0 9,515	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.3	0 461,500	0 138,450	WYB01270 単ー1052号
集塵機運転	電気式2000m3/min級	日	0 0.3	0 108,400	0 32,520	WYB01271 単ー1053号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.3	0 64,420	0 19,326	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 12	0 32,320	0 387,840	WYB01272 単ー1036号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 6,555	
計					0 694,500	
単価					0 69,450	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー549号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）中越砂利鉱業㈱	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー550号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 46,515	9,303 9,303	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 43,890	25,456 25,456	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 29,925	5,985 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 54,390	10,878 10,878	WK450800 単ー1054号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,513	11,700 11,700	 単ー1055号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,218	
計					64,540 64,540	
単価					6,454 6,454	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー551号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 43,890	4,827 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,214	4,849 4,849	WYB00094 単ー1056号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,676 9,676	
単価					967.6 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー552号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 46,515	9,303 9,303	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 43,890	25,456 25,456	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 29,925	5,985 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 54,390	10,878 10,878	WK450800 単ー1054号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,513	11,700 11,700	 単ー1055号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,218	
計					64,540 64,540	
単価					6,454 6,454	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー553号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 43,890	4,827 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,214	4,849 4,849	WYB00204 単ー1056号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,676 9,676	
単価					967.6 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー554号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 46,515	9,303 9,303	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 43,890	25,456 25,456	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 29,925	5,985 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 54,390	10,878 10,878	WK450800 単ー1054号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,513	11,700 11,700	 単ー1055号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,218	
計					64,540 64,540	
単価					6,454 6,454	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー555号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ　Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 43,890	4,827 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,214	4,849 4,849	WYB00128 単ー1056号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,676 9,676	
単価					967.6 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー556号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 46,515	9,303 9,303	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 43,890	25,456 25,456	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 29,925	5,985 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 54,390	10,878 10,878	WK450800 単ー1054号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,513	11,700 11,700	 単ー1055号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,218	
計					64,540 64,540	
単価					6,454 6,454	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー557号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ Ｌ≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 43,890	4,827 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,214	4,849 4,849	WYB00129 単ー1056号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,676 9,676	
単価					967.6 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー558号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	10 10	単価	6,454 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	46,515 46,515	9,303 9,303	
トンネル特殊工		人	0.58 0.58	43,890 43,890	25,456 25,456	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,925 29,925	5,985 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0.2 0.2	54,390 54,390	10,878 10,878	WK450800 単ー1054号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.23 1.23	9,513 9,513	11,700 11,700	 単ー1055号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,218 1,218	
計					64,540 64,540	
単価					6,454 6,454	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー559号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	967.6 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.11 0.11	43,890 43,890	4,827 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0.93 0.93	5,214 5,214	4,849 4,849	WYB00216 単ー1056号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,676 9,676	
単価					967.6 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー560号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	0 10	単価	0 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.2	0 46,515	0 9,303	
トンネル特殊工		人	0 0.58	0 43,890	0 25,456	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 29,925	0 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0 0.2	0 54,390	0 10,878	WK450800 単ー1057号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0 1.23	0 9,513	0 11,700	単ー1058号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,218	
計					0 64,540	
単価					0 6,454	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー561号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.11	0 43,890	0 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0 0.93	0 5,214	0 4,849	WYB00234 単ー1059号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,676	
単価					0 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー562号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m3	数量	0 10	単価	0 6,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.2	0 46,515	0 9,303	
トンネル特殊工		人	0 0.58	0 43,890	0 25,456	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 29,925	0 5,985	
大型ブレーカ運転		日	0 0.2	0 54,390	0 10,878	WK450800 単ー1057号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.23	0 9,513	0 11,700	単ー1058号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,218	
計					0 64,540	
単価					0 6,454	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー563号	路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.11	0 43,890	0 4,827	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	時間	0 0.93	0 5,214	0 4,849	WYB00279 単ー1059号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,676	
単価					0 967.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー564号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	1.15 1.15	46,549 46,549	53,531 53,531	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0.192 0.192	54,390 54,390	10,442 10,442	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.878 1.878	9,513 9,513	17,865 17,865	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		802 802	
計					113,400 113,400	
単価					11,340 11,340	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー565号	箱抜掘削	硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,630 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	49,234 49,234	19,201 19,201	
トンネル特殊工		人	1.18 1.18	46,549 46,549	54,927 54,927	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	31,717 31,717	12,369 12,369	
大型ブレーカ運転		日	0.196 0.196	54,390 54,390	10,660 10,660	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.925 1.925	9,513 9,513	18,312 18,312	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		831 831	
計					116,300 116,300	
単価					11,630 11,630	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー566号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0.377 0.377	39,320 39,320	14,823 14,823	WYB00097 単ー1060号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					14,830 14,830	
単価					1,483 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー567号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=5cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	9,352 9,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 49,234	2,954 2,954	
トンネル特殊工		人	0.17 0.17	46,549 46,549	7,913 7,913	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 31,717	1,903 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.084 0.084	461,500 461,500	38,766 38,766	WYB00214 単ー1061号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.084 0.084	64,420 64,420	5,411 5,411	WK450820 単ー 994号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0.95 0.95	32,320 32,320	30,704 30,704	WYB00232 単ー1062号
諸雑費（率＋まるめ） 46%		式	1 1		5,869 5,869	
計					93,520 93,520	
単価					9,352 9,352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー568号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,970 23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	23,500 23,500	23,970 23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,970 23,970	
単価					23,970 23,970	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー569号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	1.15 1.15	46,549 46,549	53,531 53,531	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0.192 0.192	54,390 54,390	10,442 10,442	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.878 1.878	9,513 9,513	17,865 17,865	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		802 802	
計					113,400 113,400	
単価					11,340 11,340	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー570号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	49,234 49,234	19,201 19,201	
トンネル特殊工		人	1.18 1.18	46,549 46,549	54,927 54,927	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	31,717 31,717	12,369 12,369	
大型ブレーカ運転		日	0.196 0.196	54,390 54,390	10,660 10,660	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1.625 1.625	9,513 9,513	15,458 15,458	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		785 785	
計					113,400 113,400	
単価					11,340 11,340	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0.377	39,320	14,823	WYB00363
		日	0.377	39,320	14,823	単－1060号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					14,830 14,830	
単価					1,483 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー572号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,060 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 49,234	2,954 2,954	
トンネル特殊工		人	0.18 0.18	46,549 46,549	8,378 8,378	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 31,717	1,903 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.089 0.089	461,500 461,500	41,073 41,073	WYB00367 単ー1063号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.089 0.089	64,420 64,420	5,733 5,733	WK450820 単ー 994号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	2 2	32,320 32,320	64,640 64,640	WYB00368 単ー1064号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		5,919 5,919	
計					130,600 130,600	
単価					13,060 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー573号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	13,130 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	49,234 49,234	8,369 8,369	
トンネル特殊工		人	0.5 0.5	46,549 46,549	23,274 23,274	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	31,717 31,717	5,391 5,391	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	548,400 548,400	45,517 45,517	WK450650 単ー 996号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,542 4,542	45,420 45,420	WYB00369 単ー1065号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,329 3,329	
計					131,300 131,300	
単価					13,130 13,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー574号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 49,234	33,971 33,971	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 46,549	32,118 32,118	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 31,717	21,884 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 21,027	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー575号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000 207,000	
単価					207,000 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー576号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 46,549	60,513 60,513	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 31,717	22,201 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 21,486	
計					104,200 104,200	
単価					10,420 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー577号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	49,234 49,234	4,923 4,923	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 46,549	4,654 4,654	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 31,717	6,343 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	12,360 12,360	1,236 1,236	WYB00374 単ー1066号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー578号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 46,549	465 465	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 31,717	317 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 484	
計					1,266 1,266	
単価					126.6 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー579号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,830 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	21,400 21,400	21,828 21,828	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,830 21,830	
単価					21,830 21,830	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー580号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 49,234	0 18,708	
トンネル特殊工		人	0 1.15	0 46,549	0 53,531	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 31,717	0 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0 0.192	0 54,390	0 10,442	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.878	0 9,513	0 17,865	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 802	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー581号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.39	0 49,234	0 19,201	
トンネル特殊工		人	0 1.18	0 46,549	0 54,927	
トンネル作業員		人	0 0.39	0 31,717	0 12,369	
大型ブレーカ運転		日	0 0.196	0 54,390	0 10,660	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.625	0 9,513	0 15,458	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 785	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー582号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00379
		日	0.377	39,320	14,823	単ー1067号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 14,830	
単価					0 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー583号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 49,234	0 2,954	
トンネル特殊工		人	0 0.18	0 46,549	0 8,378	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 31,717	0 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.089	0 461,500	0 41,073	WYB00382 単ー1068号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.089	0 64,420	0 5,733	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 2	0 32,320	0 64,640	WYB00383 単ー1006号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 5,919	
計					0 130,600	
単価					0 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー584号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.17	0 49,234	0 8,369	
トンネル特殊工		人	0 0.5	0 46,549	0 23,274	
トンネル作業員		人	0 0.17	0 31,717	0 5,391	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.083	0 548,400	0 45,517	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 10	0 4,542	0 45,420	WYB00385 単ー1069号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 3,329	
計					0 131,300	
単価					0 13,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー585号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.69	0 49,234	0 33,971	
トンネル特殊工		人	0 0.69	0 46,549	0 32,118	
トンネル作業員		人	0 0.69	0 31,717	0 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 21,027	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー586号	鋼板	22×200	単位	t	数量	0 1	単価	0 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		0	0	0	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		0	0	0	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 207,000	
単価					0 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー587号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 1.3	0 46,549	0 60,513	
トンネル作業員		人	0 0.7	0 31,717	0 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 21,486	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー588号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 49,234	0 4,923	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 46,549	0 4,654	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0 0.1	0 12,360	0 1,236	WYB00391 単ー1070号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 17,160	
単価					0 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー589号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	0 10	単価	0 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.01	0 46,549	0 465	
トンネル作業員		人	0 0.01	0 31,717	0 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	0 1		0 484	
計					0 1,266	
単価					0 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー590号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 1.02	0 21,400	0 21,828	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 21,830	
単価					0 21,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー591号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 49,234	0 18,708	
トンネル特殊工		人	0 1.15	0 46,549	0 53,531	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 31,717	0 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0 0.192	0 54,390	0 10,442	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.878	0 9,513	0 17,865	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 802	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー592号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.39	0 49,234	0 19,201	
トンネル特殊工		人	0 1.18	0 46,549	0 54,927	
トンネル作業員		人	0 0.39	0 31,717	0 12,369	
大型ブレーカ運転		日	0 0.196	0 54,390	0 10,660	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.625	0 9,513	0 15,458	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 785	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー593号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00411
		日	0.377	39,320	14,823	単ー1067号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 14,830	
単価					0 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー594号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 49,234	0 2,954	
トンネル特殊工		人	0 0.18	0 46,549	0 8,378	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 31,717	0 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.089	0 461,500	0 41,073	WYB00414 単ー1068号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.089	0 64,420	0 5,733	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 2	0 32,320	0 64,640	WYB00415 単ー1006号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 5,919	
計					0 130,600	
単価					0 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー595号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.17	0 49,234	0 8,369	
トンネル特殊工		人	0 0.5	0 46,549	0 23,274	
トンネル作業員		人	0 0.17	0 31,717	0 5,391	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.083	0 548,400	0 45,517	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 10	0 4,542	0 45,420	WYB00416 単ー1069号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 3,329	
計					0 131,300	
単価					0 13,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー596号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.69	0 49,234	0 33,971	
トンネル特殊工		人	0 0.69	0 46,549	0 32,118	
トンネル作業員		人	0 0.69	0 31,717	0 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 21,027	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー597号	鋼板	22×200	単位	t	数量	0 1	単価	0 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		0	0	0	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		0	0	0	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 207,000	
単価					0 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー598号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 1.3	0 46,549	0 60,513	
トンネル作業員		人	0 0.7	0 31,717	0 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 21,486	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー599号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 49,234	0 4,923	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 46,549	0 4,654	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0 0.1	0 12,360	0 1,236	WYB00421 単ー1070号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 17,160	
単価					0 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー600号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	0 10	単価	0 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.01	0 46,549	0 465	
トンネル作業員		人	0 0.01	0 31,717	0 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	0 1		0 484	
計					0 1,266	
単価					0 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー601号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 1.02	0 21,400	0 21,828	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 21,830	
単価					0 21,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー602号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 49,234	0 18,708	
トンネル特殊工		人	0 1.15	0 46,549	0 53,531	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 31,717	0 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0 0.192	0 54,390	0 10,442	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.878	0 9,513	0 17,865	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 802	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー603号	箱抜掘削	中硬岩	単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.39	0 49,234	0 19,201	
トンネル特殊工		人	0 1.18	0 46,549	0 54,927	
トンネル作業員		人	0 0.39	0 31,717	0 12,369	
大型ブレーカ運転		日	0 0.196	0 54,390	0 10,660	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.625	0 9,513	0 15,458	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 785	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－604号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00427
		日	0.377	39,320	14,823	単－1067号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 14,830	
単価					0 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー605号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 49,234	0 2,954	
トンネル特殊工		人	0 0.18	0 46,549	0 8,378	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 31,717	0 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.089	0 461,500	0 41,073	WYB00430 単ー1068号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.089	0 64,420	0 5,733	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 2	0 32,320	0 64,640	WYB00431 単ー1006号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 5,919	
計					0 130,600	
単価					0 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー606号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.17	0 49,234	0 8,369	
トンネル特殊工		人	0 0.5	0 46,549	0 23,274	
トンネル作業員		人	0 0.17	0 31,717	0 5,391	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.083	0 548,400	0 45,517	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 10	0 4,542	0 45,420	WYB00432 単ー1069号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 3,329	
計					0 131,300	
単価					0 13,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.69	0 49,234	0 33,971	
トンネル特殊工		人	0 0.69	0 46,549	0 32,118	
トンネル作業員		人	0 0.69	0 31,717	0 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 21,027	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー608号	鋼板	22×200	単位	t	数量	0 1	単価	0 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		0	0	0	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		0	0	0	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 207,000	
単価					0 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー609号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 1.3	0 46,549	0 60,513	
トンネル作業員		人	0 0.7	0 31,717	0 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 21,486	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー610号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 49,234	0 4,923	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 46,549	0 4,654	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0 0.1	0 12,360	0 1,236	WYB00437 単ー1070号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 17,160	
単価					0 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー611号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	0 10	単価	0 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.01	0 46,549	0 465	
トンネル作業員		人	0 0.01	0 31,717	0 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	0 1		0 484	
計					0 1,266	
単価					0 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー612号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 1.02	0 21,400	0 21,828	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 21,830	
単価					0 21,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー613号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 49,234	0 18,708	
トンネル特殊工		人	0 1.15	0 46,549	0 53,531	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 31,717	0 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0 0.192	0 54,390	0 10,442	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.878	0 9,513	0 17,865	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 802	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－614号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	0 10	単価	0 9,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.3	0 49,234	0 14,770	
トンネル特殊工		人	0 0.91	0 46,549	0 42,359	
トンネル作業員		人	0 0.3	0 31,717	0 9,515	
大型ブレーカ運転		日	0 0.152	0 54,390	0 8,267	WK450800 単－1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.493	0 9,513	0 14,202	単－1002号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,327	
計					0 90,440	
単価					0 9,044	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー615号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00501
		日	0.377	39,320	14,823	単ー1067号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 14,830	
単価					0 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー616号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 49,234	0 2,954	
トンネル特殊工		人	0 0.19	0 46,549	0 8,844	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 31,717	0 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.097	0 461,500	0 44,765	WYB00504 単ー1071号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.097	0 64,420	0 6,248	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 3	0 32,320	0 96,960	WYB00505 単ー1072号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 6,126	
計					0 167,800	
単価					0 16,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー617号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.18	0 49,234	0 8,862	
トンネル特殊工		人	0 0.54	0 46,549	0 25,136	
トンネル作業員		人	0 0.18	0 31,717	0 5,709	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.104	0 548,400	0 57,033	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 10	0 5,683	0 56,830	WYB00506 単ー1073号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 3,530	
計					0 157,100	
単価					0 15,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー618号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.69	0 49,234	0 33,971	
トンネル特殊工		人	0 0.69	0 46,549	0 32,118	
トンネル作業員		人	0 0.69	0 31,717	0 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 21,027	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー619号	鋼板	22×200	単位	t	数量	0 1	単価	0 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		0	0	0	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		0	0	0	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 207,000	
単価					0 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー620号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 49,234	0 4,923	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 46,549	0 4,654	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0 0.1	0 12,360	0 1,236	WYB00511 単ー1070号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 17,160	
単価					0 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー621号	コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（平・上平単価）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 1.02	0 21,400	0 21,828	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 21,830	
単価					0 21,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー622号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					194,700	
単価					194,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー623号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	122,000	125,660	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					196,700	
単価					196,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー624号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	10 10	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	49,234 49,234	18,708 18,708	
トンネル特殊工		人	1.15 1.15	46,549 46,549	53,531 53,531	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	31,717 31,717	12,052 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0.192 0.192	54,390 54,390	10,442 10,442	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.878 1.878	9,513 9,513	17,865 17,865	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		802 802	
計					113,400 113,400	
単価					11,340 11,340	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー625号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	10 10	単価	9,044 9,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 49,234	14,770 14,770	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	46,549 46,549	42,359 42,359	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	31,717 31,717	9,515 9,515	
大型ブレーカ運転		日	0.152 0.152	54,390 54,390	8,267 8,267	WK450800 単ー 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.493 1.493	9,513 9,513	14,202 14,202	 単ー 991号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,327	
計					90,440 90,440	
単価					9,044 9,044	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	10 10	単価	1,483 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0.377 0.377	39,320 39,320	14,823 14,823	WYB00396 単－1060号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					14,830 14,830	
単価					1,483 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー627号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	16,780 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	49,234 49,234	2,954 2,954	
トンネル特殊工		人	0.19 0.19	46,549 46,549	8,844 8,844	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	31,717 31,717	1,903 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0.097 0.097	461,500 461,500	44,765 44,765	WYB00401 単ー1074号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.097 0.097	64,420 64,420	6,248 6,248	WK450820 単ー 994号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	3 3	32,320 32,320	96,960 96,960	WYB00402 単ー1075号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		6,126 6,126	
計					167,800 167,800	
単価					16,780 16,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー628号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	15,710 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	49,234 49,234	8,862 8,862	
トンネル特殊工		人	0.54 0.54	46,549 46,549	25,136 25,136	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	31,717 31,717	5,709 5,709	
ドリルジャンボ運転		日	0.104 0.104	548,400 548,400	57,033 57,033	WK450650 単ー 996号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	10 10	5,683 5,683	56,830 56,830	WYB00403 単ー1076号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		3,530 3,530	
計					157,100 157,100	
単価					15,710 15,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー629号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	49,234 49,234	33,971 33,971	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	46,549 46,549	32,118 32,118	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	31,717 31,717	21,884 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		21,027 21,027	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー630号	鋼板	22×200	単位	t	数量	1 1	単価	207,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		1	185,000	185,000	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		1	22,000	22,000	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					207,000	
					207,000	
単価					207,000	
					207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー631号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,420 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1.3 1.3	46,549 46,549	60,513 60,513	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	31,717 31,717	22,201 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		21,486 21,486	
計					104,200 104,200	
単価					10,420 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー632号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	1 1	単価	17,160 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	49,234 49,234	4,923 4,923	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	46,549 46,549	4,654 4,654	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	31,717 31,717	6,343 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0.1 0.1	12,360 12,360	1,236 1,236	WYB00407 単ー1066号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー633号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	10 10	単価	126.6 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.01 0.01	46,549 46,549	465 465	
トンネル作業員		人	0.01 0.01	31,717 31,717	317 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		484 484	
計					1,266 1,266	
単価					126.6 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー634号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,970 23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	1.02 1.02	23,500 23,500	23,970 23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,970 23,970	
単価					23,970 23,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー635号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,032.5	71,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					194,700	
単価					194,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー636号	吹付コンクリート取壊し（箱抜）		単位	m3	数量	0 10	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.38	0 49,234	0 18,708	
トンネル特殊工		人	0 1.15	0 46,549	0 53,531	
トンネル作業員		人	0 0.38	0 31,717	0 12,052	
大型ブレーカ運転		日	0 0.192	0 54,390	0 10,442	WK450800 単ー1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.878	0 9,513	0 17,865	単ー1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 802	
計					0 113,400	
単価					0 11,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－637号	箱抜掘削	軟岩	単位	m3	数量	0 10	単価	0 9,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.3	0 49,234	0 14,770	
トンネル特殊工		人	0 0.91	0 46,549	0 42,359	
トンネル作業員		人	0 0.3	0 31,717	0 9,515	
大型ブレーカ運転		日	0 0.152	0 54,390	0 8,267	WK450800 単－1001号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1.493	0 9,513	0 14,202	単－1002号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,327	
計					0 90,440	
単価					0 9,044	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー638号	箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	単位	m3	数量	0 10	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00442
		日	0.377	39,320	14,823	単ー1067号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 14,830	
単価					0 1,483	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー639号	吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 49,234	0 2,954	
トンネル特殊工		人	0 0.19	0 46,549	0 8,844	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 31,717	0 1,903	
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 0.097	0 461,500	0 44,765	WYB00450 単ー1071号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.097	0 64,420	0 6,248	WK450820 単ー1005号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 3	0 32,320	0 96,960	WYB00451 単ー1072号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 6,126	
計					0 167,800	
単価					0 16,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー640号	ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.18	0 49,234	0 8,862	
トンネル特殊工		人	0 0.54	0 46,549	0 25,136	
トンネル作業員		人	0 0.18	0 31,717	0 5,709	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.104	0 548,400	0 57,033	WK450650 単ー1007号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 10	0 5,683	0 56,830	WYB00452 単ー1073号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 3,530	
計					0 157,100	
単価					0 15,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー641号	補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.69	0 49,234	0 33,971	
トンネル特殊工		人	0 0.69	0 46,549	0 32,118	
トンネル作業員		人	0 0.69	0 31,717	0 21,884	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 21,027	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー642号	鋼板	22×200	単位	t	数量	0 1	単価	0 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひもつき）	SS400 12～25mm 50kg/枚 寸法切り ｶﾞｽ切断		0	0	0	
		t	1	185,000	185,000	
切板エキストラ（ひもつき）	単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ 寸法切 2kg超50kg以下		0	0	0	
		t	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 207,000	
単価					0 207,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー643号	支保工切断（箱抜）	坑内作業	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 1.3	0 46,549	0 60,513	
トンネル作業員		人	0 0.7	0 31,717	0 22,201	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 21,486	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー644号	鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 49,234	0 4,923	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 46,549	0 4,654	
トンネル作業員		人	0 0.2	0 31,717	0 6,343	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	日	0 0.1	0 12,360	0 1,236	WYB00457 単ー1070号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 17,160	
単価					0 17,160	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー645号	ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	単位	本	数量	0 10	単価	0 126.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.01	0 46,549	0 465	
トンネル作業員		人	0 0.01	0 31,717	0 317	
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	0 1		0 484	
計					0 1,266	
単価					0 126.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー646号	コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	0 1.02	0 23,500	0 23,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 23,970	
単価					0 23,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー647号	ラジオ再放送設備立上げ		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 70,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 1.5	0 29,925	0 44,887	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0 0.5	0 43,350	0 21,675	単ー1077号
HIVE28	曲げ加工品 L4.0m(ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄ28×2個含む)	本	0 1	0 3,650	0 3,650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 70,220	
単価					0 70,220	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー648号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）中越砂利鉱業㈱	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー649号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,566,000 3,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.51 2.51	27,510 27,510	69,050 69,050	
特殊作業員		人	12.52 12.52	29,190 29,190	365,458 365,458	
普通作業員		人	2.51 2.51	23,100 23,100	57,981 57,981	
ドリルジャンボ運転		日	0.917 0.917	548,400 548,400	502,882 502,882	WK450650 単ー1078号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	1.207 1.207	461,500 461,500	557,030 557,030	WYB00459 単ー1079号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	64,880 64,880	23,162 23,162	WK450820 単ー1080号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	25.09 25.09	32,320 32,320	810,908 810,908	WYB00460 単ー1081号
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.381 0.381	126,000 126,000	48,006 48,006	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0.515 0.515	265,000 265,000	136,475 136,475	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー２００	t	4.162 4.162	173,000 173,000	720,026 720,026	
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	18 18	5,683 5,683	102,294 102,294	WYB00461 単ー1082号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー649号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,566,000 3,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		172,728 172,728	
計					3,566,000 3,566,000	
単価					3,566,000 3,566,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー650号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,609.3	10,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー651号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.51	0 27,510	0 69,050	
特殊作業員		人	0 12.52	0 29,190	0 365,458	
普通作業員		人	0 2.51	0 23,100	0 57,981	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.917	0 548,400	0 502,882	WK450650 単ー1083号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 1.207	0 461,500	0 557,030	WYB00467 単ー1084号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.357	0 64,880	0 23,162	WK450820 単ー1085号
吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	ｍ３	0 25.09	0 32,320	0 810,908	WYB00468 単ー1086号
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0 0.381	0 126,000	0 48,006	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0 0.515	0 265,000	0 136,475	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈー２００	t	0 4.162	0 173,000	0 720,026	
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 18	0 5,683	0 102,294	WYB00469 単ー1087号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー651号	坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 172,728	
計					0 3,566,000	
単価					0 3,566,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,609.3	10,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）中越砂利鉱業㈱	ｔ	100	600	60,000	
計					60,000	
単価					600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー654号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	122,000	125,660	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,575	64,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					190,300	
単価					190,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー655号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,575	64,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					188,200	
単価					188,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー656号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,575	64,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					189,300	
単価					189,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー657号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1 1	単価	113,400 113,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	27,510 27,510	4,401 4,401	
特殊作業員		人	0.63 0.63	29,190 29,190	18,389 18,389	
普通作業員		人	0.16 0.16	23,100 23,100	3,696 3,696	
スライドセントル損料	L=10.5m 上半周長13.9m 損料延長962.9m	m	1 1	86,840 86,840	86,840 86,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					113,400 113,400	
単価					113,400 113,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー658号	型枠工（バラセントル）	組立(据付)･解体 R(m)13.9L(m)7.0m	単位	基	数量	0 1	単価	0 71,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 14.5	0 27,510	0 398,895	
普通作業員		人	0 9	0 23,100	0 207,900	
設備機械工		人	0 12	0 27,405	0 328,860	
とび工		人	0 31	0 29,820	0 924,420	
特殊作業員		人	0 60.5	0 29,190	0 1,765,995	
電工		人	0 6.5	0 25,830	0 167,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 12.5	0 43,700	0 546,250	
バラセントル損料	上半周長13.9m L7.00m 全損	基	0 1	0 66,800,000	0 66,800,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9,785	
計					0 71,150,000	
単価					0 71,150,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー659号	型枠工（バラセントル）	移動(据付)	単位	回	数量	0 1	単価	0 239,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.96	0 46,515	0 44,654	
トンネル特殊工		人	0 3.78	0 43,890	0 165,904	
トンネル作業員		人	0 0.96	0 29,925	0 28,728	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 239,300	
単価					0 239,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー660号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	27,510	38,514	
とび工		人	7.7	29,820	229,614	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		110,672	
計					467,700	
単価					4,677	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー661号	継ぎ部防水工	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	27,110 27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	27,510 27,510	4,401 4,401	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 29,190	2,919 2,919	
普通作業員		人	0.62 0.62	23,100 23,100	14,322 14,322	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	t=3.2㎜	ｍ２	1.25 1.25	2,000 2,000	2,500 2,500	
プライマー	１８Ｌ缶	Ｌ	0.37 0.37	420 420	155 155	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		2,813 2,813	
計					27,110 27,110	
単価					27,110 27,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1 1	単価	150,700 150,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	23,100 23,100	4,620 4,620	
銘板	品質等表示用　５００×５００×８　字厚５ｍｍ	枚	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					150,700 150,700	
単価					150,700 150,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー663号	先行削孔(長尺鋼管先受け)	φ114.3 L=0.3m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	213,700 213,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 49,234	14,770 14,770	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	49,234 49,234	14,770 14,770	
トンネル特殊工		人	1.49 1.49	46,549 46,549	69,358 69,358	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	31,717 31,717	9,515 9,515	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.185 0.185	548,400 548,400	101,454 101,454	WYB00522 単ー1088号
親子ビット	φ150	個	0.032 0.032	108,000 108,000	3,456 3,456	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		377 377	
計					213,700 213,700	
単価					213,700 213,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー664号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,197,000 6,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.13 3.13	49,234 49,234	154,102 154,102	
トンネル世話役		人	3.13 3.13	49,234 49,234	154,102 154,102	
トンネル特殊工		人	15.63 15.63	46,549 46,549	727,560 727,560	
トンネル作業員		人	3.13 3.13	31,717 31,717	99,274 99,274	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.767 2.767	548,400 548,400	1,517,422 1,517,422	WYB00520 単ー1089号
先頭管	L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	21 21	44,200 44,200	928,200 928,200	
中間管	L=3,050mm(有効長)	本	42 42	27,000 27,000	1,134,000 1,134,000	
端末管	L=3,050mm(有効長)	本	21 21	24,000 24,000	504,000 504,000	
パイロットデバイス		本	1.085 1.085	240,000 240,000	260,400 260,400	
リングロストビット		本	21 21	27,200 27,200	571,200 571,200	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		146,740 146,740	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー664号	鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,197,000 6,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,197,000 6,197,000	
単価					6,197,000 6,197,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー665号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,819,000 3,819,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82 0.82	49,234 49,234	40,371 40,371	
トンネル世話役		人	0.82 0.82	49,234 49,234	40,371 40,371	
トンネル特殊工		人	4.1 4.1	46,549 46,549	190,850 190,850	
トンネル作業員		人	0.82 0.82	31,717 31,717	26,007 26,007	
ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.115 0.115	548,400 548,400	63,066 63,066	WYB00572 単ー1090号
注入材	シリカレジン	ｋｇ	3,150 3,150	780 780	2,457,000 2,457,000	
インサートパッカー	L=12.5m用 （φ80）	組	21 21	37,400 37,400	785,400 785,400	
逆止弁		個	21 21	1,560 1,560	32,760 32,760	
逆止弁ストッパー		個	4.2 4.2	3,740 3,740	15,708 15,708	
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42 42	870 870	36,540 36,540	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料	電動型･流量計付き 流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日･台	1.229 1.229	16,600 16,600	20,401 20,401	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー665号	注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,819,000 3,819,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 43%		式	1 1		110,526 110,526	
計					3,819,000 3,819,000	
単価					3,819,000 3,819,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー666号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.67 0.67	49,234 49,234	32,986 32,986	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	46,549 46,549	34,446 34,446	
トンネル作業員		人	1.34 1.34	31,717 31,717	42,500 42,500	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0.3 0.3	92,000 92,000	27,600 27,600	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分	日	0.3 0.3	6,010 6,010	1,803 1,803	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	69,200 69,200	3,460 3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.04 0.04	115,000 115,000	4,600 4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.05 0.05	39,000 39,000	1,950 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m	本	0.3 0.3	52,000 52,000	15,600 15,600	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m	本	0.51 0.51	38,300 38,300	19,533 19,533	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.24 0.24	57,600 57,600	13,824 13,824	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー666号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	21,480 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.16 0.16	32,400 32,400	5,184 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.02 0.02	129,000 129,000	2,580 2,580	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	10.6 10.6	414 414	4,388 4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,346 4,346	
計					214,800 214,800	
単価					21,480 21,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー667号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	49,234 49,234	41,356 41,356	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	46,549 46,549	42,359 42,359	
トンネル作業員		人	1.68 1.68	31,717 31,717	53,284 53,284	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0.39 0.39	92,000 92,000	35,880 35,880	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分	日	0.39 0.39	6,010 6,010	2,343 2,343	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.07 0.07	69,200 69,200	4,844 4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.05 0.05	115,000 115,000	5,750 5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.06 0.06	39,000 39,000	2,340 2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.47 0.47	56,300 56,300	26,461 26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.45 0.45	44,000 44,000	19,800 19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.28 0.28	57,600 57,600	16,128 16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー667号	水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.2 0.2	32,400 32,400	6,480 6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	129,000 129,000	3,870 3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管 ＶＰ－５０	m	10.6 10.6	414 414	4,388 4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,417 5,417	
計					270,700 270,700	
単価					27,070 27,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー668号	水抜ボーリング工	中硬岩　φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	49,234 49,234	41,356 41,356	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	46,549 46,549	42,359 42,359	
トンネル作業員		人	1.68 1.68	31,717 31,717	53,284 53,284	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0.39 0.39	92,000 92,000	35,880 35,880	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分	日	0.39 0.39	6,010 6,010	2,343 2,343	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.07 0.07	69,200 69,200	4,844 4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.05 0.05	115,000 115,000	5,750 5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.06 0.06	39,000 39,000	2,340 2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.47 0.47	56,300 56,300	26,461 26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.45 0.45	44,000 44,000	19,800 19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.28 0.28	57,600 57,600	16,128 16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー668号	水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.2 0.2	32,400 32,400	6,480 6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	129,000 129,000	3,870 3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管 ＶＰ－５０	m	10.6 10.6	414 414	4,388 4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,417 5,417	
計					270,700 270,700	
単価					27,070 27,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー669号	水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	49,234 49,234	41,356 41,356	
トンネル特殊工		人	0.91 0.91	46,549 46,549	42,359 42,359	
トンネル作業員		人	1.68 1.68	31,717 31,717	53,284 53,284	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0.39 0.39	92,000 92,000	35,880 35,880	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分	日	0.39 0.39	6,010 6,010	2,343 2,343	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.07 0.07	69,200 69,200	4,844 4,844	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.05 0.05	115,000 115,000	5,750 5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0.06 0.06	39,000 39,000	2,340 2,340	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.47 0.47	56,300 56,300	26,461 26,461	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0.45 0.45	44,000 44,000	19,800 19,800	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.28 0.28	57,600 57,600	16,128 16,128	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー669号	水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	単位	m	数量	10 10	単価	27,070 27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.2 0.2	32,400 32,400	6,480 6,480	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0.03 0.03	129,000 129,000	3,870 3,870	
硬質塩化ビニル管	一般管 ＶＰ－５０	m	10.6 10.6	414 414	4,388 4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,417 5,417	
計					270,700 270,700	
単価					27,070 27,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー670号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	単位	m	数量	0 10	単価	0 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.67	0 49,234	0 32,986	
トンネル特殊工		人	0 0.74	0 46,549	0 34,446	
トンネル作業員		人	0 1.34	0 31,717	0 42,500	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0 0.3	0 92,000	0 27,600	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　２００Ｌ／分	日	0 0.3	0 6,010	0 1,803	
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.05	0 69,200	0 3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.04	0 115,000	0 4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.05	0 39,000	0 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m	本	0 0.3	0 52,000	0 15,600	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.0m	本	0 0.51	0 38,300	0 19,533	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.24	0 57,600	0 13,824	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー670号	水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	単位	m	数量	0 10	単価	0 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.16	0 32,400	0 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.02	0 129,000	0 2,580	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	0 10.6	0 414	0 4,388	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 4,346	
計					0 214,800	
単価					0 21,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー671号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	5,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	11,025	11,025	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	665	1,330	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	375	375	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	179.5	538	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	3	234.5	703	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	567.5	1,702	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	470	1,410	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	181.8	2,181	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	3,240	9,720	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	152.75	152	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	327.5	982	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー671号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	5,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,342.5	1,342	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	41.5	539	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	513.4	5,134	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	799.2	7,992	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	226.8	1,134	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２	m	10	179.4	1,794	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー671号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	5,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	645	3,225	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	5,850	5,850	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	647	6,180	3,998,460	単ー1091号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	647	441	285,327	単ー1092号
電気通信技術者		人	1.05	36,225	38,036	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー671号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	5,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26	25,830	671,580	
普通作業員		人	12	23,100	277,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		155	
計					5,413,000	
単価					5,413,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	15,435	15,435	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	931	1,862	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	525	525	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	251.3	753	
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	3	328.3	984	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	794.5	2,383	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	658	1,974	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	272.7	3,272	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	4,860	14,580	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	213.85	213	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	458.5	1,375	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,879.5	1,879	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	58.1	755	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	513.4	5,134	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	1,065.6	10,656	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	302.4	1,512	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２	m	10	239.2	2,392	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	645	3,225	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	5,850	5,850	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	882	6,180	5,450,760	単ー1093号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	882	441	388,962	単ー1094号
電気通信技術者		人	1.05	36,225	38,036	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー672号	高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26	25,830	671,580	
普通作業員		人	12	23,100	277,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		589	
計					6,987,000	
単価					6,987,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー673号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	7,925	79,250	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	64	2,112	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	51.75	1,707	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	41.5	3,320	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	447	540,870	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,342.5	13,425	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,850	23,400	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	152.75	611	
電工		人	35.43	25,830	915,156	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー673号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	23,100	1,349,733	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					2,937,000	
単価					7,342	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー674号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	757.05	75,705	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	251	12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					132,300	
単価					1,323	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー675号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶーＲ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	1,514.1	151,410	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	251	12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					208,000	
単価					2,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー676号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	429	42,900	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	208	10,400	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					973	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー677号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	4,755	47,550	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	38.4	1,267	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	31.05	1,024	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	24.9	1,992	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	223.5	270,435	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	805.5	8,055	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,850	23,400	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	91.65	366	
電工		人	35.43	25,830	915,156	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー677号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	23,100	1,349,733	
諸雑費（まるめ）		式	1		258	
計					2,626,000	
単価					6,565	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー678号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	7,925	79,250	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	64	2,112	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	51.75	1,707	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	41.5	3,320	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	447	540,870	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,342.5	13,425	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,850	23,400	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	152.75	611	
電工		人	35.43	25,830	915,156	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー678号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	23,100	1,349,733	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					2,937,000	
単価					7,342	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー679号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	1,514.1	151,410	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	251	12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					208,000	
単価					2,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー680号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	2,018.8	201,880	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	251	12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					258,500	
単価					2,585	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー681号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	429	42,900	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	746	37,300	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	208	10,400	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					973	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー682号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	3,260	3,260	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	3,360	3,360	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	276.45	2,764	
電工		人	3.39	25,830	87,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					101,500	
単価					101,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	4,890	4,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	2,211	4,422	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	5,040	5,040	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	552.9	5,529	
電工		人	3.39	25,830	87,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,000	
単価					109,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー684号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	3,260	3,260	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	3,360	3,360	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	276.45	2,764	
電工		人	3.39	25,830	87,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					101,500	
単価					101,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー685号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	4,890	4,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	2,211	4,422	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	5,040	5,040	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	552.9	5,529	
電工		人	3.39	25,830	87,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,000	
単価					109,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー686号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	118,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	7,335	7,335	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	7,560	7,560	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	737.2	7,372	
電工		人	3.39	25,830	87,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					118,100	
単価					118,100	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー687号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	79,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	4,890	4,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	2,211	4,422	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	5,040	5,040	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	552.9	5,529	
電工		人	2.26	25,830	58,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					79,800	
単価					79,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー688号	工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個	単位	個	数量	10	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20	2,050	41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶーＲ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	68.7	6,870	
電工		人	3.9	25,830	100,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					180,200	
単価					18,020	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー689号	工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個	単位	個	数量	10	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20	2,050	41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶーＲ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	68.7	6,870	
電工		人	3.9	25,830	100,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					180,200	
単価					18,020	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー690号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	24,339	993,031	
設備機械工		人	40.8	28,706	1,171,204	
電工		人	40.8	27,003	1,101,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					3,266,000	
単価					3,266,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー691号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	24,339	993,031	
設備機械工		人	40.8	28,706	1,171,204	
電工		人	40.8	27,003	1,101,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					3,266,000	
単価					3,266,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー692号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,633,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	24,339	496,515	
設備機械工		人	20.4	28,706	585,602	
電工		人	20.4	27,003	550,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					1,633,000	
単価					1,633,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー693号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	3,121 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	個	20 20	5,100 5,100	102,000 102,000	WYB00240 単ー1095号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	m	100 100	1,515 1,515	151,500 151,500	WYB00241 単ー1096号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	746 746	37,300 37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	251 251	12,550 12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 67	6,700 6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 51	2,040 2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					312,100 312,100	
単価					3,121 3,121	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー694号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 267日	単位	個	数量	10	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30	2,050	61,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	95.7	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					102,600	
単価					10,260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー695号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 191日	単位	個	数量	10	単価	8,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20	2,050	41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	95.7	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,070	
単価					8,207	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー696号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	0 個	0 20	0 5,100	0 102,000	WYB00266 単ー1097号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	0 m	0 100	0 1,515	0 151,500	WYB00267 単ー1098号
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	0 個	0 50	0 746	0 37,300	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	0 個	0 50	0 251	0 12,550	
アンカーボルト	Ｍ１０	0 個	0 100	0 67	0 6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	0 個	0 40	0 51	0 2,040	
諸雑費（まるめ）		0 式	0 1		0 10	
計					0 312,100	
単価					0 3,121	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー697号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 398日	単位	個	数量	10	単価	12,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	40	2,050	82,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	95.7	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					123,100	
単価					12,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー698号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 251日	単位	個	数量	10	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30	2,050	61,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	3,150	31,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	95.7	9,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					102,600	
単価					10,260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー699号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)20/25kVA		0	0	0	
		日	1	5,880	5,880	
軽油	１．２号		0	0	0	
		L	56	133	7,448	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 13,330	
単価					0 13,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,510	13,755	
特殊作業員		人	0.1	29,190	2,919	
普通作業員		人	2	23,100	46,200	
バックホウ運転		日	0.5	49,600	24,800	WK250540 単－1099号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,680	
単価					87,680	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー701号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	904 904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	22 22	19.85 19.85	436 436	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1 1	468 468	468 468	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					904 904	
単価					904 904	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー702号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	13,040 13,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	340 340	19.85 19.85	6,749 6,749	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	1 1	3,280 3,280	3,280 3,280	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,150	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					13,040 13,040	
単価					13,040 13,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,260 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	50 50	4,520 4,520	226,000 226,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					226,000 226,000	
単価					2,260 2,260	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	30 30	4,520 4,520	135,600 135,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー705号	ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	50 50	1,840 1,840	92,000 92,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,000 92,000	
単価					920 920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー706号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,510	13,755	
特殊作業員		人	0.1	29,190	2,919	
普通作業員		人	2	23,100	46,200	
バックホウ運転		日	0.5	49,600	24,800	WK250540 単ー1100号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,680	
単価					87,680	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー707号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ　φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 22	0 19.85	0 436	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 1	0 468	0 468	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 904	
単価					0 904	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー708号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ100mm 70m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 340	0 19.85	0 6,749	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	0 1	0 3,280	0 3,280	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	0 1.4	0 2,150	0 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 13,040	
単価					0 13,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	0 50	0 4,520	0 226,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 226,000	
単価					0 2,260	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 100A	m	0 30	0 4,520	0 135,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 135,600	
単価					0 1,356	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A		0	0	0	
		m	50	1,840	92,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0	
					92,000	
単価					0	
					920	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	排水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	単位	m	数量	100 100	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A		50	1,840	92,000	
		m	50	1,840	92,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					92,000	
					92,000	
単価					920	
					920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー713号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 251日	単位	式	数量	1	単価	15,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	277,355	19.85	5,505,496	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa	日	251	38,800	9,738,800	
風管	※別途計上するため0円	ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5,704	
計					15,250,000	
単価					15,250,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	30 30	7,200 7,200	216,000 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー715号	軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 552日	単位	式	数量	1	単価	33,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	609,960	19.85	12,107,706	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa	日	552	38,800	21,417,600	
風管	※別途計上するため0円	ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,694	
計					33,530,000	
単価					33,530,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー716号	軸流ファン運転費	各種 0kWh 0m 73日	単位	式	数量	1	単価	2,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0	19.85	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型) 2000m3/min 4.9kPa	日	73	38,800	2,832,400	
風管	※別途計上するため0円	ｍ・日	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,833,000	
単価					2,833,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー717号	風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm	m	0 30	0 7,200	0 216,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 216,000	
単価					0 2,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー718号	発動発電機運転	150kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･超低騒音･大容量ﾀﾝｸ型)]損料	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)125/150kVA		0	0	0	
		日	1	17,600	17,600	
軽油	１．２号		0	0	0	
		L	320	133	42,560	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 60,160	
単価					0 60,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	伸縮風管損料	φ1500 3年以内(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	55,130 55,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管（市中価格）	φ1500	m	30 30	183,750 183,750	5,512,500 5,512,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					5,513,000 5,513,000	
単価					55,130 55,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー720号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	27,510	385,140	
特殊作業員		人	12.5	29,190	364,875	
普通作業員		人	10	23,100	231,000	
設備機械工		人	9	27,405	246,645	
電工		人	8	25,830	206,640	
とび工		人	35	29,820	1,043,700	
溶接工		人	5	29,820	149,100	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5	43,700	327,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		150	
計					2,955,000	
単価					2,955,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー721号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	4,341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.5	27,510	398,895	
特殊作業員		人	60.5	29,190	1,765,995	
普通作業員		人	9	23,100	207,900	
設備機械工		人	12	27,405	328,860	
とび工		人	31	29,820	924,420	
電工		人	6.5	25,830	167,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	12.5	43,700	546,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		785	
計					4,341,000	
単価					4,341,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー722号	スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,727,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5	27,510	233,835	
特殊作業員		人	40.5	29,190	1,182,195	
普通作業員		人	7	23,100	161,700	
設備機械工		人	7	27,405	191,835	
とび工		人	17.5	29,820	521,850	
電工		人	5	25,830	129,150	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7	43,700	305,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		535	
計					2,727,000	
単価					2,727,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー723号	スライドセントル移動		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,659,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 8	0 46,515	0 372,120	
トンネル作業員		人	0 39	0 29,925	0 1,167,075	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0 8	0 14,970	0 119,760	単ー1101号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 45	
計					0 1,659,000	
単価					0 1,659,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー724号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	916,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	27,510	104,538	
特殊作業員		人	14.3	29,190	417,417	
普通作業員		人	2.4	23,100	55,440	
設備機械工		人	2.4	27,405	65,772	
とび工		人	4.3	29,820	128,226	
電工		人	1.4	25,830	36,162	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5	43,700	109,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					916,900	
単価					916,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー725号	ターンテーブル設備設置撤去	10t車用	単位	回	数量	1 1	単価	253,800 253,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	46,515 46,515	46,515 46,515	
トンネル特殊工		人	3 3	43,890 43,890	131,670 131,670	
トンネル作業員		人	1 1	29,925 29,925	29,925 29,925	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,990 1,990	
計					253,800 253,800	
単価					253,800 253,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー726号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	993,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	27,510	192,570	
電工		人	5	25,830	129,150	
設備機械工		人	13	27,405	356,265	
普通作業員		人	8	23,100	184,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					993,900	
単価					993,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー727号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	88,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	173	19.85	3,434	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	84,600	84,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,040	
単価					88,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー728号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	9,597,000 9,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC	ｋｇ	42,240 42,240	38 38	1,605,120 1,605,120	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	1,267 1,267	880 880	1,114,960 1,114,960	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	37,171 37,171	185 185	6,876,635 6,876,635	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		285 285	
計					9,597,000 9,597,000	
単価					9,597,000 9,597,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー729号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	27,405	5,481	
普通作業員		人	0.5	23,100	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,189	
計					18,220	
単価					18,220	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー730号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	993,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	27,510	192,570	
電工		人	5	25,830	129,150	
設備機械工		人	13	27,405	356,265	
普通作業員		人	8	23,100	184,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					993,900	
単価					993,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー731号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	88,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	173	19.85	3,434	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	84,600	84,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,040	
単価					88,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー732号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	351	19.85	6,967	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力６０ｍ３／ｈ	日	1	123,000	123,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					130,000	
単価					130,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー733号	薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 32,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤（超大口価格）	PAC	ｋｇ	0 140,680	0 38	0 5,345,840	
高分子凝集剤（超大口価格）	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	0 1,920	0 880	0 1,689,600	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 138,511	0 185	0 25,624,535	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 32,660,000	
単価					0 32,660,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー734号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	27,405	5,481	
普通作業員		人	0.5	23,100	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,189	
計					18,220	
単価					18,220	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー735号	鋼製水槽設置	6m3	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 4	0 29,925	0 119,700	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 32,195	
計					0 156,100	
単価					0 156,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー736号	鋼製水槽撤去	6m3	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 1	0 29,925	0 29,925	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 34,130	
単価					0 34,130	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー737号	鋼製水槽撤去	2m3	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 1	0 29,925	0 29,925	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 34,130	
単価					0 34,130	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	水中ポンプ運転管理	6吋 7.5kw	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 7,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 0.25	0 29,925	0 7,481	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,481	
単価					0 7,481	円／台・日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	水中ポンプ運転管理	4吋 5.5kw	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 5,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0 0.2	0 29,925	0 5,985	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,985	
単価					0 5,985	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	泥土運搬	無 35km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	日	0.04	35,770	1,430	WK450190 単－1102号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円／回

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(射水市入会)	ｍ３	100	32,000	3,200,000	
計					3,200,000	
単価					32,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ(富山市婦中町吉谷)	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー743号	pH一次処理設備設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 295,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
設備機械工		人	0 2	0 27,405	0 54,810	
電工		人	0 2	0 25,830	0 51,660	
普通作業員		人	0 2	0 23,100	0 46,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 1	0 88,200	0 88,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 295,900	
単価					0 295,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー744号	pH一次処理設備撤去		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 253,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
設備機械工		人	0 2	0 27,405	0 54,810	
電工		人	0 2	0 25,830	0 51,660	
普通作業員		人	0 2	0 23,100	0 46,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,110	
計					0 253,500	
単価					0 253,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー745号	pH一次処理設備運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 114.93	0 19.85	0 2,281	
pH一次処理設備		日	0 1	0 69,700	0 69,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 71,990	
単価					0 71,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー746号	pH一次処理設備保守点検		単位	回	数量	0 1	単価	0 9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0 0.1	0 27,405	0 2,740	
普通作業員		人	0 0.3	0 23,100	0 6,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,670	
単価					0 9,670	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー747号	中和処理設備設置	240m3/h 炭酸ガス式	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 295,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
設備機械工		人	0 2	0 27,405	0 54,810	
電工		人	0 2	0 25,830	0 51,660	
普通作業員		人	0 2	0 23,100	0 46,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 1	0 88,200	0 88,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 295,900	
単価					0 295,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー748号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式	単位	日	数量	0 1	単価	0 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 114.93	0 19.85	0 2,281	
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む	日	0 1	0 69,700	0 69,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 71,990	
単価					0 71,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー749号	中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式 発動発電機期間	単位	日	数量	0 1	単価	0 89,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備	240m3/h 炭酸ガス式 付属設備含む	日	0 1	0 69,700	0 69,700	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA	日	0 1	0 20,120	0 20,120	WYB00158 単ー1103号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 89,820	
単価					0 89,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー750号	中和処理設備保守点検	240m3/h 炭酸ガス式	単位	回	数量	0 1	単価	0 9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0 0.1	0 27,405	0 2,740	
普通作業員		人	0 0.3	0 23,100	0 6,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,670	
単価					0 9,670	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー751号	排水管(鋼管)設置	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.68	0 46,515	0 78,145	
トンネル特殊工		人	0 3.42	0 43,890	0 150,103	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.84	0 15,020	0 12,616	WYB00065 単ー1104号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 240,900	
単価					0 2,409	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー752号	排水管(鋼管)撤去	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.84	0 46,515	0 39,072	
トンネル特殊工		人	0 1.71	0 43,890	0 75,051	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.42	0 15,020	0 6,308	WYB00067 単ー1105号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 120,500	
単価					0 1,205	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー753号	排水管(鋼管)設置	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 1.68	0 24,990	0 41,983	
普通作業員		人	0 3.42	0 23,100	0 79,002	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.84	0 13,700	0 11,508	WYB00069 単ー1106号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 132,500	
単価					0 1,325	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー754号	排水管(鋼管)撤去	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	単位	m	数量	0 100	単価	0 662.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 0.84	0 24,990	0 20,991	
普通作業員		人	0 1.71	0 23,100	0 39,501	
トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.42	0 13,700	0 5,754	WYB00061 単ー1107号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,250	
単価					0 662.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー755号	集水装置装置加工		単位	式	数量	0 1	単価	0 135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.5	0 46,515	0 69,772	
トンネル特殊工		人	0 1.5	0 43,890	0 65,835	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 93	
計					0 135,700	
単価					0 135,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー756号	鋼製水槽設置	2m3	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 57,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 46,515	0 23,257	
トンネル作業員		人	0 1	0 29,925	0 29,925	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 57,390	
単価					0 57,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー757号	防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	単位	回	数量	1 1	単価	922,600 922,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.36 3.36	27,510 27,510	92,433 92,433	
とび工		人	10.15 10.15	29,820 29,820	302,673 302,673	
普通作業員		人	10.15 10.15	23,100 23,100	234,465 234,465	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.36 3.36	43,700 43,700	146,832 146,832	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	日	6.79 6.79	19,680 19,680	133,627 133,627	WYB00272 単ー1108号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		12,570 12,570	
計					922,600 922,600	
単価					922,600 922,600	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 383日	単位	ｍ２	数量	58 58	単価	85,180 85,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	基・日	383 383	12,900 12,900	4,940,700 4,940,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		300 300	
計					4,941,000 4,941,000	
単価					85,180 85,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー759号	防音壁砂充填		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,780 11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	27,510 27,510	2,200 2,200	
普通作業員		人	0.16 0.16	23,100 23,100	3,696 3,696	
バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	日	0.08 0.08	58,490 58,490	4,679 4,679	WYB00274 単ー1109号
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,780 11,780	
単価					11,780 11,780	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,609.3	10,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,410 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)中越砂利鉱業㈱	t	2.35 2.35	600 600	1,410 1,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー762号	防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	単位	回	数量	0 1	単価	0 922,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.36	0 27,510	0 92,433	
とび工		人	0 10.15	0 29,820	0 302,673	
普通作業員		人	0 10.15	0 23,100	0 234,465	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3.36	0 43,700	0 146,832	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	日	0 6.79	0 19,680	0 133,627	WYB00285 単ー1110号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 12,570	
計					0 922,600	
単価					0 922,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 597日	単位	ｍ２	数量	0 58	単価	0 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填	基・日	0 597	0 12,900	0 7,701,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 700	
計					0 7,702,000	
単価					0 132,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー764号	防音壁砂充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 27,510	0 2,200	
普通作業員		人	0 0.16	0 23,100	0 3,696	
バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	日	0 0.08	0 58,490	0 4,679	WYB00287 単ー1111号
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	0 1	0 1,200	0 1,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 11,780	
単価					0 11,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,609.3	10,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)中越砂利鉱業㈱	t	0 2.35	0 600	0 1,410	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,410	
単価					0 1,410	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー767号	防音壁鉄骨組立･解体		単位	t	数量	1 1	単価	77,010 77,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	27,510 27,510	5,502 5,502	
とび工		人	1.41 1.41	29,820 29,820	42,046 42,046	
鉄骨工		人	0.26 0.26	30,030 30,030	7,807 7,807	
普通作業員		人	0.53 0.53	23,100 23,100	12,243 12,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.2 0.2	43,700 43,700	8,740 8,740	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		672 672	
計					77,010 77,010	
単価					77,010 77,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー768号	防音壁パネル組立･解体		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,179 3,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.12 1.12	27,510 27,510	30,811 30,811	
とび工		人	5.3 5.3	29,820 29,820	158,046 158,046	
普通作業員		人	2.51 2.51	23,100 23,100	57,981 57,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.12 1.12	43,700 43,700	48,944 48,944	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	日	1.12 1.12	19,680 19,680	22,041 22,041	WYB00278 単ー1112号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					317,900 317,900	
単価					3,179 3,179	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	227,000 227,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	692 692	328 328	226,976 226,976	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					227,000 227,000	
単価					227,000 227,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	単位	t	数量	1 1	単価	227,000 227,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	692 692	328 328	226,976 226,976	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					227,000 227,000	
単価					227,000 227,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー771号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	16,610 16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	m2･日	692 692	24 24	16,608 16,608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					16,610 16,610	
単価					16,610 16,610	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー772号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1	単価	393,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	27,510	19,532	
とび工		人	0.71	29,820	21,172	
特殊作業員		人	0.71	29,190	20,724	
普通作業員		人	0.71	23,100	16,401	
購入土	※別途計上より0円	ｍ３	1.901	0	0	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.71	104,500	74,195	WK230420 単ー1113号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	日	0.71	38,360	27,235	WK230180 単ー1114号
空気圧縮機運転		日	0.71	12,560	8,917	WK230140 単ー1115号
空気圧縮機運転		日	2.13	31,180	66,413	WK230150 単ー1116号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.71	74,120	52,625	WK230430 単ー1117号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,986	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー772号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1	単価	393,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					393,200	
単価					393,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー773号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	27,510	4,731	
とび工		人	0.345	29,820	10,287	
普通作業員		人	0.172	23,100	3,973	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	日	0.172	250,100	43,017	WK250010 単ー1118号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		122	
計					62,130	
単価					6,213	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー774号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 692日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.485	48,440	71,933	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.485	8,295	12,318	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					84,260	
単価					84,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー775号	防音壁鉄骨組立･解体		単位	t	数量	0 1	単価	0 77,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 27,510	0 5,502	
とび工		人	0 1.41	0 29,820	0 42,046	
鉄骨工		人	0 0.26	0 30,030	0 7,807	
普通作業員		人	0 0.53	0 23,100	0 12,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.2	0 43,700	0 8,740	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 672	
計					0 77,010	
単価					0 77,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー776号	防音壁パネル組立･解体		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.12	0 27,510	0 30,811	
とび工		人	0 5.3	0 29,820	0 158,046	
普通作業員		人	0 2.51	0 23,100	0 57,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.12	0 43,700	0 48,944	
トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	日	0 1.12	0 19,680	0 22,041	WYB00291 単ー1119号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 77	
計					0 317,900	
単価					0 3,179	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	0 1	単価	0 247,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	0 807	0 307	0 247,749	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 247,800	
単価					0 247,800	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	単位	t	数量	0 1	単価	0 256,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む	t・日	0 807	0 318	0 256,626	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 256,700	
単価					0 256,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー779号	防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁パネル賃料	H1000×W2000	ｍ２・日	0 807	0 30	0 24,210	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 24,210	
単価					0 24,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー780号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1	単価	393,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	27,510	19,532	
とび工		人	0.71	29,820	21,172	
特殊作業員		人	0.71	29,190	20,724	
普通作業員		人	0.71	23,100	16,401	
購入土	※別途計上より0円	ｍ３	1.901	0	0	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.71	104,500	74,195	WK230420 単ー1120号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	日	0.71	38,360	27,235	WK230180 単ー1121号
空気圧縮機運転		日	0.71	12,560	8,917	WK230140 単ー1122号
空気圧縮機運転		日	2.13	31,180	66,413	WK230150 単ー1123号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.71	74,120	52,625	WK230430 単ー1124号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,986	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー780号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	単位	本	数量	1	単価	393,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					393,200	
単価					393,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー781号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	27,510	4,731	
とび工		人	0.345	29,820	10,287	
普通作業員		人	0.172	23,100	3,973	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	日	0.172	250,100	43,017	WK250010 単ー1125号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		122	
計					62,130	
単価					6,213	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー782号	H形鋼杭賃料	H350 11m/本 807日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	96,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	t	1.485	56,490	83,887	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.485	8,295	12,318	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,210	
単価					96,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー783号	ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	単位	基	数量	1 1	単価	274,800 274,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	27,510 27,510	41,265 41,265	
特殊作業員		人	4.5 4.5	29,190 29,190	131,355 131,355	
普通作業員		人	1.5 1.5	23,100 23,100	34,650 34,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 43,700	65,550 65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,980 1,980	
計					274,800 274,800	
単価					274,800 274,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー784号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 639日 基本料有り	単位	基	数量	1 1	単価	4,709,000 4,709,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月未満		639	7,200	4,600,800	
		供用日	639	7,200	4,600,800	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		1	108,000	108,000	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		200	
		式	1		200	
計					4,709,000	
					4,709,000	
単価					4,709,000	
					4,709,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー785号	ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	単位	基	数量	0 1	単価	0 274,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 27,510	0 41,265	
特殊作業員		人	0 4.5	0 29,190	0 131,355	
普通作業員		人	0 1.5	0 23,100	0 34,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.5	0 43,700	0 65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,980	
計					0 274,800	
単価					0 274,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー786号	ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 897日 基本料有り	単位	基	数量	0 1	単価	0 5,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 24ヶ月以上		0	0	0	
		供用日	897	6,300	5,651,100	
ダンプカー用泥落装置基本料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm		0	0	0	
		台	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		900	
計					0 5,760,000	
単価					0 5,760,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)中越砂利鉱業㈱	ｔ	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	現場除雪	運搬路 C 36697m2 35455m2 32566m2 32566m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1	単価	4,697,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	331.756	14,160	4,697,664	単－1126号
計					4,697,664	
単価					4,697,664	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー789号	現場除雪	現場内 C 406m2 406m2 256m2 256m2	単位	式	数量	1	単価	1,419,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.995	27,510	192,432	
普通作業員		人	41.97	23,100	969,507	
軽作業員		人	13.99	18,375	257,066	
計					1,419,005	
単価					1,419,005	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー790号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,435	15,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,440	
単価					15,440	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー791号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	27,510	29,710	
特殊作業員		人	3.35	29,190	97,786	
普通作業員		人	6.38	23,100	147,378	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		74,126	
計					349,000	
単価					3,490	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー792号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	7.28	15,700	114,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0	117,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					128,000	
単価					1,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー793号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	27,510	29,710	
特殊作業員		人	3.35	29,190	97,786	
普通作業員		人	6.38	23,100	147,378	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		74,126	
計					349,000	
単価					3,490	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー794号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	7.28	20,400	148,512	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0	117,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					162,200	
単価					1,622	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー795号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 374.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない	本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円	本	0	0	0	
クロスバー	※不要なので0円	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	※不要なので0円	個	0	0	0	
目地板	※使用しない	ｍ２	0	0	0	
注入目地材	加熱注入式 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	374.5	710	265,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					265,900	
単価					265.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー796号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 24.1m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	27.48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	※使用しない	本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	※不要なので0円	本	0	0	0	
クロスバー	※不要なので0円	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	※不要なので0円	個	0	0	0	
遮青繊維質目地板	t=10㎜	ｍ２	24.1	1,140	27,474	
注入目地材	※使用しない	ｋｇ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,480	
単価					27.48	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー797号	プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	4,804 4,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	27,510 27,510	8,253 8,253	
特殊作業員		人	0.2 0.2	29,190 29,190	5,838 5,838	
普通作業員		人	0.6 0.6	23,100 23,100	13,860 13,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.3 0.3	43,700 43,700	13,110 13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		6,979 6,979	
計					48,040 48,040	
単価					4,804 4,804	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー798号	プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 27,510	0 8,253	
特殊作業員		人	0 0.2	0 29,190	0 5,838	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,100	0 13,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.3	0 43,700	0 13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 6,979	
計					0 48,040	
単価					0 4,804	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー799号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	5,233 5,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	27,510 27,510	7,152 7,152	
特殊作業員		人	0.26 0.26	29,190 29,190	7,589 7,589	
普通作業員		人	0.79 0.79	23,100 23,100	18,249 18,249	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	43,700 43,700	11,362 11,362	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		7,978 7,978	
計					52,330 52,330	
単価					5,233 5,233	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー800号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.26	0 27,510	0 7,152	
特殊作業員		人	0 0.26	0 29,190	0 7,589	
普通作業員		人	0 0.79	0 23,100	0 18,249	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.26	0 43,700	0 11,362	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 7,978	
計					0 52,330	
単価					0 5,233	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー801号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,479.3	44,793	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	5,010	25,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					71,650	
単価					7,165	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー802号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,812.4	68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	8,870	44,350	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.53	27,900	14,787	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.159	27,900	4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.72	3,000	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					133,900	
単価					13,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー803号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1000-L2000	個	5	33,800	169,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					295,200	
単価					29,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー804号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	31,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000	個	5	38,600	193,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.933	27,900	26,030	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.318	27,900	8,872	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.176	3,000	3,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					319,200	
単価					31,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー805号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.56m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,812.4	68,124	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断型	個	5	39,400	197,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.594	27,900	16,572	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	ｍ３	0.159	27,900	4,436	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					288,600	
単価					28,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー806号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	76,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1100-L2000 横断型	個	5	124,000	620,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.36	27,900	10,044	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					764,800	
単価					76,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー807号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	87,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,773.8	87,738	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000 横断型	個	5	144,000	720,000	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	1.484	27,900	41,403	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-25BB W/C≦65%	m３	0.647	27,900	18,051	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.86	3,000	5,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					872,800	
単価					87,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー808号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	990.15	99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,830	183,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					282,100	
単価					2,821	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー809号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	990.15	99,015	
自由勾配側溝蓋	C-C-T-B600-L500	枚	100	4,370	437,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					536,100	
単価					5,361	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー810号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 普通目 T-25	枚	100	19,800	1,980,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		315	
計					2,022,000	
単価					20,220	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー811号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	990.15	99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 普通目 T-25	枚	100	55,500	5,550,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		985	
計					5,650,000	
単価					56,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー812号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	416.85	41,685	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	22,400	2,240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		315	
計					2,282,000	
単価					22,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー813号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	990.15	99,015	
自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	46,000	4,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		985	
計					4,700,000	
単価					47,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー814号	プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	2,565 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	27,510 27,510	5,502 5,502	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 29,190	2,919 2,919	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,100 23,100	2,310 2,310	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.33 0.33	43,700 43,700	14,421 14,421	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		498 498	
計					25,650 25,650	
単価					2,565 2,565	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー815号	プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 27,510	0 5,502	
特殊作業員		人	0 0.1	0 29,190	0 2,919	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,100	0 2,310	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.33	0 43,700	0 14,421	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 498	
計					0 25,650	
単価					0 2,565	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー816号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×375 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,839 4,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	27,510 27,510	11,004 11,004	
特殊作業員		人	0.1 0.1	29,190 29,190	2,919 2,919	
普通作業員		人	0.6 0.6	23,100 23,100	13,860 13,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.45 0.45	43,700 43,700	19,665 19,665	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		942 942	
計					48,390 48,390	
単価					4,839 4,839	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー817号	プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×300 L=1000 蓋含む	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 4,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 27,510	0 11,004	
特殊作業員		人	0 0.1	0 29,190	0 2,919	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,100	0 13,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.45	0 43,700	0 19,665	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 942	
計					0 48,390	
単価					0 4,839	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー818号	プレキャスト集水桝	設置	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.286	0 31,395	0 8,978	
特殊作業員		人	0 0.571	0 32,445	0 18,526	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 0.286	0 96,100	0 27,484	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 10,992	
計					0 65,980	
単価					0 65,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー819号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	990.15	99,015	
集水桝蓋	MSGT-500-500 普通目 T-25	枚	100	22,900	2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		985	
計					2,390,000	
単価					23,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー820号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	416.85	41,685	
集水桝蓋	S-600-600-t12	枚	100	41,400	4,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		315	
計					4,182,000	
単価					41,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー821号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,395	13,499	
型わく工		人	0.86	32,130	27,631	
普通作業員		人	0.52	25,620	13,322	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,528	
計					60,980	
単価					6,098	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー822号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,395	18,837	
特殊作業員		人	1.1	32,445	35,689	
普通作業員		人	1.6	25,620	40,992	
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	27,900	337,590	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	46,130	41,055	WK240050 単ー1127号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		637	
計					474,800	
単価					4,748	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー823号	鋳鉄管吊込み据付(機械)	管径150㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.15	0 23,100	0 3,465	
配管工		人	0 0.09	0 24,990	0 2,249	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0 1.34	0 7,467	0 10,005	WYB00075 単ー1128号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0 0.17	0 53,340	0 9,067	WYB00072 単ー1129号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 24,790	
単価					0 2,479	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー824号	T型継手接合 据付 呼び径150㎜	特殊押輪、抜出金具なし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.05	0 23,100	0 1,155	
配管工		人	0 0.05	0 24,990	0 1,249	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 24	
計					0 2,428	
単価					0 2,428	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C1-1	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.03	0 23,100	0 693	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 693	
単価					0 693	円／箇所

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-1	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.05	0 23,100	0 1,155	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,155	
単価					0 1,155	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー827号	配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-2	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.05	0 23,100	0 1,155	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,155	
単価					0 1,155	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー828号	金属拡張アンカー打設	管径150㎜用	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 27,510	0 38,514	
特殊作業員		人	0 4.2	0 29,190	0 122,598	
普通作業員		人	0 2.8	0 23,100	0 64,680	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 6,708	
計					0 232,500	
単価					0 2,325	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー829号	鋳鉄管切断	管径150㎜	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.18	0 29,190	0 5,254	
普通作業員		人	0 0.59	0 23,100	0 13,629	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 1,507	
計					0 20,390	
単価					0 20,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー830号	加工管据付	SGP-PD M1 150A×2000×16K	単位	本	数量	0 1	単価	0 36,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.588	0 23,100	0 13,582	
配管工		人	0 0.588	0 24,990	0 14,694	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0 0.588	0 7,467	0 4,390	WYB00104 単ー1130号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0 0.074	0 53,340	0 3,947	WYB00105 単ー1131号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 36,620	
単価					0 36,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー831号	加工管据付	SGP-PD M3 150A×235/235×10K	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.294	0 23,100	0 6,791	
配管工		人	0 0.294	0 24,990	0 7,347	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0 0.294	0 7,467	0 2,195	WYB00107 単ー1132号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0 0.037	0 53,340	0 1,973	WYB00108 単ー1133号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 18,310	
単価					0 18,310	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー832号	加工管据付	SGP-PD M4 150A×2030×10K	単位	本	数量	0 1	単価	0 36,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.588	0 23,100	0 13,582	
配管工		人	0 0.588	0 24,990	0 14,694	
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	時間	0 0.588	0 7,467	0 4,390	WYB00089 単ー1130号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0 0.074	0 53,340	0 3,947	WYB00093 単ー1131号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 36,620	
単価					0 36,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー833号	仕切弁バタフライ弁設置(人力)	管径150㎜	単位	基	数量	0 1	単価	0 11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.37	0 23,100	0 8,547	
配管工		人	0 0.1	0 24,990	0 2,499	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 11,050	
単価					0 11,050	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー834号	フランジ蓋設置工	管径150㎜	単位	基	数量	0 1	単価	0 5,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.12	0 23,100	0 2,772	
配管工		人	0 0.12	0 24,990	0 2,998	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 57	
計					0 5,827	
単価					0 5,827	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー835号	フランジ継手 据付	管径150mm 10K	単位	基	数量	0 1	単価	0 5,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.12	0 23,100	0 2,772	
配管工		人	0 0.12	0 24,990	0 2,998	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 57	
計					0 5,827	
単価					0 5,827	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー836号	加工管据付	SGP-PD 150A 加工管M1	単位	式	数量	0 1	単価	0 250,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 31,395	0 62,790	
特殊作業員		人	0 2	0 32,445	0 64,890	
普通作業員		人	0 2	0 25,620	0 51,240	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	0 1		0 71,480	
計					0 250,400	
単価					0 250,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー837号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	357	35,700	
ハンドホール蓋	※別途計上につき0円	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,700	
単価					357	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー838号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 23,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
普通作業員		人	0 4	0 23,100	0 92,400	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0 2	0 41,650	0 83,300	WYB00111 単ー1134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 230,800	
単価					0 23,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー839号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 23,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
普通作業員		人	0 4	0 23,100	0 92,400	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0 2	0 41,650	0 83,300	WYB00117 単ー1134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 230,800	
単価					0 23,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー840号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 23,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 27,510	0 55,020	
普通作業員		人	0 4	0 23,100	0 92,400	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0 2	0 41,650	0 83,300	WYB00121 単ー1134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 230,800	
単価					0 23,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー841号	プレキャストハンドホール設置	坑内作業 Dﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 14,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 27,510	0 34,387	
普通作業員		人	0 2.5	0 23,100	0 57,750	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0 1.25	0 41,650	0 52,062	WYB00125 単ー1135号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 144,200	
単価					0 14,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー842号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,975	72,975	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					185,300	
単価					185,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー843号	プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.26	0 31,395	0 8,162	
特殊作業員		人	0 0.26	0 32,445	0 8,435	
普通作業員		人	0 0.79	0 25,620	0 20,239	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.26	0 54,900	0 14,274	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 9,190	
計					0 60,300	
単価					0 6,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー844号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	31,395	33,906	
特殊作業員		人	3.35	32,445	108,690	
普通作業員		人	6.38	25,620	163,455	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		82,549	
計					388,600	
単価					3,886	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー845号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート(平・上平地区単価)	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	7.28	28,200	205,296	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	117	14,742	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0	104,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					220,100	
単価					2,201	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー846号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	357	35,700	
蓋版	S-B700-L350-t9	枚	100	17,600	1,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,796,000	
単価					17,960	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー847号	U型側溝	据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,043.8	40,438	
長尺ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L5000	個	2	9,380	18,760	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,450	1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,670	
単価					6,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー848号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,239.86	52,398	
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF-Ⅱ-B300-L2000 ｿｹｯﾄ付	個	5	5,670	28,350	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,450	1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					82,220	
単価					8,222	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー849号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	27,510	24,759	
型わく工		人	1.6	29,190	46,704	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,917	
計					105,100	
単価					10,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー850号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	27,510	77,028	
特殊作業員		人	3.8	29,190	110,922	
普通作業員		人	5.4	23,100	124,740	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	15,700	189,970	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,090	
計					571,300	
単価					5,713	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー851号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	27,510	24,759	
型わく工		人	1.6	29,190	46,704	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,917	
計					105,100	
単価					10,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー852号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	27,510	77,028	
特殊作業員		人	3.8	29,190	110,922	
普通作業員		人	5.4	23,100	124,740	
生コンクリート(平･上平単価)	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	20,400	246,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,120	
計					628,200	
単価					6,282	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー853号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装	m	1	18,453.71	18,453	
ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　　塗装	m	1	-12,000	-12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,453	
単価					6,453	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー854号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	26,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	42,210	46,431	
橋りょう特殊工		人	3	34,125	102,375	
溶接工		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	1.4	23,100	32,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.7	77,000	53,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,034	
計					266,900	
単価					26,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー855号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.07	23,100	1,617	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	377	286	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	1,740	591	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,380	
単価					6,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー856号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	26,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	42,210	46,431	
橋りょう特殊工		人	3	34,125	102,375	
溶接工		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	1.4	23,100	32,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.7	77,000	53,900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,034	
計					266,900	
単価					26,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー857号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.07	23,100	1,617	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	377	286	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	1,740	591	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,380	
単価					6,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー858号	上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	8,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	42,210	14,351	
橋りょう特殊工		人	1	34,125	34,125	
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.17	23,100	3,927	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.29	77,000	22,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,811	
計					81,420	
単価					8,142	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー859号	上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	8,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	42,210	14,351	
橋りょう特殊工		人	1	34,125	34,125	
溶接工		人	0.13	29,820	3,876	
普通作業員		人	0.17	23,100	3,927	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.29	77,000	22,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,811	
計					81,420	
単価					8,142	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー860号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	27,510	7,427	
とび工		人	0.8	29,820	23,856	
普通作業員		人	0.12	23,100	2,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.21	77,000	16,170	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		675	
計					50,900	
単価					509	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー861号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	27,510	7,427	
とび工		人	0.8	29,820	23,856	
普通作業員		人	0.12	23,100	2,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.21	77,000	16,170	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		675	
計					50,900	
単価					509	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー862号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	27,510	23,933	
とび工		人	2.8	29,820	83,496	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.4	77,000	30,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,351	
計					167,300	
単価					1,673	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー863号	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	27,510	23,933	
とび工		人	2.8	29,820	83,496	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.4	77,000	30,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,351	
計					167,300	
単価					1,673	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)中越砂利鉱業㈱	ｔ	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー867号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	27,510	7,647	
特殊作業員		人	0.278	29,190	8,114	
普通作業員		人	0.278	23,100	6,421	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（1年）対応	袋	10	2,620	26,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,080	15,590	WK250500 単ー1136号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		878	
計					64,850	
単価					6,485	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー868号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	745.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,510	1,898	
特殊作業員		人	0.069	29,190	2,014	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,410	3,547	WK250500 単ー1137号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,459	
単価					745.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー869号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	27,510	7,647	
特殊作業員		人	0.278	29,190	8,114	
普通作業員		人	0.278	23,100	6,421	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（3年）対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,080	15,590	WK250500 単ー1138号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		878	
計					73,850	
単価					7,385	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー870号	仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m 30日	単位	台	数量	1 1	単価	8,050 8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m	日･台	30 30	160 160	4,800 4,800	
仮設防護柵整備費	B種 H鋼基礎 L=5.0m	台	1 1	3,250 3,250	3,250 3,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,050 8,050	
単価					8,050 8,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー871号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 574日	単位	m	数量	10	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	27,510	13,479	
普通作業員		人	2.449	23,100	56,571	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	574	173	99,302	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,948	
計					176,300	
単価					17,630	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー872号	仮囲い設置・撤去	設置･撤去 621日	単位	m	数量	10	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	27,510	13,479	
普通作業員		人	2.449	23,100	56,571	
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	621	173	107,433	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,917	
計					184,400	
単価					18,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー873号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	29,190	78,813	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
運搬費等率 250%		式	1		349,982	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					490,000	
単価					490,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー874号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	29,190	157,626	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,700	87,400	
運搬費等率 582%		式	1		1,426,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		923	
計					1,672,000	
単価					1,672,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー875号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	29,190	160,545	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,700	65,550	
運搬費等率 434%		式	1		981,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		653	
計					1,208,000	
単価					1,208,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－877号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,284	
単価					4,284	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー880号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,284	
単価					4,284	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー881号	伐採･除根・集積・積込		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,087,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 8.5	0 27,510	0 233,835	
特殊作業員		人	0 12	0 29,190	0 350,280	
普通作業員		人	0 15.5	0 23,100	0 358,050	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	日	0 9	0 53,340	0 480,060	単ー1139号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．１３ｍ３	日	0 6	0 10,810	0 64,860	単ー1140号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 9	0 37,360	0 336,240	単ー1141号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	日	0 6	0 43,930	0 263,580	単ー1142号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 95	
計					0 2,087,000	
単価					0 2,087,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	準備費（処分費用積上げ分）	1718千円	単位	式	数量	1	単価	1,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		1,718,000	
計					1,718,000	
単価					1,718,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,786,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,126,457	
計					3,786,457	
単価					3,786,457	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,205,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,545,586	
計					4,205,586	
単価					4,205,586	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	保安管理費	13.5月	単位	式	数量	1	単価	9,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	405	23,100	9,355,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					9,356,000	
単価					9,356,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー886号	保安管理費	19.5月	単位	式	数量	1	単価	13,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	585	23,100	13,513,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,500	
計					13,520,000	
単価					13,520,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー887号	法面監視員	軽作業員	単位	人	数量	0 1	単価	0 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0 1	0 18,375	0 18,375	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 18,380	
単価					0 18,380	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー888号	電力基本料金	8289千円	単位	式	数量	1	単価	8,289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		8,289,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,289,000	
単価					8,289,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー889号	電力基本料金	12500千円	単位	式	数量	1	単価	12,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		12,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,500,000	
単価					12,500,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］ 技術員15.8人	単位	式	数量	0 1	単価	0 499,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 15.8	0 31,600	0 499,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 499,300	
単価					0 499,300	円／式

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［仮設電気設備工］ 技術員0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 31,600	0 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,800	
単価					0 15,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	[ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工] 技術員0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 31,600	0 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,800	
単価					0 15,800	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	施工合理化調査	[ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法] 技術員15.8人	単位	式	数量	0 1	単価	0 530,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 15.8	0 33,600	0 530,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 530,900	
単価					0 530,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	施工合理化調査	［仮設備工(防音扉工)］技術員15.8人	単位	式	数量	0 1	単価	0 530,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 15.8	0 33,600	0 530,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 530,900	
単価					0 530,900	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	施工合理化調査	［トンネル濁水処理工］技術員2.6人	単位	式	数量	0 1	単価	0 87,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 2.6	0 33,600	0 87,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 87,360	
単価					0 87,360	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー896号	施工形態動向調査(オンライン調査)	［重建設機械分解・組立］技術員0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー897号	火薬庫類損料	大規模 2年まで	単位	式	数量	1	単価	1,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	1	620,000	620,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	1	523,000	523,000	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,656,000	
単価					1,656,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー898号	快適ﾄｲﾚ費用	供用15ヶ月	単位	基	数量	0 1	単価	0 765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費		基･月	0 15	0 51,000	0 765,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 765,000	
単価					0 765,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－899号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	548,400	2,742,000	WK450650 単－1143号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,742,000	
単価					2,742,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－900号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,500	2,307,500 2,307,500	WYB00691 単－1144号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー901号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,220	241,100	WK450830 単ー1145号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241,100	
単価					241,100	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー902号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	322,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,420	322,100	WK450820 単ー1146号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					322,100	
単価					322,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー903号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,390	271,950	WK450800 単ー1147号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					272,000	
単価					272,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー904号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー905号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	108,400	542,000	単－1148号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					542,000	
単価					542,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00697 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー908号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,500	2,307,500 2,307,500	WYB00971 単ー1144号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー909号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー910号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00984 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－912号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,500	2,307,500 2,307,500	WYB00731 単－1144号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー913号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー914号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 454,200	
単価					4,542 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00785 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00788 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－917号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	548,400	2,742,000	WK450650 単－1150号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,742,000	
単価					2,742,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－918号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 5	0 461,500	0 2,307,500	WYB00782 単－1151号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー919号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,220	241,100	WK450830 単ー1152号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241,100	
単価					241,100	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー920号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	322,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,420	322,100	WK450820 単ー1153号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					322,100	
単価					322,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー921号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,390	271,950	WK450800 単ー1029号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					272,000	
単価					272,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー922号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	m３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	m３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費 （まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー923号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 100	0 3,730	0 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.66	0 123,000	0 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 454,200	
単価					0 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	108,400	542,000	単－1154号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					542,000	
単価					542,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB00794 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00803
		日	5	39,320	196,600	単－1155号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00807
		日	5	461,500	2,307,500	単－1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー928号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 100	0 3,730	0 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.66	0 123,000	0 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 454,200	
単価					0 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00818
		日	5	39,320	196,600	単－1155号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－930号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB01198
		日	5	461,500	2,307,500	単－1144号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー931号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー932号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 568,300	
単価					5,683 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB01209 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB01212 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー935号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01220
		日	5	461,500	2,307,500	単ー1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー936号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	m３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	m３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー937号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01229 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01232 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー940号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,500	2,307,500 2,307,500	WYB01116 単ー1144号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー941号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 568,300	
単価					5,683 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB01122
		日	5	39,320	196,600	単－1149号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－943号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01142
		日	5	461,500	2,307,500	単－1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー944号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01145 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01134 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー947号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01153
		日	5	461,500	2,307,500	単ー1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー948号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー949号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	0 5	0 461,500	0 2,307,500	WYB01283 単ー1151号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー950号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単ー1156号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー951号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	m３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	m３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費 （まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー952号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01265
		日	5	461,500	2,307,500	単ー1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー953号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	m３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	m３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費 （まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01277 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	0 5	0 39,320	0 196,600	WYB01280 単－1155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー956号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01302
		日	5	461,500	2,307,500	単ー1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー957号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー958号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01251
		日	5	461,500	2,307,500	単ー1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー959号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	m３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	m３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー960号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB01262
		日	5	39,320	196,600	単－1155号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－962号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00734
		日	5	461,500	2,307,500	単－1144号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー963号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー964号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 568,300	
単価					5,683 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー965号	先受けボルト	D25(SD345)L=3m	単位	本	数量	100 100	単価	2,245 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.194 1.194	120,000 120,000	143,280 143,280	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					224,500 224,500	
単価					2,245 2,245	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－966号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00740 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－967号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1157号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,800	
単価					251,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1157号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,800	
単価					251,800	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1158号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,800	
単価					251,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー970号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	日	5 5	461,500 461,500	2,307,500 2,307,500	WYB00757 単ー1144号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー971号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	282,600 282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	日	5 5	56,520 56,520	282,600 282,600	WYB00759 単ー1159号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					282,600 282,600	
単価					282,600 282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー972号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー973号	先受ボルト	D25(SD345) L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	2,245 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.194	120,000	143,280	
		t	1.194	120,000	143,280	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.66	123,000	81,180	
		ｍ３	0.66	123,000	81,180	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					224,500	
					224,500	
単価					2,245	
					2,245	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－974号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00765 単－1160号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－975号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1 1	単価	282,600 282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	日	5 5	56,520 56,520	282,600 282,600	WYB00770 単－1159号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					282,600 282,600	
単価					282,600 282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー976号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤 （超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費 （まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	日	5 5	39,320 39,320	196,600 196,600	WYB00775 単－1149号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1158号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,800	
単価					251,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー979号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー980号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00678
		日	5	39,320	196,600	単－1149号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－982号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,308,000 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		5	461,500	2,307,500	WYB00684
		日	5	461,500	2,307,500	単－1144号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,308,000 2,308,000	
単価					2,308,000 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー983号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー984号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	1 1	単価	196,600 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		5	39,320	196,600	WYB00690
		日	5	39,320	196,600	単－1149号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					196,600 196,600	
単価					196,600 196,600	円／週

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－986号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00849
		日	5	461,500	2,307,500	単－1151号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		500	
計					0 2,308,000	
単価					0 2,308,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー987号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー988号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 100	0 3,730	0 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.66	0 123,000	0 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 454,200	
単価					0 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	週	数量	0 1	単価	0 196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積		0	0	0	WYB00855
		日	5	39,320	196,600	単－1155号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 196,600	
単価					0 196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー990号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー991号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー992号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 133	10,374 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー993号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー994号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,420	
単価					64,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー995号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー996号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー997号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー998号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー999号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1000号	ロックボルト	耐力117.7KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					406,200 406,200	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1001号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1002号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1003号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 78	0 133	0 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	0 1.4	0 19,600	0 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.4	0 1,070	0 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,320	
単価					0 39,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1004号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1005号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,420	
単価					64,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1006号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1007号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1008号	ロックボルト	耐力176.5KN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 100	0 3,730	0 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.66	0 123,000	0 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 454,200	
単価					0 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1009号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	14,550 14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14 0.14	27,195 27,195	3,807 3,807	
軽油	１．２号	L	16 16	133 133	2,128 2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,610 8,610	8,610 8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					14,550 14,550	
単価					14,550 14,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1010号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	0 1	単価	0 14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.14	0 27,195	0 3,807	
軽油	１．２号	L	0 16	0 133	0 2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 8,610	0 8,610	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 14,550	
単価					0 14,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1011号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1012号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1013号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1014号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	133	1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,090	
単価					10,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1015号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,195	4,351	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,860	
単価					11,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1016号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1017号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1018号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1019号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	133	1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,090	
単価					10,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1020号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,195	4,351	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,860	
単価					11,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1021号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,510	41,265	
型わく工		人	5.9	29,190	172,221	
普通作業員		人	1.5	23,100	34,650	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		39,664	
計					287,800	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1022号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	46,515	186,060	
トンネル特殊工		人	16.1	43,890	706,629	
トンネル作業員		人	4	29,925	119,700	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		141,611	
計					1,154,000	
単価					11,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1023号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,740	
単価					10,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1024号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,510	41,265	
型わく工		人	5.9	29,190	172,221	
普通作業員		人	1.5	23,100	34,650	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		39,664	
計					287,800	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1025号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	46,515	186,060	
トンネル特殊工		人	16.1	43,890	706,629	
トンネル作業員		人	4	29,925	119,700	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		141,611	
計					1,154,000	
単価					11,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1026号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,740	
単価					10,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1027号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 544	0 19.85	0 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 548,400	
単価					0 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1028号	ロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4000	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじり棒鋼ロックボルト	耐力176.5kN以上 TD24×4000	本	0 100	0 4,090	0 409,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 517,300	
単価					0 5,173	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1029号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1030号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1031号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1032号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	133	1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,090	
単価					10,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1033号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,558	4,569	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,080	
単価					12,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1034号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1035号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 493	0 19.85	0 9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 108,400	
単価					0 108,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1036号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1037号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 64	0 133	0 8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 1	0 48,000	0 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 56,520	
単価					0 56,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1038号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 29	0 133	0 3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.4	0 18,700	0 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 30,040	
単価					0 30,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1039号	ダンプトラック（トンネル工事用） 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10ｔ積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 9.8	0 133	0 1,303	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 1	0 3,520	0 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	0 1	0 231	0 231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,054	
単価					0 5,054	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1040号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 10	0 133	0 1,330	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 12,230	
単価					0 12,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1041号	大型ブレーカ運転	油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 排ｶﾞｽ3次 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 64	0 133	0 8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 1	0 48,000	0 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 56,520	
単価					0 56,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1042号	バックホウ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 排ｶﾞｽ3次 山積0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 29	0 133	0 3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.4	0 18,700	0 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 30,040	
単価					0 30,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1043号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 544	0 19.85	0 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 548,400	
単価					0 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1044号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 493	0 19.85	0 9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 108,400	
単価					0 108,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1045号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 544	0 19.85	0 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 548,400	
単価					0 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1046号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1047号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 493	0 19.85	0 9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 108,400	
単価					0 108,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1048号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1049号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 544	0 19.85	0 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 548,400	
単価					0 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1050号	ドリルジャンボ[ホイール式]運転	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 544	0 19.85	0 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 548,400	
単価					0 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1051号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 10	0 133	0 1,330	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 12,230	
単価					0 12,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1052号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1053号	集塵機運転	電気式2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 493	0 19.85	0 9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 108,400	
単価					0 108,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1054号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1055号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1056号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 133	1,463 1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,214	
単価					5,214 5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1057号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1058号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1059号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 133	0 1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 1	0 3,520	0 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	0 1	0 231	0 231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,214	
単価					0 5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1060号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 133	10,374 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1061号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1062号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1063号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1064号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1065号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,542 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,730 3,730	373,000 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.66 0.66	123,000 123,000	81,180 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					454,200 454,200	
単価					4,542 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1066号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	12,360 12,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 133	1,463 1,463	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,360 12,360	
単価					12,360 12,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1067号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 78	0 133	0 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	0 1.4	0 19,600	0 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.4	0 1,070	0 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,320	
単価					0 39,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1068号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1069号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 100	0 3,730	0 373,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.66	0 123,000	0 81,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 454,200	
単価					0 4,542	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1070号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t積級 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 133	0 1,463	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 12,360	
単価					0 12,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1071号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1072号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1073号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1074号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1075号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1076号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 568,300	
単価					5,683 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1077号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	日	数量	1	単価	43,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	21	133	2,793	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	1.39	9,610	13,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,350	
単価					43,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1078号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1079号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1080号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	6,200	8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					64,880	
単価					64,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1081号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,400 13,400	6,030 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	5,150 5,150	3,759 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,800 4,800	2,352 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	325 325	7,312 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用（高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	350 350	11,025 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1082号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	100 100	単価	5,683 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					568,300 568,300	
単価					5,683 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1083号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1084号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1085号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	6,200	8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					64,880	
単価					64,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1086号	吹付コンクリート材料費	σck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.45	0 13,400	0 6,030	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.73	0 5,150	0 3,759	
コンクリート用骨材 砕石	10～5mm	ｍ３	0 0.49	0 4,800	0 2,352	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	0 5.85	0 315	0 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×5%	ｋｇ	0 22.5	0 325	0 7,312	
液体急結剤（超大口価格）	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 （高強度36N） 標準混和量C×7%	ｋｇ	0 31.5	0 350	0 11,025	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,320	
単価					0 32,320	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1087号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 100	0 4,600	0 460,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.88	0 123,000	0 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 568,300	
単価					0 5,683	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1088号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.85	10,798 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					548,400 548,400	
単価					548,400 548,400	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1089号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.85	10,798 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					548,400 548,400	
単価					548,400 548,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1090号	ドリルジャンボ[ホイール式]損料	NATM用機械 排ｶﾞｽ3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	548,400 548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544 544	19.85 19.85	10,798 10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					548,400 548,400	
単価					548,400 548,400	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1091号	キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	1	6,180	6,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,180	
単価					6,180	円／供用日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1092号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	1	441	441	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					441	
単価					441	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	1	6,180	6,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,180	
単価					6,180	円／供用日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	1	441	441	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					441	
単価					441	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1095号	照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	単位	個	数量	100 100	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 防滴･防塵型	個	30 30	17,000 17,000	510,000 510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					510,000 510,000	
単価					5,100 5,100	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1096号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,515 1,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	ｍ	30 30	5,047 5,047	151,410 151,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					151,500 151,500	
単価					1,515 1,515	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1097号	照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	単位	個	数量	0 100	単価	0 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用LED 蛍光灯40W相当 防滴･防塵型	個	0 30	0 17,000	0 510,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 510,000	
単価					0 5,100	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1098号	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心 2年未満(損率30%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	0 30	0 5,047	0 151,410	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 151,500	
単価					0 1,515	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1099号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	69	133	9,177	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,600	
単価					49,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1100号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	69	133	9,177	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,600	
単価					49,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1101号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	14,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20	133	2,660	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.39	8,850	12,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,970	
単価					14,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1102号	ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	35,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,680	22,680	
軽油	１．２号	L	34	133	4,522	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	7,090	8,295	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	233	272	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					35,770	
単価					35,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1103号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排ｶﾞｽ1次 45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 124	0 133	0 16,492	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0 1	0 3,620	0 3,620	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 20,120	
単価					0 20,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1104号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 31	0 133	0 4,123	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 15,020	
単価					0 15,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1105号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 31	0 133	0 4,123	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 15,020	
単価					0 15,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1106号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 31	0 133	0 4,123	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.23	0 7,780	0 9,569	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 13,700	
単価					0 13,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1107号	トラック（トンネル工事用）運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 31	0 133	0 4,123	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.23	0 7,780	0 9,569	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 13,700	
単価					0 13,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1108号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,680 19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	133 133	3,325 3,325	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,680 19,680	
単価					19,680 19,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1109号	バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	58,490 58,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽油	１．２号	L	107 107	133 133	14,231 14,231	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.64 1.64	10,400 10,400	17,056 17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					58,490 58,490	
単価					58,490 58,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1110号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 25	0 133	0 3,325	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1.5	0 10,900	0 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 19,680	
単価					0 19,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1111号	バックホウ（クローラ）運転	標準 山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 107	0 133	0 14,231	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1.64	0 10,400	0 17,056	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 58,490	
単価					0 58,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1112号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	19,680 19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	25 25	133 133	3,325 3,325	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1.5 1.5	10,900 10,900	16,350 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,680 19,680	
単価					19,680 19,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1113号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	60	133	7,980	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08	64,100	69,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					104,500	
単価					104,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1114号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	1	単価	38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	28,000	38,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,360	
単価					38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1115号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	66	133	8,778	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	2,840	3,777	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,560	
単価					12,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1116号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156	133	20,748	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	7,840	10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,180	
単価					31,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1117号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	74,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	102	133	13,566	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	32,700	33,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,120	
単価					74,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1118号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	250,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	570	133	75,810	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.2	91,500	109,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.2	31,000	37,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					250,100	
単価					250,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1119号	トラック架装リフト伸縮ブーム型運転	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高さ12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 25	0 133	0 3,325	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1.5	0 10,900	0 16,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 19,680	
単価					0 19,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1120号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	60	133	7,980	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08	64,100	69,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					104,500	
単価					104,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1121号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	1	単価	38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	28,000	38,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,360	
単価					38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1122号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	66	133	8,778	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	2,840	3,777	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,560	
単価					12,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1123号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	31,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156	133	20,748	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	7,840	10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,180	
単価					31,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1124号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	74,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	102	133	13,566	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	32,700	33,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,120	
単価					74,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1125号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	250,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	570	133	75,810	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.2	91,500	109,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.2	31,000	37,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					250,100	
単価					250,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1126号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	27,195	5,167	
軽油	１．２号	L	15	133	1,995	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	6,990	6,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,160	
単価					14,160	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1127号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,925	29,925	
軽油		L	37	145	5,365	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,770	10,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,130	
単価					46,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1128号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 27,195	0 4,623	
軽油	１．２号	L	0 5.3	0 133	0 704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 2,140	0 2,140	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,467	
単価					0 7,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1129号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 18	0 133	0 2,394	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1.27	0 18,700	0 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 53,340	
単価					0 53,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1130号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 27,195	0 4,623	
軽油	１．２号	L	0 5.3	0 133	0 704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 2,140	0 2,140	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,467	
単価					0 7,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1131号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 18	0 133	0 2,394	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1.27	0 18,700	0 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 53,340	
単価					0 53,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1132号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 27,195	0 4,623	
軽油	１．２号	L	0 5.3	0 133	0 704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 2,140	0 2,140	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,467	
単価					0 7,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1133号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 18	0 133	0 2,394	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1.27	0 18,700	0 23,749	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 53,340	
単価					0 53,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1134号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 34	0 133	0 4,522	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	日	0 1.5	0 6,620	0 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,650	
単価					0 41,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1135号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,195	0 27,195	
軽油	１．２号	L	0 34	0 133	0 4,522	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1.5	0 6,620	0 9,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,650	
単価					0 41,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1136号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	98	133	13,034	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,400	15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,080	
単価					56,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1137号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	74	133	9,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,410	
単価					51,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1138号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	98	133	13,034	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,400	15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,080	
単価					56,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1139号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	53,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	58	133	7,714	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.66	11,100	18,426	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					53,340	
単価					53,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1140号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0	27,195	0	
軽油	１．２号	L	0	133	0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.78	6,070	10,804	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,810	
単価					10,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1141号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	37,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,680	22,680	
軽油	１．２号	L	34	133	4,522	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	7,560	9,676	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	377	482	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,360	
単価					37,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1142号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
軽油	１．２号	L	33	133	4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	10,200	12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					43,930	
単価					43,930	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1143号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1144号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	1 1	単価	461,500 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	394 394	19.85 19.85	7,820 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	1.4 1.4	324,000 324,000	453,600 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					461,500 461,500	
単価					461,500 461,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1145号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	133	12,236	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,220	
単価					48,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1146号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,420	
単価					64,420	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1147号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1148号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493	19.85	9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					108,400	
単価					108,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1149号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 133	10,374 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1150号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	548,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	544	19.85	10,798	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					548,400	
単価					548,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1151号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体型･C搭載 ｴﾚｸﾀ型 6～29m3/h級 7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 394	0 19.85	0 7,820	
コンクリート吹付機損料	湿式･R一体型･C搭載ｴﾚｸﾀ 6～29m3/h級 7m級 無積雪地	供用日	0 1.4	0 324,000	0 453,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 461,500	
単価					0 461,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1152号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	133	12,236	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,220	
単価					48,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1153号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	24	19.85	476	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,420	
単価					64,420	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1154号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	493	19.85	9,786	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					108,400	
単価					108,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1155号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 78	0 133	0 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	0 1.4	0 19,600	0 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.4	0 1,070	0 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,320	
単価					0 39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1156号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,040	
単価					30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1157号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	133	9,044	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,350	
単価					50,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1158号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	133	9,044	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,350	
単価					50,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー1159号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞ	単位	日	数量	1 1	単価	56,520 56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	133 133	8,512 8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					56,520 56,520	
単価					56,520 56,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1160号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	10t積 普通	単位	日	数量	1 1	単価	39,320 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	133 133	10,374 10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,320 39,320	
単価					39,320 39,320	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー7号	送水設備設置（1系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	0 1	単価	0 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 2	0 30,450	0 60,900	
配管工		人	0 2	0 26,145	0 52,290	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 12,880	
計					0 156,100	
単価					0 156,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー8号	送水設備設置（2系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,385,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 18	0 30,030	0 540,540	
特殊作業員		人	0 34	0 30,450	0 1,035,300	
配管工		人	0 25	0 26,145	0 653,625	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 155,535	
計					0 2,385,000	
単価					0 2,385,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー9号	送水設備設置（3系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 17	0 30,030	0 510,510	
特殊作業員		人	0 31	0 30,450	0 943,950	
配管工		人	0 24	0 26,145	0 627,480	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 166,060	
計					0 2,248,000	
単価					0 2,248,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー10号	送水設備設置（4系統）	鉄筋杭打込み番線固定	単位	式	数量	0 1	単価	0 717,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,030	0 150,150	
特殊作業員		人	0 10	0 30,450	0 304,500	
配管工		人	0 9	0 26,145	0 235,305	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 27,545	
計					0 717,500	
単価					0 717,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー11号	トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	単位	日	数量	1	単価	50,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	47	141	6,627	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	供用日	1.15	16,900	19,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,430	
単価					50,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー12号	水位計設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 55,860	0 55,860	
地質調査員		人	0 1	0 32,970	0 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,830	
単価					0 88,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー13号	送水設備設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 30,030	0 180,180	
特殊作業員		人	0 12	0 30,450	0 365,400	
法面工		人	0 6	0 35,595	0 213,570	
配管工		人	0 12	0 26,145	0 313,740	
普通作業員		人	0 12	0 24,360	0 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 790	
計					0 1,366,000	
単価					0 1,366,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー14号	送水設備設置（延長分）		単位	式	数量	0 1	単価	0 225,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 2	0 30,450	0 60,900	
法面工		人	0 1	0 35,595	0 35,595	
配管工		人	0 1	0 26,145	0 26,145	
普通作業員		人	0 3	0 24,360	0 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 225,800	
単価					0 225,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー15号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100	27,500	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					27,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー16号	導入管土工		単位	m	数量	0 96	単価	0 31,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 30,030	0 300,300	
特殊作業員		人	0 57	0 30,450	0 1,735,650	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 10	0 8,410	0 84,100	
モノレール運搬		日	0 10	0 55,830	0 558,300	
埋戻し砂		ｍ３	0 17	0 3,000	0 51,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 272,650	
計					0 3,002,000	
単価					0 31,270	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー17号	導入管敷設工		単位	m	数量	0 96	単価	0 14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 30,030	0 180,180	
配管工		人	0 26	0 26,145	0 679,770	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 6	0 8,410	0 50,460	
モノレール運搬		日	0 6	0 55,830	0 334,980	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 123,610	
計					0 1,369,000	
単価					0 14,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー18号	中間水槽土工		単位	式	数量	0 1	単価	0 476,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 8	0 30,450	0 243,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 0.41	0 2,820	0 1,156	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 43,304	
計					0 476,600	
単価					0 476,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	中間水槽型枠工	普通型枠	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,094,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
型わく工		人	0 23	0 31,080	0 714,840	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	0 4	0 2,700	0 10,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 179,820	
計					0 1,094,000	
単価					0 1,094,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	中間水槽生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	0 1	単価	0 870,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 14	0 30,450	0 426,300	
型わく工		人	0 4	0 31,080	0 124,320	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	0 1.65	0 28,200	0 46,530	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	0 4	0 2,700	0 10,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 73,910	
計					0 870,400	
単価					0 870,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー21号	中間水槽内配管工	排泥管φ125	単位	m	数量	0 7	単価	0 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
配管工		人	0 1	0 26,145	0 26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,410	0 8,410	
モノレール運搬		日	0 1	0 55,830	0 55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 11,985	
計					0 132,400	
単価					0 18,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー22号	中間水槽蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1100-550-t9	単位	枚	数量	0 2	単価	0 120,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
配管工		人	0 1	0 26,145	0 26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,410	0 8,410	
モノレール運搬		日	0 1	0 55,830	0 55,830	
側溝蓋	S-1100-550-t9	枚	0 2	0 54,400	0 108,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 11,985	
計					0 241,200	
単価					0 120,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	バルブピット土工		単位	式	数量	0 1	単価	0 715,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
特殊作業員		人	0 12	0 30,450	0 365,400	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 0.65	0 2,820	0 1,833	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 64,957	
計					0 715,000	
単価					0 715,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	護岸基礎補強型枠工	普通型枠	単位	式	数量	0 1	単価	0 859,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,030	0 120,120	
特殊作業員		人	0 4	0 30,450	0 121,800	
型わく工		人	0 7	0 31,080	0 217,560	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 4	0 8,410	0 33,640	
モノレール運搬		日	0 4	0 55,830	0 223,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 143,260	
計					0 859,700	
単価					0 859,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	護岸基礎補強生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	0 1	単価	0 676,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 14	0 30,450	0 426,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 61,460	
計					0 676,300	
単価					0 676,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	バルブピット型枠工	普通型枠	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
特殊作業員		人	0 12	0 30,450	0 365,400	
型わく工		人	0 16	0 31,080	0 497,280	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 228,510	
計					0 1,374,000	
単価					0 1,374,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	バルブビット生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	単位	式	数量	0 1	単価	0 725,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 14	0 30,450	0 426,300	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	ｍ３	0 1.54	0 28,200	0 43,428	
足掛金物	φ１９　幅３０ｃｍ　樹脂被覆製	個	0 2	0 2,700	0 5,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 61,432	
計					0 725,100	
単価					0 725,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	バルブピット内配管工		単位	式	数量	0 1	単価	0 161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
配管工		人	0 2	0 26,145	0 52,290	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,410	0 8,410	
モノレール運搬		日	0 1	0 55,830	0 55,830	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 14,640	
計					0 161,200	
単価					0 161,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	バルブピット蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1600-800-t9	単位	組	数量	0 2	単価	0 181,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
配管工		人	0 1	0 26,145	0 26,145	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,410	0 8,410	
モノレール運搬		日	0 1	0 55,830	0 55,830	
側溝蓋	S-1600-800-t9	枚	0 2	0 115,200	0 230,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 11,985	
計					0 362,800	
単価					0 181,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	孔口保護工	土のう	単位	袋	数量	0 16	単価	0 5,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,030	0 15,015	
特殊作業員		人	0 1	0 30,450	0 30,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
モノレール運搬		日	0 0.5	0 55,830	0 27,915	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	0 16	0 17	0 272	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,783	
計					0 85,640	
単価					0 5,352	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	孔口保護掘削		単位	ｍ３	数量	0 0.03	単価	0 2,844,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,030	0 15,015	
特殊作業員		人	0 1	0 30,450	0 30,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,410	0 4,205	
モノレール運搬		日	0 0.5	0 55,830	0 27,915	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,755	
計					0 85,340	
単価					0 2,844,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	水位計設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 55,860	0 55,860	
地質調査員		人	0 1	0 32,970	0 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,830	
単価					0 88,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	流出管設置	継手等手間含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 510,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
特殊作業員		人	0 9	0 30,450	0 274,050	
普通作業員		人	0 6	0 24,360	0 146,160	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 510,300	
単価					0 510,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	仮設ステージ		単位	式	数量	0 1	単価	0 675,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
特殊作業員		人	0 10	0 30,450	0 304,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 88,090	
計					0 675,400	
単価					0 675,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	配管材置場伐採	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬準備含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 8	0 30,450	0 243,600	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 8,410	0 16,820	
モノレール運搬		日	0 2	0 55,830	0 111,660	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 77,760	
計					0 509,900	
単価					0 509,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	仮設屋根	流量計点検用仮設屋根	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 352,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
特殊作業員		人	0 10	0 30,450	0 304,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 117,390	
計					0 704,700	
単価					0 352,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	仮設導水管布設工	上段Bor～仮設中間槽	単位	m	数量	0 34	単価	0 19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
配管工		人	0 12	0 26,145	0 313,740	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 59,650	
計					0 656,200	
単価					0 19,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	仮設導水管布設工	仮設中間槽～北原荘、長崎排水池、利賀乃家	単位	m	数量	0 13	単価	0 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,030	0 90,090	
配管工		人	0 10	0 26,145	0 261,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,410	0 25,230	
モノレール運搬		日	0 3	0 55,830	0 167,490	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 54,340	
計					0 598,600	
単価					0 46,040	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	貯水槽増設	配管･養生材設置含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 30,030	0 45,045	
配管工		人	0 3	0 26,145	0 78,435	
とび工		人	0 6.5	0 32,025	0 208,162	
普通作業員		人	0 5	0 24,360	0 121,800	
仮設架台材料費	枠組足場	組	0 1	0 58,940	0 58,940	
仮設架台材料費	土台H鋼	本	0 4	0 16,500	0 66,000	
材料費	（貯水槽増設）	式	0 1		0 481,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 2	0 11,000	0 22,000	
軽油		L	0 62	0 141	0 8,742	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 53,876	
計					0 1,144,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	貯水槽増設	配管・養生材設置含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 1,144,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	水位計計画準備		単位	式	数量	0 1	単価	0 221,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 2	0 55,860	0 111,720	
主任地質調査員		人	0 1	0 43,575	0 43,575	
地質調査員		人	0 2	0 32,970	0 65,940	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 221,300	
単価					0 221,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	水位計設置		単位	回	数量	0 1	単価	0 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 55,860	0 55,860	
地質調査員		人	0 1	0 32,970	0 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,830	
単価					0 88,830	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	ボーリング	地表 ﾚｷ質土 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 10	単価	0 21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.64	0 30,030	0 19,219	
特殊作業員		人	0 0.64	0 30,450	0 19,488	
普通作業員		人	0 1.29	0 24,360	0 31,424	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0 0.64	0 151,700	0 97,088	WYB00024 単ー 69号
削孔材料損耗費	ﾚｷ質土	m	0 10	0 4,801	0 48,010	WYB00043 単ー 70号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 271	
計					0 215,500	
単価					0 21,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	ボーリング	地表 軟岩 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 10	単価	0 24,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.7	0 30,030	0 21,021	
特殊作業員		人	0 0.7	0 30,450	0 21,315	
普通作業員		人	0 1.4	0 24,360	0 34,104	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0 0.7	0 151,700	0 106,190	WYB00049 単ー 71号
削孔材料損耗費	軟岩	m	0 10	0 6,289	0 62,890	WYB00051 単ー 72号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 280	
計					0 245,800	
単価					0 24,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	ボーリング	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 10	単価	0 31,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.88	0 30,030	0 26,426	
特殊作業員		人	0 0.88	0 30,450	0 26,796	
普通作業員		人	0 1.76	0 24,360	0 42,873	
ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	日	0 0.88	0 151,700	0 133,496	WYB00057 単ー 73号
削孔材料損耗費	岩塊･玉石	m	0 10	0 8,108	0 81,080	WYB00059 単ー 74号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 329	
計					0 311,000	
単価					0 31,100	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超10° 以内	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.17	0 30,030	0 5,105	
特殊作業員		人	0 0.17	0 30,450	0 5,176	
普通作業員		人	0 0.35	0 24,360	0 8,526	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 18,810	
単価					0 1,881	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	427.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,030	8,858	
とび工		人	0.295	32,025	9,447	
普通作業員		人	0.295	24,360	7,186	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,980	16,809	WK250590 単ー　75号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		420	
計					42,720	
単価					427.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	敷鉄板賃料	各種 無 22日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	22	15	330	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	385	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					715	
単価					715	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	427.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,030	8,858	
とび工		人	0.295	32,025	9,447	
普通作業員		人	0.295	24,360	7,186	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,220	16,879	WK250590 単ー　76号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		420	
計					42,790	
単価					427.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	ロードマット賃料	1500×4000 22日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット賃料	1500×4000	枚･日	0 22	0 350	0 7,700	
ロードマット基本料	1500×4000	枚	0 1	0 3,700	0 3,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,400	
単価					0 11,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	口元導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 6.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 30,030	0 1,501	
特殊作業員		人	0 0.05	0 30,450	0 1,522	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,360	0 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,241	
単価					0 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	口元導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 9.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 30,030	0 1,501	
特殊作業員		人	0 0.05	0 30,450	0 1,522	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,360	0 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,241	
単価					0 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 5.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 30,030	0 1,501	
特殊作業員		人	0 0.05	0 30,450	0 1,522	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,360	0 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,241	
単価					0 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 7.6m	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 30,030	0 1,501	
特殊作業員		人	0 0.05	0 30,450	0 1,522	
普通作業員		人	0 0.05	0 24,360	0 1,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,241	
単価					0 4,241	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	導水管設置（1シーズン目）	45m	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 30,030	0 300,300	
特殊作業員		人	0 20	0 30,450	0 609,000	
普通作業員		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 900	
計					0 1,641,000	
単価					0 1,641,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー39号	導水管設置（2シーズン目）	52m	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 30,030	0 300,300	
特殊作業員		人	0 20	0 30,450	0 609,000	
普通作業員		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 900	
計					0 1,641,000	
単価					0 1,641,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー40号	導水管敷設（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,834,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 30,030	0 300,300	
特殊作業員		人	0 32	0 30,450	0 974,400	
普通作業員		人	0 64	0 24,360	0 1,559,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 260	
計					0 2,834,000	
単価					0 2,834,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー41号	導水管敷設（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	0 1	単価	0 941,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,030	0 150,150	
特殊作業員		人	0 10	0 30,450	0 304,500	
普通作業員		人	0 20	0 24,360	0 487,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 941,900	
単価					0 941,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー42号	導水管接続（1シーズン目）	φ50 1,520m	単位	式	数量	0 1	単価	0 753,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,030	0 120,120	
特殊作業員		人	0 8	0 30,450	0 243,600	
普通作業員		人	0 16	0 24,360	0 389,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 753,500	
単価					0 753,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー43号	導水管接続（2シーズン目）	φ50 366m	単位	式	数量	0 1	単価	0 753,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,030	0 120,120	
特殊作業員		人	0 8	0 30,450	0 243,600	
普通作業員		人	0 16	0 24,360	0 389,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 753,500	
単価					0 753,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー44号	中間水槽設置（1シーズン目）	2個	単位	個	数量	0 3	単価	0 28,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 1	0 30,450	0 30,450	
普通作業員		人	0 1	0 24,360	0 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,840	
単価					0 28,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー45号	中間水槽設置（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	0 3	単価	0 28,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 1	0 30,450	0 30,450	
普通作業員		人	0 1	0 24,360	0 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,840	
単価					0 28,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー46号	中間水槽移設（2シーズン目）	1個	単位	個	数量	0 1	単価	0 84,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 1	0 30,450	0 30,450	
普通作業員		人	0 1	0 24,360	0 24,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,840	
単価					0 84,840	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー47号	水位計設置		単位	回	数量	0 1	単価	0 88,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 55,860	0 55,860	
地質調査員		人	0 1	0 32,970	0 32,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,830	
単価					0 88,830	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー48号	導水管接続		単位	式	数量	0 1	単価	0 358,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
特殊作業員		人	0 4	0 30,450	0 121,800	
普通作業員		人	0 8.5	0 24,360	0 207,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 358,900	
単価					0 358,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー49号	接続配管布設	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ取付、水槽接続配管	単位	式	数量	0 1	単価	0 346,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,030	0 150,150	
配管工		人	0 7.5	0 26,145	0 196,087	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 63	
計					0 346,300	
単価					0 346,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー50号	接続配管敷設	仮設ﾀﾝｸ給水接続	単位	式	数量	0 1	単価	0 799,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 30,030	0 270,270	
配管工		人	0 18.5	0 26,145	0 483,682	
運転手（一般）		人	0 1	0 24,360	0 24,360	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1	0 11,000	0 11,000	
軽油		L	0 31	0 139	0 4,309	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	0 1	0 5,893	0 5,893	単ー　77号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 799,600	
単価					0 799,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー51号	接続配管敷設	ﾒｰﾀｰ取付	単位	式	数量	0 1	単価	0 746,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,030	0 30,030	
配管工		人	0 1.5	0 26,145	0 39,217	
直読式水道メーター		箇所	0 3	0 225,000	0 675,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	0 1		0 2,153	
計					0 746,400	
単価					0 746,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー52号	導水管撤去	390m	単位	式	数量	0 1	単価	0 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,030	0 60,060	
特殊作業員		人	0 4	0 30,450	0 121,800	
普通作業員		人	0 8	0 24,360	0 194,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 376,800	
単価					0 376,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	送水管設置	設置費	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,030	0 120,120	
特殊作業員		人	0 4	0 30,450	0 121,800	
法面工		人	0 8	0 35,595	0 284,760	
配管工		人	0 8	0 26,145	0 209,160	
普通作業員		人	0 12	0 24,360	0 292,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 840	
計					0 1,029,000	
単価					0 1,029,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	発動発電機運転	37/45ｋVA	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）］	排出ｶﾞｽ3次 定格容量(50/60Hz)37/45ｋVA	供用日	0 1	0 5,300	0 5,300	
軽油		L	0 136.8	0 141	0 19,288	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 24,590	
単価					0 24,590	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー55号	ルート設定(現場踏査)	L=148m	単位	m	数量	0 148	単価	0 355.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.75	0 30,030	0 52,552	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 52,560	
単価					0 355.1	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー56号	ルート設定(現場踏査)	L=160m	単位	m	数量	0 160	単価	0 341.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.82	0 30,030	0 54,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 54,660	
単価					0 341.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー57号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=148m	単位	m	数量	0 100	単価	0 35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 19.4	0 30,030	0 582,582	
特殊作業員		人	0 77.8	0 30,450	0 2,369,010	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 589,408	
計					0 3,541,000	
単価					0 35,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー58号	レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=160m	単位	m	数量	0 100	単価	0 35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 19.7	0 30,030	0 591,591	
特殊作業員		人	0 78.8	0 30,450	0 2,399,460	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 597,949	
計					0 3,589,000	
単価					0 35,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	モノレール運転	3t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 30,450	0 60,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 4,870	
計					0 65,770	
単価					0 65,770	円／日

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	保守点検費	動力車、台車 L=148m	単位	回	数量	0 1	単価	0 61,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.06	0 30,030	0 61,861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 61,870	
単価					0 61,870	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	保守点検費	動力車、台車 L=160m	単位	回	数量	0 1	単価	0 62,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.08	0 30,030	0 62,462	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 62,470	
単価					0 62,470	円／回

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=148m	単位	回	数量	0 1	単価	0 75,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.51	0 30,030	0 75,375	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 75,380	
単価					0 75,380	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=160m	単位	回	数量	0 1	単価	0 79,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.64	0 30,030	0 79,279	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 79,280	
単価					0 79,280	円／回

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	動力車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	0 1	単価	0 2,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内	台	0 1	0 2,340,000	0 2,340,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 234,000	
計					0 2,574,000	
単価					0 2,574,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	重量物用平台車賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量物用平台車賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内	台	0 1	0 1,070,000	0 1,070,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 107,000	
計					0 1,177,000	
単価					0 1,177,000	円／台

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	レール賃料	3t積/45 返納整備費含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール賃料(4週8休補正)	3t積/45 90日以内	m	0 1	0 26,600	0 26,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 2,660	
計					0 29,260	
単価					0 29,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー69号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0 1	0 126,000	0 126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	0 1	0 5,560	0 5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	0 1	0 270	0 270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	日	0 1	0 19,850	0 19,850	WYB00040 単ー　78号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,700	
単価					0 151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー70号	削孔材料損耗費	ﾚｷ質土	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.04	0 69,200	0 2,768	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.03	0 115,000	0 3,450	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.04	0 39,000	0 1,560	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.2	0 56,300	0 11,260	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.22	0 44,000	0 9,680	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.2	0 57,600	0 11,520	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.16	0 32,400	0 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.02	0 129,000	0 2,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,010	
単価					0 4,801	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー71号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0 1	0 126,000	0 126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	0 1	0 5,560	0 5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	0 1	0 270	0 270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	日	0 1	0 19,850	0 19,850	WYB00050 単ー　78号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,700	
単価					0 151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー72号	削孔材料損耗費	軟岩	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.05	0 69,200	0 3,460	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.04	0 115,000	0 4,600	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.05	0 39,000	0 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.29	0 56,300	0 16,327	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.34	0 44,000	0 14,960	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.24	0 57,600	0 13,824	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.16	0 32,400	0 5,184	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.02	0 129,000	0 2,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 62,890	
単価					0 6,289	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー73号	ボーリング マシン設備運転	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kw級	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	0 1	0 126,000	0 126,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	0 1	0 5,560	0 5,560	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	0 1	0 270	0 270	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	日	0 1	0 19,850	0 19,850	WYB00058 単ー　78号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,700	
単価					0 151,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー74号	削孔材料損耗費	岩塊･玉石	単位	m	数量	0 10	単価	0 8,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.06	0 69,200	0 4,152	
クリーニングアダプター	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.05	0 115,000	0 5,750	
エキステンションロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	本	0 0.05	0 39,000	0 1,950	
ドリルパイプ	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.38	0 56,300	0 21,394	
インナーロッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm L=1.5m	本	0 0.5	0 44,000	0 22,000	
リングビッド	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.28	0 57,600	0 16,128	
インナービット	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.18	0 32,400	0 5,832	
ウォータースイベル	ｱﾝｶｰ用 径95mm	個	0 0.03	0 129,000	0 3,870	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 81,080	
単価					0 8,108	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー75号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,980	
単価					56,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー76号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
軽油		L	119	141	16,779	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,220	
単価					57,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー77号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	5,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22.4	139	3,113	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,893	
単価					5,893	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー78号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 98	0 139	0 13,622	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	0 1.3	0 4,790	0 6,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 19,850	
単価					0 19,850	円／日