鏡

１．工事名

工事名	利賀トンネル（１工区）工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年10月			
２）	事務所名	利賀ダム工事事務所　工務課			
３）	工事番号	2284484004			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官			
５）	変更回数	5回			
６）	主 工 種	トンネル工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	1120日間	自	令和 5年 3月 8日	
		（当初）	至	令和 7年 3月15日	
		（　5回変更）	至	令和 8年 3月31日	
９）	施 工 県	富山県			
１０）	地　　区	砺波(2001年7月～)			
１１）	河川・路線	利賀ダム			

１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2023年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2023年 2月	
１６）	前請負工事費	3,504,248,000	
１７）	前請負代金額	3,503,445,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	37,412,164	
２３）	公 告 日	令和 4年10月12日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		2,125,612,004			
		式	1		3,295,647,994	1	1,170,035,990	
道路土工			1		1,096,772			
		式	1		169,678,585	1	168,581,813	
路体盛土工			1		1,074,680			
		式	1		1,084,405	1	9,725	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		390	730	284,700			単-1号
		m3	390	730	284,700	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		400	200	80,000			単-2号
		m3	400	200	80,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		730	780.13	569,490			単-3号
		m3	740	780.13	577,291	10	7,801	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂		730	192.46	140,490			単-4号
		m3	740	192.46	142,414	10	1,924	
残土処理工			1		22,092			
		式	1		120,161,690	1	120,139,598	
整地	残土受入れ地での処理		10	111.6	1,116			単-5号
		m3	86,800	111.6	9,693,126	86,790	9,692,010	
土砂等運搬	軟岩		10	824.8	8,248			単-6号
		m3	1,180	824.8	973,292	1,170	965,044	
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-7号
		m3	8,950	952.2	8,522,190	8,950	8,522,190	
土砂等運搬	硬岩		10	960	9,600			単-8号
		m3	0	960	0	-10	-9,600	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	硬岩							単-9号
			0	0	0			
		m3	73,610	1,108	81,559,880	73,610	81,559,880	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-10号
			10	140.3	1,403			
		m3	1,200	140.3	168,432	1,190	167,029	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-11号
			0	0	0			
		m3	8,900	192.5	1,713,250	8,900	1,713,250	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩							単-12号
			10	172.5	1,725			
		m3	0	172.5	0	-10	-1,725	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩							単-13号
			0	0	0			
		m3	73,600	238.2	17,531,520	73,600	17,531,520	
残土仮置工								
			0		0			
		式	1		45,692,730	1	45,692,730	
土砂等運搬	軟岩							単-14号
			0	0	0			
		m3	10,740	4,006	43,024,440	10,740	43,024,440	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-15号
			0	0	0			
		m3	10,700	192.9	2,064,030	10,700	2,064,030	
整地	残土受入れ地での処理							単-16号
			0	0	0			
		m3	5,400	111.9	604,260	5,400	604,260	
残土運搬工								
			0		0			
		式	1		2,739,760	1	2,739,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-17号
			0	0	0			
		m3	800	3,284	2,627,200	800	2,627,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-18号
			0	0	0			
		m3	800	140.7	112,560	800	112,560	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)								
			1		1,642,657,453			
		式	1		1,966,238,139	1	323,580,686	
掘削･支保工								
			1		1,109,538,640			
		式	1		1,426,403,009	1	316,864,369	
掘削･支保	通常断面 B 長孔発破							単-19号
			86.6	499,100	43,222,060			
		m	0	499,100	0	-86.6	-43,222,060	
掘削･支保	通常断面 CI 長孔発破							単-20号
			264.7	560,579	148,385,261			
		m	0	560,579	0	-264.7	-148,385,261	
掘削･支保	通常断面 CII-b 長孔発破 鏡吹付有							単-21号
			859.5	972,227	835,629,106			
		m	0	972,227	0	-859.5	-835,629,106	
掘削･支保	通常断面 CII-b 長孔発破 鏡吹付有							単-22号
			0	0	0			
		m	1,043.7	974,200	1,016,772,540	1,043.7	1,016,772,540	
掘削･支保	通常断面 CII-b 標準発破 鏡吹付有							単-23号
			0	0	0			
		m	62.3	1,020,000	63,546,000	62.3	63,546,000	
掘削･支保	通常断面 DI-b 長孔発破 鏡吹付有							単-24号
			54	1,337,264	72,212,256			
		m	0	1,337,264	0	-54	-72,212,256	
掘削･支保	通常断面 DI-b 長孔発破 鏡吹付有							単-25号
			0	0	0			
		m	48.8	1,337,000	65,245,600	48.8	65,245,600	
掘削･支保	通常断面 DI-b 標準発破 鏡吹付有							単-26号
			4	1,388,697	5,554,788			
		m	0	1,388,697	0	-4	-5,554,788	
掘削･支保	通常断面 DI-b 標準発破 鏡吹付有							単-27号
			0	0	0			
		m	41	1,451,000	59,491,000	41	59,491,000	
掘削･支保	通常断面 DI-b(増しRB)標準発破 鏡吹付有							単-28号
			0	0	0			
		m	16	1,729,000	27,664,000	16	27,664,000	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	通常断面 DI-b(増しRB、ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)標準発破 鏡吹付有 早期閉合		0	0	0			単-29号
		m	8	2,272,000	18,176,000	8	18,176,000	
掘削・支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有 早期閉合		0	0	0			単-30号
		m	74	2,215,000	163,910,000	74	163,910,000	
掘削・支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有		0	0	0			単-31号
		m	1.9	1,921,000	3,649,900	1.9	3,649,900	
掘削・支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有 上半のみ		0	0	0			単-32号
		m	2.7	1,264,000	3,412,800	2.7	3,412,800	
掘削・支保	通常断面 DIIIa 標準発破 鏡吹付有		3	1,511,723	4,535,169			単-33号
		m	3	1,511,723	4,535,169	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工			1		533,118,813			
		式	1		539,835,130	1	6,716,317	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 B 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		87.5	415,777	36,380,487			単-34号
		m	0	415,777	0	-87.5	-36,380,487	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 CI 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		265	411,011	108,917,915			単-35号
		m	0	411,011	0	-265	-108,917,915	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 CII-b 18-15-40BB C≧270kg/m3		859.5	422,198	362,879,181			単-36号
		m	0	422,198	0	-859.5	-362,879,181	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 CII-b 18-15-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			単-37号
		m	1,107.6	423,200	468,736,320	1,107.6	468,736,320	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 DI-b 18-15-40BB C≧270kg/m3		58	408,463	23,690,854			単-38号
		m	0	408,463	0	-58	-23,690,854	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	通常断面 DI-b 18-15-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			単-39号
		m	86.8	410,200	35,605,360	86.8	35,605,360	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DII-b 18-15							単-40号
	-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			
		m	75.6	398,000	30,088,800	75.6	30,088,800	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15							単-41号
	-40BB C≧270kg/m3		3	361,502	1,084,506			
		m	0	361,502	0	-3	-1,084,506	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15							単-42号
	-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			
		m	3	362,300	1,086,900	3	1,086,900	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-43号
			0.97	171,000	165,870			
		t	25.25	171,000	4,317,750	24.28	4,151,880	
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)								
			1		41,704,775			
		式	1		41,752,288	1	47,513	
掘削･支保工								
			1		28,901,328			
		式	1		28,901,328	0	0	
掘削･支保	DIIIa ﾌﾞﾚｰｶ掘削 鏡吹							単-44号
	付有		11	1,378,168	15,159,848			
		m	11	1,378,168	15,159,848	0	0	
掘削･支保	DIIIa-F ﾌﾞﾚｰｶ掘削 鏡							単-45号
	吹付有		10.2	1,347,204	13,741,480			
		m	10.2	1,347,204	13,741,480	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		12,803,447			
		式	1		12,850,960	1	47,513	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15							単-46号
	-40BB C≧270kg/m3		11	376,379	4,140,169			
		m	0	376,379	0	-11	-4,140,169	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15							単-47号
	-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			
		m	11	377,300	4,150,300	11	4,150,300	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa-F 30-							単-48号
	15-25N W/C≦50% C≧3		14	426,292	5,968,088			
	30kg/m3	m	0	426,292	0	-14	-5,968,088	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa-F 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3							単-49号
			0	0	0			
		m	14	427,000	5,978,000	14	5,978,000	
補強鉄筋	SD345 D13							単-50号
			0.22	185,000	40,700			
		t	0.23	185,000	42,550	0.01	1,850	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-51号
			14.23	183,000	2,604,090			
		t	14.37	183,000	2,629,710	0.14	25,620	
機械式鉄筋定着加工	D13 2m以下 片側定着							単-52号
			210	240	50,400			
		箇所	210	240	50,400	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		119,965,640			
		式	1		143,466,826	1	23,501,186	
掘削･支保工								
			1		35,569,880			
		式	1		60,509,400	1	24,939,520	
掘削･支保(発破工法)	通常断面 B-L(L) 長孔発破							単-53号
			26.6	621,400	16,529,240			
		m	0	621,400	0	-26.6	-16,529,240	
掘削･支保(発破工法)	通常断面 CI-L(R) 長孔発破							単-54号
			26.6	684,800	18,215,680			
		m	0	684,800	0	-26.6	-18,215,680	
掘削･支保(発破工法)	通常断面 CII-L 標準発破							単-55号
			0	0	0			
		m	53.6	1,108,000	59,388,800	53.6	59,388,800	
掘削･支保(妻部)	B-L(L)							単-56号
			1	415,380	415,380			
		箇所	0	415,380	0	-1	-415,380	
掘削･支保(妻部)	CI-L(R)							単-57号
			1	409,580	409,580			
		箇所	0	409,580	0	-1	-409,580	
掘削･支保(妻部)	CII-L							単-58号
			0	0	0			
		箇所	2	560,300	1,120,600	2	1,120,600	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工			1		84,395,760			
		式	1		82,957,426	1	-1,438,334	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	通常断面 B-L(L) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		26	1,565,840	40,711,840			単-59号
		m	0	1,565,840	0	-26	-40,711,840	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	通常断面 CI-L(R) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		26	1,565,025	40,690,650			単-60号
		m	0	1,565,025	0	-26	-40,690,650	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	通常断面 CII-L 18-15-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			単-61号
		m	52	1,520,000	79,040,000	52	79,040,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	B-L(L) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3		2	1,106,760	2,213,520			単-62号
		箇所	0	1,106,760	0	-2	-2,213,520	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CII-L 18-15-40BB C≧270kg/m3		0	0	0			単-63号
		箇所	2	1,136,000	2,272,000	2	2,272,000	
型枠(妻部)	一般型枠		42	12,824.77	538,640			単-64号
		m2	86	12,824.77	1,102,929	44	564,289	
足場（妻部）	手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要		40	6,027.75	241,110			単-65号
		掛m2	90	6,027.75	542,497	50	301,387	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工			1		21,429,316			
		式	1		51,729,496	1	30,300,180	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工			1		6,182,120			
		式	1		12,282,776	1	6,100,656	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b(1.0)		0	0	0			単-66号
		m	13	74,120	963,560	13	963,560	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b(1.0) 二次掘削		0	0	0			単-67号
		m	36	71,340	2,568,240	36	2,568,240	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b							単-68号
			58	70,840	4,108,720			
		m	28.4	70,840	2,011,856	-29.6	-2,096,864	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b 二次掘削							単-69号
			0	0	0			
		m	9.4	71,340	670,596	9.4	670,596	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII 二次掘削							単-70号
			0	0	0			
		m	95.6	41,790	3,995,124	95.6	3,995,124	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa							単-71号
			14	73,950	1,035,300			
		m	14	73,950	1,035,300	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-F							単-72号
			14	74,150	1,038,100			
		m	14	74,150	1,038,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		15,247,196			
		式	1		39,446,720	1	24,199,524	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b(1.0) 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-73号
			0	0	0			
		m	49	156,100	7,648,900	49	7,648,900	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-74号
			58	153,660	8,912,280			
		m	0	153,660	0	-58	-8,912,280	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-75号
			0	0	0			
		m	37.8	167,300	6,323,940	37.8	6,323,940	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII-b 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-76号
			0	0	0			
		m	95.6	200,300	19,148,680	95.6	19,148,680	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-77号
			14	199,494	2,792,916			
		m	0	199,494	0	-14	-2,792,916	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-78号
			0	0	0			
		m	14	199,200	2,788,800	14	2,788,800	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-F 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-79号
			14	253,000	3,542,000			
		m	0	253,000	0	-14	-3,542,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-F 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-80号
			0	0	0			
		m	14	252,600	3,536,400	14	3,536,400	
変状対策工								
			0		0			
		式	1		50,172,872	1	50,172,872	
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工								
			0		0			
		式	1		4,363,350	1	4,363,350	
増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m							単-81号
			0	0	0			
		本	285	15,310	4,363,350	285	4,363,350	
一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工								
			0		0			
		式	1		7,336,560	1	7,336,560	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b							単-82号
			0	0	0			
		m	36.4	107,400	3,909,360	36.4	3,909,360	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DI-b							単-83号
			0	0	0			
		m3	56	61,200	3,427,200	56	3,427,200	
縫返し工								
			0		0			
		式	1		38,472,962	1	38,472,962	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	σck=36N/mm2 t=150mm							単-84号
			0	0	0			
		m3	81	9,918	803,358	81	803,358	
鋼製支保工撤去	H-125							単-85号
			0	0	0			
		基	26	32,720	850,720	26	850,720	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ撤去								単-86号
			0	0	0			
		本	416	2,030	844,480	416	844,480	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上下半掘削								単-87号
			0	0	0			
		m3	253.5	8,362	2,119,767	253.5	2,119,767	
鋼製支保工再設置	H-150×150							単-88号
			0	0	0			
		t	18.7	375,800	7,027,460	18.7	7,027,460	
再吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=36N/mm2 t=200m							単-89号
	m		0	0	0			
		m3	117.2	74,720	8,757,184	117.2	8,757,184	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m							単-90号
			0	0	0			
		本	448	19,280	8,637,440	448	8,637,440	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-91号
			0	0	0			
		m	28	58,460	1,636,880	28	1,636,880	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ設置	H-150×150							単-92号
			0	0	0			
		t	8.6	412,300	3,545,780	8.6	3,545,780	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DII							単-93号
			0	0	0			
		m3	53.2	69,450	3,694,740	53.2	3,694,740	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻							単-94号
			0	0	0			
		m3	81	1,182	95,742	81	95,742	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-95号
			0	0	0			
		m3	81	3,086	249,966	81	249,966	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-96号
			0	0	0			
		m3	81	2,000	162,000	81	162,000	
現場発生品運搬	鉄くず							単-97号
			0	0	0			
		回	5	9,489	47,445	5	47,445	
坑内付帯工								
			1		45,137,850			
		式	1		54,537,983	1	9,400,133	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤下部整正工			1		4,984,720			
		式	1		5,196,776	1	212,056	
路盤下部整正	B		155	4,000	620,000			単-98号
		m	0	4,000	0	-155	-620,000	
路盤下部整正	B-L(L)		26	5,050	131,300			単-99号
		m	0	5,050	0	-26	-131,300	
路盤下部整正	CI		878	4,240	3,722,720			単-100号
		m	0	4,240	0	-878	-3,722,720	
路盤下部整正	CI-L(R)		26	5,330	138,580			単-101号
		m	0	5,330	0	-26	-138,580	
路盤下部整正	CII-b		84	4,430	372,120			単-102号
		m	1,107.6	4,430	4,906,668	1,023.6	4,534,548	
路盤下部整正	CII-L(L)		0	0	0			単-103号
		m	26	5,592	145,392	26	145,392	
路盤下部整正	CII-L(R)		0	0	0			単-104号
		m	26	5,566	144,716	26	144,716	
箱抜工			1		14,244,910			
		式	1		19,248,475	1	5,003,565	
箱抜	B-L(L)		2	175,440	350,880			単-105号
		箇所	0	175,440	0	-2	-350,880	
箱抜	CⅡ-b		27	465,829	12,577,383			単-106号
		箇所	0	465,829	0	-27	-12,577,383	
箱抜	CⅡ-b		0	0	0			単-107号
		箇所	35	435,900	15,256,500	35	15,256,500	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜	CⅡ-b(L)							単-108号
			0	0	0			
		箇所	2	292,600	585,200	2	585,200	
箱抜	CⅡ-b(R)							単-109号
			0	0	0			
		箇所	2	174,900	349,800	2	349,800	
箱抜	DⅡ							単-110号
			0	0	0			
		箇所	4	392,300	1,569,200	4	1,569,200	
箱抜	DIIIa-F							単-111号
			2	560,714	1,121,428			
		箇所	0	560,714	0	-2	-1,121,428	
箱抜	DIIIa-F							単-112号
			0	0	0			
		箇所	2	541,500	1,083,000	2	1,083,000	
箱抜	明り巻							単-113号
			2	4,550	9,100			
		箇所	2	4,550	9,100	0	0	
箱抜	ﾗｼﾞｵ再放送設備立上							単-114号
			0	0	0			
		箇所	2	62,570	125,140	2	125,140	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻							単-115号
			28	1,040	29,120			
		m3	44	1,040	45,760	16	16,640	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-116号
			28	2,715.54	76,035			
		m3	44	2,715.54	119,484	16	43,449	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-117号
			28	2,200	61,600			
		m3	44	2,200	96,800	16	35,200	
現場発生品運搬	鉄くず							単-118号
			1	19,364	19,364			
		回	0	19,364	0	-1	-19,364	
現場発生品運搬	鉄くず							単-119号
			0	0	0			
		回	1	8,491	8,491	1	8,491	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水工			1		3,697,460			
		式	1		7,891,092	1	4,193,632	
裏面排水	φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水		1,945	1,710	3,325,950			単-120号
		m	0	1,710	0	-1,945	-3,325,950	
裏面排水	φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水		0	0	0			単-121号
		m	2,708	1,704	4,614,432	2,708	4,614,432	
裏面排水 (ｱｰﾁ部)	W300×t6 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		383	970	371,510			単-122号
		m	3,378	970	3,276,660	2,995	2,905,150	
地下排水工			1		22,210,760			
		式	1		22,201,640	1	-9,120	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 内面平滑管 有孔管		1,244	15,310	19,045,640			単-123号
		m	0	15,310	0	-1,244	-19,045,640	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 内面平滑管 有孔管		0	0	0			単-124号
		m	1,374	13,410	18,425,340	1,374	18,425,340	
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 内面平滑管 有孔管		42	75,360	3,165,120			単-125号
		箇所	0	75,360	0	-42	-3,165,120	
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 内面平滑管 有孔管		0	0	0			単-126号
		箇所	55	68,660	3,776,300	55	3,776,300	
坑門工			1		19,747,836			
		式	1		90,159,740	1	70,411,904	
坑口付工			1		3,677,056			
		式	1		3,697,810	1	20,754	
坑口処理			1	3,635,246	3,635,246			単-127号
		箇所	0	3,635,246	0	-1	-3,635,246	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口処理								単-128号
			0	0	0			
		箇所	1	3,656,000	3,656,000	1	3,656,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-129号
			2	2,200	4,400			
		m3	2	2,200	4,400	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-130号
			7	2,715.72	19,010			
		m3	7	2,715.72	19,010	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-131号
			2	1,500	3,000			
		m3	2	1,500	3,000	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-132号
			7	2,200	15,400			
		m3	7	2,200	15,400	0	0	
作業土工								
			1		157,340			
		式	1		157,340	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							単-133号
			100	1,573.4	157,340			
		m3	100	1,573.4	157,340	0	0	
坑門本体工								
			1		15,780,820			
		式	1		86,171,970	1	70,391,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB W/C≦55%							単-134号
			338	17,560	5,935,280			
		m3	0	17,560	0	-338	-5,935,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB W/C≦55%							単-135号
			0	0	0			
		m3	338	21,990	7,432,620	338	7,432,620	
鉄筋	SD345 D13							単-136号
			0.59	167,000	98,530			
		t	1.77	167,000	295,590	1.18	197,060	
鉄筋	SD345 D16～25							単-137号
			8.58	166,000	1,424,280			
		t	25.75	166,000	4,274,500	17.17	2,850,220	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32							単-138号
			7.45	167,000	1,244,150			
		t	22.34	167,000	3,730,780	14.89	2,486,630	
機械式鉄筋定着加工	D13 2m以下 片側定着							単-139号
			246	220	54,120			
		箇所	738	220	162,360	492	108,240	
型枠	一般型枠							単-140号
			420	8,384.65	3,521,550			
		m2	420	8,384.65	3,521,550	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)	本坑用 上半周長13.9m							単-141号
			320	5,613.54	1,796,330			
		m2	0	5,613.54	0	-320	-1,796,330	
型枠(ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ)	組立(据付)･解体							単-142号
			0	0	0			
		基	1	62,610,000	62,610,000	1	62,610,000	
型枠(ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ)	移動(据付)							単-143号
			0	0	0			
		回	2	210,600	421,200	2	421,200	
足場	安全ネット必要							単-144号
			330	4,115.76	1,358,200			
		掛m2	780	4,115.76	3,210,290	450	1,852,090	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm							単-145号
			35	2,020	70,700			
		m2	54	2,020	109,080	19	38,380	
止水板	CF200×5							単-146号
			57	1,090	62,130			
		m	85	1,090	92,650	28	30,520	
防水	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200							単-147号
			9	23,950	215,550			
		m2	13	23,950	311,350	4	95,800	
銘板工								
			1		132,620			
		式	1		132,620	0	0	
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm							単-148号
			1	132,620	132,620			
		枚	1	132,620	132,620	0	0	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助工								
			1		17,047,316			
		式	1		20,088,316	1	3,041,000	
掘削補助工A								
			1		9,676,590			
		式	1		9,676,590	0	0	
長尺鋼管先受け	DⅢ φ114.3 L=12.92m							単-149号
			21	460,790	9,676,590			
		本	21	460,790	9,676,590	0	0	
掘削補助工B								
			1		7,370,726			
		式	1		10,411,726	1	3,041,000	
水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩 径90mm 長さ50m							単-150号
			2	1,009,560	2,019,120			
		本	2	1,009,560	2,019,120	0	0	
水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ20m							単-151号
			2	508,920	1,017,840			
		本	2	508,920	1,017,840	0	0	
水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ50m							単-152号
			2	1,272,760	2,545,520			
		本	2	1,272,760	2,545,520	0	0	
水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ70m							単-153号
			1	1,788,246	1,788,246			
		本	1	1,788,246	1,788,246	0	0	
水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩 径90mm 長さ150m							単-154号
			0	0	0			
		本	1	3,041,000	3,041,000	1	3,041,000	
仮設工								
			1		216,825,046			
		式	1		707,823,749	1	490,998,703	
電力設備工								
			1		9,654,310			
		式	1		13,763,172	1	4,108,862	
受電設備								単-155号
			1	5,033,160	5,033,160			
		箇所	0	5,033,160	0	-1	-5,033,160	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受電設備								単-156号
			0	0	0			
		箇所	1	6,497,000	6,497,000	1	6,497,000	
配電設備								単-157号
			2,371	1,021.14	2,421,120			
		m	0	1,021.14	0	-2,371	-2,421,120	
配電設備								単-158号
			0	0	0			
		m	3,001	1,561	4,684,561	3,001	4,684,561	
電動機設備								内-1号
			1		2,082,460			
		式	0		0	-1	-2,082,460	
電動機設備								内-2号
			0		0			
		式	1		2,431,195	1	2,431,195	
照明設備								内-3号
			1		117,570			
		式	0		0	-1	-117,570	
照明設備								内-4号
			0		0			
		式	1		150,416	1	150,416	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		202,784,996			
		式	1		658,668,275	1	455,883,279	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-159号
			13.3	3,037,379.7	40,397,150			
		箇月	0	3,037,379.7	0	-13.3	-40,397,150	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-160号
			0	0	0			
		箇月	20.9	2,965,000	61,968,500	20.9	61,968,500	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備								内-5号
			1		4,637,140			
		式	0		0	-1	-4,637,140	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備								内-6号
			0		0			
		式	1		6,428,167	1	6,428,167	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ用水設備								単-161号
			2	2,757,450	5,514,900			
		箇所	0	2,757,450	0	-2	-5,514,900	
ﾄﾝﾈﾙ用水設備								単-162号
			0	0	0			
		箇所	2	3,629,000	7,258,000	2	7,258,000	
ﾄﾝﾈﾙ排水設備								内-7号
			1		47,060			
		式	0		0	-1	-47,060	
ﾄﾝﾈﾙ換気設備								内-8号
			1		16,899,220			
		式	0		0	-1	-16,899,220	
ﾄﾝﾈﾙ換気設備								内-9号
			0		0			
		式	1		40,770,801	1	40,770,801	
集塵機排気設備								単-163号
			80	51,270.88	4,101,670			
		m	80	51,270.88	4,101,670	0	0	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体								単-164号
			1	2,748,150	2,748,150			
		基	1	2,748,150	2,748,150	0	0	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体								単-165号
			2	4,037,130	8,074,260			
		基	1	4,037,130	4,037,130	-1	-4,037,130	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	組立のみ							単-166号
			0	0	0			
		基	1	2,647,000	2,647,000	1	2,647,000	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ移動								内-10号
			0		0			
		式	1		1,610,130	1	1,610,130	
防水作業台車組立解体								単-167号
			2	852,715	1,705,430			
		基	2	852,715	1,705,430	0	0	
ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備								内-11号
			1		3,289,410			
		式	0		0	-1	-3,289,410	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-12号
			1		49,393,140			
		式	0		0	-1	-49,393,140	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-13号
			0		0			
		式	1		352,333,400	1	352,333,400	
ﾄﾝﾈﾙ用中和処理設備								内-14号
			0		0			
		式	1		49,905,546	1	49,905,546	
清濁分離排水設備								内-15号
			0		0			
		式	1		43,612,551	1	43,612,551	
防音扉	全断面支保工 覆工兼用							単-168号
			116	127,971.52	14,844,696			
		m2	0	127,971.52	0	-116	-14,844,696	
防音扉	全断面支保工 覆工兼用							単-169号
			0	0	0			
		m2	116	178,000	20,648,000	116	20,648,000	
防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m							単-170号
			62	824,722.1	51,132,770			
		m	0	824,722.1	0	-62	-51,132,770	
防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m							単-171号
			0	0	0			
		m	62	949,900	58,893,800	62	58,893,800	
防塵対策工								
			1		4,385,740			
		式	1		5,310,619	1	924,879	
ﾀｲﾔ洗浄装置								内-16号
			1		4,385,740			
		式	0		0	-1	-4,385,740	
ﾀｲﾔ洗浄装置								内-17号
			0		0			
		式	1		5,310,619	1	5,310,619	
工事用道路修繕工								
			0		0			
		式	1		13,216,748	1	13,216,748	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-172号
			0	0	0			
		m3	530	327.5	173,575	530	173,575	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-173号
			0	0	0			
		m3	530	430.3	228,059	530	228,059	
整地	残土受入れ地での処理							単-174号
			0	0	0			
		m3	530	123.2	65,296	530	65,296	
不陸整正	補足材無し							単-175号
			0	0	0			
		m2	3,090	121.9	376,671	3,090	376,671	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=120mm							単-176号
			0	0	0			
		m2	3,090	781.1	2,413,599	3,090	2,413,599	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(25) t=50mm							単-177号
			0	0	0			
		m2	3,070	921.2	2,828,084	3,070	2,828,084	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入り t=50mm 3.0m<b							単-178号
			0	0	0			
		m2	3,070	1,789	5,492,230	3,070	5,492,230	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-179号
			0	0	0			
		m	140	591.3	82,782	140	82,782	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-180号
			0	0	0			
		m2	3,070	181.9	558,433	3,070	558,433	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-181号
			0	0	0			
		m3	153	4,698	718,794	153	718,794	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-182号
			0	0	0			
		m3	153	1,825	279,225	153	279,225	
工事用道路拡幅工								
			0		0			
		式	1		702,876	1	702,876	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模)							単-183号
			0	0	0			
		m3	30	1,190	35,700	30	35,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-184号
			0	0	0			
		m3	30	1,235	37,050	30	37,050	
整地	残土受入れ地での処理							単-185号
			0	0	0			
		m3	30	123.2	3,696	30	3,696	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm							単-186号
			0	0	0			
		m2	60	912.5	54,750	60	54,750	
中間層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m<b							単-187号
			0	0	0			
		m2	60	1,579	94,740	60	94,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=150mm 18-8-40BB W/C≦60%							単-188号
			0	0	0			
		m2	60	7,949	476,940	60	476,940	
残土受入地基盤整備								
			0		0			
		式	1		4,244,562	1	4,244,562	
法面整形(盛土部)								単-189号
			0	0	0			
		m2	6,430	423.1	2,720,533	6,430	2,720,533	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300							単-190号
			0	0	0			
		m	72	5,618	404,496	72	404,496	
素掘側溝	EU1							単-191号
			0	0	0			
		m	234	527.3	123,388	234	123,388	
沈砂池整備								単-192号
			0	0	0			
		箇所	2	418,700	837,400	2	837,400	
防災小段	300×300							単-193号
			0	0	0			
		m	234	678.4	158,745	234	158,745	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工								
			0		0			
		式	1		5,936,487	1	5,936,487	
現場除雪								内-18号
			0		0			
		式	1		5,936,487	1	5,936,487	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		5,981,010	1	5,981,010	
交通誘導警備員								単-194号
			0	0	0			
		人日	399	14,990	5,981,010	399	5,981,010	
舗装								
			1		19,403,230			
		式	1		205,156,861	1	185,753,631	
舗装工								
			1		1,027,930			
		式	1		16,033,634	1	15,005,704	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
監査歩廊･監視員通路			1		1,027,930			
		式	1		9,758,984	1	8,731,054	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm							単-195号
			196	840	164,640			
		m2	1,780	840	1,495,200	1,584	1,330,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-196号
	t =70mm		201	4,200	844,200			
		m2	0	4,200	0	-201	-844,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65%							単-197号
	t =70mm		0	0	0			
		m2	1,830	4,502	8,238,660	1,830	8,238,660	
横目地	収縮目地							単-198号
			83	230	19,090			
		m	0	230	0	-83	-19,090	
横目地	収縮目地							単-199号
			0	0	0			
		m	1,057	23.77	25,124	1,057	25,124	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内舗装工								
			0		0			
		式	1		6,274,650	1	6,274,650	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均厚t=120mm							単-200号
			0	0	0			
		m2	8,850	709	6,274,650	8,850	6,274,650	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			0		0			
		式	1		1,277,330	1	1,277,330	
作業土工								
			0		0			
		式	1		170,930	1	170,930	
床掘り	土砂							単-201号
			0	0	0			
		m3	80	263	21,040	80	21,040	
埋戻し	土砂							単-202号
			0	0	0			
		m3	60	2,171	130,260	60	130,260	
基面整正								単-203号
			0	0	0			
		m2	20	512.4	10,248	20	10,248	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-204号
			0	0	0			
		m3	10	938.2	9,382	10	9,382	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			0		0			
		式	1		1,106,400	1	1,106,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B600×H600							単-205号
			0	0	0			
		m	15	73,760	1,106,400	15	1,106,400	
排水構造物工								
			1		8,881,030			
		式	1		91,688,936	1	82,807,906	
作業土工								
			1		102,490			
		式	1		1,378,140	1	1,275,650	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							単-206号
			10	1,905	19,050			
		m3	30	1,905	57,150	20	38,100	
床掘り(掘削)	硬岩							単-207号
			10	4,338	43,380			
		m3	200	4,338	867,600	190	824,220	
埋戻し	土砂							単-208号
			2	3,415	6,830			
		m3	14	3,415	47,810	12	40,980	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩							単-209号
			10	333	3,330			
		m3	200	333	66,600	190	63,270	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-210号
			10	1,439	14,390			
		m3	20	1,439	28,780	10	14,390	
土砂等運搬	硬岩							単-211号
			10	1,551	15,510			
		m3	200	1,551	310,200	190	294,690	
作業土工 (坑外)								
			0		0			
		式	1		556,350	1	556,350	
床掘り	土砂							単-212号
			0	0	0			
		m3	50	285.6	14,280	50	14,280	
床掘り	土砂							単-213号
			0	0	0			
		m3	200	244.5	48,900	200	48,900	
埋戻し	土砂							単-214号
			0	0	0			
		m3	40	3,272	130,880	40	130,880	
埋戻し	土砂							単-215号
			0	0	0			
		m3	130	2,018	262,340	130	262,340	
基面整正								単-216号
			0	0	0			
		m2	100	476.3	47,630	100	47,630	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-217号
		m3	60	872	52,320	60	52,320	
側溝工			1		8,282,400			
		式	1		77,514,980	1	69,232,580	
監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250		145	18,420	2,670,900			単-218号
		m	0	18,420	0	-145	-2,670,900	
監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250		0	0	0			単-219号
		m	1,336	18,750	25,050,000	1,336	25,050,000	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000		145	38,700	5,611,500			単-220号
		m	0	38,700	0	-145	-5,611,500	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000		0	0	0			単-221号
		m	1,278	39,110	49,982,580	1,278	49,982,580	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000 ｽﾃｯﾌﾟ付		0	0	0			単-222号
		m	58	42,800	2,482,400	58	2,482,400	
側溝工(坑外)			0		0			
		式	1		3,381,486	1	3,381,486	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅰ-B300-L2000		0	0	0			単-223号
		m	34	6,660	226,440	34	226,440	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	現場発生品		0	0	0			単-224号
		m	46	2,329	107,134	46	107,134	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	500×500mm		0	0	0			単-225号
		m	1	14,710	14,710	1	14,710	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000		0	0	0			単-226号
		m	13	12,450	161,850	13	161,850	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	FU-B600-H1000-L2000							単-227号
			0	0	0			
		m	7	27,440	192,080	7	192,080	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000							単-228号
			0	0	0			
		m	20	29,670	593,400	20	593,400	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断型							単-229号
			0	0	0			
		m	18	26,830	482,940	18	482,940	
自由勾配側溝	FU-B600-H1100-L2000 横断型							単-230号
			0	0	0			
		m	2	71,080	142,160	2	142,160	
自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000 横断型							単-231号
			0	0	0			
		m	8	81,120	648,960	8	648,960	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500							単-232号
			0	0	0			
		枚	11	2,622	28,842	11	28,842	
側溝蓋	C-C-T-B600-L500							単-233号
			0	0	0			
		枚	20	4,983	99,660	20	99,660	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 普通目 T-25							単-234号
			0	0	0			
		枚	2	18,800	37,600	2	37,600	
側溝蓋	C-G-T-B600-L995 普通目 T-25							単-235号
			0	0	0			
		枚	3	52,520	157,560	3	157,560	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-236号
			0	0	0			
		枚	9	21,210	190,890	9	190,890	
側溝蓋	C-G-T-B600-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-237号
			0	0	0			
		枚	5	43,690	218,450	5	218,450	
現場発生品運搬								単-238号
			0	0	0			
		t	3.16	24,940	78,810	3.16	78,810	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		496,140			
		式	1		4,488,210	1	3,992,070	
監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石							単-239号
	H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き		3	66,520	199,560			
		箇所	0	66,520	0	-3	-199,560	
監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石							単-240号
	H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き		0	0	0			
		箇所	27	66,900	1,806,300	27	1,806,300	
監視員通路壁付集水桝	650×375 L=1000 鋼製							単-241号
	格子蓋付き		3	98,860	296,580			
		箇所	0	98,860	0	-3	-296,580	
監視員通路壁付集水桝	650×300 L=1000 鋼製							単-242号
	格子蓋付き		0	0	0			
		箇所	27	99,330	2,681,910	27	2,681,910	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
(坑外)			0		0			
		式	1		4,155,870	1	4,155,870	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×500							単-243号
			0	0	0			
		箇所	1	68,880	68,880	1	68,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×700							単-244号
			0	0	0			
		箇所	1	84,840	84,840	1	84,840	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1400							単-245号
			0	0	0			
		箇所	2	444,600	889,200	2	889,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1500							単-246号
			0	0	0			
		箇所	3	464,100	1,392,300	3	1,392,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1200×1200×1600							単-247号
			0	0	0			
		箇所	1	599,400	599,400	1	599,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	現場発生品							単-248号
			0	0	0			
		箇所	1	59,860	59,860	1	59,860	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央排水桝	1000×1000×1200							単-249号
			0	0	0			
		箇所	1	419,100	419,100	1	419,100	
蓋	MSGT-500-500 普通目 T-25							単-250号
			0	0	0			
		枚	1	22,220	22,220	1	22,220	
蓋	MSGT-1000-1000 普通目 T-25							単-251号
			0	0	0			
		枚	5	105,100	525,500	5	525,500	
蓋	S-600-600-t12							単-252号
			0	0	0			
		枚	1	38,870	38,870	1	38,870	
蓋	現場発生品							単-253号
			0	0	0			
		枚	1	38,480	38,480	1	38,480	
現場発生品運搬								単-254号
			0	0	0			
		t	0.73	23,590	17,220	0.73	17,220	
排水路切替工 (坑外)								
			0		0			
		式	1		64,500	1	64,500	
排水路切替	18-8-40BB W/C≦60%							単-255号
			0	0	0			
		箇所	2	32,250	64,500	2	64,500	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ (坑外)								
			0		0			
		式	1		149,400	1	149,400	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65%							単-256号
			0	0	0			
		m2	30	4,980	149,400	30	149,400	
道路付属施設工								
			1		9,494,270			
		式	1		96,156,961	1	86,662,691	
管路工(管路部)								
			1		8,862,160			
		式	1		77,431,095	1	68,568,935	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂							単-257号
			290	5,932.07	1,720,300			
		m3	1,000	5,932.07	5,932,068	710	4,211,768	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-258号
			320	3,277.13	1,048,680			
		m3	1,120	3,277.13	3,670,380	800	2,621,700	
埋設管路	難燃性角型FEP 径81mm							単-259号
			299	1,940	580,060			
		m	2,696	1,940	5,230,240	2,397	4,650,180	
埋設管路	難燃性角型FEP 径50mm							単-260号
			2,182	1,670	3,643,940			
		m	18,798	1,670	31,392,660	16,616	27,748,720	
埋設管路	難燃性FEP 径65mm							単-261号
			150	2,190	328,500			
		m	1,348	2,190	2,952,120	1,198	2,623,620	
埋設管路	DCIP 径150mm							単-262号
			148	10,410	1,540,680			
		m	0	10,410	0	-148	-1,540,680	
鋼管設置	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150							単-263号
			0	0	0			
		m	1,329	4,022	5,345,238	1,329	5,345,238	
鋼管設置	現地切断加工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ150							単-264号
			0	0	0			
		箇所	56	18,090	1,013,040	56	1,013,040	
鋼管設置	SGP-PD 加工管							単-265号
			0	0	0			
		本	7	59,590	417,130	7	417,130	
鋼管設置	鋼管材料費							内-19号
			0		0			
		式	1		21,478,219	1	21,478,219	
管路工(管路部)(坑外)								
			0		0			
		式	1		2,853,998	1	2,853,998	
床掘								単-266号
			0	0	0			
		m3	50	3,859	192,950	50	192,950	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め								単-267号
			0	0	0			
		m3	40	4,786	191,440	40	191,440	
埋戻し・締固め								単-268号
			0	0	0			
		m3	10	6,846	68,460	10	68,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-269号
			0	0	0			
		m3	10	2,608	26,080	10	26,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-270号
			0	0	0			
		m3	10	1,643	16,430	10	16,430	
埋設表示ｼｰﾄ								単-271号
			0	0	0			
		m	61	459.8	28,047	61	28,047	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB W/C≦60%							単-272号
			0	0	0			
		m3	0.2	40,440	8,088	0.2	8,088	
埋設管路	難燃性角形FEP 径81mm							単-273号
			0	0	0			
		m	36	2,587	93,132	36	93,132	
埋設管路	難燃性角形FEP 径75mm							単-274号
			0	0	0			
		m	3	2,423	7,269	3	7,269	
埋設管路	難燃性角形FEP 径50mm							単-275号
			0	0	0			
		m	55	2,222	122,210	55	122,210	
埋設管路	SGP 径80mm							単-276号
			0	0	0			
		m	39	4,902	191,178	39	191,178	
埋設管路	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 径30mm							単-277号
			0	0	0			
		m	17	2,167	36,839	17	36,839	
埋設管路	難燃性FEP 径100mm							単-278号
			0	0	0			
		m	12	3,057	36,684	12	36,684	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	難燃性FEP 径80mm							単-279号
			0	0	0			
		m	18	2,703	48,654	18	48,654	
埋設管路	難燃性FEP 径65mm							単-280号
			0	0	0			
		m	38	2,489	94,582	38	94,582	
埋設管路	難燃性FEP 径50mm							単-281号
			0	0	0			
		m	79	2,345	185,255	79	185,255	
埋設管路	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm							単-282号
			0	0	0			
		m	7	10,820	75,740	7	75,740	
埋設管路	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径300mm							単-283号
			0	0	0			
		m	8	10,270	82,160	8	82,160	
埋設管路	SGP-PD 150A 加工管M1							単-284号
			0	0	0			
		m	2	674,400	1,348,800	2	1,348,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工								
			1		632,110			
		式	1		13,345,325	1	12,713,215	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1600×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有							単-285号
			1	111,410	111,410			
		箇所	0	111,410	0	-1	-111,410	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無							単-286号
			2	95,040	190,080			
		箇所	0	95,040	0	-2	-190,080	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有							単-287号
			2	70,490	140,980			
		箇所	0	70,490	0	-2	-140,980	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×486 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有							単-288号
			2	63,170	126,340			
		箇所	0	63,170	0	-2	-126,340	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×486 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無							単-289号
			1	63,300	63,300			
		箇所	0	63,300	0	-1	-63,300	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-A							単-290号
			0	0	0			
		箇所	7	282,600	1,978,200	7	1,978,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-B							単-291号
			0	0	0			
		箇所	20	245,400	4,908,000	20	4,908,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-C							単-292号
			0	0	0			
		箇所	5	206,200	1,031,000	5	1,031,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-D							単-293号
			0	0	0			
		箇所	18	181,800	3,272,400	18	3,272,400	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ								単-294号
			0	0	0			
		箇所	275	7,839	2,155,725	275	2,155,725	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 (坑外)								
			0		0			
		式	1		2,182,845	1	2,182,845	
床掘り	土砂							単-295号
			0	0	0			
		m3	40	2,061	82,440	40	82,440	
埋戻し	土砂							単-296号
			0	0	0			
		m3	10	3,773	37,730	10	37,730	
基礎砕石	RC-40 t=100mm							単-297号
			0	0	0			
		m2	10	1,366	13,660	10	13,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-298号
			0	0	0			
		m3	30	1,643	49,290	30	49,290	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9							単-299号
			0	0	0			
		基	1	281,600	281,600	1	281,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H6							単-300号
			0	0	0			
		基	2	308,400	616,800	2	616,800	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1800×1800×1100							単-301号
			0	0	0			
		基	1	981,600	981,600	1	981,600	
ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ								単-302号
			0	0	0			
		箇所	11	8,821	97,031	11	97,031	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ								単-303号
			0	0	0			
		箇所	33	687.7	22,694	33	22,694	
付帯設備工 (坑外)								
			0		0			
		式	1		343,698	1	343,698	
床掘り	土砂							単-304号
			0	0	0			
		m3	4	2,061	8,244	4	8,244	
埋戻し	土砂							単-305号
			0	0	0			
		m3	2	3,773	7,546	2	7,546	
埋戻し	砂質土 購入土							単-306号
			0	0	0			
		m3	1	5,370	5,370	1	5,370	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-307号
			0	0	0			
		m3	2	1,643	3,286	2	3,286	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-308号
			0	0	0			
		m3	1	2,608	2,608	1	2,608	
階段工	18-8-40BB W/C≦60%							単-309号
			0	0	0			
		箇所	1	127,600	127,600	1	127,600	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40BB W/C≦60%							単-310号
			0	0	0			
		m3	1	73,200	73,200	1	73,200	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000							単-311号
			0	0	0			
		m	2	46,430	92,860	2	92,860	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留め壁	Fb-20							単-312号
			0	0	0			
		箇所	1	5,278	5,278	1	5,278	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=70mm							単-313号
			0	0	0			
		箇所	2	768.1	1,536	2	1,536	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%							単-314号
			0	0	0			
		箇所	1	16,170	16,170	1	16,170	
道路改良								
			1		13,595,550			
		式	1		17,309,898	1	3,714,348	
道路土工								
			1		2,007,650			
		式	1		2,007,650	0	0	
掘削工								
			1		623,460			
		式	1		623,460	0	0	
掘削	土砂							単-315号
			20	2,290	45,800			
		m3	20	2,290	45,800	0	0	
掘削	土砂							単-316号
			60	1,080	64,800			
		m3	60	1,080	64,800	0	0	
掘削	土砂							単-317号
			940	150	141,000			
		m3	940	150	141,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-318号
			550	676.11	371,860			
		m3	550	676.11	371,860	0	0	
路体盛土工								
			1		927,590			
		式	1		927,590	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-319号
			350	730	255,500			
		m3	350	730	255,500	0	0	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-320号
			540	200	108,000			
		m3	540	200	108,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-321号
			580	780.13	452,470			
		m3	580	780.13	452,470	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-322号
			580	192.45	111,620			
		m3	580	192.45	111,620	0	0	
法面整形工								
			1		456,600			
		式	1		456,600	0	0	
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-323号
			440	770	338,800			
		m2	440	770	338,800	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無							単-324号
			310	380	117,800			
		m2	310	380	117,800	0	0	
舗装工								
			1		628,910			
		式	1		655,570	1	26,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		628,910			
		式	1		655,570	1	26,660	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm							単-325号
			231	640	147,840			
		m2	240	640	153,600	9	5,760	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm 狭隘部							単-326号
			4	970	3,880			
		m2	4	970	3,880	0	0	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<b							単-327号
			224	2,090	468,160			
		m2	234	2,090	489,060	10	20,900	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入り t=50mm b<1.4m							単-328号
			3	3,010	9,030			
		m2	3	3,010	9,030	0	0	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		1,417,350			
		式	1		1,481,209	1	63,859	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		139,640			
		式	1		141,920	1	2,280	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%		2	38,220	76,440			単-329号
		箇所	0	38,220	0	-2	-76,440	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			単-330号
		箇所	2	39,360	78,720	2	78,720	
蓋	S-B700-L350 t=9mm		4	15,800	63,200			単-331号
		枚	4	15,800	63,200	0	0	
排水工			1		1,277,710			
		式	1		1,339,289	1	61,579	
小段排水	BF-Ⅰ-B300-L5000		60	5,340	320,400			単-332号
		m	60	5,340	320,400	0	0	
縦排水	BF-Ⅱ-B300-L2000 ｿｹｯﾄ付		36	7,240	260,640			単-333号
		m	36	7,240	260,640	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	小段排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		79	6,230	492,170			単-334号
		m2	0	6,230	0	-79	-492,170	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	小段排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		0	0	0			単-335号
		m2	79	6,731	531,749	79	531,749	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	縦排水部 18-8-40BB W/C≦65% 平均厚t=113mm		50	4,090	204,500			単-336号
		m2	0	4,090	0	-50	-204,500	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	縦排水部 18-8-40BB W/C≦65% 平均厚t=113mm		0	0	0			単-337号
		m2	50	4,530	226,500	50	226,500	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工								
			1		76,230			
		式	1		76,230	0	0	
縁石工								
			1		76,230			
		式	1		76,230	0	0	
ｱｽｶｰﾌﾞ	⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)							単-338号
			63	1,210	76,230			
		m	63	1,210	76,230	0	0	
防護柵工								
			1		1,101,240			
		式	1		1,101,240	0	0	
路側防護柵工								
			1		1,101,240			
		式	1		1,101,240	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B4-2E 標準4色							単-339号
			63	17,480	1,101,240			
		m	63	17,480	1,101,240	0	0	
仮橋･仮桟橋撤去工								
			1		-754,860			
		式	1		1,100,068	1	1,854,928	
仮橋･仮桟橋工								
			1		-754,860			
		式	1		1,100,068	1	1,854,928	
橋脚	撤去							単-340号
			5	-8,020	-40,100			
		t	0	-8,020	0	-5	40,100	
橋脚	撤去							単-341号
			0	0	0			
		t	3	36,060	108,180	3	108,180	
仮橋上部	撤去							単-342号
			20.7	-30,100	-623,070			
		t	0	-30,100	0	-20.7	623,070	
仮橋上部	撤去							単-343号
			0	0	0			
		t	20.7	7,703	159,452	20.7	159,452	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								単-344号
			100	-6,070	-607,000			
		m2	0	-6,070	0	-100	607,000	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								単-345号
			0	0	0			
		m2	100	460.9	46,090	100	46,090	
仮設高欄	撤去 Gr-B-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式							単-346号
			50	730	36,500			
		m	0	730	0	-50	-36,500	
仮設高欄	撤去 Gr-B-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式							単-347号
			0	0	0			
		m	50	1,668	83,400	50	83,400	
足場	手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要							単-348号
			110	4,115.73	452,730			
		掛m2	110	4,115.73	452,730	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物							単-349号
			2	9,340	18,680			
		m3	2	9,340	18,680	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし							単-350号
			2	2,200	4,400			
		m3	2	2,200	4,400	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-351号
			2	1,500	3,000			
		m3	2	1,500	3,000	0	0	
現場発生品運搬								単-352号
			0	0	0			
		t	44	5,094	224,136	44	224,136	
構造物撤去工								
			1		304,720			
		式	1		304,422	1	-298	
構造物取壊し工								
			1		206,340			
		式	1		206,042	1	-298	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-353号
			0	0	0			
		m	26	524.7	13,642	26	13,642	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50mm							単-354号
			370	520	192,400			
		m2	370	520	192,400	0	0	
運搬処理工								
			1		98,380			
		式	1		98,380	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-355号
			19	3,177.9	60,380			
		m3	19	3,177.9	60,380	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-356号
			19	2,000	38,000			
		m3	19	2,000	38,000	0	0	
仮設工								
			1		8,814,310			
		式	1		10,583,509	1	1,769,199	
迂回路工								
			1		8,060,110			
		式	1		9,146,005	1	1,085,895	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-357号
			2,500	200	500,000			
		m3	2,500	200	500,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-358号
			2,670	780.12	2,082,920			
		m3	2,760	780.12	2,153,130	90	70,210	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-359号
			2,700	192.46	519,630			
		m3	2,800	192.46	538,875	100	19,245	
法面整形(盛土部)								単-360号
			390	380	148,200			
		m2	210	380	79,800	-180	-68,400	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm							単-361号
			194	640	124,160			
		m2	212	640	135,680	18	11,520	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)							単-362号
	再生材入 t=50mm 3.0m		180	1,700	306,000			
	<b	m2	197	1,700	334,900	17	28,900	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	製作･設置･撤去							単-363号
			560	7,820	4,379,200			
		袋	691	7,820	5,403,620	131	1,024,420	
進入路造成工								
			0		0			
		式	1		382,729	1	382,729	
掘削	土砂							単-364号
			0	0	0			
		m3	20	1,086	21,720	20	21,720	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-365号
			0	0	0			
		m3	30	198.4	5,952	30	5,952	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-366号
			0	0	0			
		m3	10	785	7,850	10	7,850	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-367号
			0	0	0			
		m3	10	193.7	1,937	10	1,937	
不陸整正	補足材無し							単-368号
			0	0	0			
		m2	90	111.2	10,008	90	10,008	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<b							単-369号
			0	0	0			
		m2	95	1,712	162,640	95	162,640	
大型土のう	製作･設置							単-370号
			0	0	0			
		袋	17	7,352	124,984	17	124,984	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-371号
			0	0	0			
		m	14	539.5	7,553	14	7,553	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-372号
			0	0	0			
		m2	95	166	15,770	95	15,770	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-373号
			0	0	0			
		m3	5	3,198	15,990	5	15,990	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-374号
			0	0	0			
		m3	5	1,665	8,325	5	8,325	
仮水路工								
			1		78,130			
		式	0		0	-1	-78,130	
暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管							単-375号
	φ400 内面平滑管		9	7,622.23	68,600			
		m	0	7,622.23	0	-9	-68,600	
釜場								単-376号
			1	9,530	9,530			
		箇所	0	9,530	0	-1	-9,530	
防護施設工								
			1		676,070			
		式	1		1,054,775	1	378,705	
仮設防護柵	B種 H鋼基礎							単-377号
			60	4,027.84	241,670			
		m	60	4,027.84	241,670	0	0	
仮囲い	設置･撤去 土中単管埋							単-378号
	込式 H3.0m		26	16,707.7	434,400			
		m	0	16,707.7	0	-26	-434,400	
仮囲い	設置･撤去 土中単管埋							単-379号
	込式 H3.0m		0	0	0			
		m	26	17,480	454,480	26	454,480	
仮設防護柵撤去	置き式防護柵 I型 I-B							単-380号
			0	0	0			
		m	45	4,275	192,375	45	192,375	
現場発生品運搬	仮設防護柵							単-381号
			0	0	0			
		回	7	23,750	166,250	7	166,250	
直接工事費								
			1		2,158,610,784			
		式	1		3,518,114,753	1	1,359,503,969	
共通仮設費								
			1		147,212,278			
		式	1		249,171,745	1	101,959,467	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		31,871,089			
		式	1		61,572,887	1	29,701,798	
運搬費								
			1		6,235,089			
		式	1		6,165,671	1	-69,418	
重建設機械分解組立輸送費								単-382号
			5	973,632	4,868,160			
		回	5	973,632	4,868,160	0	0	
仮設材運搬費								単-383号
			288.4	4,739.7	1,366,929			
		t	0	4,739.7	0	-288.4	-1,366,929	
仮設材運搬費								単-384号
			0	0	0			
		t	288.4	4,499	1,297,511	288.4	1,297,511	
準備費								
			0		0			
		式	1		4,625,281	1	4,625,281	
伐木･除根･集積･積込								内-20号
			0		0			
		式	1		2,087,000	1	2,087,000	
伐木運搬								単-385号
			0	0	0			
		m3	201	4,081	820,281	201	820,281	
木根等処分費								内-21号
			0		0			
		式	1		1,718,000	1	1,718,000	
安全費								
			1		11,589,500			
		式	1		17,481,705	1	5,892,205	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-22号
			1		3,356,220			
		式	0		0	-1	-3,356,220	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-23号
			0		0			
		式	1		3,727,725	1	3,727,725	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費								内-24号
			1		8,233,280			
		式	0		0	-1	-8,233,280	
保安管理費								内-25号
			0		0			
		式	1		11,897,600	1	11,897,600	
法面監視員								単-386号
			0	0	0			
		人	101	18,380	1,856,380	101	1,856,380	
役務費								
			1		7,294,320			
		式	1		11,000,000	1	3,705,680	
電力基本料金								内-26号
			1		7,294,320			
		式	0		0	-1	-7,294,320	
電力基本料金								内-27号
			0		0			
		式	1		11,000,000	1	11,000,000	
技術管理費								
			1		2,170,900			
		式	1		16,188,950	1	14,018,050	
水ｾﾒﾝﾄ比測定費								単-387号
			128	16,910	2,164,480			
		回	162	16,910	2,739,420	34	574,940	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								単-388号
			1	6,420	6,420			
		検体	1	6,420	6,420	0	0	
ﾓﾆﾀｰｶﾒﾗ設置費								内-28号
			0		0			
		式	1		1,480,000	1	1,480,000	
遠隔臨場費								内-29号
			0		0			
		式	1		4,010,000	1	4,010,000	
ﾄﾝﾈﾙ掘削工前方調査								内-30号
			0		0			
		式	1		6,135,000	1	6,135,000	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費								内-31号
			0		0			
		式	1		1,818,110	1	1,818,110	
営繕費								
			1		1,457,280			
		式	1		2,987,280	1	1,530,000	
火薬庫類								内-32号
			1		1,457,280			
		式	1		1,457,280	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-33号
			0		0			
		式	1		1,530,000	1	1,530,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,124,000			
		式	1		3,124,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		115,341,189			
		式	1		187,598,858	1	72,257,669	
純工事費								
			1		2,305,823,062			
		式	1		3,767,286,498	1	1,461,463,436	
現場管理費								
			1		610,614,273			
		式	1		1,006,550,924	1	395,936,651	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		51,453,000	1	51,453,000	
工事原価								
			1		2,916,437,335			
		式	1		5,194,993,867	1	2,278,556,532	
一般管理費等								
			1		268,512,665			
		式	1		467,696,133	1	199,183,468	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		1,290,000	1	1,290,000	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		3,184,950,000			
		式	1		5,663,980,000	1	2,479,030,000	
消費税相当額								
			1		318,495,000			
		式	1		566,398,000	1	247,903,000	
工事費計								
			1		3,503,445,000			
		式	1		6,230,378,000	1	2,726,933,000	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)								
(長崎地区)			0		0			
		式	1		86,799,520	1	86,799,520	
給水対策工								
			0		0			
		式	1		64,873,828	1	64,873,828	
送水施設工								
			0		0			
		式	1		64,873,828	1	64,873,828	
送水設備設置	設置撤去(1ｼｰｽﾞﾝ目)							内-1号
			0		0			
		式	1		5,835,550	1	5,835,550	
送水設備設置	設置撤去(2ｼｰｽﾞﾝ目)							内-2号
			0		0			
		式	1		1,743,090	1	1,743,090	
送水設備設置	材料費(1ｼｰｽﾞﾝ目)							内-3号
			0		0			
		式	1		30,950,253	1	30,950,253	
送水設備設置	材料費(2ｼｰｽﾞﾝ目)							内-4号
			0		0			
		式	1		24,706,935	1	24,706,935	
廃材運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-1号
			0	0	0			
		m3	52	31,500	1,638,000	52	1,638,000	
取水施設工								
			0		0			
		式	1		21,925,692	1	21,925,692	
導入管布設工								
			0		0			
		式	1		9,223,897	1	9,223,897	
導入管設置	設置							単-2号
			0	0	0			
		m	96	45,530	4,370,880	96	4,370,880	
導入管設置	材料費							内-5号
			0		0			
		式	1		4,853,017	1	4,853,017	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間水槽工			0		0			
		式	1		2,815,000	1	2,815,000	
中間水槽	18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0			単-3号
		箇所	1	2,815,000	2,815,000	1	2,815,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｯﾄ工			0		0			
		式	1		4,693,000	1	4,693,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｯﾄ	18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0			単-4号
		箇所	1	4,693,000	4,693,000	1	4,693,000	
孔口保護工			0		0			
		式	1		171,040	1	171,040	
土のう			0	0	0			単-5号
		袋	16	10,690	171,040	16	171,040	
水位計設置工			0		0			
		式	1		100,830	1	100,830	
水位計設置			0		0			内-6号
		式	1		100,830	1	100,830	
流出管布設替工			0		0			
		式	1		1,150,080	1	1,150,080	
流出管布設			0	0	0			単-6号
		m	12	95,840	1,150,080	12	1,150,080	
仮設導水管布設工			0		0			
		式	1		3,771,845	1	3,771,845	
仮設導水管布設	設置		0		0			内-7号
		式	1		3,144,620	1	3,144,620	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設導水管布設	材料費							内-8号
			0		0			
		式	1		627,225	1	627,225	
直接工事費								
			0		0			
		式	1		86,799,520	1	86,799,520	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		14,167,000	1	14,167,000	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		870,000	1	870,000	
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		870,000	1	870,000	
共通仮設費（率計上）								
			0		0			
		式	1		13,297,000	1	13,297,000	
純工事費								
			0		0			
		式	1		100,966,520	1	100,966,520	
現場管理費								
			0		0			
		式	1		40,214,000	1	40,214,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		141,180,520	1	141,180,520	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM) (北原地区)		式	0 1		0 143,595,275	1	143,595,275	
給水対策工		式	0 1		0 20,683,800	1	20,683,800	
給水工		式	0 1		0 18,044,000	1	18,044,000	
給水作業		式	0 1		0 18,044,000	1	18,044,000	内-1号
貯水槽増設工		式	0 1		0 2,639,800	1	2,639,800	
貯水槽増設		箇所	0 1	0 1,144,000	0 1,144,000	1	1,144,000	単-1号
水位計設置		箇所	0 3	0 498,600	0 1,495,800	3	1,495,800	単-2号
暫定水道施設工		式	0 1		0 72,651,339	1	72,651,339	
集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	0 1		0 54,159,330	1	54,159,330	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90mm 50m/本以下	m	0 52	0 16,980	0 882,960	52	882,960	単-3号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90mm 50m/本を超え80m以下	m	0 40	0 19,420	0 776,800	40	776,800	単-4号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90mm 80m/本超 10° 以内	m	0 28	0 21,550	0 603,400	28	603,400	単-5号

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm 50m/本以下		0	0	0			単-6号
		m	348	19,530	6,796,440	348	6,796,440	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm 50m/本を超え80m以下		0	0	0			単-7号
		m	244	22,180	5,411,920	244	5,411,920	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm 80m/本超 10° 以内		0	0	0			単-8号
		m	525	24,580	12,904,500	525	12,904,500	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 岩塊･玉石 径90mm 50m/本を超え80m/本以下		0	0	0			単-9号
		m	416	28,120	11,697,920	416	11,697,920	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 岩塊･玉石 径90mm 80m/本超 10° 以内		0	0	0			単-10号
		m	207	31,100	6,437,700	207	6,437,700	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 VP40		0	0	0			単-11号
		m	745	559.4	416,753	745	416,753	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 MTVP50		0	0	0			単-12号
		m	400	10,780	4,312,000	400	4,312,000	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超		0	0	0			単-13号
		m	655	2,213	1,449,515	655	1,449,515	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材			0	0	0			単-14号
		回	3	166,400	499,200	3	499,200	
足場	平地		0	0	0			単-15号
		空m3	100	3,573	357,300	100	357,300	
足場	傾斜地		0	0	0			単-16号
		空m3	320	4,411	1,411,520	320	1,411,520	
敷鉄板	22×914×1829		0	0	0			単-17号
		m2	7	835.8	5,850	7	5,850	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	1500×4000							単-18号
			0	0	0			
		m2	84	2,328	195,552	84	195,552	
導水工								
			0		0			
		式	1		4,227,882	1	4,227,882	
孔口保護								内-2号
			0		0			
		式	1		807,252	1	807,252	
導水管設置								内-3号
			0		0			
		式	1		3,420,630	1	3,420,630	
導水設備工								
			0		0			
		式	1		14,264,127	1	14,264,127	
導水管敷設								単-19号
			0	0	0			
		m	1,886	4,071	7,677,906	1,886	7,677,906	
中間水槽設置								単-20号
			0	0	0			
		個	3	833,000	2,499,000	3	2,499,000	
導水管接続								内-4号
			0		0			
		式	1		3,710,403	1	3,710,403	
導水管撤去								単-21号
			0	0	0			
		m	390	966.2	376,818	390	376,818	
送水設備工								
			0		0			
		式	1		17,083,326	1	17,083,326	
送水設備工								
			0		0			
		式	1		13,076,696	1	13,076,696	
送水設備設置	設置費							内-5号
			0		0			
		式	1		1,029,000	1	1,029,000	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事 （ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水設備設置	材料費							内-6号
			0		0			
		式	1		12,047,696	1	12,047,696	
緊急送水施設工								
			0		0			
		式	1		4,006,630	1	4,006,630	
緊急追加設備設置								内-7号
			0		0			
		式	1		3,860,630	1	3,860,630	
給水作業								内-8号
			0		0			
		式	1		146,000	1	146,000	
仮設工								
			0		0			
		式	1		33,176,810	1	33,176,810	
運搬工								
			0		0			
		式	1		33,176,810	1	33,176,810	
資材運搬設備	ﾓﾉﾚｰﾙ3t							内-9号
			0		0			
		式	1		33,176,810	1	33,176,810	
直接工事費								
			0		0			
		式	1		143,595,275	1	143,595,275	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		22,199,650	1	22,199,650	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		3,374,650	1	3,374,650	
運搬費								
			0		0			
		式	1		55,350	1	55,350	
仮設材運搬費								単-22号
			0	0	0			
		t	15	3,690	55,350	15	55,350	

設計内訳書

工事名	利賀トンネル（１工区）工事	（ 5 回変更）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			0		0			
		式	1		2,013,300	1	2,013,300	
水質分析								内-10号
			0		0			
		式	1		86,000	1	86,000	
水質検査	51項目×2件、40項目×4件、濁度1件							内-11号
			0		0			
		式	1		685,500	1	685,500	
水質検査	40項目×4件、ｐH×1件							内-12号
			0		0			
		式	1		403,900	1	403,900	
水質検査	40項目×7件、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ×1件							内-13号
			0		0			
		式	1		737,100	1	737,100	
水質検査	40項目×1件							内-14号
			0		0			
		式	1		100,800	1	100,800	
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		1,306,000	1	1,306,000	
共通仮設費（率計上）								
			0		0			
		式	1		18,825,000	1	18,825,000	
純工事費								
			0		0			
		式	1		165,794,925	1	165,794,925	
現場管理費								
			0		0			
		式	1		62,728,000	1	62,728,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		228,522,925	1	228,522,925	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

電動機設備

第　1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む		4	101,500	406,000			
		面	4	101,500	406,000	0	0	
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む		17	109,000	1,853,000			
		面	17	109,000	1,853,000	0	0	
合　計					2,082,460			
					0		-2,082,460	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

電動機設備

第　2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む		0	0	0			
		面	2	101,500	203,000	2	203,000	
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 2年未満 設備費含む		0	0	0			
		面	11	109,000	1,199,000	11	1,199,000	
低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む		0	0	0			
		面	1	118,100	118,100	1	118,100	
低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 2年未満 設備費含む		0	0	0			
		面	14	79,800	1,117,200	14	1,117,200	
合　計					0			
					2,637,300		2,637,300	
変更積算金額					0			
					2,431,195		2,431,195	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

照明設備

第　3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個		3	18,020	54,060			
		個	3	18,020	54,060	0	0	
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		3,605	19.85	71,559			
		ｋｗＨ	3,605	19.85	71,559	0	0	
合　計					117,570			
					0		-117,570	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

照明設備

第　4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置･撤去 2年未満 設備費含む 2個		0	0	0			
		個	3	18,020	54,060	3	54,060	
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		0	0	0			
		ｋｗＨ	5,373	19.85	106,654	5,373	106,654	
合　計					0			
					160,714		160,714	
変更積算金額					0			
					150,416		150,416	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設備

第　5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む		1,368	3,121	4,269,528			
		m	1,368	3,121	4,269,528	0	0	
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 267日		6	10,260	61,560			
		個	6	10,260	61,560	0	0	
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 191日		4	8,207	32,828			
		個	4	8,207	32,828	0	0	
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)		35,468	19.85	704,039			
		ｋｗＨ	35,468	19.85	704,039	0	0	
合　計					4,637,140			
					0		-4,637,140	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む	m	0 1,398	0 3,121	0 4,363,158	1,398	4,363,158	
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 398日	個	0 6	0 12,310	0 73,860	6	73,860	
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 251日	個	0 4	0 10,260	0 41,040	4	41,040	
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ賦課金含)	ｋｗＨ	0 55,131	0 19.85	0 1,094,350	55,131	1,094,350	
発動発電機運転	25kVA	日	0 109	0 13,330	0 1,452,970	109	1,452,970	
合　計					0 7,025,378		7,025,378	
変更積算金額					0 6,428,167		6,428,167	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ排水設備

第　7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)		55	920	50,600			
		m	55	920	50,600	0	0	
合　計					47,060			
					0		-47,060	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ換気設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 251日	式	1 1		15,250,000 15,250,000	0	0	
風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)	m	1,320 1,320	2,160 2,160	2,851,200 2,851,200	0	0	
合　計					16,899,220 0		-16,899,220	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ換気設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転費	各種 65kWh 0m 552日		0		0			
		式	1		33,530,000	1	33,530,000	
軸流ファン運転費	各種 0kWh 0m 73日		0		0			
		式	1		2,833,000	1	2,833,000	
風管損料	φ1600 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内(損率30%)		0	0	0			
		m	1,350	2,160	2,916,000	1,350	2,916,000	
発動発電機運転	150kVA		0	0	0			
		日	73	60,160	4,391,680	73	4,391,680	
合　計					0			
					43,670,680		43,670,680	
変更積算金額					0			
					40,770,801		40,770,801	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ移動

第　10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル移動			0		0			
		式	1		1,659,000	1	1,659,000	
合　計					0			
					1,659,000		1,659,000	
変更積算金額					0			
					1,610,130		1,610,130	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備

第　11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ターンテーブル設備設置撤去	10t車用		5	253,800	1,269,000			
		回	5	253,800	1,269,000	0	0	
ターンテーブル［ダンプトラック等用・電動式］	１０ｔ車用		315	7,200	2,268,000			
		供用日	315	7,200	2,268,000	0	0	
合　計					3,289,410			
					0		-3,289,410	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準		1	993,900	993,900			
		箇所	1	993,900	993,900	0	0	
濁水処理設備運転	30m3/h		400	88,040	35,216,000			
		日	400	88,040	35,216,000	0	0	
薬品費			1		9,597,000			
		式	1		9,597,000	0	0	
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			400	18,220	7,288,000			
		回	400	18,220	7,288,000	0	0	
合　計					49,393,140			
					0		-49,393,140	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	箇所	0 5	0 993,900	0 4,969,500	5	4,969,500	
濁水処理設備運転	30m3/h	日	0 104	0 88,040	0 9,156,160	104	9,156,160	
濁水処理設備運転	60m3/h	日	0 1,910	0 130,000	0 248,300,000	1,910	248,300,000	
薬品費		式	0 1		0 32,660,000	1	32,660,000	
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	0 968	0 18,220	0 17,636,960	968	17,636,960	
鋼製水槽設置	6m3	箇所	0 1	0 156,100	0 156,100	1	156,100	
鋼製水槽撤去	6m3	箇所	0 1	0 34,130	0 34,130	1	34,130	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	0 725	0 626	0 453,850	725	453,850	
鋼製水槽撤去	2m3	箇所	0 3	0 34,130	0 102,390	3	102,390	
鋼製水槽損料	2m3	供用日	0 338	0 646	0 218,348	338	218,348	
水中ポンプ運転管理	6吋 7.5kw	台・日	0 1,481	0 7,481	0 11,079,361	1,481	11,079,361	
水中ポンプ運転管理	4吋 5.5kw	台・日	0 1,317	0 5,985	0 7,882,245	1,317	7,882,245	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中ポンプ賃料	6吋7.5kw 制御盤付(補償料含む)	台・日	0 1,481	0 3,630	0 5,376,030	1,481	5,376,030	
水中ポンプ基本料	6吋7.5kw 制御盤付	台	0 3	0 1,600	0 4,800	3	4,800	
水中ポンプ賃料	4吋5.5kw 制御盤付(補償料含む)	台・日	0 1,317	0 3,100	0 4,082,700	1,317	4,082,700	
水中ポンプ基本料	4吋5.5kw 制御盤付	台	0 2	0 1,170	0 2,340	2	2,340	
泥土運搬	無 35km以下 良好	回	0 315	0 1,430	0 450,450	315	450,450	
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 832.3	0 32,000	0 26,633,600	832.3	26,633,600	
処分費（ｔ）		ｔ	0 381.6	0 25,000	0 9,540,000	381.6	9,540,000	
合　計					0 378,738,964		378,738,964	
変更積算金額					0 352,333,400		352,333,400	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用中和処理設備

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【PH一次処理設備】								
pH一次処理設備設置		箇所	0 1	0 295,900	0 295,900	1	295,900	
pH一次処理設備撤去		箇所	0 1	0 253,500	0 253,500	1	253,500	
pH一次処理設備運転		日	0 196	0 71,990	0 14,110,040	196	14,110,040	
pH一次処理設備保守点検		回	0 71	0 9,670	0 686,570	71	686,570	
硫酸	希硫酸 75%	ｋｇ	0 10,000	0 27	0 270,000	10,000	270,000	
【中和処理設備】								
中和処理設備設置	240m3/h 炭酸ガス式	箇所	0 1	0 295,900	0 295,900	1	295,900	
中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式	日	0 100	0 71,990	0 7,199,000	100	7,199,000	
中和処理設備運転	240m3/h 炭酸ガス式 発動発電機期間	日	0 135	0 89,820	0 12,125,700	135	12,125,700	
炭酸ガス（超大口価格）	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 11,885	0 185	0 2,198,725	11,885	2,198,725	
中和処理設備保守点検	240m3/h 炭酸ガス式	回	0 235	0 9,670	0 2,272,450	235	2,272,450	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用中和処理設備

第　14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中ポンプ運転管理		台・日	0 932	0 9,000	0 8,388,000	932	8,388,000	
水中ポンプ賃料	6吋7.5kw 制御盤付(補償料含む)	台・日	0 810	0 3,630	0 2,940,300	810	2,940,300	
水中ポンプ基本料	6吋7.5kw 制御盤付	台	0 3	0 1,600	0 4,800	3	4,800	
水中ポンプ賃料	4吋5.5kw 制御盤付(補償料含む)	台・日	0 122	0 3,100	0 378,200	122	378,200	
水中ポンプ基本料	4吋5.5kw 制御盤付	台	0 1	0 1,170	0 1,170	1	1,170	
合　計					0 51,420,255		51,420,255	
変更積算金額					0 49,905,546		49,905,546	円／式

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管(鋼管)設置	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	m	0 301	0 2,409	0 725,109	301	725,109	
排水管(鋼管)撤去	坑内 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	m	0 301	0 1,205	0 362,705	301	362,705	
排水管(鋼管)設置	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	m	0 1,295	0 1,325	0 1,715,875	1,295	1,715,875	
排水管(鋼管)撤去	坑外 露出管6ｲﾝﾁ、4吋	m	0 1,295	0 662.5	0 857,937	1,295	857,937	
集水装置装置加工		式	0 1		0 135,700	1	135,700	
鋼製水槽設置	2m3	箇所	0 1	0 57,390	0 57,390	1	57,390	
水中ポンプ運転管理		台･日	0 1,701	0 9,000	0 15,309,000	1,701	15,309,000	
【材料費】								
鋼製水槽損料	2m3	供用日	0 1,437	0 646	0 928,302	1,437	928,302	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 532	0 406	0 215,992	532	215,992	
水中ポンプ賃料	6吋7.5kw 制御盤付(補償料含む)	台･日	0 905	0 3,630	0 3,285,150	905	3,285,150	
水中ポンプ基本料	6吋7.5kw 制御盤付	台	0 2	0 1,600	0 3,200	2	3,200	

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中ポンプ賃料	4吋5.5kw 制御盤付(補償料含む)	台・日	0 1,064	0 3,100	0 3,298,400	1,064	3,298,400	
水中ポンプ基本料	4吋5.5kw 制御盤付	台	0 2	0 1,170	0 2,340	2	2,340	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=6.0m	本	0 229	0 43,300	0 9,915,700	229	9,915,700	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=5.2m	本	0 1	0 38,200	0 38,200	1	38,200	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=4.0m	本	0 1	0 31,100	0 31,100	1	31,100	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=3.6m	本	0 1	0 29,500	0 29,500	1	29,500	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=3.0m	本	0 1	0 27,100	0 27,100	1	27,100	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=2.5m	本	0 1	0 21,200	0 21,200	1	21,200	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=2.0m	本	0 1	0 19,500	0 19,500	1	19,500	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=1.5m	本	0 2	0 17,100	0 34,200	2	34,200	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=1.1m	本	0 1	0 15,200	0 15,200	1	15,200	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=1.0m	本	0 3	0 13,900	0 41,700	3	41,700	

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=0.7m	本	0 2	0 12,900	0 25,800	2	25,800	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=0.6m	本	0 2	0 12,600	0 25,200	2	25,200	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=0.4m	本	0 5	0 11,200	0 56,000	5	56,000	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=0.3m	本	0 1	0 10,400	0 10,400	1	10,400	
一般構造用炭素鋼管	STK管 150A t=2.5mm L=0.2m	本	0 5	0 10,200	0 51,000	5	51,000	
一般構造用炭素鋼管	ｴﾙﾎﾞ S付 150A 90°	本	0 14	0 15,800	0 221,200	14	221,200	
一般構造用炭素鋼管	ｴﾙﾎﾞ S付 150A 45°	本	0 9	0 12,800	0 115,200	9	115,200	
S付チーズ	6ｲﾝﾁ×2ｲﾝﾁ×2ｲﾝﾁ L=0.5	個	0 5	0 27,000	0 135,000	5	135,000	
S付チーズ	6ｲﾝﾁ×2ｲﾝﾁ L=0.5	個	0 1	0 20,000	0 20,000	1	20,000	
S付チーズ	6ｲﾝﾁ×4ｲﾝﾁ L=0.5	個	0 1	0 30,000	0 30,000	1	30,000	
ジョイント金物	6ｲﾝﾁ用 ﾜﾝﾀｯﾁ	個	0 288	0 19,600	0 5,644,800	288	5,644,800	
Sカラー付タケノコ	6ｲﾝﾁ用	個	0 9	0 12,700	0 114,300	9	114,300	

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タケノコジョイント	6ｲﾝﾁ用		0	0	0			
		個	1	5,130	5,130	1	5,130	
パワーロックバンド	6ｲﾝﾁ用		0	0	0			
		個	13	3,100	40,300	13	40,300	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=6.0m		0	0	0			
		本	17	25,100	426,700	17	426,700	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=3.4m		0	0	0			
		本	1	16,900	16,900	1	16,900	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=3.0m		0	0	0			
		本	2	15,900	31,800	2	31,800	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=2.6m		0	0	0			
		本	1	14,900	14,900	1	14,900	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=2.3m		0	0	0			
		本	1	13,500	13,500	1	13,500	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=0.7m		0	0	0			
		本	1	4,300	4,300	1	4,300	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=0.5m		0	0	0			
		本	1	4,660	4,660	1	4,660	
一般構造用炭素鋼管	STK管 100A t=2.3mm L=0.3m		0	0	0			
		本	1	4,100	4,100	1	4,100	
一般構造用炭素鋼管	ｴﾙﾎﾞ S付 100A 90°		0	0	0			
		個	4	8,400	33,600	4	33,600	
一般構造用炭素鋼管	ｴﾙﾎﾞ S付 100A 45°		0	0	0			
		個	3	7,100	21,300	3	21,300	

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジョイント金物	4ｲﾝﾁ用 ﾜﾝﾀｯﾁ		0	0	0			
		個	31	13,600	421,600	31	421,600	
Sカラー付タケノコ	4ｲﾝﾁ用		0	0	0			
		個	3	4,460	13,380	3	13,380	
パワーロックバンド	4ｲﾝﾁ用		0	0	0			
		個	4	2,120	8,480	4	8,480	
一般構造用炭素鋼管	STK管　2ｲﾝﾁ×0.3m		0	0	0			
		本	1	2,100	2,100	1	2,100	
ジョイント金物	2ｲﾝﾁ用　ﾜﾝﾀｯﾁ		0	0	0			
		個	3	5,300	15,900	3	15,900	
Sカラー付タケノコ	2ｲﾝﾁ用		0	0	0			
		個	1	1,980	1,980	1	1,980	
ボールバルブ	2ｲﾝﾁ S付		0	0	0			
		個	2	24,400	48,800	2	48,800	
パワーロックバンド	2ｲﾝﾁ		0	0	0			
		個	1	1,580	1,580	1	1,580	
ビニールサクションホース	φ150		0	0	0			
		m	51.4	4,530	232,842	51.4	232,842	
ビニールサクションホース	φ100		0	0	0			
		m	13.5	2,340	31,590	13.5	31,590	
ビニールサクションホース	φ50		0	0	0			
		m	23	882	20,286	23	20,286	
単管パイプ	φ48.6×2.4×1m		0	0	0			
		本	2	565	1,130	2	1,130	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

清濁分離排水設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 44,936,258		44,936,258	
変更積算金額					0 43,612,551		43,612,551	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾀｲﾔ洗浄装置

第　16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	基	1 1	274,800 274,800	274,800 274,800	0	0	
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 639日 基本料有り	基	1 1	4,709,000 4,709,000	4,709,000 4,709,000	0	0	
合　計					4,385,740 0		-4,385,740	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾀｲﾔ洗浄装置

第　17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプカー用泥落装置設置撤去	設置・撤去 全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm	基	0 1	0 274,800	0 274,800	1	274,800	
ダンプカー用泥落装置賃料	全輪ｳｫｰﾀｰ型 かさ上げ250mm 897日 基本料有り	基	0 1	0 5,760,000	0 5,760,000	1	5,760,000	
合　計					0 6,034,800		6,034,800	
変更積算金額					0 5,310,619		5,310,619	円／式

一式当たり内訳書

現場除雪

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 C 36697m2 35455m2 32566m2 32566m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	式	0 1		0 4,697,664	1	4,697,664	
現場除雪	現場内 C 406m2 406m2 256m2 256m2	式	0 1		0 1,419,005	1	1,419,005	
合 計					0 6,116,669		6,116,669	
変更積算金額					0 5,936,487		5,936,487	円／式

一式当たり内訳書

鋼管設置

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)(超大口価格)	T形 3種φ150 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	0 298	0 44,700	0 13,320,600	298	13,320,600	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管短管１号	T形 3種φ150 内面粉体塗装 JIS16K (形式2)	本	0 8	0 31,700	0 253,600	8	253,600	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管短管１号	T形 3種φ150 内面粉体塗装 JIS10K (形式2)	本	0 2	0 27,900	0 55,800	2	55,800	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管短管２号	T形 3種φ150 内面粉体塗装 JIS16K (形式1)	本	0 7	0 27,000	0 189,000	7	189,000	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管短管２号	T形 3種φ150 内面粉体塗装 JIS10K (形式1)	本	0 2	0 23,300	0 46,600	2	46,600	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管　F付T字管	T形 φ150×φ75 JIS16K型(形式1)	本	0 17	0 36,900	0 627,300	17	627,300	
一般管路用ダクタイル鋳鉄異形管　F付T字管	T形 φ150×φ75 JIS10K型(形式1)	本	0 10	0 35,100	0 351,000	10	351,000	
バタフライ弁	φ150 1.96MPa型	個	0 2	0 65,000	0 130,000	2	130,000	
バタフライ弁	φ150 1.57MPa型	個	0 5	0 59,100	0 295,500	5	295,500	
SGP-PD (埋設)	加工管M1 150A×2000×16K	本	0 1	0 329,000	0 329,000	1	329,000	
SGP-PD (埋設)	加工管M3 150A×235/235×10K	本	0 4	0 165,000	0 660,000	4	660,000	
SGP-PD (埋設)	加工管M4 150A×2030×10K	本	0 2	0 368,000	0 736,000	2	736,000	

一式当たり内訳書

鋼管設置

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SS 黒 閉止フランジ	150A JIS16K型	個	0 1	0 7,430	0 7,430	1	7,430	
SS 黒 閉止フランジ	80A JIS16K型	個	0 17	0 2,590	0 44,030	17	44,030	
SS 黒 閉止フランジ	80A JIS10K型	個	0 10	0 1,240	0 12,400	10	12,400	
ノンアスガスケット	150A JIS16K型	個	0 1	0 1,990	0 1,990	1	1,990	
ノンアスガスケット	150A JIS10K型	個	0 4	0 1,810	0 7,240	4	7,240	
ノンアスガスケット	80A JIS16K型	個	0 17	0 1,060	0 18,020	17	18,020	
ノンアスガスケット	80A JIS10K型	個	0 10	0 966	0 9,660	10	9,660	
GF形ガスケット	φ150	個	0 5	0 1,080	0 5,400	5	5,400	
配管用支持金具	PS-C1-1 (Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)	組	0 573	0 9,370	0 5,369,010	573	5,369,010	
配管用支持金具	PS-C4-1 (Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)	組	0 28	0 27,500	0 770,000	28	770,000	
配管用支持金具	PS-C4-2 (Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)	組	0 26	0 29,000	0 754,000	26	754,000	
フランジボルトナット	M22×150L　溶融亜鉛ﾒｯｷ(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 84	0 990	0 83,160	84	83,160	

一式当たり内訳書

鋼管設置

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジボルトナット	M22×90L　溶融亜鉛ﾒｯｷ(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 12	0 678	0 8,136	12	8,136	
フランジボルトナット	M22×80L　溶融亜鉛ﾒｯｷ(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 64	0 666	0 42,624	64	42,624	
フランジボルトナット	M22×90L(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 12	0 565	0 6,780	12	6,780	
フランジボルトナット	M20×80L(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 136	0 438	0 59,568	136	59,568	
フランジボルトナット	M16×75L(ﾜｯｼｬｰ2個含む)	組	0 80	0 253	0 20,240	80	20,240	
合　計					0 24,214,088		24,214,088	
変更積算金額					0 21,478,219		21,478,219	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

伐木･除根･集積･積込

第　20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採･除根・集積・積込			0		0			
		式	1		2,087,000	1	2,087,000	
合　計					0			
					2,087,000		2,087,000	
変更積算金額					0			
					2,087,000		2,087,000	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	1718千円		0		0			
		式	1		1,718,000	1	1,718,000	
合　計					0			
					1,718,000		1,718,000	
変更積算金額					0			
					1,718,000		1,718,000	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1 1		3,786,457 3,786,457	0	0	
合　計					3,356,220 0		-3,356,220	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0 1		0 4,205,586	1	4,205,586	
合　計					0 4,205,586		4,205,586	
変更積算金額					0 3,727,725		3,727,725	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

保安管理費

第　24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	13.5月		1		9,356,000			
		式	1		9,356,000	0	0	
合　計					8,233,280			
					0		-8,233,280	

一式当たり内訳書

保安管理費

第　25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	19.5月		0		0			
		式	1		13,520,000	1	13,520,000	
合　計					0			
					13,520,000		13,520,000	
変更積算金額					0			
					11,897,600		11,897,600	円／式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	8289千円		1		8,289,000			
		式	1		8,289,000	0	0	
合　計					7,294,320			
					0		-7,294,320	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	12500千円		0		0			
		式	1		12,500,000	1	12,500,000	
合　計					0			
					12,500,000		12,500,000	
変更積算金額					0			
					11,000,000		11,000,000	円／式

一式当たり内訳書

ﾓﾆﾀｰｶﾒﾗ設置費

第　28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モニターカメラ設置費	29ヶ月		0		0			
		式	1		1,480,000	1	1,480,000	
合　計					0 1,480,000		1,480,000	
変更積算金額					0 1,480,000		1,480,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第　29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	5台×18ヶ月(諸経費含む)		0		0			
		式	1		4,010,000	1	4,010,000	
合　計					0			
					4,010,000		4,010,000	
変更積算金額					0			
					4,010,000		4,010,000	円／式

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削工前方調査

第　30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削工前方探査	労務		0	0	0			
		回	25	175,000	4,375,000	25	4,375,000	
トンネル掘削工前方探査	機械（設置撤去、諸経費含む）		0		0			
		式	1		1,760,000	1	1,760,000	
合　計					0			
					6,135,000		6,135,000	
変更積算金額					0			
					6,135,000		6,135,000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R5年度】								
施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］技術員15.8人	式	0 1		0 499,300	1	499,300	
施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［仮設電気設備工］技術員0.5人	式	0 1		0 15,800	1	15,800	
施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	［ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工］技術員0.5人	式	0 1		0 15,800	1	15,800	
【R6年度】								
施工合理化調査	［ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)発破工法］技術員15.8人	式	0 1		0 530,900	1	530,900	
施工合理化調査	［仮設備工(防音扉工)］技術員15.8人	式	0 1		0 530,900	1	530,900	
施工合理化調査	［トンネル濁水処理工］技術員2.6人	式	0 1		0 87,360	1	87,360	
【R7年度】								
施工形態動向調査(オンライン調査)	［重建設機械分解・組立］技術員0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120,000	1	120,000	
合　計					0 1,818,110		1,818,110	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,818,110		1,818,110	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2年まで		1		1,656,000			
		式	1		1,656,000	0	0	
合　計					1,457,280			
					1,457,280		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	供用15ヶ月		0	0	0			
		基	2	765,000	1,530,000	2	1,530,000	
合　計					0 1,530,000		1,530,000	
変更積算金額					0 1,530,000		1,530,000	円／式

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水設備設置（1系統）	鉄筋杭打込み番線固定	式	0 1		0 156,100	1	156,100	
送水設備設置（2系統）	鉄筋杭打込み番線固定	式	0 1		0 2,385,000	1	2,385,000	
送水設備設置（3系統）	鉄筋杭打込み番線固定	式	0 1		0 2,248,000	1	2,248,000	
送水設備設置（4系統）	鉄筋杭打込み番線固定	式	0 1		0 717,500	1	717,500	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	日	0 3	0 50,430	0 151,290	3	151,290	
水位計設置		箇所	0 2	0 88,830	0 177,660	2	177,660	
合　計					0 5,835,550		5,835,550	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水設備設置		式	0 1		0 1,366,000	1	1,366,000	
送水設備設置（延長分）		式	0 1		0 225,800	1	225,800	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	日	0 3	0 50,430	0 151,290	3	151,290	
合　計					0 1,743,090		1,743,090	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	供用日	0 148	0 287	0 42,476	148	42,476	
サクションホース	φ50㎜	m	0 30	0 882	0 26,460	30	26,460	
タービンポンプ賃料	揚程160m 7.5kw	台･日	0 148	0 6,720	0 994,560	148	994,560	
鋼管	STK管 3吋 L=2m	m	0 1	0 3,800	0 3,800	1	3,800	
エルボ	S付 75A　90°	個	0 2	0 6,500	0 13,000	2	13,000	
S付ボールバルブ	3吋	個	0 1	0 140,000	0 140,000	1	140,000	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 148	0 2,500	0 370,000	148	370,000	
軽油		Ｌ	0 20,246	0 141	0 2,854,686	20,246	2,854,686	
鋼板製簡易水槽	容量3m3	供用日	0 148	0 524	0 77,552	148	77,552	
ポリエチレンタンク賃料	500L	基･日	0 148	0 556	0 82,288	148	82,288	
ポリエチレンタンク基本料	500L	基	0 1	0 5,000	0 5,000	1	5,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給油タンク賃料	490L	基･日	0 148	0 1,028	0 152,144	148	152,144	
給油タンク基本料	490L	基	0 1	0 3,000	0 3,000	1	3,000	
防油堤賃料	37/45KVA用	基･日	0 148	0 947	0 140,156	148	140,156	
防油堤基本料	37/45KVA用	基	0 1	0 2,000	0 2,000	1	2,000	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0	本･日	0 1,184	0 1.16	0 1,373	1,184	1,373	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0	本	0 8	0 36	0 288	8	288	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本･日	0 1,332	0 0.44	0 586	1,332	586	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 9	0 13.5	0 121	9	121	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.0	本･日	0 592	0 0.29	0 171	592	171	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.0	本	0 4	0 9	0 36	4	36	
直交クランプ賃料	φ48.6用	個･日	0 3,552	0 0.37	0 1,314	3,552	1,314	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 24	0 13.5	0 324	24	324	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 4	0 3,000	0 12,000	4	12,000	
枕土のう		個	0 10	0 180	0 1,800	10	1,800	
【P9-中継地点】								
サクションホース	φ75mm 耐圧	m	0 920	0 6,996	0 6,436,320	920	6,436,320	
ホースジョイント	φ75mm	個	0 19	0 3,500	0 66,500	19	66,500	
フレームキャッチャー賃料		個･日	0 3,700	0 22	0 81,400	3,700	81,400	
フレームキャッチャー基本料		個	0 25	0 1,050	0 26,250	25	26,250	
鉄筋アンカー	D16 L500mm	本	0 320	0 250	0 80,000	320	80,000	
ワイヤロープ	φ22 100当り	供用日	0 148	0 479	0 70,892	148	70,892	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 150	0 3,000	0 450,000	150	450,000	
【中継地点】								
タービンポンプ賃料	揚程160m 7.5kw	台･日	0 148	0 6,720	0 994,560	148	994,560	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管	STK管 3吋 L=2m	m	0 1	0 3,800	0 3,800	1	3,800	
エルボ	S付 75A　90°	個	0 3	0 6,500	0 19,500	3	19,500	
S付ボールバルブ	3吋	個	0 1	0 140,000	0 140,000	1	140,000	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0 148	0 1,850	0 273,800	148	273,800	
軽油		L	0 10,656	0 141	0 1,502,496	10,656	1,502,496	
鋼板製簡易水槽	容量3m3	供用日	0 148	0 524	0 77,552	148	77,552	
ポリエチレンタンク賃料	500L	基･日	0 148	0 556	0 82,288	148	82,288	
ポリエチレンタンク基本料	500L	基	0 1	0 5,000	0 5,000	1	5,000	
給油タンク賃料	490L	基･日	0 148	0 1,028	0 152,144	148	152,144	
給油タンク基本料	490L	基	0 1	0 3,000	0 3,000	1	3,000	
防油堤賃料	37/45KVA用	基･日	0 148	0 947	0 140,156	148	140,156	
防油堤基本料	37/45KVA用	基	0 1	0 2,000	0 2,000	1	2,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0	本・日	0 1,184	0 1.16	0 1,373	1,184	1,373	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0	本	0 8	0 36	0 288	8	288	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本・日	0 740	0 0.44	0 325	740	325	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 5	0 13.5	0 67	5	67	
直交クランプ賃料	φ48.6用	個・日	0 2,368	0 0.37	0 876	2,368	876	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 16	0 13.5	0 216	16	216	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 4	0 3,000	0 12,000	4	12,000	
【中継地点-P7】								
サクションホース	φ75㎜ 耐圧	m	0 870	0 6,996	0 6,086,520	870	6,086,520	
ホースジョイント	φ75㎜	個	0 18	0 3,500	0 63,000	18	63,000	
フレームキャッチャー賃料		個・日	0 3,700	0 22	0 81,400	3,700	81,400	
フレームキャッチャー基本料		個	0 25	0 1,050	0 26,250	25	26,250	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋アンカー	D16 L500mm		0	0	0			
		本	400	250	100,000	400	100,000	
ワイヤロープ	φ22 100当り		0	0	0			
		供用日	148	479	70,892	148	70,892	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式		0	0	0			
		個	130	3,000	390,000	130	390,000	
【P7】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ		0	0	0			
		供用日	188	428	80,464	188	80,464	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5		0	0	0			
		本･日	1,128	0.44	496	1,128	496	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5		0	0	0			
		本	6	13.5	81	6	81	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.0		0	0	0			
		本･日	940	0.29	272	940	272	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.0		0	0	0			
		本	5	9	45	5	45	
直交クランプ賃料	φ48.6用		0	0	0			
		個･日	2,632	0.37	973	2,632	973	
直交クランプ基本料	φ48.6用		0	0	0			
		個	14	13.5	189	14	189	
監視カメラ			0	0	0			
		台･日	188	1,330	250,040	188	250,040	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターネットシステム利用料		基･日	0 188	0 903	0 169,764	188	169,764	
インターネットシステム購入費		式	0 1		0 71,091	1	71,091	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 4	0 3,000	0 12,000	4	12,000	
枕土のう		個	0 50	0 180	0 9,000	50	9,000	
【P7-P6】								
サクションホース	φ50mm	m	0 100	0 882	0 88,200	100	88,200	
ホースジョイント	φ50mm	個	0 2	0 2,700	0 5,400	2	5,400	
サクションホース	φ75mm 耐圧	m	0 100	0 6,996	0 699,600	100	699,600	
ホースジョイント	φ75mm	個	0 2	0 3,500	0 7,000	2	7,000	
600Vゴムキャプタイヤケーブル	4心 22mm2	m	0 100	0 2,450	0 245,000	100	245,000	
鉄筋アンカー	D16 L500mm	本	0 40	0 250	0 10,000	40	10,000	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 20	0 3,000	0 60,000	20	60,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P6】								
真空ポンプ［モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　３．２ｍ３／分	日	0 376	0 2,280	0 857,280	376	857,280	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 188	0 2,500	0 470,000	188	470,000	
軽油		L	0 25,718	0 141	0 3,626,238	25,718	3,626,238	
ポリエチレンタンク賃料	500L	基･日	0 188	0 556	0 104,528	188	104,528	
ポリエチレンタンク基本料	500L	基	0 1	0 5,000	0 5,000	1	5,000	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0	本･日	0 376	0 1.16	0 436	376	436	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0	本	0 2	0 36	0 72	2	72	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×3.0	本･日	0 376	0 0.87	0 327	376	327	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×3.0	本	0 2	0 27	0 54	2	54	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本･日	0 1,128	0 0.44	0 496	1,128	496	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 6	0 13.5	0 81	6	81	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直交クランプ賃料	φ48.6用	個･日	0 2,256	0 0.37	0 834	2,256	834	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 12	0 13.5	0 162	12	162	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 4	0 3,000	0 12,000	4	12,000	
【P6-水源地】								
サクションホース	φ50mm 耐圧	m	0 120	0 5,796	0 695,520	120	695,520	
ホースジョイント	φ50mm	個	0 2	0 2,700	0 5,400	2	5,400	
サクションホース	φ75mm 耐圧	m	0 60	0 6,996	0 419,760	60	419,760	
ホースジョイント	φ75mm	個	0 2	0 3,500	0 7,000	2	7,000	
通信・信号用ケーブル	FCPEV1.2mm 2P	m	0 100	0 164	0 16,400	100	16,400	
【水源地】								
監視カメラ		台･日	0 188	0 1,330	0 250,040	188	250,040	
水位計	1.5m3 通信機能付	台	0 1	0 280,000	0 280,000	1	280,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計雑材料			0	0	0			
		台	1	10,000	10,000	1	10,000	
通信システム登録料	水位計		0	0	0			
		台	1	10,000	10,000	1	10,000	
水位計通信利用料			0	0	0			
		台･月	17	6,000	102,000	17	102,000	
通信・信号用ケーブル	FCPEV0.9mm 2P		0	0	0			
		m	10	101	1,010	10	1,010	
合　計					0			
					30,950,253		30,950,253	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P9】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	供用日	0 362	0 287	0 103,894	362	103,894	
タービンポンプ賃料	揚程160m 7.5kw	台･日	0 181	0 6,720	0 1,216,320	181	1,216,320	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 181	0 2,500	0 452,500	181	452,500	
軽油		Ｌ	0 24,761	0 141	0 3,491,301	24,761	3,491,301	
鋼板製簡易水槽	容量3m3	供用日	0 181	0 524	0 94,844	181	94,844	
給油タンク賃料	490L	基･日	0 181	0 1,028	0 186,068	181	186,068	
給油タンク基本料	490L	基	0 1	0 3,000	0 3,000	1	3,000	
防油堤賃料	37/45KVA用	基･日	0 181	0 947	0 171,407	181	171,407	
防油堤基本料	37/45KVA用	基	0 1	0 2,000	0 2,000	1	2,000	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0	本･日	0 1,448	0 1.16	0 1,679	1,448	1,679	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0	本	0 8	0 36	0 288	8	288	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本･日	0 1,629	0 0.44	0 716	1,629	716	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 9	0 13.5	0 121	9	121	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.0	本･日	0 724	0 0.29	0 209	724	209	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.0	本	0 4	0 9	0 36	4	36	
直交クランプ賃料	φ48.6用	個･日	0 4,344	0 0.37	0 1,607	4,344	1,607	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 24	0 13.5	0 324	24	324	
枕土のう		個	0 10	0 180	0 1,800	10	1,800	
【P9-中継地点】								
ホースジョイント	φ75㎜	個	0 19	0 3,500	0 66,500	19	66,500	
【中継地点】								
タービンポンプ賃料	揚程160m 7.5kw	台･日	0 181	0 6,720	0 1,216,320	181	1,216,320	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0 181	0 1,850	0 334,850	181	334,850	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽油			0	0	0			
		L	13,032	141	1,837,512	13,032	1,837,512	
鋼板製簡易水槽	容量3m3		0	0	0			
		供用日	181	524	94,844	181	94,844	
給油タンク賃料	490L		0	0	0			
		基･日	181	1,028	186,068	181	186,068	
給油タンク基本料	490L		0	0	0			
		基	1	3,000	3,000	1	3,000	
防油堤賃料	37/45KVA用		0	0	0			
		基･日	181	947	171,407	181	171,407	
防油堤基本料	37/45KVA用		0	0	0			
		基	1	2,000	2,000	1	2,000	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0		0	0	0			
		本･日	1,448	1.16	1,679	1,448	1,679	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0		0	0	0			
		本	8	36	288	8	288	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5		0	0	0			
		本･日	905	0.44	398	905	398	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5		0	0	0			
		本	5	13.5	67	5	67	
直交クランプ賃料	φ48.6用		0	0	0			
		個･日	2,896	0.37	1,071	2,896	1,071	
直交クランプ基本料	φ48.6用		0	0	0			
		個	16	13.5	216	16	216	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【中継地点-P7】								
サクションホース	φ75㎜ 耐圧	m	0 870	0 6,996	0 6,086,520	870	6,086,520	
【P7】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	0 181	0 428	0 77,468	181	77,468	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本･日	0 1,086	0 0.44	0 477	1,086	477	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 6	0 13.5	0 81	6	81	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.0	本･日	0 905	0 0.29	0 262	905	262	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.0	本	0 5	0 9	0 45	5	45	
直交クランプ賃料	φ48.6用	個･日	0 2,534	0 0.37	0 937	2,534	937	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 14	0 13.5	0 189	14	189	
監視カメラ		台･日	0 181	0 1,330	0 240,730	181	240,730	
インターネットシステム利用料		基･日	0 181	0 903	0 163,443	181	163,443	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【P6】								
真空ポンプ［モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　３．２ｍ３／分	日	0 362	0 2,280	0 825,360	362	825,360	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 181	0 2,500	0 452,500	181	452,500	
軽油		L	0 24,761	0 141	0 3,491,301	24,761	3,491,301	
ポリエチレンタンク賃料	500L	基･日	0 181	0 556	0 100,636	181	100,636	
ポリエチレンタンク基本料	500L	基	0 1	0 5,000	0 5,000	1	5,000	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4.0	本･日	0 362	0 1.16	0 419	362	419	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×4.0	本	0 2	0 36	0 72	2	72	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×3.0	本･日	0 362	0 0.87	0 314	362	314	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×3.0	本	0 2	0 27	0 54	2	54	
単管パイプ賃料	48.6×2.4×1.5	本･日	0 1,086	0 0.44	0 477	1,086	477	
単管パイプ基本料	48.6×2.4×1.5	本	0 6	0 13.5	0 81	6	81	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直交クランプ賃料	φ48.6用	個･日	0 2,172	0 0.37	0 803	2,172	803	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	0 12	0 13.5	0 162	12	162	
【水源地】								
監視カメラ		台･日	0 181	0 1,330	0 240,730	181	240,730	
【P11】								
真空ポンプ［モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　３．２ｍ３／分	日	0 264	0 2,280	0 601,920	264	601,920	
サクションホース	φ50㎜	m	0 4	0 882	0 3,528	4	3,528	
異形ジョイント	φ75㎜×50㎜	個	0 1	0 5,000	0 5,000	1	5,000	
枕土のう		個	0 8	0 180	0 1,440	8	1,440	
くい丸賃料		本･日	0 132	0 3.2	0 422	132	422	
くい丸基本料		本	0 1	0 40	0 40	1	40	
【P11-P9】								

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サクションホース	φ50mm 耐圧	m	0 170	0 5,796	0 985,320	170	985,320	
ホースジョイント	φ50mm	個	0 4	0 2,700	0 10,800	4	10,800	
600Vゴムキャプタイヤケーブル	4心 22mm2	m	0 170	0 2,450	0 416,500	170	416,500	
サクションホース	φ75mm 耐圧	m	0 170	0 6,996	0 1,189,320	170	1,189,320	
ホースジョイント	φ75mm	個	0 4	0 3,500	0 14,000	4	14,000	
鉄筋アンカー	D16 L500mm	本	0 45	0 250	0 11,250	45	11,250	
ソーラーデリネータ	ｿｰﾗｰ充電式	個	0 45	0 3,000	0 135,000	45	135,000	
合　計					0 24,706,935		24,706,935	

一式当たり内訳書

導入管設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ75	m	0 69.3	0 1,900	0 131,670	69.3	131,670	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ100	m	0 33.4	0 2,840	0 94,856	33.4	94,856	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ125	m	0 7	0 3,680	0 25,760	7	25,760	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製フランジ	φ50 10K	枚	0 2	0 2,870	0 5,740	2	5,740	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製フランジ	80A	枚	0 2	0 6,490	0 12,980	2	12,980	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製フランジ	φ100	枚	0 2	0 8,340	0 16,680	2	16,680	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製フランジ	φ100 10K	枚	0 4	0 6,270	0 25,080	4	25,080	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製フランジ	φ125 10K	枚	0 2	0 7,810	0 15,620	2	15,620	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	ﾁｰｽﾞ φ100	個	0 1	0 8,910	0 8,910	1	8,910	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×φ75	個	0 2	0 7,418	0 14,836	2	14,836	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ｴﾙﾎ φ75	個	0 7	0 1,940	0 13,580	7	13,580	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	0 5	0 5,332	0 26,660	5	26,660	

一式当たり内訳書

導入管設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄ φ75	個	0 1	0 4,570	0 4,570	1	4,570	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄ φ125	個	0 3	0 13,150	0 39,450	3	39,450	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ﾍﾞﾝﾄ φ75	個	0 6	0 3,540	0 21,240	6	21,240	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ﾍﾞﾝﾄ φ75	個	0 4	0 3,990	0 15,960	4	15,960	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ﾍﾞﾝﾄ φ100	個	0 3	0 6,060	0 18,180	3	18,180	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ﾍﾞﾝﾄ φ100	個	0 4	0 6,930	0 27,720	4	27,720	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄ φ75	個	0 4	0 3,170	0 12,680	4	12,680	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄ φ100	個	0 1	0 5,750	0 5,750	1	5,750	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄ φ75	個	0 4	0 2,880	0 11,520	4	11,520	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄ φ100	個	0 2	0 5,230	0 10,460	2	10,460	
メカニカル継手	SUS φ75 (80A)	個	0 13	0 9,980	0 129,740	13	129,740	
メカニカル継手	SUS φ100 (100A)	個	0 13	0 10,800	0 140,400	13	140,400	

一式当たり内訳書

導入管設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用T字継手	φ75		0	0	0			
		個	1	51,130	51,130	1	51,130	
水道用T字継手	φ100		0	0	0			
		個	1	80,140	80,140	1	80,140	
離脱防止金具	φ75		0	0	0			
		個	1	16,560	16,560	1	16,560	
離脱防止金具	φ75 0.5MPa以上		0	0	0			
		個	18	13,390	241,020	18	241,020	
離脱防止金具	φ75 異形用		0	0	0			
		個	3	17,070	51,210	3	51,210	
離脱防止金具	φ100		0	0	0			
		個	1	17,890	17,890	1	17,890	
離脱防止金具	φ100 異形用		0	0	0			
		個	1	18,430	18,430	1	18,430	
離脱防止金具	φ100 0.5MPa以上		0	0	0			
		個	11	15,060	165,660	11	165,660	
フランジ接合補強具	φ75 7.5K		0	0	0			
		個	2	17,600	35,200	2	35,200	
フランジ接合補強具	φ100 7.5K		0	0	0			
		個	2	25,900	51,800	2	51,800	
フランジパッキン	φ125 10K		0	0	0			
		枚	2	28,000	56,000	2	56,000	
短尺小曲継手	90ﾍﾞﾝﾄ φ75		0	0	0			
		個	2	34,250	68,500	2	68,500	

一式当たり内訳書

導入管設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
短尺小曲継手	90ﾍﾞﾝﾄ φ100		0	0	0			
		個	4	51,210	204,840	4	204,840	
ソフトシール仕切弁	φ75 7.5Kk		0	0	0			
		個	1	40,000	40,000	1	40,000	
ソフトシール仕切弁	φ100 7.5k		0	0	0			
		個	1	51,600	51,600	1	51,600	
ソフトシール仕切弁	φ125 10k		0	0	0			
		個	2	80,600	161,200	2	161,200	
バタフライ弁	EPDM 10K ｷﾞｱ式 100A		0	0	0			
		個	1	29,600	29,600	1	29,600	
黄銅製ボール弁	600型 80A		0	0	0			
		個	1	110,000	110,000	1	110,000	
黄銅製ボール弁	125型 80A		0	0	0			
		個	2	127,000	254,000	2	254,000	
青銅製ボール弁	600型 100A		0	0	0			
		個	1	156,000	156,000	1	156,000	
バルブ弁ボックス	樹脂製 呼び径200用		0	0	0			
		個	1	6,820	6,820	1	6,820	
金属入りバルブソケット	φ75Ⅱ型		0	0	0			
		個	6	22,600	135,600	6	135,600	
金属入りバルブソケット	φ100Ⅱ型		0	0	0			
		個	2	38,700	77,400	2	77,400	
樹脂製バルブボックス	200用		0	0	0			
		個	1	6,820	6,820	1	6,820	

一式当たり内訳書

導入管設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁バルブボックス下枡	T-25	個	0 3	0 20,500	0 61,500	3	61,500	
仕切弁ボックス用鉄蓋(ｷｬｯﾌﾟ付き)	T-25	個	0 3	0 66,000	0 198,000	3	198,000	
仕切弁ボックス用底板	T-25	個	0 3	0 19,000	0 57,000	3	57,000	
量水表ボックス	φ75 宅地内用	個	0 2	0 342,000	0 684,000	2	684,000	
直読式水道メーター	ﾌﾗﾝｼﾞ型φ50 JIS10K	個	0 1	0 376,000	0 376,000	1	376,000	
直読式水道メーター	ﾌﾗﾝｼﾞ型φ100 JIS10K	個	0 1	0 552,000	0 552,000	1	552,000	
埋設表示シート	W150 ｼﾝｸﾞﾙ	m	0 83	0 85	0 7,055	83	7,055	
合　計					0 4,853,017		4,853,017	

一式当たり内訳書

水位計設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計設置		箇所	0 1	0 88,830	0 88,830	1	88,830	
水位計通信利用料		台･月	0 2	0 6,000	0 12,000	2	12,000	
合　計					0 100,830		100,830	

一式当たり内訳書

仮設導水管布設

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ステージ			0		0			
		式	1		675,400	1	675,400	
配管材置場伐採	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬準備含む		0		0			
		式	1		509,900	1	509,900	
仮設屋根	流量計点検用仮設屋根		0	0	0			
		箇所	2	352,300	704,600	2	704,600	
仮設導水管布設工	上段Bor～仮設中間槽		0	0	0			
		m	34	19,300	656,200	34	656,200	
仮設導水管布設工	仮設中間槽～北原荘、長崎排水池、利賀乃家		0	0	0			
		m	13	46,040	598,520	13	598,520	
合　計					0			
					3,144,620		3,144,620	

一式当たり内訳書

仮設導水管布設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン2層管	1種　φ50	m	0 35.1	0 737	0 25,868	35.1	25,868	
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ50	m	0 11.8	0 964	0 11,375	11.8	11,375	
水道用塩化ビニル継手管	ｿｹｯﾄ　φ50	個	0 1	0 196	0 196	1	196	
水道用塩化ビニル継手管	径違いｿｹｯﾄ　φ75×φ50	個	0 2	0 495	0 990	2	990	
水道用塩化ビニル継手管	径違いｿｹｯﾄ　φ100×φ75	個	0 3	0 924	0 2,772	3	2,772	
水道用塩化ビニル継手管	90°ｴﾙﾎﾞ　φ50	個	0 10	0 285	0 2,850	10	2,850	
水道用塩化ビニル継手管	90°ｴﾙﾎﾞ　φ75	個	0 2	0 747	0 1,494	2	1,494	
メカニカル継手	めねじｿｹｯﾄ　φ50	個	0 3	0 4,950	0 14,850	3	14,850	
メカニカル継手	90°ｴﾙﾎﾞ　φ50	個	0 3	0 9,600	0 28,800	3	28,800	
メカニカル継手	SUSφ75（80A）	個	0 2	0 9,980	0 19,960	2	19,960	
メカニカル継手	SUSφ100（100A）	個	0 2	0 10,800	0 21,600	2	21,600	
メカニカル継手Ｔ字管	ﾁｰｽﾞ　φ75	個	0 1	0 51,130	0 51,130	1	51,130	

一式当たり内訳書

仮設導水管布設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手Ｔ字管	ﾁｰｽﾞ　φ100		0	0	0			
		個	1	80,140	80,140	1	80,140	
ゲート弁	φ50　5K		0	0	0			
		個	2	39,100	78,200	2	78,200	
ゲート弁	φ80　5K		0	0	0			
		個	2	127,000	254,000	2	254,000	
ローリータンク	500L		0	0	0			
		個	1	33,000	33,000	1	33,000	
合　計					0			
					627,225		627,225	

一式当たり内訳書

給水作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水車（日勤）	8t車・運転手込み		0	0	0			
		台･日	101	80,000	8,080,000	101	8,080,000	
給水作業（日勤）			0	0	0			
		人	28	28,000	784,000	28	784,000	
給水車（夜勤）	8t車・運転手込み		0	0	0			
		台･日	70	120,000	8,400,000	70	8,400,000	
井戸汲み上げ			0	0	0			
		回	156	5,000	780,000	156	780,000	
合　計					0			
					18,044,000		18,044,000	

一式当たり内訳書

孔口保護

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
口元導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 6.0m	式	0 1		0 4,241	1	4,241	
口元導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 9.0m	式	0 1		0 4,241	1	4,241	
導水パイプ設置（1シーズン目）	φ75mm 5.0m	式	0 1		0 4,241	1	4,241	
導水パイプ設置（2シーズン目）	φ75mm 7.6m	式	0 1		0 4,241	1	4,241	
【材料費】								
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ75	m	0 28	0 1,380	0 38,640	28	38,640	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI 75° ｴﾙﾎﾞ φ75	個	0 30	0 3,300	0 99,000	30	99,000	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI 90° ｴﾙﾎﾞ φ75	個	0 3	0 996	0 2,988	3	2,988	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI ｷｬｯﾌﾟ φ75	個	0 34	0 709	0 24,106	34	24,106	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI 90° ﾁｰｽﾞ φ75	個	0 30	0 1,590	0 47,700	30	47,700	
耐候性大型土のう	φ110×H110 長期(3年)	袋	0 123	0 4,300	0 528,900	123	528,900	
アンカーピン	φ9 L400mm	個	0 246	0 199	0 48,954	246	48,954	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

孔口保護

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 807,252		807,252	

一式当たり内訳書

導水管設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水管設置（1シーズン目）	45m	式	0 1		0 1,641,000	1	1,641,000	
導水管設置（2シーズン目）	52m	式	0 1		0 1,641,000	1	1,641,000	
【材料費】								
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP　φ75	m	0 97	0 1,380	0 133,860	97	133,860	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI 90°ﾁｰｽﾞ　φ75	個	0 3	0 1,590	0 4,770	3	4,770	
合　計					0 3,420,630		3,420,630	

一式当たり内訳書

導水管接続

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【北原荘繋ぎ込み】								
導水管接続		式	0 1		0 358,900	1	358,900	
水道用ポリエチレン管	φ50mm	m	0 40	0 1,910	0 76,400	40	76,400	
水道用ホースジョイント	φ50mm	個	0 1	0 9,600	0 9,600	1	9,600	
水道用バルブ	φ50mm	個	0 1	0 48,900	0 48,900	1	48,900	
水道用チーズジョイント	φ80mm, φ50mm	個	0 1	0 17,140	0 17,140	1	17,140	
水道用調整弁	φ80mm	個	0 1	0 363,900	0 363,900	1	363,900	
凍結防止カバー	φ50mm用	m	0 40	0 755	0 30,200	40	30,200	
【利賀乃家接続】								
接続配管布設	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ取付、水槽接続配管	式	0 1		0 346,300	1	346,300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	径違いｿｹｯﾄ P50×V40	個	0 1	0 8,652	0 8,652	1	8,652	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	径違いｿｹｯﾄ P50×P25	個	0 1	0 7,294	0 7,294	1	7,294	

一式当たり内訳書

導水管接続

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	ﾁｰｽﾞ P50	個	0 2	0 13,552	0 27,104	2	27,104	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	ｴﾙﾎﾞ 45° P50	個	0 2	0 10,990	0 21,980	2	21,980	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	おねじ付ｿｹｯﾄ P50	個	0 4	0 5,670	0 22,680	4	22,680	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	おねじ付ｿｹｯﾄ P25	個	0 2	0 2,324	0 4,648	2	4,648	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	ｿｹｯﾄ 25	個	0 1	0 1,974	0 1,974	1	1,974	
青銅ゲートバルブ	5Kねじ込み 50A	個	0 2	0 13,200	0 26,400	2	26,400	
青銅ゲートバルブ	5Kねじ込み 25A	個	0 1	0 4,040	0 4,040	1	4,040	
バルブボックス	VU150用	個	0 3	0 4,284	0 12,852	3	12,852	
【長崎分配池仮設接続】								
接続配管敷設	仮設ﾀﾝｸ給水接続	式	0 1		0 799,600	1	799,600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	ｴﾙﾎﾞ 90° P50	個	0 3	0 10,990	0 32,970	3	32,970	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	おねじ付ｿｹｯﾄ P50	個	0 4	0 5,670	0 22,680	4	22,680	

一式当たり内訳書

導水管接続

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手	ｿｹｯﾄ P50	個	0 3	0 8,218	0 24,654	3	24,654	
青銅ゲートバルブ	ねじ込み 50A	個	0 2	0 27,160	0 54,320	2	54,320	
ストラブカップリング		個	0 2	0 21,952	0 43,904	2	43,904	
配管用鋼管	白 SGP 75A	m	0 1	0 14,525	0 14,525	1	14,525	
配管用鋼管継手	白 ﾁｰｽﾞ 75A×50A	個	0 2	0 9,093	0 18,186	2	18,186	
配管用鋼管継手	白 ﾆｯﾌﾟﾙ 75A×150mm	個	0 2	0 6,749	0 13,498	2	13,498	
配管用鋼管継手	白 ﾆｯﾌﾟﾙ 50A×50mm	個	0 2	0 2,281	0 4,562	2	4,562	
【長崎分配池メーター取付】								
接続配管敷設	ﾒｰﾀｰ取付	式	0 1		0 746,400	1	746,400	
水道用ポリエチレン管	φ50mm	m	0 40	0 1,910	0 76,400	40	76,400	
水道用ホースジョイント	φ50	個	0 1	0 9,600	0 9,600	1	9,600	
水道用バルブ	φ50mm	個	0 1	0 48,900	0 48,900	1	48,900	

一式当たり内訳書

導水管接続

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用チーズジョイント	φ80mm, φ50mm	個	0 1	0 17,140	0 17,140	1	17,140	
水道用調整弁	φ80mm	個	0 1	0 363,900	0 363,900	1	363,900	
凍結防止カバー	φ50mm用	m	0 40	0 755	0 30,200	40	30,200	
合　計					0 3,710,403		3,710,403	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管設置	設置費		0		0			
		式	1		1,029,000	1	1,029,000	
合　計					0 1,029,000		1,029,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【トンネル坑内(No.46-No.84+10)L=770m】								
水中ポンプ	口径100mm 高揚程	台･日	0 162	0 835	0 135,270	162	135,270	
送水管	STK管　φ100mm L=6m	本	0 128	0 28,200	0 3,609,600	128	3,609,600	
送水管	STK管　φ100mm L=2m	本	0 1	0 13,800	0 13,800	1	13,800	
送水管エルボ	φ100mm 90°	個	0 4	0 9,200	0 36,800	4	36,800	
送水管ジョイント	φ100mm	個	0 129	0 15,480	0 1,996,920	129	1,996,920	
サクションホース	φ100mm	m	0 20	0 2,340	0 46,800	20	46,800	
水槽	2m3	基･日	0 162	0 646	0 104,652	162	104,652	
【トンネル坑口～シクルビ沢　L=130m】								
送水管	STK管　φ75mm L=6m	本	0 13	0 22,800	0 296,400	13	296,400	
送水管エルボ	φ75mm 45°	個	0 4	0 6,000	0 24,000	4	24,000	
送水管エルボ	φ75mm 90°	個	0 6	0 6,500	0 39,000	6	39,000	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管ジョイント	φ75mm	個	0 13	0 3,500	0 45,500	13	45,500	
サクションホース	φ75mm	m	0 4	0 1,510	0 6,040	4	6,040	
送水管異形ジョイント	φ100mm～75mm	個	0 1	0 8,500	0 8,500	1	8,500	
送水管	STK管　φ100mm L=6m	本	0 4	0 28,200	0 112,800	4	112,800	
送水管	STK管　φ100mm L=1m	本	0 1	0 4,800	0 4,800	1	4,800	
送水管エルボ	φ100mm 45°	個	0 2	0 7,800	0 15,600	2	15,600	
サクションホース	φ100mm	m	0 23	0 2,340	0 53,820	23	53,820	
【シクルビ沢】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程２０m	供用日	0 162	0 287	0 46,494	162	46,494	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程３０m	供用日	0 162	0 428	0 69,336	162	69,336	
サクションホース	φ50mm	m	0 30	0 882	0 26,460	30	26,460	
タービンポンプ	揚程160m	台･日	0 324	0 6,720	0 2,177,280	324	2,177,280	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管	STK管　φ75mm L=1m	本	0 1	0 7,200	0 7,200	1	7,200	
送水管エルボ	φ75mm 90°	個	0 3	0 6,500	0 19,500	3	19,500	
送水管バルブ	φ75mm	個	0 3	0 140,000	0 420,000	3	420,000	
ストレーナーバルブ	φ75mm	個	0 1	0 130,000	0 130,000	1	130,000	
分電盤	商用電力	台･日	0 162	0 1,130	0 183,060	162	183,060	
中和処理装置		台･日	0 162	0 5,640	0 913,680	162	913,680	
鋼板製簡易水槽	容量3m3	供用日	0 162	0 526	0 85,212	162	85,212	
ノッチタンク	容量3m3	基･日	0 162	0 480	0 77,760	162	77,760	
炭酸LGC	175L	本	0 4	0 28,500	0 114,000	4	114,000	
pH測定器		基･日	0 324	0 450	0 145,800	324	145,800	
監視カメラ		台･日	0 162	0 1,330	0 215,460	162	215,460	
インターネットシステム利用料		基･日	0 162	0 903	0 146,286	162	146,286	

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枕土のう	耐候性	袋	0 6	0 180	0 1,080	6	1,080	
【シクルビ沢～長崎配水池 L=870m】								
ホースジョイント	φ75mm	個	0 12	0 3,500	0 42,000	12	42,000	
鉄筋アンカー	D16 L500mm	本	0 435	0 250	0 108,750	435	108,750	
【P15】								
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	供用日	0 162	0 428	0 69,336	162	69,336	
ドラムコード	100V	台･日	0 324	0 400	0 129,600	324	129,600	
枕土のう	耐候性	袋	0 15	0 180	0 2,700	15	2,700	
【P15～利賀乃家　L=40m】								
暗渠排水管（薄肉直管）	φ50mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ薄肉集水管	m	0 40	0 230	0 9,200	40	9,200	
凍結防止カバー	φ50mm用	m	0 40	0 755	0 30,200	40	30,200	
【利賀乃家】								

一式当たり内訳書

送水設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ローリータンク	500L		0	0	0			
		個	1	33,000	33,000	1	33,000	
水道用バルブ	φ50mm		0	0	0			
		個	3	75,100	225,300	3	225,300	
水道用バルブ桝	蓋付		0	0	0			
		個	3	22,900	68,700	3	68,700	
合　計					0 12,047,696		12,047,696	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

緊急追加設備設置

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機運転	37/45ｋVA		0	0	0			
		台･日	157	24,590	3,860,630	157	3,860,630	
合　計					0 3,860,630		3,860,630	

一式当たり内訳書

給水作業

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水車（日勤）	8t車・運転手込み		0	0	0			
		台･日	1	80,000	80,000	1	80,000	
給水作業（日勤）			0	0	0			
		人	2	28,000	56,000	2	56,000	
井戸汲み上げ			0	0	0			
		回	2	5,000	10,000	2	10,000	
合　計					0 146,000		146,000	

一式当たり内訳書

資材運搬設備

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルート設定(現場踏査)	L=148m		0	0	0			
		m	148	355.1	52,554	148	52,554	
ルート設定(現場踏査)	L=160m		0	0	0			
		m	160	341.6	54,656	160	54,656	
レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=148m		0	0	0			
		m	148	35,410	5,240,680	148	5,240,680	
レール架設撤去	複軌条ﾚｰﾙ 3t/45° L=160m		0	0	0			
		m	160	35,890	5,742,400	160	5,742,400	
モノレール運転	3t		0	0	0			
		日	72	65,770	4,735,440	72	4,735,440	
保守点検費	動力車、台車 L=148m		0	0	0			
		回	3	61,870	185,610	3	185,610	
保守点検費	動力車、台車 L=160m		0	0	0			
		回	3	62,470	187,410	3	187,410	
保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=148m		0	0	0			
		回	3	75,380	226,140	3	226,140	
保守点検費	ﾚｰﾙ構造 L=160m		0	0	0			
		回	3	79,280	237,840	3	237,840	
動力車賃料	3t積/45 返納整備費含む		0	0	0			
		台	2	2,574,000	5,148,000	2	5,148,000	
重量物用平台車賃料	3t積/45 返納整備費含む		0	0	0			
		台	2	1,177,000	2,354,000	2	2,354,000	
レール賃料	3t積/45 返納整備費含む		0	0	0			
		m	308	29,260	9,012,080	308	9,012,080	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

資材運搬設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 33,176,810		33,176,810	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

水質分析

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質分析			0		0			
		式	1		86,000	1	86,000	
合　計					0 86,000		86,000	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

水質検査

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	51項目×2件、40項目×4件、濁度1件（諸経費込み）		0		0			
		式	1		685,500	1	685,500	
合　計					0 685,500		685,500	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

水質検査

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	40項目×4件、ｐH×1件（諸経費込み）		0		0			
		式	1		403,900	1	403,900	
合　計					0 403,900		403,900	

［富山県南砺市利賀村地先　］

一式当たり内訳書

水質検査

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	40項目×7件、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ×1件（諸経費込み）		0		0			
		式	1		737,100	1	737,100	
合　計					0 737,100		737,100	

一式当たり内訳書

水質検査

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	40項目×1件（諸経費込み）	式	0 1		0 100,800	1	100,800	
合　計					0 100,800		100,800	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	730 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	827.1 827.1	827.1 827.1	
計					827.1 827.1	
単価					827.1 827.1	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	224 224	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	780.13 780.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	886.5 886.5	886.5 886.5	
計					886.5 886.5	
単価					886.5 886.5	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	192.46 192.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	218.7 218.7	218.7 218.7	
計					218.7 218.7	
単価					218.7 218.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	111.6 111.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	126.9 126.9	126.9 126.9	
計					126.9 126.9	
単価					126.9 126.9	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	824.8 824.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	1 1	937.3 937.3	937.3 937.3	
計					937.3 937.3	
単価					937.3 937.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 952.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,082	0 1,082	
計					0 1,082	
単価					0 1,082	円／m3
変更積算単価					952.2	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.5km以下	ｍ３	1 1	1,091 1,091	1,091 1,091	
計					1,091 1,091	
単価					1,091 1,091	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー9号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,259	0 1,259	
計					0 1,259	
単価					0 1,259	円／m3
変更積算単価					1,108	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	159.5 159.5	159.5 159.5	
計					159.5 159.5	
単価					159.5 159.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 192.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 218.7	0 218.7	
計					0 218.7	
単価					0 218.7	円／m3
変更積算単価					192.5	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩	単位	m3	数量	1 1	単価	172.5 172.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	196.1 196.1	196.1 196.1	
計					196.1 196.1	
単価					196.1 196.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 270.6	0 270.6	
計					0 270.6	
単価					0 270.6	円／m3
変更積算単価					238.2	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	ｍ３	0 1	0 4,543	0 4,543	
計					0 4,543	
単価					0 4,543	円／m3
変更積算単価					4,006	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 192.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 218.7	0 218.7	
計					0 218.7	
単価					0 218.7	円／m3
変更積算単価					192.9	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 111.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 126.9	0 126.9	
計					0 126.9	
単価					0 126.9	円／m3
変更積算単価					111.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 51.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,724	0 3,724	
計					0 3,724	
単価					0 3,724	円／m3
変更積算単価					3,284	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 140.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 159.5	0 159.5	
計					0 159.5	
単価					0 159.5	円／m3
変更積算単価					140.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	掘削･支保	通常断面 B 長孔発破	単位	m	数量	1 1	単価	499,100 499,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 55 長孔発破 L≦1.2km 4.00本	m	1 1	513,200 513,200	513,200 513,200	
集塵機運転	B 全断面 長孔発破 55m2	m	1 1	12,470 12,470	12,470 12,470	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	m	1 1	18,290 18,290	18,290 18,290	
計					543,960 543,960	
単価					544,000 544,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	掘削･支保	通常断面 CI 長孔発破	単位	m	数量	264.7 264.7	単価	560,579 560,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI 55 長孔発破 L≦1.2km 6.67本	m	106.7 106.7	576,700 576,700	61,533,890 61,533,890	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 55 長孔発破 1.2km＜L 6.67本	m	158 158	594,400 594,400	93,915,200 93,915,200	
集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2	m	264.7 264.7	15,180 15,180	4,018,146 4,018,146	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2 0.5＜L≦1.2km	m	106.7 106.7	22,020 22,020	2,349,534 2,349,534	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 55m2 1.2＜L≦1.4km	m	158 158	22,020 22,020	3,479,160 3,479,160	
計					165,295,930 165,295,930	
単価					624,500 624,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー21号	掘削･支保	通常断面 CII-b 長孔発破 鏡吹付有	単位	m	数量	859.5 859.5	単価	972,227 972,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	m	859.5 859.5	914,900 914,900	786,356,550 786,356,550	
集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	m	859.5 859.5	25,480 25,480	21,900,060 21,900,060	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	m	406 406	27,920 27,920	11,335,520 11,335,520	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	m	453.5 453.5	37,160 37,160	16,852,060 16,852,060	
計					836,444,190 836,444,190	
単価					973,200 973,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー22号	掘削･支保	通常断面 CII-b 長孔発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 1,043.7	単価	0 974,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 L≦1.2km 8.67本 H-125 0.232t 鏡	m	0 990.1	0 914,900	0 905,842,490	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 長孔発破 1.2km<L 8.67本 H-125 0.232t 鏡	m	0 53.6	0 937,000	0 50,223,200	
集塵機運転	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2	m	0 1,043.7	0 25,480	0 26,593,476	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	m	0 406	0 27,920	0 11,335,520	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	m	0 584.1	0 37,160	0 21,705,156	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 53.6	0 37,160	0 1,991,776	
計					0 1,017,691,618	
単価					0 975,100	円／m
変更積算単価					974,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー23号	掘削･支保	通常断面 CII-b 標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 60 標準発破 L≦1.2km 10.83本 H-125 0.290t 鏡	m	0 1	0 965,500	0 965,500	
集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 60m2	m	0 1	0 26,560	0 26,560	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 60m2 0.5＜L≦1.2km	m	0 1	0 38,730	0 38,730	
計					0 1,030,790	
単価					0 1,031,000	円／m
変更積算単価					1,020,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー24号	掘削･支保	通常断面 DI-b 長孔発破 鏡吹付有	単位	m	数量	54 54	単価	1,337,264 1,337,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	m	14 14	1,256,000 1,256,000	17,584,000 17,584,000	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	m	40 40	1,284,000 1,284,000	51,360,000 51,360,000	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2	m	54 54	31,440 31,440	1,697,760 1,697,760	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	m	14 14	34,410 34,410	481,740 481,740	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	40 40	45,810 45,810	1,832,400 1,832,400	
計					72,955,900 72,955,900	
単価					1,352,000 1,352,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー25号	掘削･支保	通常断面 DI-b 長孔発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 48.8	単価	0 1,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 L≦1.2km 13.33本 H-125 0.378t 鏡	m	0 14	0 1,256,000	0 17,584,000	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 長孔発破 1.2km＜L 13.33本 H-125 0.378t 鏡	m	0 34.8	0 1,284,000	0 44,683,200	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2	m	0 48.8	0 31,440	0 1,534,272	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 L≦0.5km	m	0 14	0 34,410	0 481,740	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 長孔発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 34.8	0 45,810	0 1,594,188	
計					0 65,877,400	
単価					0 1,350,000	円／m
変更積算単価					1,337,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー26号	掘削･支保	通常断面 DI-b 標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	4 4	単価	1,388,697 1,388,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡		4	1,350,000	5,400,000	
		m	4	1,350,000	5,400,000	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2		2	33,610	67,220	
		m	2	33,610	67,220	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km		4	36,770	147,080	
		m	4	36,770	147,080	
計					5,614,300	
					5,614,300	
単価					1,404,000	
					1,404,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー27号	掘削･支保	通常断面 DI-b 標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 41	単価	0 1,451,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 L≦1.2km 16.00本 H-125 0.454t 鏡	m	0 4	0 1,350,000	0 5,400,000	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-125 0.454t 鏡	m	0 37	0 1,380,000	0 51,060,000	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	m	0 39	0 33,610	0 1,310,790	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km	m	0 4	0 36,770	0 147,080	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 37	0 59,180	0 2,189,660	
計					0 60,107,530	
単価					0 1,467,000	円／m
変更積算単価					1,451,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	掘削･支保	通常断面 DI-b(増しRB)標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	m	0 1	0 1,655,000	0 1,655,000	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	m	0 1	0 33,610	0 33,610	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 1	0 59,180	0 59,180	
計					0 1,747,790	
単価					0 1,748,000	円／m
変更積算単価					1,729,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー29号	掘削･支保	通常断面 DI-b(増しRB､ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)標準発破 鏡吹付 有 早期閉合	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> (増しRB,ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付)	ＤＩ 60 標準発破 1.2km＜L 31.00本 H-125 0.454t 鏡	m	0 1	0 2,203,000	0 2,203,000	
集塵機運転	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2	m	0 1	0 33,610	0 33,610	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＤＩ 全断面 標準発破 60m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 1	0 59,180	0 59,180	
計					0 2,295,790	
単価					0 2,296,000	円／m
変更積算単価					2,272,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー30号	掘削･支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有 早期閉合	単位	m	数量	0 74	単価	0 2,215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.969t 鏡	m	0 74	0 2,111,000	0 156,214,000	
集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	m	0 74	0 49,870	0 3,690,380	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.2＜L≦1.4km	m	0 50.6	0 72,160	0 3,651,296	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	m	0 23.4	0 90,240	0 2,111,616	
計					0 165,667,292	
単価					0 2,239,000	円／m
変更積算単価					2,215,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー31号	掘削･支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,921,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 70 標準発破 1.2km＜L 16.00本 H-150 0.662t	m	0 1	0 1,812,000	0 1,812,000	
集塵機運転	DⅡ 全断面 標準発破 70m2	m	0 1	0 39,030	0 39,030	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 全断面 標準発破 70m2 1.4＜L≦2.2km	m	0 1	0 90,240	0 90,240	
計					0 1,941,270	
単価					0 1,942,000	円／m
変更積算単価					1,921,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー32号	掘削･支保	通常断面 DII-b 標準発破 鏡吹付有 上半のみ	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 40 標準発破 1.2km＜L 12.00本 H-150 0.485t	m	0 1	0 1,195,000	0 1,195,000	
集塵機運転	DⅡ 上半 標準発破 40m2	m	0 1	0 28,190	0 28,190	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅡ 上半 標準発破 40m2 1.4＜L≦2.2km	m	0 1	0 53,680	0 53,680	
計					0 1,276,870	
単価					0 1,277,000	円／m
変更積算単価					1,264,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー33号	掘削･支保	通常断面 DIIIa 標準発破 鏡吹付有	単位	m	数量	1 1	単価	1,511,723 1,511,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 標準発 L≦1.2km8.00本H-200 0.966t先受 鏡		1	1,603,000	1,603,000	
		m	1	1,603,000	1,603,000	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 標準発破 60m2 L≦0.5km		1	46,990	46,990	
		m	1	46,990	46,990	
計					1,649,990 1,649,990	
単価					1,650,000 1,650,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー34号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 B 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	87.5 87.5	単価	415,777 415,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	B 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N		87.5	309,900	27,116,250	
		m	87.5	309,900	27,116,250	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m		87.5	103,500	9,056,250	
		m	87.5	103,500	9,056,250	
防水工	通常断面 B 55m2 上半周長13.9m 1296.8m		86.6	31,800	2,753,880	
		m	86.6	31,800	2,753,880	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			346	90	31,140	
		個	346	90	31,140	
計					38,957,520	
					38,957,520	
単価					445,300	
					445,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー35号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CI 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	265 265	単価	411,011 411,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	CI 55m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N		265	281,200	74,518,000	
		m	265	281,200	74,518,000	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m		265	103,500	27,427,500	
		m	265	103,500	27,427,500	
防水工	通常断面 CI 55m2 上半周長13.9m 1296.8m		264.7	31,800	8,417,460	
		m	264.7	31,800	8,417,460	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			1,766	90	158,940	
		個	1,766	90	158,940	
計					110,521,900	
					110,521,900	
単価					417,100	
					417,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー36号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	1 1	単価	422,198 422,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	274,900	274,900	
		m	1	274,900	274,900	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m		1	103,500	103,500	
		m	1	103,500	103,500	
防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1296.8m		1	32,630	32,630	
		m	1	32,630	32,630	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			8.7	90	783	
		個	8.7	90	783	
計					411,813 411,813	
単価					411,900 411,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー37号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 423,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 274,900	0 274,900	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 ＣII 60 13.9m 1298m	m	0 1	0 32,620	0 32,620	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 8.8	0 90	0 792	
計					0 412,712	
単価					0 412,800	円／m
変更積算単価					423,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー38号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	1 1	単価	408,463 408,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	1 1	261,000 261,000	261,000 261,000	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m	m	1 1	103,500 103,500	103,500 103,500	
防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1296.8m	m	1 1	32,720 32,720	32,720 32,720	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	13.5 13.5	90 90	1,215 1,215	
計					398,435 398,435	
単価					398,500 398,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー39号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 410,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 261,000	0 261,000	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 ＤＩ 60 13.9m 1298m	m	0 1	0 32,710	0 32,710	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 22.3	0 90	0 2,007	
計					0 400,117	
単価					0 400,200	円／m
変更積算単価					410,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー40号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DII-b 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 398,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DII 70 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 262,800	0 262,800	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 DII 70 13.9m 1298m	m	0 1	0 33,610	0 33,610	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 16	0 90	0 1,440	
計					0 402,250	
単価					0 402,300	円／m
変更積算単価					398,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー41号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	1 1	単価	361,502 361,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	274,500	274,500	
		m	1	274,500	274,500	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m		1	103,500	103,500	
		m	1	103,500	103,500	
防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m		1	32,060	32,060	
		m	1	32,060	32,060	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			8	90	720	
		個	8	90	720	
計					410,780 410,780	
単価					410,800 410,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー42号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 362,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 274,500	0 274,500	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	m	0 1	0 32,050	0 32,050	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 8	0 90	0 720	
計					0 411,670	
単価					0 411,700	円／m
変更積算単価					362,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー43号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	171,000 171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	194,700 194,700	194,700 194,700	
計					194,700 194,700	
単価					194,700 194,700	 円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー44号	掘削･支保	DIIIa ﾌﾞﾚｰｶ掘削 鏡吹付有	単位	m	数量	1 1	単価	1,378,168 1,378,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶL≦1.2km 8.00本 H-200 0.966t 先受 鏡	 m	1 1	1,447,000 1,447,000	1,447,000 1,447,000	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km	 m	1 1	24,190 24,190	24,190 24,190	
計					1,471,190 1,471,190	
単価					1,472,000 1,472,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー45号	掘削･支保	DIIIa-F ﾌﾞﾚｰｶ掘削 鏡吹付有	単位	m	数量	1 1	単価	1,347,204 1,347,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 60 ﾌﾞﾚｰｶ L≦1.2km 8.00本 H-200 0.974t 鏡吹付		1	1,414,000	1,414,000	
		m	1	1,414,000	1,414,000	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	DⅢ 全断面 ﾌﾞﾚｰｶ掘削 60m2 L≦0.5km		1	24,380	24,380	
		m	1	24,380	24,380	
計					1,438,380 1,438,380	
単価					1,439,000 1,439,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー46号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	1 1	単価	376,379 376,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	264,200	264,200	
		m	1	264,200	264,200	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1316m		1	103,500	103,500	
		m	1	103,500	103,500	
防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1296.8m		1	31,890	31,890	
		m	1	31,890	31,890	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			8	90	720	
		個	8	90	720	
計					400,310 400,310	
単価					400,400 400,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー47号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 377,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 60 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 264,200	0 264,200	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 DIII 60 13.9m 1298m	m	0 1	0 31,890	0 31,890	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 8	0 90	0 720	
計					0 401,210	
単価					0 401,300	円／m
変更積算単価					377,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー48号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa-F 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	1 1	単価	426,292 426,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N		1	316,700	316,700	
		m	1	316,700	316,700	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1316m		1	103,500	103,500	
		m	1	103,500	103,500	
防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1296.8m		1	32,560	32,560	
		m	1	32,560	32,560	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			8	90	720	
		個	8	90	720	
計					453,480 453,480	
単価					453,500 453,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー49号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa-F 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤIIIa-F 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=8mm 30-15-25N	m	0 1	0 316,700	0 316,700	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 13.9m 1298m	m	0 1	0 104,400	0 104,400	
防水工	通常断面 DIIIa-F 60m2 上半周長13.9m 1298m	m	0 1	0 32,560	0 32,560	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 5.8	0 90	0 522	
計					0 454,182	
単価					0 454,200	円／m
変更積算単価					427,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	196,700 196,700	196,700 196,700	
計					196,700 196,700	
単価					196,700 196,700	 円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	183,000 183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	194,700 194,700	194,700 194,700	
計					194,700 194,700	
単価					194,700 194,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー52号	機械式鉄筋定着加工	D13 2m以下 片側定着	単位	箇所	数量	1 1	単価	240 240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13用 2m以下 片側定着	箇所	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	掘削･支保(発破工法)	通常断面 B-L(L) 長孔発破	単位	m	数量	1 1	単価	621,400 621,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	B 80 長孔発破 L≦1.2km 5.00本	m	1 1	639,700 639,700	639,700 639,700	
集塵機運転	B 全断面 長孔発破 80m2	m	1 1	15,180 15,180	15,180 15,180	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	m	1 1	22,220 22,220	22,220 22,220	
計					677,100 677,100	
単価					677,100 677,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー54号	掘削･支保(発破工法)	通常断面 CI-L(R) 長孔発破	単位	m	数量	1 1	単価	684,800 684,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 80 長孔発破 L≦1.2km 8.00本	m	1 1	702,300 702,300	702,300 702,300	
集塵機運転	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2	m	1 1	17,890 17,890	17,890 17,890	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ 全断面 長孔発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	m	1 1	26,150 26,150	26,150 26,150	
計					746,340 746,340	
単価					746,400 746,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー55号	掘削･支保(発破工法)	通常断面 CII-L 標準発破	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅡ 80 標準発破 L≦1.2km 12.50本	m	0 1	0 1,134,000	0 1,134,000	
集塵機運転	CⅡ 全断面 標準発破 80m2	m	0 1	0 29,810	0 29,810	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ 全断面 標準発破 80m2 0.5＜L≦1.2km	m	0 1	0 42,860	0 42,860	
計					0 1,206,670	
単価					0 1,207,000	円／m
変更積算単価					1,108,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー56号	掘削・支保(妻部)	B-L(L)	単位	箇所	数量	1 1	単価	415,380 415,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	B	ｍ３	27.4 27.4	6,100 6,100	167,140 167,140	
妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	B L≦2.5km	ｍ３	27.4 27.4	794.2 794.2	21,761.08 21,761.08	
吹付コンクリート工（妻部）	B-L t=5cm σck=36N/mm2	ｍ２	24.8 24.8	7,541 7,541	187,016.8 187,016.8	
ロックボルト（妻部）	B-L 117.7kN L=3.0m	本	6 6	12,910 12,910	77,460 77,460	
計					453,377.88 453,377.88	
単価					453,400 453,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー57号	掘削･支保(妻部)	CI-L(R)	単位	箇所	数量	1 1	単価	409,580 409,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	ＣＩ	ｍ３	26 26	6,100 6,100	158,600 158,600	
妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	ＣＩ　L≦2.5km	ｍ３	26 26	794.2 794.2	20,649.2 20,649.2	
吹付コンクリート工（妻部）	ＣＩ-L t=5cm σck=36N/mm2	ｍ２	24.8 24.8	6,783 6,783	168,218.4 168,218.4	
ロックボルト（妻部）	ＣＩ-L 117.7kN L=3.0m	本	8 8	12,420 12,420	99,360 99,360	
計					446,827.6 446,827.6	
単価					446,900 446,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー58号	掘削･支保(妻部)	CII-L	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 560,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻壁掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶｰ掘削)	CⅡ	ｍ３	0 27.5	0 6,100	0 167,750	
妻部ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	CⅡ L≦2.5km	ｍ３	0 27.5	0 794.2	0 21,840.5	
吹付コンクリート工（妻部）	CⅡ-L t=10cm σck=36N/mm2	ｍ２	0 25.3	0 10,470	0 264,891	
ロックボルト（妻部）	CⅡ-L 176.5kN L=3.0m	本	0 10	0 15,670	0 156,700	
計					0 611,181.5	
単価					0 611,200	円／箇所
変更積算単価					560,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー59号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	通常断面 B-L(L) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	26 26	単価	1,565,840 1,565,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	B 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N		26	353,200	9,183,200	
		m	26	353,200	9,183,200	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17m 52m		26	1,095,000	28,470,000	
		m	26	1,095,000	28,470,000	
防水工	通常断面 B 80m2 上半周長17.0m 53.2m		26.6	247,200	6,575,520	
		m	26.6	247,200	6,575,520	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			133	90	11,970	
		個	133	90	11,970	
計					44,240,690	
					44,240,690	
単価					1,702,000	
					1,702,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー60号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	通常断面 CI-L(R) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	m	数量	26 26	単価	1,565,025 1,565,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	CI 80m2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 30-15-25N		26	353,200	9,183,200	
		m	26	353,200	9,183,200	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17m 52m		26	1,095,000	28,470,000	
		m	26	1,095,000	28,470,000	
防水工	通常断面 CI 80m2 上半周長17.0m 53.2m		26.6	247,200	6,575,520	
		m	26.6	247,200	6,575,520	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ			213	90	19,170	
		個	213	90	19,170	
計					44,247,890 44,247,890	
単価					1,702,000 1,702,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー61号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	通常断面 CII-L 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 303,500	0 303,500	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17m 52m	m	0 1	0 1,095,000	0 1,095,000	
防水工	通常断面 ＣII 80 17m 52m	m	0 1	0 252,400	0 252,400	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 12.9	0 90	0 1,161	
計					0 1,652,061	
単価					0 1,653,000	円／m
変更積算単価					1,520,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー62号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	B-L(L) 30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,106,760 1,106,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工（妻部）	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	37.7 37.7	29,540 29,540	1,113,658 1,113,658	
防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	ｍ２	24.8 24.8	3,553 3,553	88,114.4 88,114.4	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	6 6	90 90	540 540	
計					1,202,312.4 1,202,312.4	
単価					1,203,000 1,203,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー63号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CII-L 18-15-40BB C≧270kg/m3	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工（妻部）	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 41.7	0 27,400	0 1,142,580	
防水工（妻部）	厚0.8mm+3mm	ｍ２	0 25.3	0 3,553	0 89,890.9	
座金隠蔽型ロックボルトキャップ		個	0 10	0 90	0 900	
計					0 1,233,370.9	
単価					0 1,234,000	円／箇所
変更積算単価					1,136,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	型枠(妻部)	一般型枠	単位	m2	数量	1 1	単価	12,824.77 12,824.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		1	13,940	13,940	
		ｍ２	1	13,940	13,940	
計					13,940 13,940	
単価					13,940 13,940	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	足場 (妻部)	手摺先行枠組足場　安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1 1	単価	6,027.75 6,027.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	坑内 手摺先行枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要		1	6,552	6,552	
		掛ｍ2	1	6,552	6,552	
計					6,552 6,552	
単価					6,552 6,552	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー66号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b(1.0)	単位	m	数量	0 1	単価	0 74,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 11.168	0 4,893	0 54,645.02	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 11.168	0 871.6	0 9,734.02	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 5.57	0 1,692	0 9,424.44	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 4.642	0 871.6	0 4,045.96	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 4.642	0 569.2	0 2,642.22	
計					0 80,491.66	
単価					0 80,500	円／m
変更積算単価					74,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー67号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b(1.0) 二次掘削	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 10.644	0 4,893	0 52,081.09	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 10.644	0 871.6	0 9,277.31	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 5.57	0 1,692	0 9,424.44	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 4.642	0 871.6	0 4,045.96	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 4.642	0 569.2	0 2,642.22	
計					0 77,471.02	
単価					0 77,480	円／m
変更積算単価					71,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー68号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b	単位	m	数量	1 1	単価	70,840 70,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	11.168 11.168	4,893 4,893	54,645.02 54,645.02	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	11.168 11.168	871.6 871.6	9,734.02 9,734.02	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.57 5.57	1,692 1,692	9,424.44 9,424.44	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	4.642 4.642	871.6 871.6	4,045.96 4,045.96	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	4.642 4.642	569.2 569.2	2,642.22 2,642.22	
計					80,491.66 80,491.66	
単価					80,500 80,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー69号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b 二次掘削	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 10.644	0 4,893	0 52,081.09	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 10.644	0 871.6	0 9,277.31	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 5.57	0 1,692	0 9,424.44	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 4.642	0 871.6	0 4,045.96	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 4.642	0 569.2	0 2,642.22	
計					0 77,471.02	
単価					0 77,480	円／m
変更積算単価					71,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー70号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII 二次掘削	単位	m	数量	0 1	単価	0 41,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	m３	0 5.027	0 4,893	0 24,597.11	
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	0 5.027	0 871.6	0 4,381.53	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	m３	0 5.57	0 1,692	0 9,424.44	
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	0 4.843	0 871.6	0 4,221.15	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m３	0 4.843	0 569.2	0 2,756.63	
計					0 45,380.86	
単価					0 45,390	円／m
変更積算単価					41,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー71号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa	単位	m	数量	1 1	単価	73,950 73,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	11.731 11.731	4,893 4,893	57,399.78 57,399.78	
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	11.731 11.731	871.6 871.6	10,224.73 10,224.73	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.57 5.57	1,692 1,692	9,424.44 9,424.44	
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	4.843 4.843	871.6 871.6	4,221.15 4,221.15	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	4.843 4.843	569.2 569.2	2,756.63 2,756.63	
計					84,026.73 84,026.73	
単価					84,030 84,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー72号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-F	単位	m	数量	1 1	単価	74,150 74,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	11.771 11.771	4,893 4,893	57,595.5 57,595.5	
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	11.771 11.771	871.6 871.6	10,259.6 10,259.6	
【敷均し・締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.57 5.57	1,692 1,692	9,424.44 9,424.44	
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	4.843 4.843	871.6 871.6	4,221.15 4,221.15	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	4.843 4.843	569.2 569.2	2,756.63 2,756.63	
計					84,257.32 84,257.32	
単価					84,260 84,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー73号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b(1.0) 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 49	単価	0 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 134.6	0 14,420	0 1,940,932	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 244.2	0 26,060	0 6,363,852	
計					0 8,304,784	
単価					0 169,500	円／m
変更積算単価					156,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー74号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	58 58	単価	153,660 153,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	159.7 159.7	14,420 14,420	2,302,874 2,302,874	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	258.7 258.7	26,060 26,060	6,741,722 6,741,722	
計					9,044,596 9,044,596	
単価					156,000 156,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー75号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚45cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 37.8	単価	0 167,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 104.5	0 14,420	0 1,506,890	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 188.4	0 26,060	0 4,909,704	
計					0 6,416,594	
単価					0 169,800	円／m
変更積算単価					167,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー76号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII-b 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 95.6	単価	0 200,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 272.5	0 14,420	0 3,929,450	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 17.74	0 194,700	0 3,453,978	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 514.3	0 26,060	0 13,402,658	
計					0 20,786,086	
単価					0 217,500	円／m
変更積算単価					200,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー77号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	14 14	単価	199,494 199,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	43.7 43.7	14,420 14,420	630,154 630,154	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.62 2.62	194,700 194,700	510,114 510,114	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	78 78	26,060 26,060	2,032,680 2,032,680	
計					3,172,948 3,172,948	
単価					226,700 226,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー78号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 14	単価	0 199,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 43.7	0 14,420	0 630,154	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 2.59	0 194,700	0 504,273	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 78	0 26,060	0 2,032,680	
計					0 3,167,107	
単価					0 226,300	円／m
変更積算単価					199,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー79号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-F 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	14 14	単価	253,000 253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	44.5 44.5	14,420 14,420	641,690 641,690	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44 0.44	196,700 196,700	86,548 86,548	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.35 5.35	194,700 194,700	1,041,645 1,041,645	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	78.8 78.8	26,060 26,060	2,053,528 2,053,528	
機械式鉄筋定着加工費	D13用 2m以下 片側定着	箇所	805 805	250 250	201,250 201,250	
計					4,024,661 4,024,661	
単価					287,500 287,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー80号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-F 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 14	単価	0 252,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 44.5	0 14,420	0 641,690	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.45	0 196,700	0 88,515	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 5.3	0 194,700	0 1,031,910	
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 78.8	0 26,060	0 2,053,528	
機械式鉄筋定着加工費	D13用 2m以下 片側定着	箇所	0 805	0 250	0 201,250	
計					0 4,016,893	
単価					0 287,000	円／m
変更積算単価					252,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー81号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しロックボルト	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	本	0 1	0 15,310	0 15,310	
計					0 15,310	
単価					0 15,310	円／本
変更積算単価					15,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー82号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b	単位	m	数量	0 1	単価	0 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 12.636	0 5,078	0 64,165.6	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 12.636	0 898.1	0 11,348.39	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 10.644	0 1,764	0 18,776.01	
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 8.87	0 898.1	0 7,966.14	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 8.87	0 579.8	0 5,142.82	
計					0 107,398.96	
単価					0 107,400	円／m
変更積算単価					107,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー83号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DI-b	単位	m3	数量	0 1	単価	0 61,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート	t=15cmσck=36N/mm2	ｍ３	0 1	0 61,200	0 61,200	
計					0 61,200	
単価					0 61,200	円／m3
変更積算単価					61,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー84号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	σck=36N/mm2 t=150mm	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート取壊し		ｍ３	0 1	0 9,498	0 9,498	
殻運搬（坑内）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	ｍ３	0 1	0 419.4	0 419.4	
計					0 9,917.4	
単価					0 9,918	円／m3
変更積算単価					9,918	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－85号	鋼製支保工撤去	H-125	単位	基	数量	0 1	単価	0 32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工撤去	H-125	箇所	0 2	0 16,360	0 32,720	
計					0 32,720	
単価					0 32,720	円／基
変更積算単価					32,720	円／基

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－86号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ撤去		単位	本	数量	0 1	単価	0 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去		本	0 1	0 2,030	0 2,030	
計					0 2,030	
単価					0 2,030	円／本
変更積算単価					2,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー87号	上下半掘削		単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下半掘削		ｍ３	0 1	0 7,942	0 7,942	
ずり出し工(変状対策)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L≦2.5km	ｍ３	0 1	0 419.4	0 419.4	
計					0 8,361.4	
単価					0 8,362	円／m3
変更積算単価					8,362	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー88号	鋼製支保工再設置	H-150×150	単位	t	数量	0 1	単価	0 375,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保鋼工再設置	H150×150	t	0 1	0 375,800	0 375,800	
計					0 375,800	
単価					0 375,800	円／t
変更積算単価					375,800	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー89号	再吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=36N/mm2　t=200mm	単位	m3	数量	0 1	単価	0 74,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	ｍ３	0 1	0 74,720	0 74,720	
計					0 74,720	
単価					0 74,720	円／m3
変更積算単価					74,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー90号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト再打設	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力176.5kN以上 TD24×4.0m	本	0 1	0 19,280	0 19,280	
計					0 19,280	
単価					0 19,280	円／本
変更積算単価					19,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー91号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 58,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	m３	0 7.262	0 5,078	0 36,876.43	
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	0 7.262	0 898.1	0 6,522	
【敷均し･締固め】						
インバート敷均し締固め工	標準	m３	0 5.027	0 1,764	0 8,867.62	
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	0 4.189	0 898.1	0 3,762.14	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m３	0 4.189	0 579.8	0 2,428.78	
計					0 58,456.97	
単価					0 58,460	円／m
変更積算単価					58,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－92号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ設置	H-150×150	単位	t	数量	0 1	単価	0 412,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートストラット設置	H-150×150	t	0 1	0 412,300	0 412,300	
計					0 412,300	
単価					0 412,300	円／t
変更積算単価					412,300	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－93号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DII	単位	m3	数量	0 1	単価	0 69,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート	t=20cmσck=36N/mm2	ｍ３	0 1	0 69,450	0 69,450	
計					0 69,450	
単価					0 69,450	円／m3
変更積算単価					69,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー94号	殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,182	0 1,182	
計					0 1,182	
単価					0 1,182	円／m3
変更積算単価					1,182	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー95号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,086	0 3,086	
計					0 3,086	
単価					0 3,086	円／m3
変更積算単価					3,086	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.5	0 800	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／m3
変更積算単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0 1	単価	0 9,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	0 1	0 9,489	0 9,489	
計					0 9,489	
単価					0 9,489	円／回
変更積算単価					9,489	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー98号	路盤下部整正	B	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	m3	0.649 0.649	6,454 6,454	4,188.64 4,188.64	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	m3	0.649 0.649	967.6 967.6	627.97 627.97	
計					4,816.61 4,816.61	
単価					4,817 4,817	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー99号	路盤下部整正	B-L(L)	単位	m	数量	26 26	単価	5,050 5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	B	m3	21.3 21.3	6,454 6,454	137,470.2 137,470.2	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	B L≦2.5km	m3	21.3 21.3	967.6 967.6	20,609.88 20,609.88	
計					158,080.08 158,080.08	
単価					6,081 6,081	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー100号	路盤下部整正	CI	単位	m	数量	1 1	単価	4,240 4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	m3	0.649 0.649	6,454 6,454	4,188.64 4,188.64	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ　Ｌ≦2.5km	m3	0.649 0.649	967.6 967.6	627.97 627.97	
計					4,816.61 4,816.61	
単価					4,817 4,817	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー101号	路盤下部整正	CI-L(R)	単位	m	数量	26 26	単価	5,330 5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	m3	21.2 21.2	6,454 6,454	136,824.8 136,824.8	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	ＣＩ　L≦2.5km	m3	21.2 21.2	967.6 967.6	20,513.12 20,513.12	
計					157,337.92 157,337.92	
単価					6,052 6,052	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー102号	路盤下部整正	CII-b	単位	m	数量	1 1	単価	4,430 4,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	m3	0.649 0.649	6,454 6,454	4,188.64 4,188.64	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	m3	0.649 0.649	967.6 967.6	627.97 627.97	
計					4,816.61 4,816.61	
単価					4,817 4,817	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー103号	路盤下部整正	CII-L(L)	単位	m	数量	0 26	単価	0 5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	m3	0 21.3	0 6,454	0 137,470.2	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	m3	0 21.3	0 967.6	0 20,609.88	
計					0 158,080.08	
単価					0 6,081	円／m
変更積算単価					5,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー104号	路盤下部整正	CII-L(R)	単位	m	数量	0 26	単価	0 5,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	m3	0 21.2	0 6,454	0 136,824.8	
路盤下部ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積）	CⅡ L≦2.5km	m3	0 21.2	0 967.6	0 20,513.12	
計					0 157,337.92	
単価					0 6,052	円／m
変更積算単価					5,566	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー105号	箱抜	B-L(L)	単位	箇所	数量	2 2	単価	175,440 175,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0.5 0.5	11,340 11,340	5,670 5,670	
箱抜掘削	硬岩	m3	4 4	11,630 11,630	46,520 46,520	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	4.5 4.5	1,483 1,483	6,673.5 6,673.5	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=5cm σck=36N/mm2	m２	13 13	9,352 9,352	121,576 121,576	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	m３	2.5 2.5	23,970 23,970	59,925 59,925	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	9.6 9.6	14,770 14,770	141,792 141,792	
計					382,156.5 382,156.5	
単価					191,100 191,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー106号	箱抜	CⅡ-b	単位	箇所	数量	27 27	単価	465,829 465,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	23.4 23.4	11,340 11,340	265,356 265,356	
箱抜掘削	中硬岩	m3	87.5 87.5	11,340 11,340	992,250 992,250	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	110.9 110.9	1,483 1,483	164,464.7 164,464.7	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	m２	310.8 310.8	13,060 13,060	4,059,048 4,059,048	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	216 216	13,130 13,130	2,836,080 2,836,080	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	3.84 3.84	109,000 109,000	418,560 418,560	
鋼板	22×200	t	3.84 3.84	207,000 207,000	794,880 794,880	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	49 49	10,420 10,420	510,580 510,580	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0.83 0.83	17,160 17,160	14,242.8 14,242.8	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー106号	箱抜	CⅡ-b	単位	箇所	数量	27 27	単価	465,829 465,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	144 144	126.6 126.6	18,230.4 18,230.4	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	49.7 49.7	21,830 21,830	1,084,951 1,084,951	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	172.7 172.7	14,770 14,770	2,550,779 2,550,779	
計					13,709,421.9 13,709,421.9	
単価					507,800 507,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー107号	箱抜	CⅡ-b	単位	箇所	数量	0 35	単価	0 435,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0 30.4	0 11,340	0 344,736	
箱抜掘削	中硬岩	m3	0 112.8	0 11,340	0 1,279,152	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	0 143.2	0 1,483	0 212,365.6	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	m２	0 411.7	0 13,060	0 5,376,802	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 198	0 13,130	0 2,599,740	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0 5.28	0 109,000	0 575,520	
鋼板	22×200	t	0 5.28	0 207,000	0 1,092,960	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	0 46	0 10,420	0 479,320	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0 0.99	0 17,160	0 16,988.4	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー107号	箱抜	CⅡ-b	単位	箇所	数量	0 35	単価	0 435,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	0 99	0 126.6	0 12,533.4	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 63.3	0 21,830	0 1,381,839	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	0 220.4	0 14,770	0 3,255,308	
計					0 16,627,264.4	
単価					0 475,100	円／箇所
変更積算単価					435,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー108号	箱抜	CⅡ-b(L)	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0 1.1	0 11,340	0 12,474	
箱抜掘削	中硬岩	m3	0 4.3	0 11,340	0 48,762	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	0 5.4	0 1,483	0 8,008.2	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	m２	0 13.5	0 13,060	0 176,310	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 8	0 13,130	0 105,040	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0 0.17	0 109,000	0 18,530	
鋼板	22×200	t	0 0.17	0 207,000	0 35,190	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	0 3	0 10,420	0 31,260	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0 0.05	0 17,160	0 858	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー108号	箱抜	CⅡ-b(L)	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	0 4	0 126.6	0 506.4	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 2.7	0 21,830	0 58,941	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	0 9.6	0 14,770	0 141,792	
計					0 637,671.6	
単価					0 318,900	円／箇所
変更積算単価					292,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー109号	箱抜	CⅡ-b(R)	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0 0.7	0 11,340	0 7,938	
箱抜掘削	中硬岩	m3	0 1.7	0 11,340	0 19,278	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	0 2.4	0 1,483	0 3,559.2	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=10cm σck=36N/mm2	m２	0 9	0 13,060	0 117,540	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 6	0 13,130	0 78,780	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0 0.13	0 109,000	0 14,170	
鋼板	22×200	t	0 0.13	0 207,000	0 26,910	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	0 1	0 10,420	0 10,420	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0 0.03	0 17,160	0 514.8	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー109号	箱抜	CⅡ-b(R)	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	0 3	0 126.6	0 379.8	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 0.8	0 21,830	0 17,464	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	0 5.7	0 14,770	0 84,189	
計					0 381,142.8	
単価					0 190,600	円／箇所
変更積算単価					174,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー110号	箱抜	DⅡ	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 392,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0 7.7	0 11,340	0 87,318	
箱抜掘削	軟岩	m3	0 13.5	0 9,044	0 122,094	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	0 21.2	0 1,483	0 31,439.6	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	ｍ２	0 44.3	0 16,780	0 743,354	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 8	0 15,710	0 125,680	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0 0.14	0 109,000	0 15,260	
鋼板	22×200	t	0 0.14	0 207,000	0 28,980	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	0 3	0 10,420	0 31,260	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0 0.41	0 17,160	0 7,035.6	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー110号	箱抜	DⅡ	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 392,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	0 4	0 126.6	0 506.4	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	18-15-40BB C≧270kg/m3	ｍ３	0 4.9	0 21,830	0 106,967	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	0 18	0 14,770	0 265,860	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.996	0 194,700	0 193,921.2	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.006	0 196,700	0 1,180.2	
計					0 1,760,856	
単価					0 440,300	円／箇所
変更積算単価					392,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー111号	箱抜	DIIIa-F	単位	箇所	数量	2 2	単価	560,714 560,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	3.9 3.9	11,340 11,340	44,226 44,226	
箱抜掘削	軟岩	m3	6.7 6.7	9,044 9,044	60,594.8 60,594.8	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	10.6 10.6	1,483 1,483	15,719.8 15,719.8	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	m２	26 26	16,780 16,780	436,280 436,280	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	21 21	15,710 15,710	329,910 329,910	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0.26 0.26	109,000 109,000	28,340 28,340	
鋼板	22×200	t	0.26 0.26	207,000 207,000	53,820 53,820	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	1 1	10,420 10,420	10,420 10,420	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0.82 0.82	17,160 17,160	14,071.2 14,071.2	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー111号	箱抜	DIIIa-F	単位	箇所	数量	2 2	単価	560,714 560,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	4 4	126.6 126.6	506.4 506.4	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	3.8 3.8	23,970 23,970	91,086 91,086	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	10.9 10.9	14,770 14,770	160,993 160,993	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.17 0.17	194,700 194,700	33,099 33,099	
計					1,279,066.2 1,279,066.2	
単価					639,600 639,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー112号	箱抜	DIIIa-F	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 541,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
吹付コンクリート取壊し（箱抜）		m3	0 3.9	0 11,340	0 44,226	
箱抜掘削	軟岩	m3	0 6.5	0 9,044	0 58,786	
箱抜ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積)	L≦2.5km	m3	0 10.4	0 1,483	0 15,423.2	
【支保】						
吹付コンクリート工（箱抜）	t=20cm σck=36N/mm2	ｍ２	0 24.5	0 16,780	0 411,110	
ロックボルト（箱抜）	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 14	0 15,710	0 219,940	
補強材ﾌﾟﾚｰﾄ設置（箱抜）（手間のみ）	坑内作業	t	0 0.26	0 109,000	0 28,340	
鋼板	22×200	t	0 0.26	0 207,000	0 53,820	
支保工切断（箱抜）	坑内作業	箇所	0 5	0 10,420	0 52,100	
鋼材撤去（箱抜）	坑内作業	t	0 0.82	0 17,160	0 14,071.2	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー112号	箱抜	DIIIa-F	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 541,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト撤去（箱抜）	坑内作業 切断	本	0 7	0 126.6	0 886.2	
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
コンクリート	30-15-25N W/C≦50% C≧330kg/m3	ｍ３	0 3.9	0 23,970	0 93,483	
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	0 10.7	0 14,770	0 158,039	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.434	0 194,700	0 84,499.8	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.002	0 196,700	0 393.4	
計					0 1,235,117.8	
単価					0 617,600	円／箇所
変更積算単価					541,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－113号	箱抜	明り巻	単位	箇所	数量	2 2	単価	4,550 4,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	0.7 0.7	14,770 14,770	10,339 10,339	
計					10,339 10,339	
単価					5,170 5,170	円／箇所

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	箱抜	ﾗｼﾞｵ再放送設備立上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラジオ再放送設備立上げ		箇所	0 1	0 70,220	0 70,220	
計					0 70,220	
単価					0 70,220	円／箇所
変更積算単価					62,570	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー115号	殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,182 1,182	1,182 1,182	
計					1,182 1,182	
単価					1,182 1,182	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー116号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,715.54 2,715.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,086 3,086	3,086 3,086	
計					3,086 3,086	
単価					3,086 3,086	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	800 800	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	回	数量	1 1	単価	19,364 19,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1 1	21,640 21,640	21,640 21,640	
計					21,640 21,640	
単価					21,640 21,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	回	数量	0 1	単価	0 8,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	0 1	0 9,489	0 9,489	
計					0 9,489	
単価					0 9,489	円／回
変更積算単価					8,491	円／回

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	裏面排水	φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水	単位	m	数量	1,945 1,945	単価	1,710 1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材(超大口価格)	多連排水材 φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水	m	1,945 1,945	1,850 1,850	3,598,250 3,598,250	
ジョイントボックス	吸出しｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ付	個	84 84	1,620 1,620	136,080 136,080	
計					3,734,330 3,734,330	
単価					1,920 1,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー121号	裏面排水	φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水	単位	m	数量	0 2,708	単価	0 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材(超大口価格)	多連排水材 φ30×3 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 全面透水		0	0	0	
		m	2,708	1,850	5,009,800	
ジョイントボックス	吸出しｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ付		0	0	0	
		個	105	1,620	170,100	
計					0 5,179,900	
単価					0 1,913	円／m
変更積算単価					1,704	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	裏面排水 (ｱｰﾁ部)	W300×t6 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	単位	m	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アーチ部裏面排水(超大口価格)	ﾘﾌﾞ構造 W300×t6 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		1	1,100	1,100	
		m	1	1,100	1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー123号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ400 内面平滑管 有孔管	単位	m	数量	1,244 1,244	単価	15,310 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【土工】						
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	110 110	2,165 2,165	238,150 238,150	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	750 750	4,929 4,929	3,696,750 3,696,750	
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	750 750	378.6 378.6	283,950 283,950	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	110 110	1,635 1,635	179,850 179,850	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 4.5km以下	ｍ３	750 750	1,762 1,762	1,321,500 1,321,500	
【排水管】						
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	ｍ	1,244 1,244	8,662 8,662	10,775,528 10,775,528	
フィルター材	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ３	655 655	7,862 7,862	5,149,610 5,149,610	
計					21,645,338 21,645,338	
単価					17,400 17,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー124号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 内面平滑管 有孔管	単位	m	数量	0 1,374	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【土工】						
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 900	0 2,165	0 1,948,500	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	0 40	0 4,929	0 197,160	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 10	0 3,883	0 38,830	
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 40	0 378.6	0 15,144	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 890	0 1,635	0 1,455,150	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 4.5km以下	ｍ３	0 40	0 1,762	0 70,480	
【排水管】						
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 1,346	0 8,662	0 11,659,052	
フィルター材	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ３	0 706	0 7,862	0 5,550,572	
計					0 20,934,888	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ400 内面平滑管 有孔管	単位	m	数量	0 1,374	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 15,240	円／m
変更積算単価					13,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー125号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 内面平滑管 有孔管	単位	箇所	数量	42 42	単価	75,360 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【土工】						
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	7 7	2,165 2,165	15,155 15,155	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	50 50	4,929 4,929	246,450 246,450	
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	50 50	378.6 378.6	18,930 18,930	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	7 7	1,635 1,635	11,445 11,445	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 4.5km以下	ｍ３	50 50	1,762 1,762	88,100 88,100	
【排水管】						
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用	ｍ	307 307	1,706 1,706	523,742 523,742	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	ｍ	81 81	1,493 1,493	120,933 120,933	
高密度ポリエチレン管継手	90° 十字 φ400×φ150	個	42 42	47,300 47,300	1,986,600 1,986,600	
高密度ポリエチレン管継手	異種･異径継手 φ150×φ100	個	84 84	2,010 2,010	168,840 168,840	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー125号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150 内面平滑管 有孔管	単位	箇所	数量	42 42	単価	75,360 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ３	51 51	7,862 7,862	400,962 400,962	
計					3,581,157 3,581,157	
単価					85,270 85,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー126号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 内面平滑管 有孔管	単位	箇所	数量	0 55	単価	0 68,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【土工】						
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 10	0 2,165	0 21,650	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	0 70	0 4,929	0 345,030	
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 70	0 378.6	0 26,502	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 10	0 1,635	0 16,350	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 4.5km以下	ｍ３	0 70	0 1,762	0 123,340	
【排水管】						
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用	ｍ	0 397	0 1,706	0 677,282	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	ｍ	0 105	0 1,493	0 156,765	
高密度ポリエチレン管継手	90° 十字 φ400×φ150	個	0 46	0 47,300	0 2,175,800	
高密度ポリエチレン管継手	異種･異径継手 φ150×φ100	個	0 105	0 2,010	0 211,050	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー126号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150 内面平滑管 有孔管	単位	箇所	数量	0 55	単価	0 68,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	ｍ３	0 66	0 7,862	0 518,892	
計					0 4,272,661	
単価					0 77,690	円／箇所
変更積算単価					68,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー127号	坑口処理		単位	箇所	数量	1 1	単価	3,635,246 3,635,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	110 110	1,788 1,788	196,680 196,680	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	110 110	159.5 159.5	17,545 17,545	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	110 110	937.3 937.3	103,103 103,103	
【坑口付】						
坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	箇所	1 1	3,566,000 3,566,000	3,566,000 3,566,000	
吹付法面取壊し	有り 機械施工	ｍ２	69 69	726.3 726.3	50,114.7 50,114.7	
【基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	8 8	3,121 3,121	24,968 24,968	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	3 3	159.5 159.5	478.5 478.5	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	3 3	937.3 937.3	2,811.9 2,811.9	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー127号	坑口処理		単位	箇所	数量	1 1	単価	3,635,246 3,635,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	6 6	3,883 3,883	23,298 23,298	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2 2	35,990 35,990	71,980 71,980	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8 8	8,588 8,588	68,704 68,704	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	2 2	10,610 10,610	21,220 21,220	
計					4,146,903.1 4,146,903.1	
単価					4,147,000 4,147,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー128号	坑口処理		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【掘削】						
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	0 110	0 1,788	0 196,680	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 110	0 218.7	0 24,057	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	0 110	0 1,082	0 119,020	
【坑口付】						
坑口付工	支保工,吹付,外型枠等(つなぎ梁,やらず含む)	箇所	0 1	0 3,566,000	0 3,566,000	
吹付法面取壊し	有り 機械施工	ｍ２	0 69	0 726.3	0 50,114.7	
【基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	0 8	0 3,121	0 24,968	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 3	0 218.7	0 656.1	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	0 3	0 1,082	0 3,246	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー128号	坑口処理		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 6	0 3,883	0 23,298	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2	0 35,990	0 71,980	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 8	0 8,588	0 68,704	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 2	0 10,610	0 21,220	
計					0 4,169,943.8	
単価					0 4,170,000	円／箇所
変更積算単価					3,656,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,501 2,501	2,501 2,501	
計					2,501 2,501	
単価					2,501 2,501	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,715.72 2,715.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,086 3,086	3,086 3,086	
計					3,086 3,086	
単価					3,086 3,086	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	600 600	1,410 1,410	
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	800 800	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー133号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,573.4 1,573.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,788 1,788	1,788 1,788	
計					1,788 1,788	
単価					1,788 1,788	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー134号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1 1	単価	17,560 17,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,960 19,960	19,960 19,960	
計					19,960 19,960	
単価					19,960 19,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー135号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 21,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 24,990	0 24,990	
計					0 24,990	
単価					0 24,990	円／m3
変更積算単価					21,990	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー136号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	190,300 190,300	190,300 190,300	
計					190,300 190,300	
単価					190,300 190,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	166,000 166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	188,200 188,200	188,200 188,200	
計					188,200 188,200	
単価					188,200 188,200	 円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	189,300 189,300	189,300 189,300	
計					189,300 189,300	
単価					189,300 189,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	機械式鉄筋定着加工	D13 2m以下 片側定着	単位	箇所	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13用 2m以下 片側定着		1	250	250	
		箇所	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／箇所

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1 1	単価	8,384.65 8,384.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	9,528	9,528	
		ｍ２	1	9,528	9,528	
計					9,528 9,528	
単価					9,528 9,528	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー141号	型枠(ｾﾝﾄﾙ)	本坑用 上半周長13.9m	単位	m2	数量	320 320	単価	5,613.54 5,613.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントル据付・移動・脱型工		 m	18 18	113,400 113,400	2,041,200 2,041,200	
計					2,041,200 2,041,200	
単価					6,379 6,379	 円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー142号	型枠(ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ)	組立(据付)・解体	単位	基	数量	0 1	単価	0 62,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (バラセントル)	組立(据付)・解体 R(m)13.9L(m)7.0m	 基	0 1	0 71,150,000	0 71,150,000	
計					0 71,150,000	
単価					0 71,150,000	 円／基
変更積算単価					62,610,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	型枠(ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ)	移動(据付)	単位	回	数量	0 1	単価	0 210,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（バラセントル）	移動(据付)	回	0 1	0 239,300	0 239,300	
計					0 239,300	
単価					0 239,300	円／回
変更積算単価					210,600	円／回

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1 1	単価	4,115.76 4,115.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1 1	4,677 4,677	4,677 4,677	
計					4,677 4,677	
単価					4,677 4,677	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,020 2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	1 1	2,290 2,290	2,290 2,290	
計					2,290 2,290	
単価					2,290 2,290	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	ｍ	1 1	1,180 1,180	1,180 1,180	
計					1,180 1,180	
単価					1,180 1,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	防水	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200	単位	m2	数量	1 1	単価	23,950 23,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継ぎ部防水工	ﾄﾝﾈﾙ外面 W=200		1	27,110	27,110	
		ｍ２	1	27,110	27,110	
計					27,110 27,110	
単価					27,110 27,110	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1 1	単価	132,620 132,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	150,700	150,700	
		枚	1	150,700	150,700	
計					150,700 150,700	
単価					150,700 150,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー149号	長尺鋼管先受け	DⅢ φ114.3 L=12.92m	単位	本	数量	21 21	単価	460,790 460,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔(長尺鋼管先受け)	φ114.3 L=0.3m 21本		1	213,700	213,700	
		ｼﾌﾄ	1	213,700	213,700	
鋼管打設工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本		1	6,197,000	6,197,000	
		ｼﾌﾄ	1	6,197,000	6,197,000	
注入工（長尺鋼管先受け）	φ114.3 L=12.92m 21本		1	3,819,000	3,819,000	
		ｼﾌﾄ	1	3,819,000	3,819,000	
計					10,229,700 10,229,700	
単価					487,200 487,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－150号	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩 径90mm 長さ50m	単位	本	数量	1 1	単価	1,009,560 1,009,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	m	50 50	21,480 21,480	1,074,000 1,074,000	
計					1,074,000 1,074,000	
単価					1,074,000 1,074,000	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ20m	単位	本	数量	1 1	単価	508,920 508,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	m	20 20	27,070 27,070	541,400 541,400	
計					541,400 541,400	
単価					541,400 541,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－152号	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ50m	単位	本	数量	1 1	単価	1,272,760 1,272,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	m	50 50	27,070 27,070	1,353,500 1,353,500	
計					1,353,500 1,353,500	
単価					1,354,000 1,354,000	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－153号	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩 径90mm 長さ70m	単位	本	数量	1 1	単価	1,788,246 1,788,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜ボーリング工	中硬岩 φ90mm	m	70 70	27,070 27,070	1,894,900 1,894,900	
計					1,894,900 1,894,900	
単価					1,895,000 1,895,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー154号	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩 径90mm 長さ150m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜ボーリング工	軟岩Ⅱ φ90mm	m	0 150	0 21,480	0 3,222,000	
計					0 3,222,000	
単価					0 3,222,000	円／本
変更積算単価					3,041,000	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー155号	受電設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	5,033,160 5,033,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 2年未満 647日 設備費含む	箇所	1 1	5,413,000 5,413,000	5,413,000 5,413,000	
計					5,413,000 5,413,000	
単価					5,413,000 5,413,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー156号	受電設備		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,497,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置･撤去 3年未満 882日 設備費含む	箇所	0 1	0 6,987,000	0 6,987,000	
計					0 6,987,000	
単価					0 6,987,000	円／箇所
変更積算単価					6,497,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー157号	配電設備		単位	m	数量	2,371 2,371	単価	1,021.14 1,021.14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	m	5 5	7,342 7,342	36,710 36,710	
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	m	988 988	1,323 1,323	1,307,124 1,307,124	
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	15 15	2,080 2,080	31,200 31,200	
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	1,363 1,363	973 973	1,326,199 1,326,199	
計					2,701,233 2,701,233	
単価					1,140 1,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー158号	配電設備		単位	m	数量	0 3,001	単価	0 1,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 1年未満 設備費含む	m	0 20	0 6,565	0 131,300	
低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 2年未満 設備費含む	m	0 75	0 7,342	0 550,650	
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	0 1,433	0 2,080	0 2,980,640	
坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	m	0 80	0 2,585	0 206,800	
坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	m	0 1,393	0 973	0 1,355,389	
計					0 5,224,779	
単価					0 1,742	円／m
変更積算単価					1,561	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	1 1	単価	3,037,379.7 3,037,379.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	1 1	3,266,000 3,266,000	3,266,000 3,266,000	
計					3,266,000 3,266,000	
単価					3,266,000 3,266,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	0 20.9	単価	0 2,965,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	0 19.9	0 3,266,000	0 64,993,400	
仮設備保守（支保工作業後）		箇月	0 1	0 1,633,000	0 1,633,000	
計					0 66,626,400	
単価					0 3,188,000	円／箇月
変更積算単価					2,965,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー161号	ﾄﾝﾈﾙ用水設備		単位	箇所	数量	2 2	単価	2,757,450 2,757,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			2	87,680	175,360	
		箇所	2	87,680	175,360	
取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台		267	904	241,368	
		日	267	904	241,368	
給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ100mm 70m 1台		267	13,040	3,481,680	
		日	267	13,040	3,481,680	
ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)		80	2,260	180,800	
		m	80	2,260	180,800	
ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)		1,350	1,356	1,830,600	
		m	1,350	1,356	1,830,600	
ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)		5	920	4,600	
		m	5	920	4,600	
計					5,914,408 5,914,408	
単価					2,958,000 2,958,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー162号	ﾄﾝﾈﾙ用水設備		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 3,629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	0 2	0 87,680	0 175,360	
取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	日	0 398	0 904	0 359,792	
給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ100mm 70m 1台	日	0 398	0 13,040	0 5,189,920	
ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	m	0 80	0 2,260	0 180,800	
ガス管 (SGP)白	SGP 100A 白ねじ付管 1年未満(損率30%)	m	0 1,380	0 1,356	0 1,871,280	
ガス管 (SGP)白	SGP 50A 白ねじ付管 2年未満(損率50%)	m	0 5	0 920	0 4,600	
計					0 7,781,752	
単価					0 3,891,000	円／箇所
変更積算単価					3,629,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	集塵機排気設備		単位	m	数量	1 1	単価	51,270.88 51,270.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管損料	φ1500 3年以内(損率30%)		1	55,130	55,130	
		m	1	55,130	55,130	
計					55,130 55,130	
単価					55,130 55,130	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	2,748,150 2,748,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)		1	2,955,000	2,955,000	
		基	1	2,955,000	2,955,000	
計					2,955,000 2,955,000	
単価					2,955,000 2,955,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	4,037,130 4,037,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1 1	4,341,000 4,341,000	4,341,000 4,341,000	
計					4,341,000 4,341,000	
単価					4,341,000 4,341,000	円／基

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	組立のみ	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,647,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)	基	0 1	0 2,727,000	0 2,727,000	
計					0 2,727,000	
単価					0 2,727,000	円／基
変更積算単価					2,647,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー167号	防水作業台車組立解体		単位	基	数量	1 1	単価	852,715 852,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)		1	916,900	916,900	
		基	1	916,900	916,900	
計					916,900 916,900	
単価					916,900 916,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー168号	防音扉	全断面支保工 覆工兼用	単位	m2	数量	58 58	単価	127,971.52 127,971.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	回	2 2	922,600 922,600	1,845,200 1,845,200	
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 383日	ｍ２	58 58	85,180 85,180	4,940,440 4,940,440	
防音壁砂充填		ｍ３	5.8 5.8	11,780 11,780	68,324 68,324	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.3 2.3	30,390 30,390	69,897 69,897	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	8.1 8.1	9,528 9,528	77,176.8 77,176.8	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	4.8 4.8	3,622 3,622	17,385.6 17,385.6	
【撤去】						
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	2.3 2.3	10,610 10,610	24,403 24,403	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	2.3 2.3	2,439 2,439	5,609.7 5,609.7	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	2.3 2.3	1,410 1,410	3,243 3,243	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	防音扉	全断面支保工 覆工兼用	単位	m2	数量	58 58	単価	127,971.52 127,971.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,051,679.1 7,051,679.1	
単価					121,600 121,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー169号	防音扉	全断面支保工 覆工兼用	単位	m2	数量	0 58	単価	0 178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
防音扉設置・撤去	全断面支保工･覆工兼用	回	0 2	0 922,600	0 1,845,200	
防音扉賃料	全断面支保工・覆工兼用 砂充填 597日	ｍ２	0 58	0 132,700	0 7,696,600	
防音壁砂充填		ｍ３	0 5.8	0 11,780	0 68,324	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2.3	0 30,390	0 69,897	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 8.1	0 9,528	0 77,176.8	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 4.8	0 3,622	0 17,385.6	
【撤去】						
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 2.3	0 10,610	0 24,403	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 2.3	0 2,439	0 5,609.7	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	0 2.3	0 1,410	0 3,243	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	防音扉	全断面支保工 覆工兼用	単位	m2	数量	0 58	単価	0 178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 9,807,839.1	
単価					0 169,200	円／m2
変更積算単価					178,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー170号	防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m	単位	m	数量	62 62	単価	824,722.1 824,722.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁鉄骨組立･解体		t	47.9 47.9	77,010 77,010	3,688,779 3,688,779	
防音壁パネル組立･解体		ｍ２	744 744	3,179 3,179	2,365,176 2,365,176	
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	t	45.6 45.6	227,000 227,000	10,351,200 10,351,200	
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 692日	t	2.3 2.3	227,000 227,000	522,100 522,100	
防音壁小部材	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ	t	0.6 0.6	377,000 377,000	226,200 226,200	
防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	ｍ２	744 744	16,610 16,610	12,357,840 12,357,840	
【基礎杭】						
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	本	35 35	393,200 393,200	13,762,000 13,762,000	
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	本	35 35	6,213 6,213	217,455 217,455	
H形鋼杭賃料	H350 11m/本 692日 無 有 3500円 無 1回	本	35 35	84,260 84,260	2,949,100 2,949,100	
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	66.5 66.5	1,200 1,200	79,800 79,800	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー170号	防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m	単位	m	数量	62 62	単価	824,722.1 824,722.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	55.4 55.4	3,724 3,724	206,309.6 206,309.6	
計					46,725,959.6 46,725,959.6	
単価					753,700 753,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー171号	防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m	単位	m	数量	0 62	単価	0 949,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音壁鉄骨組立･解体		t	0 47.9	0 77,010	0 3,688,779	
防音壁パネル組立･解体		ｍ２	0 744	0 3,179	0 2,365,176	
防音壁主鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	t	0 45.6	0 247,800	0 11,299,680	
防音壁副鋼材賃料	加工･錆止め塗装費含む 807日	t	0 2.3	0 256,700	0 590,410	
防音壁小部材	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ	t	0 0.6	0 377,000	0 226,200	
防音壁ﾊﾟﾈﾙ賃料	H1000×W2000	ｍ２	0 744	0 24,210	0 18,012,240	
【基礎杭】						
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8m/本 0m/本 11m/本 無し 購入土(砂)	本	0 35	0 393,200	0 13,762,000	
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	本	0 35	0 6,213	0 217,455	
H形鋼杭賃料	H350 11m/本 807日 無 有 3500円 無 1回	本	0 35	0 96,210	0 3,367,350	
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱野手組	ｍ３	0 66.5	0 1,200	0 79,800	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー171号	防音壁	ﾊﾟﾈﾙ防音壁 H=12.0m	単位	m	数量	0 62	単価	0 949,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 55.4	0 3,724	0 206,309.6	
計					0 53,815,399.6	
単価					0 868,000	円／m
変更積算単価					949,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 327.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 337.4	0 337.4	
計					0 337.4	
単価					0 337.4	円／m3
変更積算単価					327.5	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 430.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	0 1	0 443.3	0 443.3	
計					0 443.3	
単価					0 443.3	円／m3
変更積算単価					430.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 123.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 126.9	0 126.9	
計					0 126.9	
単価					0 126.9	円／m3
変更積算単価					123.2	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 121.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 125.5	0 125.5	
計					0 125.5	
単価					0 125.5	円／m2
変更積算単価					121.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー176号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=120mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 781.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 804.8	0 804.8	
計					0 804.8	
単価					0 804.8	円／m2
変更積算単価					781.1	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー177号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(25) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 921.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 50mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 949.1	0 949.1	
計					0 949.1	
単価					0 949.1	円／m2
変更積算単価					921.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー178号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入り t=50mm 3.0m<b	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,843	0 1,843	
計					0 1,843	
単価					0 1,843	円／m2
変更積算単価					1,789	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー179号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 591.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 609.2	0 609.2	
計					0 609.2	
単価					0 609.2	円／m
変更積算単価					591.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 181.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 187.4	0 187.4	
計					0 187.4	
単価					0 187.4	円／m2
変更積算単価					181.9	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,840	0 4,840	
計					0 4,840	
単価					0 4,840	円／m3
変更積算単価					4,698	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 2.35	0 800	0 1,880	
計					0 1,880	
単価					0 1,880	円／m3
変更積算単価					1,825	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	掘削	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	0 1	0 1,226	0 1,226	
計					0 1,226	
単価					0 1,226	円／m3
変更積算単価					1,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,272	0 1,272	
計					0 1,272	
単価					0 1,272	円／m3
変更積算単価					1,235	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 123.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 126.9	0 126.9	
計					0 126.9	
単価					0 126.9	円／m3
変更積算単価					123.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー186号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 912.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 940.1	0 940.1	
計					0 940.1	
単価					0 940.1	円／m2
変更積算単価					912.5	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー187号	中間層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m<b	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,626	0 1,626	
計					0 1,626	
単価					0 1,626	円／m2
変更積算単価					1,579	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー188号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=150mm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m2	数量	0 60	単価	0 7,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 15	0 27,740	0 416,100	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 5	0 9,528	0 47,640	
溶接金網	径4.0×150×150	ｍ２	0 60	0 287	0 17,220	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 5	0 2,085	0 10,425	
注入目地材	加熱注入式 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	0 0.01	0 710	0 7.1	
計					0 491,392.1	
単価					0 8,190	円／m2
変更積算単価					7,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0 1	単価	0 423.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 435.9	0 435.9	
計					0 435.9	
単価					0 435.9	円／m2
変更積算単価					423.1	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 1	0 5,788	0 5,788	
計					0 5,788	
単価					0 5,788	円／m
変更積算単価					5,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー191号	素掘側溝	EU1	単位	m	数量	0 10	単価	0 527.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	
		ｍ３	1.8	2,165	3,897	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	ｍ３	1.8	726.4	1,307.52	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	
		ｍ３	1.8	126.9	228.42	
計					0 5,432.94	
単価					0 543.3	円／m
変更積算単価					527.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー192号	沈砂池整備		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 418,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 126	0 2,165	0 272,790	
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	0 135	0 3,049	0 411,615	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 4	0 27,740	0 110,960	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	ｍ３	0 79	0 726.4	0 57,385.6	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 79	0 126.9	0 10,025.1	
計					0 862,775.7	
単価					0 431,400	円／箇所
変更積算単価					418,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	防災小段	300×300	単位	m	数量	0 10	単価	0 678.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1.8	0 3,883	0 6,989.4	
計					0 6,989.4	
単価					0 699	円／m
変更積算単価					678.4	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 1	単価	0 14,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 15,440	0 15,440	
計					0 15,440	
単価					0 15,440	円／人日
変更積算単価					14,990	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー195号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	840 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	949.4 949.4	949.4 949.4	
計					949.4 949.4	
単価					949.4 949.4	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー196号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	ｍ２	1 1	3,490 3,490	3,490 3,490	
コンクリート舗装工 (材料)	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	ｍ２	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					4,770 4,770	
単価					4,770 4,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー197号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=70mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	0 1	0 3,490	0 3,490	
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	ｍ２	0 1	0 1,622	0 1,622	
計					0 5,112	
単価					0 5,112	円／m2
変更積算単価					4,502	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー198号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1 1	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m		1	265.9	265.9	
	0kg/1000m 0個/1000m					
	0m2/1000m 374.5kg/1000m	m	1	265.9	265.9	
計					265.9 265.9	
単価					265.9 265.9	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー199号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	0 1	単価	0 23.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m		0	0	0	
	0kg/1000m 0個/1000m					
	24.1m2/1000m 0kg/1000m	m	1	27.48	27.48	
計					0 27.48	
単価					0 27.48	円／m
変更積算単価					23.77	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー200号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均厚t=120mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 804.8	0 804.8	
計					0 804.8	
単価					0 804.8	円／m2
変更積算単価					709	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー201号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	0 1	0 263	0 263	
計					0 263	
単価					0 263	円／m3
変更積算単価					263	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 1	0 2,171	0 2,171	
計					0 2,171	
単価					0 2,171	円／m3
変更積算単価					2,171	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	基面整正		単位	m2	数量	0 1	単価	0 512.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	0 1	0 512.4	0 512.4	
計					0 512.4	
単価					0 512.4	円／m2
変更積算単価					512.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー204号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 938.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 938.2	0 938.2	
計					0 938.2	
単価					0 938.2	円／m3
変更積算単価					938.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー205号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	0 10	単価	0 73,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 10.6	0 1,900	0 20,140	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 1.06	0 38,080	0 40,364.8	
ボックスカルバート［施工単価］	BX(R)-S(a1)-B600×H600 L=2000	m	0 10	0 67,700	0 677,000	
計					0 737,504.8	
単価					0 73,760	円／m
変更積算単価					73,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,905 1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1 1	2,165 2,165	2,165 2,165	
計					2,165 2,165	
単価					2,165 2,165	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	4,338 4,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1 1	4,929 4,929	4,929 4,929	
計					4,929 4,929	
単価					4,929 4,929	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	3,415 3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1 1	3,883 3,883	3,883 3,883	
計					3,883 3,883	
単価					3,883 3,883	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩	単位	m3	数量	1 1	単価	333 333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1 1	378.6 378.6	378.6 378.6	
計					378.6 378.6	
単価					378.6 378.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,439 1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模		1	1,635	1,635	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)					
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1	1,635	1,635	
計					1,635 1,635	
単価					1,635 1,635	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,551 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準		1	1,762	1,762	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)					
	硬岩 無し 4.5km以下	ｍ３	1	1,762	1,762	
計					1,762 1,762	
単価					1,762 1,762	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー212号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 285.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	0 1	0 307.2	0 307.2	
計					0 307.2	
単価					0 307.2	円／m3
変更積算単価					285.6	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー213号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 244.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	0 1	0 263	0 263	
計					0 263	
単価					0 263	円／m3
変更積算単価					244.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー214号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 1	0 3,520	0 3,520	
計					0 3,520	
単価					0 3,520	円／m3
変更積算単価					3,272	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー215号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 1	0 2,171	0 2,171	
計					0 2,171	
単価					0 2,171	円／m3
変更積算単価					2,018	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	基面整正		単位	m2	数量	0 1	単価	0 476.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	0 1	0 512.4	0 512.4	
計					0 512.4	
単価					0 512.4	円／m2
変更積算単価					476.3	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 938.2	0 938.2	
計					0 938.2	
単価					0 938.2	円／m3
変更積算単価					872	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー218号	監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250	単位	m	数量	10 10	単価	18,420 18,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	m	10 10	4,804 4,804	48,040 48,040	
監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250	個	5 5	27,000 27,000	135,000 135,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.7 0.7	21,510 21,510	15,057 15,057	
計					198,097 198,097	
単価					19,810 19,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー219号	監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監査歩廊付側溝 500×300 L=2000	m	0 10	0 4,804	0 48,040	
監査歩廊付側溝	500×300 L=2000 縁石H=250	個	0 5	0 27,000	0 135,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.7	0 26,540	0 18,578	
計					0 201,618	
単価					0 20,170	円／m
変更積算単価					18,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー220号	監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	38,700 38,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	m	10 10	5,233 5,233	52,330 52,330	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	個	5 5	69,000 69,000	345,000 345,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.87 0.87	21,510 21,510	18,713.7 18,713.7	
計					416,043.7 416,043.7	
単価					41,610 41,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー221号	監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 39,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	m	0 10	0 5,233	0 52,330	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	個	0 5	0 69,000	0 345,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.87	0 26,540	0 23,089.8	
計					0 420,419.8	
単価					0 42,050	円／m
変更積算単価					39,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー222号	監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000 ｽﾃｯﾌﾟ付	単位	m	数量	0 10	単価	0 42,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	m	0 10	0 5,233	0 52,330	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000 ｽﾃｯﾌﾟ付	個	0 5	0 77,000	0 385,000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.87	0 26,540	0 23,089.8	
計					0 460,419.8	
単価					0 46,050	円／m
変更積算単価					42,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-Ⅰ-B300-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	0 1	0 7,165	0 7,165	
計					0 7,165	
単価					0 7,165	円／m
変更積算単価					6,660	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	現場発生品	単位	m	数量	0 2	単価	0 2,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチフリューム（I型）	３００　Ｌ＝２０００	個	0 1	0 5,010	0 5,010	
計					0 5,010	
単価					0 2,505	円／m
変更積算単価					2,329	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	500×500mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	0 1	0 15,820	0 15,820	
計					0 15,820	
単価					0 15,820	円／m
変更積算単価					14,710	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	0 1	0 13,390	0 13,390	
計					0 13,390	
単価					0 13,390	円／m
変更積算単価					12,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	自由勾配側溝	FU-B600-H1000-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 27,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	m	0 1	0 29,520	0 29,520	
計					0 29,520	
単価					0 29,520	円／m
変更積算単価					27,440	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.88m3/10m 有り	m	0 1	0 31,920	0 31,920	
計					0 31,920	
単価					0 31,920	円／m
変更積算単価					29,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断型	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.56m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1	28,860	28,860	
計					0 28,860	
単価					0 28,860	円／m
変更積算単価					26,830	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	自由勾配側溝	FU-B600-H1100-L2000 横断型	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0	
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	m	1	76,480	76,480	
計					0 76,480	
単価					0 76,480	円／m
変更積算単価					71,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	自由勾配側溝	FU-B600-H1200-L2000 横断型	単位	m	数量	0 1	単価	0 81,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.4m3/10m 有り	m	0 1	0 87,280	0 87,280	
計					0 87,280	
単価					0 87,280	円／m
変更積算単価					81,120	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 2,821	0 2,821	
計					0 2,821	
単価					0 2,821	円／枚
変更積算単価					2,622	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	側溝蓋	C-C-T-B600-L500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 5,361	0 5,361	
計					0 5,361	
単価					0 5,361	円／枚
変更積算単価					4,983	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 普通目 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 20,220	0 20,220	
計					0 20,220	
単価					0 20,220	円／枚
変更積算単価					18,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	側溝蓋	C-G-T-B600-L995 普通目 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 52,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 56,500	0 56,500	
計					0 56,500	
単価					0 56,500	円／枚
変更積算単価					52,520	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 21,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 22,820	0 22,820	
計					0 22,820	
単価					0 22,820	円／枚
変更積算単価					21,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー237号	側溝蓋	C-G-T-B600-L995 横断用 普通目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 43,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 47,000	0 47,000	
計					0 47,000	
単価					0 47,000	円／枚
変更積算単価					43,690	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー238号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 24,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	0 1	0 15,840	0 15,840	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	0 1	0 10,990	0 10,990	
計					0 26,830	
単価					0 26,830	円／t
変更積算単価					24,940	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー239号	監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き	単位	箇所	数量	10 10	単価	66,520 66,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む		10	2,565	25,650	
		箇所	10	2,565	25,650	
監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き		10	67,000	670,000	
		個	10	67,000	670,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0.81	24,160	19,569.6	
		ｍ３	0.81	24,160	19,569.6	
計					715,219.6	
					715,219.6	
単価					71,530	
					71,530	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー240号	監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 66,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	据付 監査歩廊付集水桝 500×300 L=1000 蓋含む	箇所	0 10	0 2,565	0 25,650	
監査歩廊付集水桝	500×300 L=1000 縁石H=250 鋼製ｽﾘｯﾄ蓋付き	個	0 10	0 67,000	0 670,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.81	0 29,190	0 23,643.9	
計					0 719,293.9	
単価					0 71,930	円／箇所
変更積算単価					66,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー241号	監視員通路壁付集水桝	650×375 L=1000 鋼製格子蓋付き	単位	箇所	数量	10 10	単価	98,860 98,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×375 L=1000 蓋含む	箇所	10 10	4,839 4,839	48,390 48,390	
監視員通路壁付集水桝	650×375 L=1000 鋼製格子蓋付き	個	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.99 0.99	24,160 24,160	23,918.4 23,918.4	
計					1,062,308.4 1,062,308.4	
単価					106,300 106,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー242号	監視員通路壁付集水桝	650×300 L=1000 鋼製格子蓋付き	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 99,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	据付 監視員通路壁付集水桝 650×300 L=1000 蓋含む	箇所	0 10	0 4,839	0 48,390	
監視員通路壁付集水桝	650×300 L=1000 鋼製格子蓋付き	個	0 10	0 99,000	0 990,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.99	0 29,190	0 28,898.1	
計					0 1,067,288.1	
単価					0 106,800	円／箇所
変更積算単価					99,330	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー243号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×500	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 68,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 9,709	0 9,709	
プレキャスト集水桝	500×500×500	個	0 1	0 64,400	0 64,400	
計					0 74,109	
単価					0 74,110	円／箇所
変更積算単価					68,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー244号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 84,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 12,280	0 12,280	
プレキャスト集水桝	500×500×700	個	0 1	0 79,000	0 79,000	
計					0 91,280	
単価					0 91,280	円／箇所
変更積算単価					84,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー245号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1400	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 444,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	設置	箇所	0 1	0 65,980	0 65,980	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2.3	0 1,900	0 4,370	
プレキャスト集水桝	1000×1000×1400	個	0 1	0 408,000	0 408,000	
計					0 478,350	
単価					0 478,400	円／箇所
変更積算単価					444,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー246号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1500	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 464,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	設置	箇所	0 1	0 65,980	0 65,980	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2.3	0 1,900	0 4,370	
プレキャスト集水桝	1000×1000×1500	個	0 1	0 429,000	0 429,000	
計					0 499,350	
単価					0 499,400	円／箇所
変更積算単価					464,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー247号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1200×1200×1600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 599,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	設置	箇所	0 1	0 65,980	0 65,980	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2.6	0 1,900	0 4,940	
プレキャスト集水桝	1200×1200×1600	個	0 1	0 574,000	0 574,000	
計					0 644,920	
単価					0 645,000	円／箇所
変更積算単価					599,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー248号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	現場発生品	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 59,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×500	個	0 1	0 64,400	0 64,400	
計					0 64,400	
単価					0 64,400	円／箇所
変更積算単価					59,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー249号	中央排水桝	1000×1000×1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 419,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 21,430	0 21,430	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	0 1	0 10,500	0 10,500	
排水槽（プレキャスト）	1000×1000×1200	個	0 1	0 419,000	0 419,000	
計					0 450,930	
単価					0 451,000	円／箇所
変更積算単価					419,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー250号	蓋	MSGT-500-500 普通目 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 23,900	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 23,900	円／枚
変更積算単価					22,220	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー251号	蓋	MSGT-1000-1000 普通目 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工　蓋版	１７０超２４０ｋｇ以下		0	0	0	
		枚	1	1,067	1,067	
集水桝蓋	MSGT-1000-1000 普通目 T-25		0	0	0	
		枚	1	112,000	112,000	
計					0 113,067	
単価					0 113,100	円／枚
変更積算単価					105,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	蓋	S-600-600-t12	単位	枚	数量	0 1	単価	0 38,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 41,820	0 41,820	
計					0 41,820	
単価					0 41,820	円／枚
変更積算単価					38,870	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	蓋	現場発生品	単位	枚	数量	0 1	単価	0 38,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋	S-600-600-t12	枚	0 1	0 41,400	0 41,400	
計					0 41,400	
単価					0 41,400	円／枚
変更積算単価					38,480	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー254号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 23,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	0 1	0 14,980	0 14,980	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 10,400	0 10,400	
計					0 25,380	
単価					0 25,380	円／t
変更積算単価					23,590	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー255号	排水路切替	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 32,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.59	0 45,590	0 26,898.1	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.96	0 9,523	0 28,188.08	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.56	0 1,539	0 2,400.84	
縁石［施工単価］	Fb-20	ｍ	0 2	0 5,950	0 11,900	
計					0 69,387.02	
単価					0 34,700	円／箇所
変更積算単価					32,250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー256号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	0 10	単価	0 4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 6,098	0 6,098	
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	0 10	0 4,748	0 47,480	
計					0 53,578	
単価					0 5,358	円／m2
変更積算単価					4,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー257号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1 1	単価	5,932.07 5,932.07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂	ｍ３	1 1	6,741 6,741	6,741 6,741	
計					6,741 6,741	
単価					6,741 6,741	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー258号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,277.13 3,277.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,724 3,724	3,724 3,724	
計					3,724 3,724	
単価					3,724 3,724	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	埋設管路	難燃性角型FEP 径81㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,940 1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	2,206 2,206	2,206 2,206	
計					2,206 2,206	
単価					2,206 2,206	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	埋設管路	難燃性角型FEP 径50㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	1,902 1,902	1,902 1,902	
計					1,902 1,902	
単価					1,902 1,902	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	埋設管路	難燃性FEP 径65㎜	単位	m	数量	1 1	単価	2,190 2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	2,486 2,486	2,486 2,486	
計					2,486 2,486	
単価					2,486 2,486	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	埋設管路	DCIP 径150㎜	単位	m	数量	1 1	単価	10,410 10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	11,190 11,190	11,190 11,190	
計					11,190 11,190	
単価					11,190 11,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー263号	鋼管設置	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　φ150	単位	m	数量	0 1,329	単価	0 4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付(機械)	管径150mm	m	0 1,329	0 2,479	0 3,294,591	
T型継手接合 据付 呼び径150mm	特殊押輪､抜出金具なし	箇所	0 335	0 2,428	0 813,380	
配管支持金具設置	φ150用 PS-C1-1	箇所	0 573	0 693	0 397,089	
配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-1	箇所	0 28	0 1,155	0 32,340	
配管支持金具設置	φ150用 PS-C4-2	箇所	0 26	0 1,155	0 30,030	
金属拡張アンカー打設	管径150mm用	箇所	0 627	0 2,325	0 1,457,775	
計					0 6,025,205	
単価					0 4,534	円／m
変更積算単価					4,022	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー264号	鋼管設置	現地切断加工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断	管径150㎜	箇所	0 1	0 20,390	0 20,390	
計					0 20,390	
単価					0 20,390	円／箇所
変更積算単価					18,090	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー265号	鋼管設置	SGP-PD 加工管	単位	本	数量	0 7	単価	0 59,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加工管据付	SGP-PD M1 150A×2000×16K	本	0 1	0 36,620	0 36,620	
加工管据付	SGP-PD M3 150A×235/235×10K	本	0 4	0 18,310	0 73,240	
加工管据付	SGP-PD M4 150A×2030×10K	本	0 2	0 36,620	0 73,240	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)	管径150mm	基	0 7	0 11,050	0 77,350	
フランジ蓋設置工	管径150mm	基	0 28	0 5,827	0 163,156	
フランジ継手 据付	管径150mm 10K	基	0 8	0 5,827	0 46,616	
計					0 470,222	
単価					0 67,180	円／本
変更積算単価					59,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	床掘		単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（電線共同溝工）		ｍ３	0 1	0 4,350	0 4,350	
計					0 4,350	
単価					0 4,350	円／m3
変更積算単価					3,859	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	埋戻し・締固め		単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	ｍ３	0 1	0 5,395	0 5,395	
計					0 5,395	
単価					0 5,395	円／m3
変更積算単価					4,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	埋戻し・締固め		単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ３	0 1	0 7,717	0 7,717	
計					0 7,717	
単価					0 7,717	円／m3
変更積算単価					6,846	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,940	0 2,940	
計					0 2,940	
単価					0 2,940	円／m3
変更積算単価					2,608	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー270号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	 ｍ３	0 1	0 1,852	0 1,852	
計					0 1,852	
単価					0 1,852	 円／m3
変更積算単価					 1,643	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー271号	埋設表示ｼｰﾄ		単位	m	数量	0 61	単価	0 459.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート	W300 2倍	m	0 41	0 620	0 25,420	
埋設表示シート	W150 2倍	m	0 20	0 310	0 6,200	
計					0 31,620	
単価					0 518.4	円／m
変更積算単価					459.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー272号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 40,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 45,590	0 45,590	
計					0 45,590	
単価					0 45,590	円／m3
変更積算単価					40,440	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー273号	埋設管路	難燃性角形FEP 径81mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	ｍ	0 1	0 2,916	0 2,916	
計					0 2,916	
単価					0 2,916	円／m
変更積算単価					2,587	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	埋設管路	難燃性角形FEP 径75mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	0 1	0 2,731	0 2,731	
計					0 2,731	
単価					0 2,731	円／m
変更積算単価					2,423	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	埋設管路	難燃性角形FEP 径50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	0 1	0 2,504	0 2,504	
計					0 2,504	
単価					0 2,504	円／m
変更積算単価					2,222	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー276号	埋設管路	SGP 径80mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 5,526	0 5,526	
計					0 5,526	
単価					0 5,526	円／m
変更積算単価					4,902	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー277号	埋設管路	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 径30㎜	単位	m	数量	0 17	単価	0 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 17	0 2,408	0 40,936	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ30㎜ ｴﾙﾎﾞ	個	0 4	0 147	0 588	
計					0 41,524	
単価					0 2,443	円／m
変更積算単価					2,167	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	埋設管路	難燃性FEP 径100mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 3,446	0 3,446	
計					0 3,446	
単価					0 3,446	円／m
変更積算単価					3,057	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	埋設管路	難燃性FEP 径80mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 3,047	0 3,047	
計					0 3,047	
単価					0 3,047	円／m
変更積算単価					2,703	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	埋設管路	難燃性FEP 径65mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 2,806	0 2,806	
計					0 2,806	
単価					0 2,806	円／m
変更積算単価					2,489	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	埋設管路	難燃性FEP 径50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 2,643	0 2,643	
計					0 2,643	
単価					0 2,643	円／m
変更積算単価					2,345	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	埋設管路	ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 12,190	0 12,190	
計					0 12,190	
単価					0 12,190	円／m
変更積算単価					10,820	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	埋設管路	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径300mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 11,570	0 11,570	
計					0 11,570	
単価					0 11,570	円／m
変更積算単価					10,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー284号	埋設管路	SGP-PD 150A 加工管M1	単位	m	数量	0 2	単価	0 674,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加工管据付	SGP-PD 150A 加工管M1	式	0 1		0 250,400	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD 150A 加工管M1	m	0 2	0 329,000	0 658,000	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD 150A 加工管M1 曲管	本	0 2	0 306,000	0 612,000	
計					0 1,520,400	
単価					0 760,200	円／m
変更積算単価					674,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー285号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1600×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有	単位	箇所	数量	1 1	単価	111,410 111,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［ハンドホール］						
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.118 0.118	31,010 31,010	3,659.18 3,659.18	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.72 1.72	8,588 8,588	14,771.36 14,771.36	
［蓋版］						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	4 4	357 357	1,428 1,428	
ハンドホール蓋	SS400 1665×591t6(4枚割)溶融亜鉛ﾒｯｷ(受枠､ｱﾝｶｰ含)	基	1 1	104,000 104,000	104,000 104,000	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	2 2	1,360 1,360	2,720 2,720	
計					126,578.54 126,578.54	
単価					126,600 126,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー286号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,040 95,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［ハンドホール］						
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.147 0.147	31,010 31,010	4,558.47 4,558.47	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.13 2.13	8,588 8,588	18,292.44 18,292.44	
［蓋版］						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	3 3	357 357	1,071 1,071	
ハンドホール蓋	SS400 1265×591t6(3枚割)溶融亜鉛ﾒｯｷ(受枠､ｱﾝｶｰ含)	基	1 1	81,300 81,300	81,300 81,300	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	2 2	1,360 1,360	2,720 2,720	
計					107,941.91 107,941.91	
単価					108,000 108,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー287号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×566 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有	単位	箇所	数量	1 1	単価	70,490 70,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［ハンドホール］						
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.107 0.107	31,010 31,010	3,318.07 3,318.07	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.503 1.503	8,588 8,588	12,907.76 12,907.76	
［蓋版］						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	357 357	714 714	
ハンドホール蓋	SS400 865×591t6(2枚割)溶融亜鉛ﾒｯｷ(受枠､ｱﾝｶｰ含)	基	1 1	61,800 61,800	61,800 61,800	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,360 1,360	1,360 1,360	
計					80,099.83 80,099.83	
単価					80,100 80,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー288号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×486 ｲﾝﾊﾞｰﾄ有	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［ハンドホール］						
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.219 0.219	31,010 31,010	6,791.19 6,791.19	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.771 1.771	8,588 8,588	15,209.34 15,209.34	
［蓋版］						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	357 357	714 714	
ハンドホール蓋	SS400 865×511t6(2枚割)溶融亜鉛ﾒｯｷ(受枠､ｱﾝｶｰ含)	基	1 1	47,700 47,700	47,700 47,700	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,360 1,360	1,360 1,360	
計					71,774.53 71,774.53	
単価					71,780 71,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー289号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×486 ｲﾝﾊﾞｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,300 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
［ハンドホール］						
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.221 0.221	31,010 31,010	6,853.21 6,853.21	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.781 1.781	8,588 8,588	15,295.22 15,295.22	
［蓋版］						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	357 357	714 714	
ハンドホール蓋	SS400 865×511t6(2枚割)溶融亜鉛ﾒｯｷ(受枠､ｱﾝｶｰ含)	基	1 1	47,700 47,700	47,700 47,700	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,360 1,360	1,360 1,360	
計					71,922.43 71,922.43	
単価					71,930 71,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー290号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-A	単位	箇所	数量	0 7	単価	0 282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	箇所	0 7	0 23,080	0 161,560	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.48	0 35,990	0 17,275.2	
プレキャストハンドホール	1600×630×650H(HH蓋含む)	基	0 7	0 293,000	0 2,051,000	
計					0 2,229,835.2	
単価					0 318,600	円／箇所
変更積算単価					282,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー291号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-B	単位	箇所	数量	0 20	単価	0 245,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	箇所	0 20	0 23,080	0 461,600	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1.38	0 35,990	0 49,666.2	
プレキャストハンドホール	1200×630×650H(HH蓋含む)	基	0 20	0 251,000	0 5,020,000	
計					0 5,531,266.2	
単価					0 276,600	円／箇所
変更積算単価					245,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー292号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-C	単位	箇所	数量	0 5	単価	0 206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストハンドホール設置	坑内作業 A～Cﾀｲﾌﾟ	箇所	0 5	0 23,080	0 115,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.32	0 35,990	0 11,516.8	
プレキャストハンドホール	800×630×650H(HH蓋含む)	基	0 5	0 207,000	0 1,035,000	
計					0 1,161,916.8	
単価					0 232,400	円／箇所
変更積算単価					206,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー293号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HL-D	単位	箇所	数量	0 18	単価	0 181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストハンドホール設置	坑内作業 Dﾀｲﾌﾟ	箇所	0 18	0 14,420	0 259,560	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.72	0 35,990	0 25,912.8	
プレキャストハンドホール	800×485×435H(HH蓋含む)	基	0 18	0 189,000	0 3,402,000	
計					0 3,687,472.8	
単価					0 204,900	円／箇所
変更積算単価					181,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー294号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ		単位	箇所	数量	0 275	単価	0 7,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックベルマウス	81×2条用	個	0 36	0 7,820	0 281,520	
ブロックベルマウス	50×6条用	個	0 1	0 13,000	0 13,000	
ブロックベルマウス	50×4条用	個	0 106	0 13,000	0 1,378,000	
ブロックベルマウス	50×3条用	個	0 95	0 7,660	0 727,700	
ブロックベルマウス	50×2条用	個	0 1	0 6,540	0 6,540	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　６５ｍｍ	個	0 36	0 646	0 23,256	
計					0 2,430,016	
単価					0 8,837	円／箇所
変更積算単価					7,839	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,323	0 2,323	
計					0 2,323	
単価					0 2,323	円／m3
変更積算単価					2,061	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,253	0 4,253	
計					0 4,253	
単価					0 4,253	円／m3
変更積算単価					3,773	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー297号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,539	0 1,539	
計					0 1,539	
単価					0 1,539	円／m2
変更積算単価					1,366	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー298号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,852	0 1,852	
計					0 1,852	
単価					0 1,852	円／m3
変更積算単価					1,643	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー299号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9	単位	基	数量	0 10	単価	0 281,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 15.4	0 1,539	0 23,700.6	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	0 10	0 248,600	0 2,486,000	
蓋設置	200kg以下	組	0 10	0 4,415	0 44,150	
ハンドホール鉄蓋	600φ T-2 富山県章 電気	枚	0 10	0 62,000	0 620,000	
計					0 3,173,850.6	
単価					0 317,400	円／基
変更積算単価					281,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー300号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H6	単位	基	数量	0 10	単価	0 308,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 16	0 1,539	0 24,624	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	0 10	0 278,700	0 2,787,000	
蓋設置	200kg以下	組	0 10	0 4,415	0 44,150	
ハンドホール鉄蓋	600φ T-2 富山県章 電気	枚	0 10	0 62,000	0 620,000	
計					0 3,475,774	
単価					0 347,600	円／基
変更積算単価					308,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1800×1800×1100	単位	基	数量	0 10	単価	0 981,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 52.9	0 1,539	0 81,413.1	
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準	個	0 10	0 1,094,000	0 10,940,000	
蓋設置	200kg以下	組	0 10	0 4,415	0 44,150	
計					0 11,065,563.1	
単価					0 1,107,000	円／基
変更積算単価					981,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー302号	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ		単位	箇所	数量	0 11	単価	0 8,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックベルマウス	81×2条用		0	0	0	
		個	2	7,820	15,640	
ブロックベルマウス	75×2条用		0	0	0	
		個	2	10,900	21,800	
ブロックベルマウス	50×4条用		0	0	0	
		個	3	13,000	39,000	
ブロックベルマウス	50×3条用		0	0	0	
		個	2	7,660	15,320	
ブロックベルマウス	50×1条用		0	0	0	
		個	2	8,810	17,620	
計					0 109,380	
単価					0 9,944	円／箇所
変更積算単価					8,821	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー303号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ		単位	箇所	数量	0 33	単価	0 687.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　１００ｍｍ	個	0 3	0 1,170	0 3,510	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　８０ｍｍ	個	0 3	0 824	0 2,472	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　６５ｍｍ	個	0 7	0 780	0 5,460	
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	0 20	0 707	0 14,140	
計					0 25,582	
単価					0 775.3	円／箇所
変更積算単価					687.7	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,323	0 2,323	
計					0 2,323	
単価					0 2,323	円／m3
変更積算単価					2,061	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,253	0 4,253	
計					0 4,253	
単価					0 4,253	円／m3
変更積算単価					3,773	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー306号	埋戻し	砂質土 購入土	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,253	0 4,253	
購入土(ほぐし)	砂質土 ㈱清水重機	ｍ３	0 1.2	0 1,500	0 1,800	
計					0 6,053	
単価					0 6,053	円／m3
変更積算単価					5,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,852	0 1,852	
計					0 1,852	
単価					0 1,852	円／m3
変更積算単価					1,643	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,940	0 2,940	
計					0 2,940	
単価					0 2,940	円／m3
変更積算単価					2,608	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー309号	階段工	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 127,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 1.715	0 45,890	0 78,701.35	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	0 4.572	0 10,560	0 48,280.32	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2.89	0 1,719	0 4,967.91	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.064	0 185,300	0 11,859.2	
計					0 143,808.78	
単価					0 143,900	円／箇所
変更積算単価					127,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー310号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0 1	単価	0 73,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 82,520	0 82,520	
計					0 82,520	
単価					0 82,520	円／m3
変更積算単価					73,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー311号	監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 46,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト側溝設置	据付 監視員通路壁付側溝 650×375 L=2000	m	0 10	0 6,030	0 60,300	
監視員通路壁付側溝	650×300 L=2000	個	0 5	0 86,000	0 430,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.87	0 38,080	0 33,129.6	
計					0 523,429.6	
単価					0 52,350	円／m
変更積算単価					46,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー312号	土留め壁	Fb-20	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石［施工単価］	Fb-20	m	0 1	0 5,950	0 5,950	
計					0 5,950	
単価					0 5,950	円／箇所
変更積算単価					5,278	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー313号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=70mm	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 768.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	0 0.225	0 3,886	0 874.35	
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	ｍ２	0 0.225	0 2,201	0 495.22	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 0.322	0 1,125	0 362.25	
計					0 1,731.82	
単価					0 866	円／箇所
変更積算単価					768.1	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー314号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.348	0 45,590	0 15,865.32	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.248	0 9,523	0 2,361.7	
計					0 18,227.02	
単価					0 18,230	円／箇所
変更積算単価					16,170	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	2,290 2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1 1	2,599 2,599	2,599 2,599	
計					2,599 2,599	
単価					2,599 2,599	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,226 1,226	1,226 1,226	
計					1,226 1,226	
単価					1,226 1,226	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	150 150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1 1	166.2 166.2	166.2 166.2	
計					166.2 166.2	
単価					166.2 166.2	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	676.11 676.11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1 1	768.3 768.3	768.3 768.3	
計					768.3 768.3	
単価					768.3 768.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	730 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	827.1 827.1	827.1 827.1	
計					827.1 827.1	
単価					827.1 827.1	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	224 224	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	780.13 780.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	886.5 886.5	886.5 886.5	
計					886.5 886.5	
単価					886.5 886.5	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	192.45 192.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	218.7 218.7	218.7 218.7	
計					218.7 218.7	
単価					218.7 218.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	770 770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	870.8 870.8	870.8 870.8	
計					870.8 870.8	
単価					870.8 870.8	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	法面整形(盛土部)	法面締固め無	単位	m2	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	435.9 435.9	435.9 435.9	
計					435.9 435.9	
単価					435.9 435.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	640 640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	731.3 731.3	731.3 731.3	
計					731.3 731.3	
単価					731.3 731.3	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm 狭隘部	単位	m2	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,106 1,106	1,106 1,106	
計					1,106 1,106	
単価					1,106 1,106	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入り　t=50mm　3.0m<b	単位	m2	数量	1 1	単価	2,090 2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,374 2,374	2,374 2,374	
計					2,374 2,374	
単価					2,374 2,374	 円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入り　t=50mm　b<1.4m	単位	m2	数量	1 1	単価	3,010 3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,425 3,425	3,425 3,425	
計					3,425 3,425	
単価					3,425 3,425	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー329号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,220 38,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	43,430 43,430	43,430 43,430	
計					43,430 43,430	
単価					43,430 43,430	円／箇所

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー330号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 44,720	0 44,720	
計					0 44,720	
単価					0 44,720	円／箇所
変更積算単価					39,360	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	蓋	S-B700-L350 t=9mm	単位	枚	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	17,960 17,960	17,960 17,960	
計					17,960 17,960	
単価					17,960 17,960	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	小段排水	BF－Ⅰ－B300-L5000	単位	m	数量	1 1	単価	5,340 5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	6,067 6,067	6,067 6,067	
計					6,067 6,067	
単価					6,067 6,067	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	縦排水	BF-Ⅱ-B300-L2000 ｿｹｯﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	7,240 7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	8,222 8,222	8,222 8,222	
計					8,222 8,222	
単価					8,222 8,222	 円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	小段排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100 100	単価	6,230 6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	 ｍ２	13 13	10,510 10,510	136,630 136,630	
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	 ｍ２	100 100	5,713 5,713	571,300 571,300	
計					707,930 707,930	
単価					7,080 7,080	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー335号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	小段排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 6,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0	
		ｍ２	13	10,510	136,630	
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		0	0	0	
		ｍ２	100	6,282	628,200	
計					0 764,830	
単価					0 7,649	円／m2
変更積算単価					6,731	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー336号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	縦排水部 18-8-40BB W/C≦65%　平均厚t=113mm	単位	m2	数量	100 100	単価	4,090 4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	16 16	8,588 8,588	137,408 137,408	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 養生無し 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	ｍ３	10 10	32,390 32,390	323,900 323,900	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1.5 1.5	2,085 2,085	3,127.5 3,127.5	
計					464,435.5 464,435.5	
単価					4,645 4,645	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー337号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	縦排水部 18-8-40BB W/C≦65%　平均厚t=113mm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 16	0 8,588	0 137,408	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 養生無し 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	ｍ３	0 10	0 37,380	0 373,800	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1.5	0 2,085	0 3,127.5	
計					0 514,335.5	
単価					0 5,144	円／m2
変更積算単価					4,530	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｱｽｶｰﾌﾞ	⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)	単位	m	数量	1 1	単価	1,210 1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1 1	1,373 1,373	1,373 1,373	
計					1,373 1,373	
単価					1,373 1,373	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B4-2E 標準4色	単位	m	数量	1 1	単価	17,480 17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1 1	6,453 6,453	6,453 6,453	
耐雪型路側用ガードレール	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　標準４色	m	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					19,853 19,853	
単価					19,860 19,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー340号	橋脚	撤去	単位	t	数量	5 5	単価	-8,020 -8,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【基礎杭 撤去】						
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	 t	3 3	26,690 26,690	80,070 80,070	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	 箇所	6 6	6,380 6,380	38,280 38,280	
【下部工 撤去】						
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	 t	2 2	26,690 26,690	53,380 53,380	
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-5.5 -5.5	39,200 39,200	-215,600 -215,600	
計					-43,870 -43,870	
単価					-8,774 -8,774	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー341号	橋脚	撤去	単位	t	数量	0 3	単価	0 36,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【基礎杭 撤去】						
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	 t	0 1	0 26,690	0 26,690	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	 箇所	0 6	0 6,380	0 38,280	
【下部工 撤去】						
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	 t	0 2	0 26,690	0 53,380	
計					0 118,350	
単価					0 39,450	 円／t
変更積算単価					 36,060	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー342号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	20.7 20.7	単価	-30,100 -30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	 t	20.7 20.7	8,142 8,142	168,539.4 168,539.4	
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-21.1 -21.1	39,200 39,200	-827,120 -827,120	
計					-658,580.6 -658,580.6	
単価					-31,820 -31,820	 円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー343号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	0 1	単価	0 7,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	 t	0 1	0 8,142	0 8,142	
計					0 8,142	
単価					0 8,142	 円／t
変更積算単価					 7,703	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		単位	m2	数量	100 100	単価	-6,070 -6,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	ｍ２	100 100	509 509	50,900 50,900	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-18.4 -18.4	39,200 39,200	-721,280 -721,280	
計					-670,380 -670,380	
単価					-6,704 -6,704	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		単位	m2	数量	0 1	単価	0 460.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	ｍ２	0 1	0 509	0 509	
計					0 509	
単価					0 509	円／m2
変更積算単価					460.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	仮設高欄	撤去 Gr-B-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	50 50	単価	730 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	m	50 50	1,673 1,673	83,650 83,650	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1.2 -1.2	39,200 39,200	-47,040 -47,040	
計					36,610 36,610	
単価					732.2 732.2	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮設高欄	撤去 Gr-B-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊 標準(1.0)	m	0 1	0 1,673	0 1,673	
計					0 1,673	
単価					0 1,673	円／m
変更積算単価					1,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	足場	手摺先行枠組足場　安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1 1	単価	4,115.73 4,115.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1 1	4,677 4,677	4,677 4,677	
計					4,677 4,677	
単価					4,677 4,677	円／掛m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	9,340 9,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,610 10,610	10,610 10,610	
計					10,610 10,610	
単価					10,610 10,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー350号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,501 2,501	2,501 2,501	
計					2,501 2,501	
単価					2,501 2,501	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー351号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	600 600	1,410 1,410	
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー352号	現場発生品運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 5,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 3,850	0 3,850	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1	0 1,500	0 1,500	
計					0 5,350	
単価					0 5,350	円／t
変更積算単価					5,094	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 524.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 609.2	0 609.2	
計					0 609.2	
単価					0 609.2	円／m
変更積算単価					524.7	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	520 520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	592.9 592.9	592.9 592.9	
計					592.9 592.9	
単価					592.9 592.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,177.9 3,177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,611 3,611	3,611 3,611	
計					3,611 3,611	
単価					3,611 3,611	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	800 800	1,880 1,880	
計					1,880 1,880	
単価					1,880 1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	224 224	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	780.12 780.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	886.5 886.5	886.5 886.5	
計					886.5 886.5	
単価					886.5 886.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	192.46 192.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	218.7	218.7	
		ｍ３	1	218.7	218.7	
計					218.7 218.7	
単価					218.7 218.7	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	435.9	435.9	
		ｍ２	1	435.9	435.9	
計					435.9 435.9	
単価					435.9 435.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	640 640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	731.3 731.3	731.3 731.3	
計					731.3 731.3	
単価					731.3 731.3	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<b	単位	m2	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,933 1,933	1,933 1,933	
計					1,933 1,933	
単価					1,933 1,933	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー363号	大型土のう	製作･設置･撤去	単位	袋	数量	100 100	単価	7,820 7,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】						
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	100 100	6,485 6,485	648,500 648,500	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	83 83	886.5 886.5	73,579.5 73,579.5	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	83 83	218.7 218.7	18,152.1 18,152.1	
【撤去】						
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	100 100	745.9 745.9	74,590 74,590	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	83 83	886.5 886.5	73,579.5 73,579.5	
計					888,401.1 888,401.1	
単価					8,885 8,885	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	0 1	0 1,226	0 1,226	
計					0 1,226	
単価					0 1,226	円／m3
変更積算単価					1,086	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 198.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 224	0 224	
計					0 224	
単価					0 224	円／m3
変更積算単価					198.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 886.5	0 886.5	
計					0 886.5	
単価					0 886.5	円／m3
変更積算単価					785	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 193.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 218.7	0 218.7	
計					0 218.7	
単価					0 218.7	円／m3
変更積算単価					193.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 111.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 125.5	0 125.5	
計					0 125.5	
単価					0 125.5	円／m2
変更積算単価					111.2	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<b	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,933	0 1,933	
計					0 1,933	
単価					0 1,933	円／m2
変更積算単価					1,712	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー370号	大型土のう	製作･設置	単位	袋	数量	0 100	単価	0 7,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 100	0 7,385	0 738,500	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 83	0 886.5	0 73,579.5	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 83	0 218.7	0 18,152.1	
計					0 830,231.6	
単価					0 8,303	円／袋
変更積算単価					7,352	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 539.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 609.2	0 609.2	
計					0 609.2	
単価					0 609.2	円／m
変更積算単価					539.5	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 187.4	0 187.4	
計					0 187.4	
単価					0 187.4	円／m2
変更積算単価					166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,611	0 3,611	
計					0 3,611	
単価					0 3,611	円／m3
変更積算単価					3,198	円／m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 800	0 1,880	
計					0 1,880	
単価					0 1,880	円／m3
変更積算単価					1,665	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ400 内面平滑管	単位	m	数量	1 1	単価	7,622.23 7,622.23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	8,662	8,662	
		m	1	8,662	8,662	
計					8,662 8,662	
単価					8,662 8,662	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	釜場		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,530 9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		5	2,165	10,825	
		ｍ３	5	2,165	10,825	
計					10,825 10,825	
単価					10,830 10,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー377号	仮設防護柵	B種 H鋼基礎	単位	m	数量	60 60	単価	4,027.84 4,027.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
仮設防護柵設置【施工単価】	H鋼基礎 時間的制約無し 昼間施工　4週8休以上補正	m	60 60	1,437 1,437	86,220 86,220	
仮設防護柵賃料	B種 H鋼基礎 L=5.0m 30日	台	12 12	8,050 8,050	96,600 96,600	
【撤去】						
仮設防護柵撤去【施工単価】	H鋼基礎 時間的制約無し 昼間施工　4週8休以上補正	m	60 60	1,195 1,195	71,700 71,700	
計					254,520 254,520	
単価					4,242 4,242	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	仮囲い	設置･撤去 土中単管埋込式 H3.0m	単位	m	数量	1 1	単価	16,707.7 16,707.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置･撤去 574日		1	17,630	17,630	
		m	1	17,630	17,630	
計					17,630 17,630	
単価					17,630 17,630	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	仮囲い	設置･撤去 土中単管埋込式 H3.0m	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置･撤去 621日		0	0	0	
		m	1	18,440	18,440	
計					0 18,440	
単価					0 18,440	円／m
変更積算単価					17,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	仮設防護柵撤去	置き式防護柵 I型 I-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去[施工単価]	連続基礎 時間的制約無し 昼間施工 1000kg/基以下	m	0 1	0 4,827	0 4,827	
計					0 4,827	
単価					0 4,827	円／m
変更積算単価					4,275	円／m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	現場発生品運搬	仮設防護柵	単位	回	数量	0 1	単価	0 23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 27.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	0 1	0 26,820	0 26,820	
計					0 26,820	
単価					0 26,820	円／回
変更積算単価					23,750	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー382号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	5 5	単価	973,632 973,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2 2	490,000 490,000	980,000 980,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	2 2	1,672,000 1,672,000	3,344,000 3,344,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	1,208,000 1,208,000	1,208,000 1,208,000	
計					5,532,000 5,532,000	
単価					1,107,000 1,107,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー383号	仮設材運搬費		単位	t	数量	288.4 288.4	単価	4,739.7 4,739.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	161 161	3,570 3,570	574,770 574,770	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	t	127.4 127.4	4,284 4,284	545,781.6 545,781.6	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	288.4 288.4	1,500 1,500	432,600 432,600	
計					1,553,151.6 1,553,151.6	
単価					5,386 5,386	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー384号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 288.4	単価	0 4,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 271.6	0 3,570	0 969,612	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 18.7km 12m以内 冬期割増 無	t	0 16.8	0 4,284	0 71,971.2	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 288.4	0 1,500	0 432,600	
計					0 1,474,183.2	
単価					0 5,112	円／t
変更積算単価					4,499	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー385号	伐木運搬		単位	m3	数量	0 201	単価	0 4,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 156	0 3,937	0 614,172	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 45	0 4,576	0 205,920	
計					0 820,092	
単価					0 4,081	円／m3
変更積算単価					4,081	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	法面監視員		単位	人	数量	0 1	単価	0 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面監視員	軽作業員	人	0 1	0 18,380	0 18,380	
計					0 18,380	
単価					0 18,380	円／人
変更積算単価					18,380	円／人

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	水ｾﾒﾝﾄ比測定費		単位	回	数量	1 1	単価	16,910 16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費	W/Cﾐｰﾀ	回	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー388号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1 1	単価	6,420 6,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費		検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	廃材運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材収集運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	0 1	0 4,000	0 4,000	
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 27,500	0 27,500	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	導入管設置	設置	単位	m	数量	0 96	単価	0 45,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導入管土工		m	0 96	0 31,270	0 3,001,920	
導入管敷設工		m	0 96	0 14,260	0 1,368,960	
計					0 4,370,880	
単価					0 45,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3号	中間水槽	18-8-25BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,815,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間水槽土工		式	0 1		0 476,600	
中間水槽型枠工	普通型枠	式	0 1		0 1,094,000	
中間水槽生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	式	0 1		0 870,400	
中間水槽内配管工	排泥管 φ125	m	0 7	0 18,910	0 132,370	
中間水槽蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1100-550-t9	枚	0 2	0 120,600	0 241,200	
計					0 2,814,570	
単価					0 2,815,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー4号	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｯﾄ	18-8-25BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,693,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バルブピット土工		式	0 1		0 715,000	
護岸基礎補強型枠工	普通型枠	式	0 1		0 859,700	
護岸基礎補強生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	式	0 1		0 676,300	
バルブピット型枠工	普通型枠	式	0 1		0 1,374,000	
バルブピット生コン打設	18-8-25BB W/C≦60%	式	0 1		0 725,100	
バルブピット内配管工		式	0 1		0 161,200	
バルブピット蓋設置工	縞鋼板蓋 S-1600-800-t9	組	0 1	0 181,400	0 181,400	
計					0 4,692,700	
単価					0 4,693,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー5号	土のう		単位	袋	数量	0 16	単価	0 10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
孔口保護工	土のう	袋	0 16	0 5,352	0 85,632	
孔口保護掘削		ｍ３	0 0.03	0 2,844,000	0 85,320	
計					0 170,952	
単価					0 10,690	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー6号	流出管布設		単位	m	数量	0 12	単価	0 95,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流出管設置	継手等手間含む	式	0 1		0 510,300	
【材料費】						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し管150A	m	0 12	0 7,610	0 91,320	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ﾁｰｽﾞ φ150×75	個	0 3	0 144,720	0 434,160	
異形管用フランジ付両受Ｔ字管	φ75×150	個	0 2	0 19,660	0 39,320	
異形管用フランジ付両受Ｔ字管	φ75×400	個	0 1	0 27,800	0 27,800	
接続継手	SUS φ100	個	0 1	0 47,100	0 47,100	
計					0 1,150,000	
単価					0 95,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1号	貯水槽増設		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貯水槽増設	配管・養生材設置含む	式	0 1		0 1,144,000	
計					0 1,144,000	
単価					0 1,144,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー2号	水位計設置		単位	箇所	数量	0 3	単価	0 498,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計計画準備		式	0 1		0 221,300	
水位計設置		回	0 3	0 88,830	0 266,490	
水位計	1.0m3 通信機能付	台	0 2	0 280,000	0 560,000	
水位計	1.5m3 通信機能付	台	0 1	0 280,000	0 280,000	
水位計雑材料		台	0 3	0 10,000	0 30,000	
通信システム登録料	水位計	台	0 3	0 10,000	0 30,000	
通信システム利用料	水位計	台・月	0 18	0 6,000	0 108,000	
計					0 1,495,790	
単価					0 498,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90mm 50m/本以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ90mm 50m/本以下	m	0 1	0 16,980	0 16,980	
計					0 16,980	
単価					0 16,980	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー4号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90mm 50m/本を超え80m以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	0 1	0 19,420	0 19,420	
計					0 19,420	
単価					0 19,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー5号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 ﾚｷ質土 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 ﾚｷ質土 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	m	0 1	0 21,550	0 21,550	
計					0 21,550	
単価					0 21,550	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー6号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90㎜ 50m/本以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 軟岩 φ90㎜ 50m/本以下	m	0 1	0 19,530	0 19,530	
計					0 19,530	
単価					0 19,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90㎜ 50m/本を超え80m以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 軟岩 φ90㎜ 50m/本を超え80m/本以下	m	0 1	0 22,180	0 22,180	
計					0 22,180	
単価					0 22,180	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 軟岩 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	m	0 1	0 24,580	0 24,580	
計					0 24,580	
単価					0 24,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 50m/本を超え80m/本以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 岩塊･玉石 φ90㎜ 50m/本を超え80m/本以下	m	0 1	0 28,120	0 28,120	
計					0 28,120	
単価					0 28,120	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング	地表 岩塊･玉石 径90㎜ 80m/本超 10° 以内	m	0 1	0 31,100	0 31,100	
計					0 31,100	
単価					0 31,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー11号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 VP40	単位	m	数量	0 745	単価	0 559.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	0 745	0 218.4	0 162,708	
【材料費】						
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	m	0 72	0 317	0 22,824	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40(有孔管)	m	0 673	0 317	0 213,341	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 22	0 812	0 17,864	
計					0 416,737	
単価					0 559.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー12号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 MTVP50	単位	m	数量	0 400	単価	0 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	0 400	0 218.4	0 87,360	
【材料費】						
上水用MTパイプ (1)	孔先 1.0m	本	0 9	0 9,430	0 84,870	
上水用MTパイプ (2)	孔先 2.0m	本	0 3	0 14,375	0 43,125	
上水用MTパイプ (3)	孔中 2.0m	本	0 172	0 21,620	0 3,718,640	
上水用MTパイプ (4)	孔口 1.0m	本	0 7	0 8,510	0 59,570	
上水用MTパイプ (5)	孔口 2.0m	本	0 26	0 11,385	0 296,010	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 26	0 812	0 21,112	
計					0 4,310,687	
単価					0 10,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー13号	保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超	単位	m	数量	0 655	単価	0 2,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現地加工無し VP40 80m超10° 以内	m	0 655	0 1,881	0 1,232,055	
【材料費】						
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	m	0 261	0 317	0 82,737	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40(有孔管)	m	0 394	0 317	0 124,898	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 12	0 812	0 9,744	
計					0 1,449,434	
単価					0 2,213	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	数量	0 1	単価	0 166,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング仮設機材	地表 標準	回	0 1	0 166,400	0 166,400	
計					0 166,400	
単価					0 166,400	円／回

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	足場	平地	単位	空m3	数量	0 1	単価	0 3,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（地表）	平地 標準	空ｍ３	0 1	0 3,573	0 3,573	
計					0 3,573	
単価					0 3,573	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	足場	傾斜地	単位	空m3	数量	0 1	単価	0 4,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（地表）	傾斜地 標準	空ｍ３	0 1	0 4,411	0 4,411	
計					0 4,411	
単価					0 4,411	円／空m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	敷鉄板	22×914×1829	単位	m2	数量	0 7	単価	0 835.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 7	0 427.2	0 2,990.4	
敷鉄板賃料	各種 無 22日 無 有	枚	0 4	0 715	0 2,860	
計					0 5,850.4	
単価					0 835.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー18号	ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	1500×4000	単位	m2	数量	0 84	単価	0 2,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 84	0 427.9	0 35,943.6	
ロードマット賃料	1500×4000 22日	枚	0 14	0 11,400	0 159,600	
計					0 195,543.6	
単価					0 2,328	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	導水管敷設		単位	m	数量	0 1,886	単価	0 4,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管敷設（1シーズン目）	φ50 1,520m	式	0 1		0 2,834,000	
導水管敷設（2シーズン目）	φ50 366m	式	0 1		0 941,900	
導水管接続（1シーズン目）	φ50 1,520m	式	0 1		0 753,500	
導水管接続（2シーズン目）	φ50 366m	式	0 1		0 753,500	
【材料費】						
ポリエチレン薄肉吸集水管	φ50×t2.0	m	0 1,886	0 245	0 462,070	
水道用ホースジョイント	φ50	個	0 48	0 9,600	0 460,800	
空気弁	20A	個	0 2	0 17,100	0 34,200	
ねじ付きチーズ	P50×20A	個	0 2	0 6,340	0 12,680	
凍結防止カバー	φ50mm用	m	0 1,886	0 755	0 1,423,930	
計					0 7,676,580	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー19号	導水管敷設		単位	m	数量	0 1,886	単価	0 4,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 4,071	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	中間水槽設置		単位	個	数量	0 3	単価	0 833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間水槽設置（1シーズン目）	2個	個	0 2	0 28,280	0 56,560	
中間水槽設置（2シーズン目）	1個	個	0 1	0 28,280	0 28,280	
中間水槽移設（2シーズン目）	1個	個	0 1	0 84,840	0 84,840	
水位計設置		回	0 1	0 88,830	0 88,830	
【材料費】						
ローリータンク	2000L	個	0 2	0 207,000	0 414,000	
水道用バルブ	φ50mm	個	0 7	0 48,900	0 342,300	
水道用エルボ	φ50mm	個	0 3	0 9,600	0 28,800	
水道用チーズジョイント	φ80mm, φ50mm	個	0 1	0 17,140	0 17,140	
ストラブ・グリップ	φ80mm	個	0 1	0 17,100	0 17,100	
サクションホース	φ50mm	個	0 20	0 1,000	0 20,000	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー20号	中間水槽設置		単位	個	数量	0 3	単価	0 833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道メーター	直読式φ50㎜	個	0 3	0 393,000	0 1,179,000	
通信システム利用料	水位計	台・月	0 4	0 6,000	0 24,000	
水道用硬質塩化ビニル管	φ75㎜	m	0 52	0 3,460	0 179,920	
水道用硬質塩化ビニル管継手	ｿｹｯﾄ　φ75㎜	個	0 12	0 1,500	0 18,000	
計					0 2,498,770	
単価					0 833,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	導水管撤去		単位	m	数量	0 390	単価	0 966.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管撤去	390m	式	0 1		0 376,800	
計					0 376,800	
単価					0 966.2	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 15	単価	0 3,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15	0 3,570	0 53,550	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1.2	0 1,500	0 1,800	
計					0 55,350	
単価					0 3,690	円／t