参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－176号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	843,500 843,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	45,984 45,984	31,728 31,728	
トンネル世話役		人	0.69 0.69	45,984 45,984	31,728 31,728	
トンネル特殊工		人	3.45 3.45	42,196 42,196	145,576 145,576	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	29,486 29,486	20,345 20,345	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.045 0.045	303,500 303,500	13,657 13,657	WYB00926 単－ 616号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.045 0.045	1,213,000 1,213,000	54,585 54,585	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.045 0.045	2,117,000 2,117,000	95,265 95,265	WYB00928 単－ 618号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.045 0.045	241,100 241,100	10,849 10,849	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.045 0.045	323,600 323,600	14,562 14,562	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150	m	1 1	98,270 98,270	98,270 98,270	WYB00930 単－ 621号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－176号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	843,500 843,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,950	90,950	WYB00931
		m	1	90,950	90,950	単－ 622号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	145,800	145,800	WYB00932
		m	1	145,800	145,800	単－ 623号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		15,113	
		式	1		15,113	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		56,508	
		式	1		56,508	
計					843,500	
					843,500	
単価					843,500	
					843,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	43,990 43,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.045 0.045	977,500 977,500	43,987 43,987	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					43,990 43,990	
単価					43,990 43,990	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	17,500 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.089 0.089	196,600 196,600	17,497 17,497	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,500 17,500	
単価					17,500 17,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	1,002,000 1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.69 0.69	45,984 45,984	31,728 31,728	
トンネル世話役		人	0.69 0.69	45,984 45,984	31,728 31,728	
トンネル特殊工		人	3.45 3.45	42,196 42,196	145,576 145,576	
トンネル作業員		人	0.69 0.69	29,486 29,486	20,345 20,345	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.045 0.045	303,500 303,500	13,657 13,657	WYB01248 単－ 616号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.045 0.045	1,213,000 1,213,000	54,585 54,585	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.045 0.045	2,117,000 2,117,000	95,265 95,265	WYB01250 単－ 618号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.045 0.045	241,100 241,100	10,849 10,849	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.045 0.045	323,600 323,600	14,562 14,562	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150	m	1 1	98,270 98,270	98,270 98,270	WYB01264 単－ 621号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	1,002,000 1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,820	90,820	WYB01265
		m	1	90,820	90,820	単－ 625号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	145,800	145,800	WYB01266
		m	1	145,800	145,800	単－ 623号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		16	100	1,600	
		個	16	100	1,600	
鏡吹付施工労務費 9%			1		17,788	
		式	1		17,788	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			1		51,007	
		式	1		51,007	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%			1		159,054	
		式	1		159,054	
諸雑費（まるめ）			1		802	
		式	1		802	
計					1,002,000 1,002,000	
単価					1,002,000 1,002,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	43,990 43,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.045 0.045	977,500 977,500	43,987 43,987	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					43,990 43,990	
単価					43,990 43,990	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	17,500 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.089 0.089	196,600 196,600	17,497 17,497	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,500 17,500	
単価					17,500 17,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,041,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	29,486 29,486	23,588 23,588	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.052 0.052	303,500 303,500	15,782 15,782	WYB01240 単－ 626号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.052 0.052	1,213,000 1,213,000	63,076 63,076	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.052 0.052	2,117,000 2,117,000	110,084 110,084	WYB01242 単－ 627号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.052 0.052	241,100 241,100	12,537 12,537	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.052 0.052	323,600 323,600	16,827 16,827	WK450821 単－ 620号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		週	0.052 0.052	282,600 282,600	14,695 14,695	WK450611 単－ 628号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.24 2.24	8,400 8,400	18,816 18,816	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,041,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150		1	98,270	98,270	WYB01244
		m	1	98,270	98,270	単－ 621号
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅡ　H-150		1	67,260	67,260	WYB01245
		m	1	67,260	67,260	単－ 629号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,950	90,950	WYB01246
		m	1	90,950	90,950	単－ 622号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	174,900	174,900	WYB01270
		m	1	174,900	174,900	単－ 630号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		16	100	1,600	
		個	16	100	1,600	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,640	
		式	1		18,640	
諸雑費（その他材料）（率） 16%			1		72,031	
		式	1		72,031	
計					1,041,414	
					1,041,414	
単価					1,041,000	
					1,041,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	50,830 50,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.052 0.052	977,500 977,500	50,830 50,830	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,830 50,830	
単価					50,830 50,830	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	20,250 20,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.103 0.103	196,600 196,600	20,249 20,249	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					20,250 20,250	
単価					20,250 20,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,236,000 1,236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	29,486 29,486	23,588 23,588	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.052 0.052	303,500 303,500	15,782 15,782	WYB01415 単－ 626号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.052 0.052	1,213,000 1,213,000	63,076 63,076	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.052 0.052	2,117,000 2,117,000	110,084 110,084	WYB01477 単－ 627号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.052 0.052	241,100 241,100	12,537 12,537	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.052 0.052	323,600 323,600	16,827 16,827	WK450821 単－ 620号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		週	0.052 0.052	282,600 282,600	14,695 14,695	WK450611 単－ 628号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.24 2.24	8,400 8,400	18,816 18,816	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,236,000 1,236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150		1	98,270	98,270	WYB01479
		m	1	98,270	98,270	単－ 621号
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅡ　H-150		1	67,260	67,260	WYB01480
		m	1	67,260	67,260	単－ 629号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,950	90,950	WYB01492
		m	1	90,950	90,950	単－ 622号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	174,900	174,900	WYB01493
		m	1	174,900	174,900	単－ 630号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		16	100	1,600	
		個	16	100	1,600	
鏡吹付施工労務費 9%			1		20,624	
		式	1		20,624	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			1		62,910	
		式	1		62,910	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%			1		202,588	
		式	1		202,588	
計					1,236,865	
					1,236,865	
単価					1,236,000	
					1,236,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	498,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役		人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工		人	3.25	42,196	137,137	
トンネル作業員		人	0.65	29,486	19,165	
バックホウ運転		週	0.049	150,200	7,359	WK450701 単－ 631号
ドリルジャンボ運転		週	0.049	1,213,000	59,437	WK450691 単－ 632号
コンクリート吹付機運転		週	0.049	2,117,000	103,733	WK450811 単－ 633号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.049	323,600	15,856	WK450821 単－ 634号
大型ブレーカ運転		週	0.049	282,600	13,847	WK450611 単－ 635号
H形鋼支保工	通常断面 DII 下半 25	m	1	25,610	25,610	WB452114 単－ 636号
ロックボルト	通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	m	1	11,420	11,420	WB452113 単－ 637号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	498,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DII 下半 25 各種	m	1	28,910	28,910	WB452112 単－ 638号
諸雑費（その他機械） （率） 5%		式	1		10,011	
諸雑費（その他材料） （率） 9%		式	1		5,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					498,200	
単価					498,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	集塵機運転	通常断面 DII 下半 25 ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	47,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.049	977,500	47,897	WK450641 単－ 639号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,900	
単価					47,900	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.098	196,600	19,266	WK450791 単－ 640号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,270	
単価					19,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,041,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	29,486 29,486	23,588 23,588	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.052 0.052	303,500 303,500	15,782 15,782	WYB01375 単－ 626号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.052 0.052	1,213,000 1,213,000	63,076 63,076	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.052 0.052	2,117,000 2,117,000	110,084 110,084	WYB01411 単－ 627号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.052 0.052	241,100 241,100	12,537 12,537	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.052 0.052	323,600 323,600	16,827 16,827	WK450821 単－ 620号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		週	0.052 0.052	282,600 282,600	14,695 14,695	WK450611 単－ 628号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.24 2.24	8,400 8,400	18,816 18,816	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,041,000 1,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150		1	98,270	98,270	WYB01413
		m	1	98,270	98,270	単－ 621号
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅡ　H-150		1	67,260	67,260	WYB01495
		m	1	67,260	67,260	単－ 629号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,950	90,950	WYB01496
		m	1	90,950	90,950	単－ 622号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	174,900	174,900	WYB01497
		m	1	174,900	174,900	単－ 630号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		16	100	1,600	
		個	16	100	1,600	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,640	
		式	1		18,640	
諸雑費（その他材料）（率） 16%			1		72,031	
		式	1		72,031	
計					1,041,414 1,041,414	
単価					1,041,000 1,041,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,236,000 1,236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	45,984 45,984	36,787 36,787	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	29,486 29,486	23,588 23,588	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.052 0.052	303,500 303,500	15,782 15,782	WYB01535 単－ 626号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.052 0.052	1,213,000 1,213,000	63,076 63,076	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.052 0.052	2,117,000 2,117,000	110,084 110,084	WYB01537 単－ 627号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.052 0.052	241,100 241,100	12,537 12,537	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.052 0.052	323,600 323,600	16,827 16,827	WK450821 単－ 620号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		週	0.052 0.052	282,600 282,600	14,695 14,695	WK450611 単－ 628号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.24 2.24	8,400 8,400	18,816 18,816	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1 1	単価	1,236,000 1,236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150		1	98,270	98,270	WYB01539
		m	1	98,270	98,270	単－ 621号
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅡ　H-150		1	67,260	67,260	WYB01545
		m	1	67,260	67,260	単－ 629号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	90,950	90,950	WYB01546
		m	1	90,950	90,950	単－ 622号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	174,900	174,900	WYB01547
		m	1	174,900	174,900	単－ 630号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		16	100	1,600	
		個	16	100	1,600	
鏡吹付施工労務費 9%			1		20,624	
		式	1		20,624	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			1		62,910	
		式	1		62,910	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%			1		202,588	
		式	1		202,588	
計					1,236,865	
					1,236,865	
単価					1,236,000	
					1,236,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	719,700 719,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	42,196 42,196	107,177 107,177	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01030 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01032 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01034 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	719,700 719,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01035
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01036
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		12,846	
		式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		25,814	
		式	1		25,814	
諸雑費（まるめ）			1		12	
		式	1		12	
計					719,700	
					719,700	
単価					719,700	
					719,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,180 13,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.067 0.067	196,600 196,600	13,172 13,172	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,180 13,180	
単価					13,180 13,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	852,200 852,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	42,196 42,196	107,177 107,177	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01117 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01119 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01121 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	852,200 852,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01133
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01134
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		13,109	
		式	1		13,109	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		39,966	
		式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		118,007	
		式	1		118,007	
諸雑費（まるめ）			1		90	
		式	1		90	
計					852,200 852,200	
単価					852,200 852,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,180 13,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.067 0.067	196,600 196,600	13,172 13,172	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,180 13,180	
単価					13,180 13,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	853,800 853,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	39,795 39,795	101,079 101,079	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	27,825 27,825	14,190 14,190	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	週	0.067 0.067	286,800 286,800	19,215 19,215	WYB01178 単－ 646号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	週	0.067 0.067	1,191,000 1,191,000	79,797 79,797	WYB01180 単－ 647号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.067 0.067	2,088,000 2,088,000	139,896 139,896	WYB01182 単－ 648号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(1方)	SD式 山積2.3m3	週	0.067 0.067	210,500 210,500	14,103 14,103	WYB01184 単－ 649号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	週	0.067 0.067	321,700 321,700	21,553 21,553	WYB01186 単－ 650号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01188 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	853,800 853,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01189
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01190
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		24,710	
		式	1		24,710	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		25,814	
		式	1		25,814	
諸雑費（まるめ）			1		37	
		式	1		37	
計					853,800	
					853,800	
単価					853,800	
					853,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	55,380 55,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.067 0.067	826,500 826,500	55,375 55,375	WYB00093 単－ 651号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					55,380 55,380	
単価					55,380 55,380	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	22,200 22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	週	0.13 0.13	170,700 170,700	22,191 22,191	WYB00105 単－ 652号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					22,200 22,200	
単価					22,200 22,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)　鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	1,011,000 1,011,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	39,795 39,795	101,079 101,079	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	27,825 27,825	14,190 14,190	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	週	0.067 0.067	286,800 286,800	19,215 19,215	WYB01317 単－ 646号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	週	0.067 0.067	1,191,000 1,191,000	79,797 79,797	WYB01319 単－ 647号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.067 0.067	2,088,000 2,088,000	139,896 139,896	WYB01321 単－ 648号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(1方)	SD式 山積2.3m3	週	0.067 0.067	210,500 210,500	14,103 14,103	WYB01323 単－ 649号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	週	0.067 0.067	321,700 321,700	21,553 21,553	WYB01337 単－ 650号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01339 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　上半　油圧切削機(2000kg級)　鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	1,011,000 1,011,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01340
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01341
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		12,364	
		式	1		12,364	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		76,877	
		式	1		76,877	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		118,007	
		式	1		118,007	
諸雑費（まるめ）			1		513	
		式	1		513	
計					1,011,000 1,011,000	
単価					1,011,000 1,011,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	55,380 55,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.067 0.067	826,500 826,500	55,375 55,375	WYB00116 単－ 651号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					55,380 55,380	
単価					55,380 55,380	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	22,200 22,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	週	0.13 0.13	170,700 170,700	22,191 22,191	WYB00118 単－ 652号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					22,200 22,200	
単価					22,200 22,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　拡幅上半　油圧切削機(2000kg)	単位	m	数量	1 1	単価	727,700 727,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.57 2.57	42,196 42,196	108,443 108,443	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01391 単－ 641号
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01393 単－ 642号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.28 2.28	8,400 8,400	19,152 19,152	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01395 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　拡幅上半　油圧切削機(2000kg)	単位	m	数量	1 1	単価	727,700 727,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01396
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	173,600	173,600	WYB01397
		m	1	173,600	173,600	単－ 654号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		12,846	
		式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		26,254	
		式	1		26,254	
諸雑費（まるめ）			1		18	
		式	1		18	
計					727,700	
					727,700	
単価					727,700	
					727,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－204号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,370 13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.068 0.068	196,600 196,600	13,368 13,368	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,370 13,370	
単価					13,370 13,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹t=50	単位	m	数量	1 1	単価	861,800 861,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.57 2.57	42,196 42,196	108,443 108,443	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01482 単－ 641号
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01484 単－ 642号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.28 2.28	8,400 8,400	19,152 19,152	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01486 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹t=50	単位	m	数量	1 1	単価	861,800 861,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01487
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	173,600	173,600	WYB01488
		m	1	173,600	173,600	単－ 654号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		13,223	
		式	1		13,223	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		39,966	
		式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		120,019	
		式	1		120,019	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					861,800 861,800	
単価					861,800 861,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,370 13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.068 0.068	196,600 196,600	13,368 13,368	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,370 13,370	
単価					13,370 13,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　下半　大型ﾌﾞﾚｰｶ(1300kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	526,900 526,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	43,365 43,365	22,116 22,116	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	39,795 39,795	101,079 101,079	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	27,825 27,825	14,190 14,190	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1方)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.056 0.056	140,900 140,900	7,890 7,890	WYB01349 単－ 655号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	週	0.056 0.056	1,191,000 1,191,000	66,696 66,696	WYB01351 単－ 656号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.056 0.056	2,088,000 2,088,000	116,928 116,928	WYB01353 単－ 657号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	週	0.056 0.056	321,700 321,700	18,015 18,015	WYB01355 単－ 658号
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械)運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	週	0.056 0.056	261,300 261,300	14,632 14,632	WYB01357 単－ 659号
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	35,300 35,300	35,300 35,300	WYB01359 単－ 660号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m	m	1 1	22,710 22,710	22,710 22,710	WYB01360 単－ 644号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1　下半　大型ﾌﾞﾚｰｶ(1300kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	526,900 526,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	33,860	33,860	WYB01361
		m	1	33,860	33,860	単－ 661号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械） （率） 17%			1		38,107	
		式	1		38,107	
諸雑費（その他材料） （率） 14%			1		12,861	
		式	1		12,861	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					526,900 526,900	
単価					526,900 526,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	46,290 46,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級		0.056	826,500	46,284	WYB01364
		週	0.056	826,500	46,284	単－ 662号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					46,290	
					46,290	
単価					46,290	
					46,290	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	18,780 18,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通		0.11	170,700	18,777	WYB01367
		週	0.11	170,700	18,777	単－ 663号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					18,780	
					18,780	
単価					18,780	
					18,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	493,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役		人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工		人	3.25	42,196	137,137	
トンネル作業員		人	0.65	29,486	19,165	
バックホウ運転		週	0.036	150,200	5,407	WK450701 単－ 631号
ドリルジャンボ運転		週	0.036	1,213,000	43,668	WK450691 単－ 632号
コンクリート吹付機運転		週	0.036	2,117,000	76,212	WK450811 単－ 633号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036	323,600	11,649	WK450821 単－ 634号
大型ブレーカ運転		週	0.036	282,600	10,173	WK450611 単－ 635号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	35,470	35,470	WB452114 単－ 664号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452113 単－ 665号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	493,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種	m	1	34,060	34,060	WB452112 単－ 666号
諸雑費（その他機械） （率） 17%		式	1		25,008	
諸雑費（その他材料） （率） 14%		式	1		12,913	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					493,400	
単価					493,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.036	977,500	35,190	WK450641 単－ 639号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,190	
単価					35,190	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.072	196,600	14,155	WK450791 単－ 640号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,160	
単価					14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	719,600 719,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	42,196 42,196	107,177 107,177	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01069 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01071 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01073 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	1 1	単価	719,600 719,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01074
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01075
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		12,846	
		式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		25,814	
		式	1		25,814	
計					719,688	
					719,688	
単価					719,600	
					719,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級		0.034	977,500	33,235	WK450641
		週	0.034	977,500	33,235	単－ 458号
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)　鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	852,100 852,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.54 2.54	42,196 42,196	107,177 107,177	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01164 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01166 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.21 2.21	8,400 8,400	18,564 18,564	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	156,800 156,800	156,800 156,800	WYB01168 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)　鏡吹付t=50	単位	m	数量	1 1	単価	852,100 852,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01169
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	170,700	170,700	WYB01170
		m	1	170,700	170,700	単－ 645号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		13,109	
		式	1		13,109	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		39,966	
		式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		118,007	
		式	1		118,007	
計					852,110	
					852,110	
単価					852,100	
					852,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	727,700 727,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.57 2.57	42,196 42,196	108,443 108,443	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01195 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01197 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.28 2.28	8,400 8,400	19,152 19,152	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01199 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2　上半　油圧切削機(2000kg級)変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	727,700 727,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01200
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N　拡幅		1	173,600	173,600	WYB01213
		m	1	173,600	173,600	単－ 667号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		12,846	
		式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		26,254	
		式	1		26,254	
諸雑費（まるめ）			1		18	
		式	1		18	
計					727,700	
					727,700	
単価					727,700	
					727,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－219号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,370 13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.068 0.068	196,600 196,600	13,368 13,368	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,370 13,370	
単価					13,370 13,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級)　変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	861,700 861,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル世話役		人	0.51 0.51	45,984 45,984	23,451 23,451	
トンネル特殊工		人	2.57 2.57	42,196 42,196	108,443 108,443	
トンネル作業員		人	0.51 0.51	29,486 29,486	15,037 15,037	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.034 0.034	303,500 303,500	10,319 10,319	WYB01281 単－ 641号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.034 0.034	1,213,000 1,213,000	41,242 41,242	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.034 0.034	2,117,000 2,117,000	71,978 71,978	WYB01283 単－ 642号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.034 0.034	241,100 241,100	8,197 8,197	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	323,600 323,600	11,002 11,002	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.28 2.28	8,400 8,400	19,152 19,152	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01285 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級)　変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	861,700 861,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m		1	22,710	22,710	WYB01286
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	173,600	173,600	WYB01311
		m	1	173,600	173,600	単－ 654号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		13,223	
		式	1		13,223	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		39,966	
		式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		120,019	
		式	1		120,019	
計					861,790	
					861,790	
単価					861,700	
					861,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,240 33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.034 0.034	977,500 977,500	33,235 33,235	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					33,240 33,240	
単価					33,240 33,240	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	13,370 13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.068 0.068	196,600 196,600	13,368 13,368	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,370 13,370	
単価					13,370 13,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級)　変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	910,900 910,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル特殊工		人	3.06 3.06	42,196 42,196	129,119 129,119	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	29,486 29,486	17,986 17,986	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.04 0.04	303,500 303,500	12,140 12,140	WYB01377 単－ 668号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.04 0.04	1,213,000 1,213,000	48,520 48,520	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.04 0.04	2,117,000 2,117,000	84,680 84,680	WYB01379 単－ 669号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.04 0.04	241,100 241,100	9,644 9,644	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	323,600 323,600	12,944 12,944	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.31 2.31	8,400 8,400	19,404 19,404	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01381 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	910,900 910,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ支保工 ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅢ H-200		1	86,970	86,970	WYB01382
		m	1	86,970	86,970	単－ 670号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01383
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	201,200	201,200	WYB01406
		m	1	201,200	201,200	単－ 671号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
諸雑費（その他機械） （率） 9%			1		15,113	
		式	1		15,113	
諸雑費（その他材料） （率） 7%			1		34,291	
		式	1		34,291	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					910,900 910,900	
単価					910,900 910,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	39,100 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.04 0.04	977,500 977,500	39,100 39,100	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,100 39,100	
単価					39,100 39,100	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	15,930 15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.081 0.081	196,600 196,600	15,924 15,924	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					15,930 15,930	
単価					15,930 15,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級)　変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	1,081,000 1,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル特殊工		人	3.06 3.06	42,196 42,196	129,119 129,119	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	29,486 29,486	17,986 17,986	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0.04 0.04	303,500 303,500	12,140 12,140	WYB01518 単－ 668号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.04 0.04	1,213,000 1,213,000	48,520 48,520	WK450691 単－ 617号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	週	0.04 0.04	2,117,000 2,117,000	84,680 84,680	WYB01520 単－ 669号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.04 0.04	241,100 241,100	9,644 9,644	WK450831 単－ 619号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	323,600 323,600	12,944 12,944	WK450821 単－ 620号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	2.31 2.31	8,400 8,400	19,404 19,404	
H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	m	1 1	159,600 159,600	159,600 159,600	WYB01522 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	掘削等(掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	1 1	単価	1,081,000 1,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ支保工 ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅢ H-200		1	86,970	86,970	WYB01523
		m	1	86,970	86,970	単－ 670号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01524
		m	1	22,710	22,710	単－ 644号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	201,200	201,200	WYB01525
		m	1	201,200	201,200	単－ 671号
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ （材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材		4	100	400	
		個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%			1		15,763	
		式	1		15,763	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		47,019	
		式	1		47,019	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		156,762	
		式	1		156,762	
諸雑費（まるめ）			1		39	
		式	1		39	
計					1,081,000 1,081,000	
単価					1,081,000 1,081,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式2,400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	39,100 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.04 0.04	977,500 977,500	39,100 39,100	WK450641 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,100 39,100	
単価					39,100 39,100	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－229号	ずり運搬工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	普通　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	15,930 15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.081 0.081	196,600 196,600	15,924 15,924	WK450791 単－ 624号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					15,930 15,930	
単価					15,930 15,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単－ 672号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単－ 673号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,340	
単価					4,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	830.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,795	3,979	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単－ 674号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,306	
単価					830.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,750	5,640	単－ 675号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,640	
単価					564	円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	43,365	3,035	
トンネル特殊工		人	0.15	39,795	5,969	
トンネル作業員		人	0.07	27,825	1,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,513	4,280	単－ 673号
振動ローラ運転		日	0.07	10,090	706	WK450850 単－ 676号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,940	
単価					1,594	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単－ 672号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単－ 673号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,340	
単価					4,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	830.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,795	3,979	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単－ 674号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,306	
単価					830.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		単位	m3	数量	10 10	単価	12,650 12,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	43,365 43,365	6,504 6,504	
トンネル世話役		人	0.15 0.15	43,365 43,365	6,504 6,504	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	39,795 39,795	17,509 17,509	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,825 27,825	4,173 4,173	
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械)運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	日	0.3 0.3	51,200 51,200	15,360 15,360	WYB01373 単－ 677号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	1.88 1.88	8,901 8,901	16,733 16,733	WYB01370 単－ 678号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.3 0.3	195,500 195,500	58,650 58,650	 単－ 679号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					126,500 126,500	
単価					12,650 12,650	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工		単位	m3	数量	10 10	単価	1,142 1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	39,795 39,795	3,979 3,979	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]運転(1方)	10t積	時間	1.66 1.66	4,482 4,482	7,440 7,440	WYB00112 単－ 680号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					11,420 11,420	
単価					1,142 1,142	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	埋め戻し材積込み工		単位	m3	数量	10 10	単価	1,026 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]運転(1次)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3		0.96	10,680	10,252	WYB00115
		時間	0.96	10,680	10,252	単－ 681号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					10,260 10,260	
単価					1,026 1,026	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10 10	単価	1,142 1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	39,795 39,795	3,979 3,979	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]運転(1次)	10t積	時間	1.66 1.66	4,482 4,482	7,440 7,440	WYB00120 単－ 682号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					11,420 11,420	
単価					1,142 1,142	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		単位	m3	数量	10 10	単価	2,308 2,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	43,365 43,365	3,035 3,035	
トンネル世話役		人	0.07 0.07	43,365 43,365	3,035 3,035	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	39,795 39,795	5,969 5,969	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,825 27,825	1,947 1,947	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.9 0.9	8,901 8,901	8,010 8,010	WYB01372 単－ 683号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	（ﾄﾝﾈﾙ工事対応） 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3～4t	日	0.14 0.14	7,700 7,700	1,078 1,078	WYB00175 単－ 684号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,080 23,080	
単価					2,308 2,308	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		単位	m3	数量	10 10	単価	8,426 8,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,390 54,390	8,158 8,158	単－ 685号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	単－ 686号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	単－ 687号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					84,260 84,260	
単価					8,426 8,426	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工		単位	m3	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	単－ 688号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－243号	埋め戻し材積込み工		単位	m3	数量	10 10	単価	573.1 573.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48 0.48	11,940	5,731 5,731	単－ 689号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,731 5,731	
単価					573.1 573.1	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	単－ 688号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－245号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		単位	m3	数量	10 10	単価	3,339 3,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	45,984 45,984	3,218 3,218	
トンネル世話役		人	0.07 0.07	45,984 45,984	3,218 3,218	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	42,196 42,196	6,329 6,329	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,486 29,486	2,064 2,064	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,513 9,513	4,280 4,280	 単－ 686号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	（ﾄﾝﾈﾙ工事対応）搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3～4t	日	0.07 0.07	8,498 8,498	594 594	WYB00169 単－ 690号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.07 0.07	195,500 195,500	13,685 13,685	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					33,390 33,390	
単価					3,339 3,339	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工(1方)	t=250	単位	m	数量	1 1	単価	270,100 270,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	43,365 43,365	3,339 3,339	
トンネル世話役		人	0.077 0.077	43,365 43,365	3,339 3,339	
トンネル特殊工		人	0.38 0.38	39,795 39,795	15,122 15,122	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	27,825 27,825	2,142 2,142	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	1.38 1.38	84,800 84,800	117,024 117,024	WYB01770 単－ 691号
トラックミキサ運転(1方)	混合容量4.4m3	時間	1.96 1.96	4,084 4,084	8,004 8,004	WYB01771 単－ 692号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	一括練混ぜ	日	0.077 0.077	64,330 64,330	4,953 4,953	WYB01219 単－ 693号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.077 0.077	165,300 165,300	12,728 12,728	 単－ 694号
吹付コンクリート	18N	m3	4.613 4.613	22,420 22,420	103,423 103,423	WYB01772 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					270,100 270,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工(1方)	t=250	単位	m	数量	1 1	単価	270,100 270,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					270,100 270,100	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	t=250	単位	m	数量	1 1	単価	203,500 203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	45,984 45,984	3,540 3,540	
トンネル世話役		人	0.077 0.077	45,984 45,984	3,540 3,540	
トンネル特殊工		人	0.38 0.38	42,196 42,196	16,034 16,034	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,486 29,486	2,270 2,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.69 0.69	86,060 86,060	59,381 59,381	WYB01753 単－ 696号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.98 0.98	4,949 4,949	4,850 4,850	WYB01767 単－ 697号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.04 0.04	64,720 64,720	2,588 2,588	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	4.613 4.613	22,420 22,420	103,423 103,423	WYB01777 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					203,500 203,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	t=250	単位	m	数量	1 1	単価	203,500 203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					203,500 203,500	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	H200	単位	m	数量	1 1	単価	276,200 276,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.071 0.071	29,486 29,486	2,093 2,093	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	日	0.04 0.04	29,850 29,850	1,194 1,194	単－ 699号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	単－ 687号
ﾄﾝﾈﾙ支保工	DⅢ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	m	1 1	180,300 180,300	180,300 180,300	WYB00097 単－ 700号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		63,075 63,075	
計					276,200 276,200	
単価					276,200 276,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－249号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		単位	m3	数量	10 10	単価	8,426 8,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,390 54,390	8,158 8,158	単－ 685号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	単－ 686号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	単－ 687号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					84,260 84,260	
単価					8,426 8,426	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－250号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工		単位	m3	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	単－ 688号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	埋め戻し材積込み工		単位	m3	数量	10 10	単価	546.2 546.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,380	5,462	
		時間	0.48	11,380	5,462	単－ 701号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,462 5,462	
単価					546.2 546.2	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	単－ 688号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－253号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		単位	m3	数量	10 10	単価	3,339 3,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	45,984 45,984	3,218 3,218	
トンネル世話役		人	0.07 0.07	45,984 45,984	3,218 3,218	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	42,196 42,196	6,329 6,329	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,486 29,486	2,064 2,064	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,513 9,513	4,280 4,280	 単－ 686号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	（ﾄﾝﾈﾙ工事対応）搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3～4t	日	0.07 0.07	8,498 8,498	594 594	WYB00141 単－ 690号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.07 0.07	195,500 195,500	13,685 13,685	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					33,390 33,390	
単価					3,339 3,339	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	t=200	単位	m	数量	1 1	単価	180,800 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.071 0.071	29,486 29,486	2,093 2,093	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.63 0.63	86,060 86,060	54,217 54,217	WYB01742 単－ 702号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,949 4,949	4,058 4,058	WYB01743 単－ 703号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.04 0.04	64,720 64,720	2,588 2,588	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	3.937 3.937	22,420 22,420	88,267 88,267	WYB01744 単－ 704号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		39 39	
計					180,800 180,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	t=200	単位	m	数量	1 1	単価	180,800 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					180,800 180,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－255号	一次ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	H150	単位	m	数量	1 1	単価	174,100 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル世話役		人	0.071 0.071	45,984 45,984	3,264 3,264	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.071 0.071	29,486 29,486	2,093 2,093	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	日	0.04 0.04	29,850 29,850	1,194 1,194	単－ 699号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	単－ 687号
ﾄﾝﾈﾙ支保工	DⅡ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	m	1 1	98,850 98,850	98,850 98,850	WYB00114 単－ 705号
諸雑費（率＋まるめ） 43%		式	1 1		42,425 42,425	
計					174,100 174,100	
単価					174,100 174,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	土質改良･撹拌･混合(1方)	一次埋戻し DⅢ	単位	m	数量	10 10	単価	27,610 27,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	43,365 43,365	43,365 43,365	
トンネル特殊工		人	4 4	39,795 39,795	159,180 159,180	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1方)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.2 0.2	140,900 140,900	28,180 28,180	WYB01499 単－ 706号
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	2.59 2.59	17,500 17,500	45,325 45,325	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					276,100 276,100	
単価					27,610 27,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	土質改良･撹拌･混合	一次埋戻し DⅢ	単位	m	数量	10 10	単価	27,520 27,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.1 0.1	150,200 150,200	15,020 15,020	WYB01509 単－ 707号
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	2.59 2.59	17,500 17,500	45,325 45,325	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					275,200 275,200	
単価					27,520 27,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	土質改良･撹拌･混合	一次埋戻し DⅡ	単位	m	数量	10 10	単価	27,480 27,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	4 4	42,196 42,196	168,784 168,784	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.1 0.1	150,200 150,200	15,020 15,020	WYB01531 単－ 707号
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	2.57 2.57	17,500 17,500	44,975 44,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					274,800 274,800	
単価					27,480 27,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－259号	土質改良･撹拌･混合	二次埋戻し DⅢ	単位	m	数量	10 10	単価	33,290 33,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.95 0.95	45,984 45,984	43,684 43,684	
トンネル特殊工		人	3.81 3.81	42,196 42,196	160,766 160,766	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.1 0.1	150,200 150,200	15,020 15,020	WYB01541 単－ 707号
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	6.48 6.48	17,500 17,500	113,400 113,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					332,900 332,900	
単価					33,290 33,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	土質改良･撹拌･混合	二次埋戻し DⅡ	単位	m	数量	10 10	単価	33,220 33,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.95 0.95	45,984 45,984	43,684 43,684	
トンネル特殊工		人	3.81 3.81	42,196 42,196	160,766 160,766	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	週	0.1 0.1	150,200 150,200	15,020 15,020	WYB01551 単－ 707号
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	6.44 6.44	17,500 17,500	112,700 112,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					332,200 332,200	
単価					33,220 33,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,537	253,700	WB450131 単－ 708号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,550	1,055,000	WB450132 単－ 709号
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,309,000	
単価					13,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工		人	0.62	39,795	24,672	
トンネル作業員		人	0.12	27,825	3,339	
生コンクリート	18-8-40BB　W/C≦60%	ｍ３	10.4	17,700	184,080	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		314	
計					226,200	
単価					22,620	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,765	72,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					197,400	
単価					197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB01851 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB01852 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB01853 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	17.08 17.08	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.084 0.084	45,984 45,984	3,862 3,862	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.084 0.084	29,486 29,486	2,476 2,476	
吹付コンクリート	18N	m3	5.47 5.47	22,420 22,420	122,637 122,637	WYB01857 単－ 714号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.76 0.76	86,060 86,060	65,405 65,405	WYB01858 単－ 715号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.05 1.05	4,949 4,949	5,196 5,196	WYB01859 単－ 716号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					213,500 213,500	
単価					12,500 12,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3 3	単価	16,760 16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.068 0.068	45,984 45,984	3,126 3,126	
トンネル特殊工		人	0.27 0.27	42,196 42,196	11,392 11,392	
トンネル作業員		人	0.068 0.068	29,486 29,486	2,005 2,005	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3 3	4,600 4,600	13,800 13,800	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3 3	100 100	300 300	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026 0.026	123,000 123,000	3,198 3,198	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.33 0.33	41,690 41,690	13,757 13,757	WYB01855 単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,722 2,722	
計					50,300 50,300	
単価					16,760 16,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－268号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	9 9	単価	14,280 14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル特殊工		人	0.53 0.53	42,196 42,196	22,363 22,363	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	29,486 29,486	3,833 3,833	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	9 9	4,600 4,600	41,400 41,400	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	9 9	100 100	900 900	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079 0.079	123,000 123,000	9,717 9,717	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.98 0.98	41,690 41,690	40,856 40,856	WYB01861 単－ 718号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,554 3,554	
計					128,600 128,600	
単価					14,280 14,280	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		単位	t	数量	10 10	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	45,984 45,984	73,574 73,574	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	42,196 42,196	135,027 135,027	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,486 29,486	94,355 94,355	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1.6 1.6	17,800 17,800	28,480 28,480	WYB01867 単－ 719号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1.6 1.6	14,380 14,380	23,008 23,008	WYB01869 単－ 720号
切板（市中）	無規格　12≦ｔ≦25mm　1枚50kg超	t	10 10	179,000 179,000	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,556 14,556	
計					2,159,000 2,159,000	
単価					215,900 215,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02151 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02153 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02158 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02159 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02160 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	12.14 12.14	単価	13,290 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.069 0.069	45,984 45,984	3,172 3,172	
トンネル特殊工		人	0.28 0.28	42,196 42,196	11,814 11,814	
トンネル作業員		人	0.069 0.069	29,486 29,486	2,034 2,034	
吹付コンクリート	18N	m3	3.88 3.88	22,420 22,420	86,989 86,989	WYB02164 単－ 723号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB02165 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.8 0.8	4,949 4,949	3,959 3,959	WYB02166 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					161,400 161,400	
単価					13,290 13,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－276号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	7.5 7.5	単価	14,540 14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	45,984 45,984	5,518 5,518	
トンネル特殊工		人	0.46 0.46	42,196 42,196	19,410 19,410	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	29,486 29,486	3,538 3,538	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	7.5 7.5	4,600 4,600	34,500 34,500	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	7.5 7.5	100 100	750 750	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	123,000 123,000	8,118 8,118	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.82 0.82	41,690 41,690	34,185 34,185	WYB02168 単－ 726号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,081 3,081	
計					109,100 109,100	
単価					14,540 14,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02293 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02295 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02291 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02324 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02325 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.84 13.84	単価	14,830 14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.082 0.082	45,984 45,984	3,770 3,770	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.082 0.082	29,486 29,486	2,417 2,417	
吹付コンクリート	18N	m3	5.19 5.19	22,420 22,420	116,359 116,359	WYB02329 単－ 727号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.74 0.74	86,060 86,060	63,684 63,684	WYB02330 単－ 728号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.03 1.03	4,949 4,949	5,097 5,097	WYB02331 単－ 729号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					205,300 205,300	
単価					14,830 14,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		単位	t	数量	10 10	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	45,984 45,984	73,574 73,574	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	42,196 42,196	135,027 135,027	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,486 29,486	94,355 94,355	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1.6 1.6	17,800 17,800	28,480 28,480	WYB02339 単－ 719号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1.6 1.6	14,380 14,380	23,008 23,008	WYB02341 単－ 720号
切板（市中）	無規格　12≦ｔ≦25mm　1枚50kg超	t	10 10	179,000 179,000	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,556 14,556	
計					2,159,000 2,159,000	
単価					215,900 215,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02345 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02347 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02349 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02350 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02351 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	17.77 17.77	単価	14,240 14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.094 0.094	45,984 45,984	4,322 4,322	
トンネル特殊工		人	0.38 0.38	42,196 42,196	16,034 16,034	
トンネル作業員		人	0.094 0.094	29,486 29,486	2,771 2,771	
吹付コンクリート	18N	m3	6.66 6.66	22,420 22,420	149,317 149,317	WYB02355 単－ 730号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.87 0.87	86,060 86,060	74,872 74,872	WYB02356 単－ 731号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.16 1.16	4,949 4,949	5,740 5,740	WYB02357 単－ 732号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					253,100 253,100	
単価					14,240 14,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02371 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02373 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02363 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02369 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－289号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02375 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－290号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	7.59 7.59	単価	15,010 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.057 0.057	45,984 45,984	2,621 2,621	
トンネル特殊工		人	0.23 0.23	42,196 42,196	9,705 9,705	
トンネル作業員		人	0.057 0.057	29,486 29,486	1,680 1,680	
吹付コンクリート	18N	m3	2.43 2.43	22,420 22,420	54,480 54,480	WYB02379 単－ 733号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.49 0.49	86,060 86,060	42,169 42,169	WYB02380 単－ 734号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.67 0.67	4,949 4,949	3,315 3,315	WYB02381 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					114,000 114,000	
単価					15,010 15,010	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	4 4	単価	15,840 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.078 0.078	45,984 45,984	3,586 3,586	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	42,196 42,196	13,080 13,080	
トンネル作業員		人	0.078 0.078	29,486 29,486	2,299 2,299	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4 4	4,600 4,600	18,400 18,400	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	4 4	100 100	400 400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035 0.035	123,000 123,000	4,305 4,305	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.44 0.44	41,690 41,690	18,343 18,343	WYB02383 単－ 736号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,977 2,977	
計					63,390 63,390	
単価					15,840 15,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02395 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02397 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－294号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02393 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02399 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－295号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02400 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－296号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	7.36 7.36	単価	15,280 15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.057 0.057	45,984 45,984	2,621 2,621	
トンネル特殊工		人	0.23 0.23	42,196 42,196	9,705 9,705	
トンネル作業員		人	0.057 0.057	29,486 29,486	1,680 1,680	
吹付コンクリート	18N	m3	2.36 2.36	22,420 22,420	52,911 52,911	WYB02417 単－ 737号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.49 0.49	86,060 86,060	42,169 42,169	WYB02418 単－ 734号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.67 0.67	4,949 4,949	3,315 3,315	WYB02419 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					112,500 112,500	
単価					15,280 15,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	6 6	単価	14,880 14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	45,984 45,984	4,598 4,598	
トンネル特殊工		人	0.4 0.4	42,196 42,196	16,878 16,878	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	29,486 29,486	2,948 2,948	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6 6	4,600 4,600	27,600 27,600	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	6 6	100 100	600 600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.65 0.65	41,690 41,690	27,098 27,098	WYB02421 単－ 738号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,089 3,089	
計					89,330 89,330	
単価					14,880 14,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－299号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02433 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02435 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－300号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	12.14 12.14	単価	13,290 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.069 0.069	45,984 45,984	3,172 3,172	
トンネル特殊工		人	0.28 0.28	42,196 42,196	11,814 11,814	
トンネル作業員		人	0.069 0.069	29,486 29,486	2,034 2,034	
吹付コンクリート	18N	m3	3.88 3.88	22,420 22,420	86,989 86,989	WYB02443 単－ 723号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB02444 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.8 0.8	4,949 4,949	3,959 3,959	WYB02445 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					161,400 161,400	
単価					13,290 13,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	7.5 7.5	単価	14,540 14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	45,984 45,984	5,518 5,518	
トンネル特殊工		人	0.46 0.46	42,196 42,196	19,410 19,410	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	29,486 29,486	3,538 3,538	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	7.5 7.5	4,600 4,600	34,500 34,500	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	7.5 7.5	100 100	750 750	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	123,000 123,000	8,118 8,118	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.82 0.82	41,690 41,690	34,185 34,185	WYB02447 単－ 726号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,081 3,081	
計					109,100 109,100	
単価					14,540 14,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－302号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02451 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02457 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02463 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.84 13.84	単価	14,830 14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.082 0.082	45,984 45,984	3,770 3,770	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.082 0.082	29,486 29,486	2,417 2,417	
吹付コンクリート	18N	m3	5.19 5.19	22,420 22,420	116,359 116,359	WYB02467 単－ 727号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.74 0.74	86,060 86,060	63,684 63,684	WYB02468 単－ 728号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.03 1.03	4,949 4,949	5,097 5,097	WYB02469 単－ 729号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					205,300 205,300	
単価					14,830 14,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02483 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02485 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	8.76 8.76	単価	16,150 16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	42,196 42,196	10,970 10,970	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	29,486 29,486	1,887 1,887	
吹付コンクリート	18N	m3	3.29 3.29	22,420 22,420	73,761 73,761	WYB02493 単－ 739号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.56 0.56	86,060 86,060	48,193 48,193	WYB02494 単－ 740号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.74 0.74	4,949 4,949	3,662 3,662	WYB02495 単－ 741号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					141,500 141,500	
単価					16,150 16,150	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02520 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02526 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－308号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02527 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	8.12 8.12	単価	16,460 16,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.062 0.062	45,984 45,984	2,851 2,851	
トンネル特殊工		人	0.25 0.25	42,196 42,196	10,549 10,549	
トンネル作業員		人	0.062 0.062	29,486 29,486	1,828 1,828	
吹付コンクリート	18N	m3	3.05 3.05	22,420 22,420	68,381 68,381	WYB02531 単－ 742号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.54 0.54	86,060 86,060	46,472 46,472	WYB02532 単－ 743号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.73 0.73	4,949 4,949	3,612 3,612	WYB02533 単－ 744号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					133,700 133,700	
単価					16,460 16,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－310号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02560 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02562 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02545 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02564 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－312号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02565 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－313号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	18.76 18.76	単価	14,170 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	45,984 45,984	4,506 4,506	
トンネル特殊工		人	0.39 0.39	42,196 42,196	16,456 16,456	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	29,486 29,486	2,889 2,889	
吹付コンクリート	18N	m3	7.04 7.04	22,420 22,420	157,836 157,836	WYB02569 単－ 745号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.91 0.91	86,060 86,060	78,314 78,314	WYB02570 単－ 746号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.2 1.2	4,949 4,949	5,938 5,938	WYB02571 単－ 747号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					266,000 266,000	
単価					14,170 14,170	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－314号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	12 12	単価	13,970 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.66 0.66	42,196 42,196	27,849 27,849	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	12 12	4,600 4,600	55,200 55,200	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	12 12	100 100	1,200 1,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106 0.106	123,000 123,000	13,038 13,038	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	1.31 1.31	41,690 41,690	54,613 54,613	WYB02573 単－ 748号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,726 3,726	
計					167,700 167,700	
単価					13,970 13,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－315号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－316号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02585 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02587 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－317号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02589 単－ 711号
バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02590 単－ 712号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－318号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02591 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－319号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.66 16.66	単価	14,350 14,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	45,984 45,984	4,184 4,184	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	29,486 29,486	2,683 2,683	
吹付コンクリート	18N	m3	6.25 6.25	22,420 22,420	140,125 140,125	WYB02595 単－ 749号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.83 0.83	86,060 86,060	71,429 71,429	WYB02596 単－ 750号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.12 1.12	4,949 4,949	5,542 5,542	WYB02597 単－ 751号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					239,200 239,200	
単価					14,350 14,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－320号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02624 単－ 721号
高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02626 単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	裏面排水設置工	6×300㎜（ﾓﾉﾄﾞﾚﾝRB3060相当品）（材料費）	単位	m	数量	1 1	単価	1,210 1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材(ｱｰﾁ)	6×300㎜（ﾓﾉﾄﾞﾚﾝRB3060相当品）		1	1,210	1,210	
		m	1	1,210	1,210	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,210	
					1,210	
単価					1,210	
					1,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			1	3,110	3,110	WYB01417
		m3	1	3,110	3,110	単－ 752号
積込工			1	208.9	208	WYB01419
		m3	1	208.9	208	単－ 753号
土砂等運搬工			1	382.8	382	WYB01421
		m3	1	382.8	382	単－ 754号
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	上半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	1 1	単価	278,000 278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	24,570 24,570	2,702 2,702	
特殊作業員		人	0.53 0.53	24,465 24,465	12,966 12,966	
普通作業員		人	0.11 0.11	20,895 20,895	2,298 2,298	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.75 0.75	86,060 86,060	64,545 64,545	WYB01424 単－ 755号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.83 0.83	4,949 4,949	4,107 4,107	WYB01425 単－ 756号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.32 0.32	64,720 64,720	20,710 20,710	WK450820 単－ 757号
吹付コンクリート	18N	m3	7.61 7.61	22,420 22,420	170,616 170,616	WYB01426 単－ 758号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					278,000 278,000	
単価					278,000 278,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	1 1	単価	29,780 29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.057 0.057	24,570 24,570	1,400 1,400	
特殊作業員		人	0.28 0.28	24,465 24,465	6,850 6,850	
普通作業員		人	0.06 0.06	20,895 20,895	1,253 1,253	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.86 1.86	4,600 4,600	8,556 8,556	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	1.86 1.86	100 100	186 186	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.016 0.016	123,000 123,000	1,968 1,968	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.16 0.16	41,690 41,690	6,670 6,670	WYB01428 単－ 759号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0.14 0.14	2,218 2,218	310 310	 単－ 760号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.21 0.21	6,388 6,388	1,341 1,341	 単－ 761号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,246 1,246	
計					29,780 29,780	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	1 1	単価	29,780 29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					29,780 29,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1 1	単価	259,500 259,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.073 0.073	24,570 24,570	1,793 1,793	
特殊作業員		人	0.37 0.37	24,465 24,465	9,052 9,052	
普通作業員		人	0.073 0.073	20,895 20,895	1,525 1,525	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.053 1.053	173,000 173,000	182,169 182,169	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	1.053 1.053	4,000 4,000	4,212 4,212	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.031 0.031	193,000 193,000	5,983 5,983	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.42 0.42	86,060 86,060	36,145 36,145	WYB01430 単－ 762号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.21 0.21	6,388 6,388	1,341 1,341	単－ 761号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		17,280 17,280	
計					259,500 259,500	
単価					259,500 259,500	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	上半金網工		単位	m	数量	1 1	単価	53,230 53,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.055 0.055	24,570 24,570	1,351 1,351	
特殊作業員		人	0.27 0.27	24,465 24,465	6,605 6,605	
普通作業員		人	0.055 0.055	20,895 20,895	1,149 1,149	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	22.06 22.06	335 335	7,390 7,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.42 0.42	86,060 86,060	36,145 36,145	WYB01432 単－ 762号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		590 590	
計					53,230 53,230	
単価					53,230 53,230	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			1	3,110	3,110	WYB01434
		m3	1	3,110	3,110	単－ 752号
積込工			1	208.9	208	WYB01436
		m3	1	208.9	208	単－ 753号
土砂等運搬工			1	382.8	382	WYB01438
		m3	1	382.8	382	単－ 754号
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	下半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	1 1	単価	83,110 83,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.051 0.051	24,570 24,570	1,253 1,253	
特殊作業員		人	0.26 0.26	24,465 24,465	6,360 6,360	
普通作業員		人	0.051 0.051	20,895 20,895	1,065 1,065	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.32 0.32	86,060 86,060	27,539 27,539	WYB01441 単－ 763号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.41 0.41	4,949 4,949	2,029 2,029	WYB01442 単－ 764号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.17 0.17	64,720 64,720	11,002 11,002	WK450820 単－ 757号
吹付コンクリート	18N	m3	1.51 1.51	22,420 22,420	33,854 33,854	WYB01443 単－ 765号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					83,110 83,110	
単価					83,110 83,110	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1 1	単価	73,940 73,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064 0.064	24,570 24,570	1,572 1,572	
特殊作業員		人	0.32 0.32	24,465 24,465	7,828 7,828	
普通作業員		人	0.064 0.064	20,895 20,895	1,337 1,337	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.263 0.263	173,000 173,000	45,499 45,499	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.263 0.263	4,000 4,000	1,052 1,052	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.055 0.055	193,000 193,000	10,615 10,615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.14 0.14	6,388 6,388	894 894	単－ 761号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		5,143 5,143	
計					73,940 73,940	
単価					73,940 73,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	下半金網工		単位	m	数量	1 1	単価	7,817 7,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.037 0.037	24,570 24,570	909 909	
特殊作業員		人	0.18 0.18	24,465 24,465	4,403 4,403	
普通作業員		人	0.037 0.037	20,895 20,895	773 773	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	4.79 4.79	335 335	1,604 1,604	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		128 128	
計					7,817 7,817	
単価					7,817 7,817	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	外型枠設置工	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	10 10	単価	255,700 255,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	24,570 24,570	39,312 39,312	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,775 26,775	42,840 42,840	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,895 20,895	66,864 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	W=650　ﾒｯｷ	t	10 10	229,000 229,000	2,290,000 2,290,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,584 8,584	
計					2,557,000 2,557,000	
単価					255,700 255,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10 10	単価	152,700 152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	24,570 24,570	39,312 39,312	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,775 26,775	42,840 42,840	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,895 20,895	66,864 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	10 10	126,000 126,000	1,260,000 1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,584 8,584	
計					1,527,000 1,527,000	
単価					152,700 152,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	643.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	発生土利用。	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	20,895	62,685	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,390	
単価					643.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	上載土		単位	m3	数量	1 1	単価	4,583 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工	100kg/m3		1	2,954	2,954	WYB01449
		m3	1	2,954	2,954	単－ 766号
盛土材持上げ			1	1,629	1,629	WYB01451
		m3	1	1,629	1,629	単－ 767号
計					4,583 4,583	
単価					4,583 4,583	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	6,473 6,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	ｍ２	1 1	8,422	8,422 8,422	WB810810 単－ 768号
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	ｍ２	-1 -1	1,949	-1,949 -1,949	WB811120 単－ 769号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,473 6,473	
単価					6,473 6,473	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	やらず・つなぎ梁設置工	起点側　H-200×200	単位	t	数量	10 10	単価	151,700 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	24,570 24,570	39,312 39,312	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,775 26,775	42,840 42,840	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,895 20,895	66,864 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	10 10	125,000 125,000	1,250,000 1,250,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,584 8,584	
計					1,517,000 1,517,000	
単価					151,700 151,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	やらず・つなぎ梁撤去工	起点側　H-200×200	単位	t	数量	10 10	単価	16,850 16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
とび工		人	1 1	24,675 24,675	24,675 24,675	
溶接工		人	1 1	26,775 26,775	26,775 26,775	
普通作業員		人	2 2	20,895 20,895	41,790 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		6,990 6,990	
計					168,500 168,500	
単価					16,850 16,850	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.532	77,550	41,256	WK210340 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,260	
単価					412.6	円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2ｾｯﾄ 12.377m 0m 0m 6.346m	単位	本	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	24,570	3,955	
特殊作業員		人	0.804	24,465	19,669	
普通作業員		人	0.322	20,895	6,728	
グラウト材	無収縮剤　ｾﾒﾝﾄ系　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	L	148.524	266	39,507	
薬液注入管（注入部）	ﾏﾝｼｪｯﾄﾁｭｰﾌﾞ　径40mm	m	6.031	2,000	12,062	
薬液注入管（土被り部）	ﾏﾝｼｪｯﾄﾁｭｰﾌﾞ	m	6.346	2,000	12,692	
ボーリングマシン運転		日	0.322	106,000	34,132	WK220500 単－ 771号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	ﾚｷ質土	m	12.377	2,644	32,724	WB223721 単－ 772号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	砂質土	m	0	943.6	0	WB223721 単－ 773号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	粘性土	m	0	757.1	0	WB223721 単－ 774号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,831	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2ｾｯﾄ 12.377m 0m 0m 6.346m	単位	本	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					165,300	
単価					165,300	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	6.346m 3955L/本 無	単位	本	数量	1	単価	453,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.293	24,570	7,199	
特殊作業員		人	1.466	24,465	35,865	
普通作業員		人	0.587	20,895	12,265	
注入材	無機系懸濁型　瞬結性懸濁型グラウト	Ｌ	3,955	85	336,175	
薬液注入ポンプ	０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.587	18,800	11,035	単－ 775号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料		ＫＬ	3.955	8,411	33,265	WB223731 単－ 776号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		17,896	
計					453,700	
単価					453,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	注入設備の据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	278,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855	
特殊作業員		人	6.2	24,465	151,683	
普通作業員		人	2.3	20,895	48,058	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	6	7,003	42,018	単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					278,700	
単価					278,700	円／現場

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	注入設備の据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	574,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	24,570	76,167	
特殊作業員		人	11.6	24,465	283,794	
普通作業員		人	3.9	20,895	81,490	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	19	7,003	133,057	単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					574,600	
単価					574,600	円／現場

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	鏡吹付工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,486 29,486	1,798 1,798	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03397 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03398 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03399 単－ 779号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.034 0.034	64,720 64,720	2,200 2,200	WK450820 単－ 698号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.034 0.034	195,500 195,500	6,647 6,647	WK450640 単－ 780号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					240,100 240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	鏡吹付工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					240,100 240,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－344号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	153,500 153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	42,196 42,196	56,120 56,120	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	29,486 29,486	7,961 7,961	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03402 単－ 781号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,414 4,414	
計					153,500 153,500	
単価					153,500 153,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,891,000 4,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.39 1.39	45,984 45,984	63,917 63,917	
トンネル世話役		人	1.39 1.39	45,984 45,984	63,917 63,917	
トンネル特殊工		人	6.97 6.97	42,196 42,196	294,106 294,106	
トンネル作業員		人	1.39 1.39	29,486 29,486	40,985 40,985	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　t=5.2　L=12500	本	27 27	101,600 101,600	2,743,200 2,743,200	WYB03404 単－ 782号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.35 1.35	130,000 130,000	175,500 175,500	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	27 27	22,600 22,600	610,200 610,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	13.47 13.47	41,690 41,690	561,564 561,564	WYB03405 単－ 783号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	4.26 4.26	6,388 6,388	27,212 27,212	 単－ 784号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.79 0.79	195,500 195,500	154,445 154,445	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		155,954 155,954	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,891,000 4,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,891,000 4,891,000	
単価					4,891,000 4,891,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－346号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　119.54kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,970,000 3,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル特殊工		人	3.05 3.05	42,196 42,196	128,697 128,697	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	29,486 29,486	17,986 17,986	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,228 3,228	780 780	2,517,840 2,517,840	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.04 1.04	18,000 18,000	18,720 18,720	WYB03407
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.6 5.6	2,218 2,218	12,420 12,420	単－ 785号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.35 0.35	195,500 195,500	68,425 68,425	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		140,012 140,012	
計					3,970,000 3,970,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－346号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　119.54kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,970,000 3,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,970,000 3,970,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	117,700 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	47.47 47.47	2,478 2,478	117,630 117,630	WYB03409 単－ 786号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					117,700 117,700	
単価					117,700 117,700	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鏡吹付工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	245,900 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	39,795 39,795	11,938 11,938	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	27,825 27,825	1,697 1,697	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03465 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03466 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03467 単－ 779号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	一括練混ぜ	日	0.069 0.069	64,330 64,330	4,438 4,438	WYB03468 単－ 787号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.069 0.069	165,300 165,300	11,405 11,405	 単－ 694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					245,900 245,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鏡吹付工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	245,900 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					245,900 245,900	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	先行削孔工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	169,200 169,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	43,365 43,365	11,708 11,708	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	43,365 43,365	11,708 11,708	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	39,795 39,795	52,927 52,927	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	27,825 27,825	7,512 7,512	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03470 単－ 788号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.3 0.3	165,300 165,300	49,590 49,590	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,905 4,905	
計					169,200 169,200	
単価					169,200 169,200	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,969,000 4,969,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.39 1.39	43,365 43,365	60,277 60,277	
トンネル世話役		人	1.39 1.39	43,365 43,365	60,277 60,277	
トンネル特殊工		人	6.97 6.97	39,795 39,795	277,371 277,371	
トンネル作業員		人	1.39 1.39	27,825 27,825	38,676 38,676	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（天端）	L=12.5m　φ76.3　t=5.2mm	本(組)	27 27	101,600 101,600	2,743,200 2,743,200	WYB03472 単－ 789号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.35 1.35	130,000 130,000	175,500 175,500	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	27 27	22,600 22,600	610,200 610,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	13.47 13.47	41,690 41,690	561,564 561,564	WYB03473 単－ 783号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	4.26 4.26	6,388 6,388	27,212 27,212	WYB03474 単－ 790号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.58 1.58	165,300 165,300	261,174 261,174	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		153,549 153,549	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,969,000 4,969,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,969,000 4,969,000	
単価					4,969,000 4,969,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　157.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,907,000 4,907,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	43,365 43,365	31,656 31,656	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	43,365 43,365	31,656 31,656	
トンネル特殊工		人	3.67 3.67	39,795 39,795	146,047 146,047	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	27,825 27,825	20,312 20,312	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,258 4,258	780 780	3,321,240 3,321,240	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	2.49 2.49	18,000 18,000	44,820 44,820	WYB03476
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	時間	6.72 6.72	2,218 2,218	14,904 14,904	WYB03477 単－ 791号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.83 0.83	165,300 165,300	137,199 137,199	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		149,366 149,366	
計					4,907,000 4,907,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　157.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,907,000 4,907,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,907,000 4,907,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	仮設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	123,900 123,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	49.98 49.98	2,478 2,478	123,850 123,850	WYB03479 単－ 792号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					123,900 123,900	
単価					123,900 123,900	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	鏡吹付工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	249,700 249,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	42,196 42,196	13,502 13,502	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	29,486 29,486	1,887 1,887	
吹付コンクリート	18N	m3	7.13 7.13	22,420 22,420	159,854 159,854	WYB03457 単－ 793号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.65 0.65	86,060 86,060	55,939 55,939	WYB03458 単－ 794号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.65 0.65	4,949 4,949	3,216 3,216	WYB03459 単－ 795号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.036 0.036	64,720 64,720	2,329 2,329	WK450820 単－ 698号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.036 0.036	195,500 195,500	7,038 7,038	WK450640 単－ 780号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					249,700 249,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	鏡吹付工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	249,700 249,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					249,700 249,700	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－354号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,891,000 4,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.39 1.39	45,984 45,984	63,917 63,917	
トンネル世話役		人	1.39 1.39	45,984 45,984	63,917 63,917	
トンネル特殊工		人	6.97 6.97	42,196 42,196	294,106 294,106	
トンネル作業員		人	1.39 1.39	29,486 29,486	40,985 40,985	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　t=5.2　L=12500	本	27 27	101,600 101,600	2,743,200 2,743,200	WYB03480 単－ 782号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.35 1.35	130,000 130,000	175,500 175,500	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	27 27	22,600 22,600	610,200 610,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	13.47 13.47	41,690 41,690	561,564 561,564	WYB03481 単－ 783号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	4.26 4.26	6,388 6,388	27,212 27,212	単－ 784号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.79 0.79	195,500 195,500	154,445 154,445	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		155,954 155,954	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－354号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,891,000 4,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,891,000 4,891,000	
単価					4,891,000 4,891,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　109.21kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,751,000 3,751,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.58 0.58	45,984 45,984	26,670 26,670	
トンネル世話役		人	0.58 0.58	45,984 45,984	26,670 26,670	
トンネル特殊工		人	2.89 2.89	42,196 42,196	121,946 121,946	
トンネル作業員		人	0.58 0.58	29,486 29,486	17,101 17,101	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	2,949 2,949	780 780	2,300,220 2,300,220	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.98 0.98	18,000 18,000	17,640 17,640	WYB03483
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.3 5.3	2,218 2,218	11,755 11,755	単－ 785号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.33 0.33	195,500 195,500	64,515 64,515	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		154,683 154,683	
計					3,751,000 3,751,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　109.21kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,751,000 3,751,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,751,000 3,751,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	116,200 116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	46.89 46.89	2,478 2,478	116,193 116,193	WYB03485 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					116,200 116,200	
単価					116,200 116,200	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	鏡吹付工	AGF　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,486 29,486	1,798 1,798	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03455 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03486 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03487 単－ 779号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.034 0.034	64,720 64,720	2,200 2,200	WK450820 単－ 698号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.034 0.034	195,500 195,500	6,647 6,647	WK450640 単－ 780号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					240,100 240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	鏡吹付工	AGF　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					240,100 240,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	先行削孔工	AGF　φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	153,500 153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	42,196 42,196	56,120 56,120	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	29,486 29,486	7,961 7,961	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03490 単－ 781号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,414 4,414	
計					153,500 153,500	
単価					153,500 153,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,092,000 7,092,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.88 2.88	45,984 45,984	132,433 132,433	
トンネル世話役		人	2.88 2.88	45,984 45,984	132,433 132,433	
トンネル特殊工		人	14.4 14.4	42,196 42,196	607,622 607,622	
トンネル作業員		人	2.88 2.88	29,486 29,486	84,919 84,919	
AGF鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03492 単－ 797号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ)	φ114.3	個	1.34 1.34	261,000 261,000	349,740 349,740	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.61 28.61	41,690 41,690	1,192,750 1,192,750	WYB03493 単－ 798号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.8 8.8	6,388 6,388	56,214 56,214	単－ 784号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	1.63 1.63	195,500 195,500	318,665 318,665	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		504,724 504,724	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,092,000 7,092,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,092,000 7,092,000	
単価					7,092,000 7,092,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	注入工	AGF　φ114.3　119.48kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,997,000 3,997,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル特殊工		人	3.05 3.05	42,196 42,196	128,697 128,697	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	29,486 29,486	17,986 17,986	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,226 3,226	780 780	2,516,280 2,516,280	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.04 1.04	18,000 18,000	18,720 18,720	WYB03495
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.6 5.6	2,218 2,218	12,420 12,420	単－ 785号
集塵機運転 電気式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.35 0.35	195,500 195,500	68,425 68,425	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		168,572 168,572	
計					3,997,000 3,997,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	注入工	AGF　φ114.3　119.48kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,997,000 3,997,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,997,000 3,997,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	仮設工	AGF　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	192,700 192,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	77.76 77.76	2,478 2,478	192,689 192,689	WYB03497 単－ 799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 11	
計					192,700 192,700	
単価					192,700 192,700	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	鏡吹付工	AGF　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	243,800 243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.062 0.062	45,984 45,984	2,851 2,851	
トンネル世話役		人	0.062 0.062	45,984 45,984	2,851 2,851	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	42,196 42,196	13,080 13,080	
トンネル作業員		人	0.062 0.062	29,486 29,486	1,828 1,828	
吹付コンクリート	18N	m3	6.99 6.99	22,420 22,420	156,715 156,715	WYB03318 単－ 800号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.63 0.63	86,060 86,060	54,217 54,217	WYB03319 単－ 702号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.63 0.63	4,949 4,949	3,117 3,117	WYB03320 単－ 801号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.035 0.035	64,720 64,720	2,265 2,265	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.035 0.035	195,500 195,500	6,842 6,842	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					243,800 243,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	鏡吹付工	AGF　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	243,800 243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					243,800 243,800	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.46m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,101,000 7,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.43 14.43	42,196 42,196	608,888 608,888	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03324 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.67 28.67	41,690 41,690	1,195,252 1,195,252	WYB03325 単－ 803号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.82 8.82	6,388 6,388	56,342 56,342	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.63 1.63	195,500 195,500	318,665 318,665	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		506,003 506,003	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.46m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,101,000 7,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,101,000 7,101,000	
単価					7,101,000 7,101,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	注入工	AGF　φ114.3　125.22kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,105,000 4,105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	45,984 45,984	28,969 28,969	
トンネル世話役		人	0.63 0.63	45,984 45,984	28,969 28,969	
トンネル特殊工		人	3.14 3.14	42,196 42,196	132,495 132,495	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	29,486 29,486	18,576 18,576	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,381 3,381	780 780	2,637,180 2,637,180	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.07 1.07	18,000 18,000	19,260 19,260	WYB03341
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.76 5.76	2,218 2,218	12,775 12,775	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.36 0.36	195,500 195,500	70,380 70,380	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		146,596 146,596	
計					4,105,000 4,105,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	注入工	AGF　φ114.3　125.22kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,105,000 4,105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,105,000 4,105,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	仮設工	AGF　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	194,000 194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.26 78.26	2,478 2,478	193,928 193,928	WYB03357 単－ 804号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					194,000 194,000	
単価					194,000 194,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.49m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,108,000 7,108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.46 14.46	42,196 42,196	610,154 610,154	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03286 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.74 28.74	41,690 41,690	1,198,170 1,198,170	WYB03311 単－ 805号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.84 8.84	6,388 6,388	56,469 56,469	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.64 1.64	195,500 195,500	320,620 320,620	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		506,737 506,737	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	打設工	AGF　φ114.3　t=6.0　L=12.49m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,108,000 7,108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,108,000 7,108,000	
単価					7,108,000 7,108,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－367号	注入工	AGF　φ114.3　119.98kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,008,000 4,008,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル世話役		人	0.61 0.61	45,984 45,984	28,050 28,050	
トンネル特殊工		人	3.06 3.06	42,196 42,196	129,119 129,119	
トンネル作業員		人	0.61 0.61	29,486 29,486	17,986 17,986	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,239 3,239	780 780	2,526,420 2,526,420	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.04 1.04	18,000 18,000	18,720 18,720	WYB03313
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.61 5.61	2,218 2,218	12,442 12,442	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.35 0.35	195,500 195,500	68,425 68,425	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		168,988 168,988	
計					4,008,000 4,008,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－367号	注入工	AGF　φ114.3　119.98kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,008,000 4,008,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,008,000 4,008,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	仮設工	AGF　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	193,500 193,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.08 78.08	2,478 2,478	193,482 193,482	WYB03315 単－ 806号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					193,500 193,500	
単価					193,500 193,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鏡吹付工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	243,700 243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	39,795 39,795	11,938 11,938	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	27,825 27,825	1,697 1,697	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03428 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03429 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03430 単－ 779号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	一括練混ぜ	日	0.034 0.034	64,330 64,330	2,187 2,187	WYB03431 単－ 807号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.069 0.069	165,300 165,300	11,405 11,405	 単－ 694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					243,700 243,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鏡吹付工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	243,700 243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					243,700 243,700	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	先行削孔工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	169,200 169,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	43,365 43,365	11,708 11,708	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	43,365 43,365	11,708 11,708	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	39,795 39,795	52,927 52,927	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	27,825 27,825	7,512 7,512	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03433 単－ 781号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.3 0.3	165,300 165,300	49,590 49,590	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,905 4,905	
計					169,200 169,200	
単価					169,200 169,200	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	打設工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,283,000 7,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	43,365 43,365	125,324 125,324	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	43,365 43,365	125,324 125,324	
トンネル特殊工		人	14.47 14.47	39,795 39,795	575,833 575,833	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	27,825 27,825	80,414 80,414	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03435 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.76 28.76	41,690 41,690	1,199,004 1,199,004	WYB03436 単－ 808号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	8.85 8.85	6,388 6,388	56,533 56,533	WYB03437 単－ 809号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	3.28 3.28	165,300 165,300	542,184 542,184	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		513,534 513,534	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	打設工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,283,000 7,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,283,000 7,283,000	
単価					7,283,000 7,283,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	注入工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　132.49kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,337,000 4,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	43,365 43,365	28,187 28,187	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	43,365 43,365	28,187 28,187	
トンネル特殊工		人	3.26 3.26	39,795 39,795	129,731 129,731	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	27,825 27,825	18,086 18,086	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,577 3,577	780 780	2,790,060 2,790,060	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	2.21 2.21	18,000 18,000	39,780 39,780	WYB03439
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.97 5.97	2,218 2,218	13,241 13,241	単－ 760号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.74 0.74	165,300 165,300	122,322 122,322	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		157,606 157,606	
計					4,337,000 4,337,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	注入工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　132.49kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,337,000 4,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,337,000 4,337,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	仮設工(1方)	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	195,500 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.88 78.88	2,478 2,478	195,464 195,464	WYB03441 単－ 810号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					195,500 195,500	
単価					195,500 195,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	45,984 45,984	2,805 2,805	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,486 29,486	1,798 1,798	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03232 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03233 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03234 単－ 779号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.034 0.034	64,720 64,720	2,200 2,200	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.034 0.034	195,500 195,500	6,647 6,647	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					240,100 240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	240,100 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					240,100 240,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	先行削孔工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	153,500 153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	42,196 42,196	56,120 56,120	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	29,486 29,486	7,961 7,961	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03236 単－ 781号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,414 4,414	
計					153,500 153,500	
単価					153,500 153,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,972,000 7,972,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.47 14.47	42,196 42,196	610,576 610,576	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03238 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.76 28.76	41,690 41,690	1,199,004 1,199,004	WYB03239 単－ 808号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.85 8.85	6,388 6,388	56,533 56,533	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.64 1.64	195,500 195,500	320,620 320,620	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 54%		式	1 1		1,369,417 1,369,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,972,000 7,972,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,972,000 7,972,000	
単価					7,972,000 7,972,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　131.06kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,245,000 4,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	45,984 45,984	29,889 29,889	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	45,984 45,984	29,889 29,889	
トンネル特殊工		人	3.24 3.24	42,196 42,196	136,715 136,715	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	29,486 29,486	19,165 19,165	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,539 3,539	780 780	2,760,420 2,760,420	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.1 1.1	18,000 18,000	19,800 19,800	WYB03241
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.94 5.94	2,218 2,218	13,174 13,174	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.37 0.37	195,500 195,500	72,335 72,335	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		153,813 153,813	
計					4,245,000 4,245,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　131.06kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,245,000 4,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,245,000 4,245,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－378号	仮設工	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	195,300 195,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.81 78.81	2,478 2,478	195,291 195,291	WYB03243 単－ 811号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					195,300 195,300	
単価					195,300 195,300	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	249,700 249,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	42,196 42,196	13,502 13,502	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	29,486 29,486	1,887 1,887	
吹付コンクリート	18N	m3	7.13 7.13	22,420 22,420	159,854 159,854	WYB03245 単－ 793号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.65 0.65	86,060 86,060	55,939 55,939	WYB03246 単－ 794号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.65 0.65	4,949 4,949	3,216 3,216	WYB03316 単－ 795号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.036 0.036	64,720 64,720	2,329 2,329	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.036 0.036	195,500 195,500	7,038 7,038	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					249,700 249,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	249,700 249,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					249,700 249,700	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,110,000 7,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.47 14.47	42,196 42,196	610,576 610,576	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03385 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.76 28.76	41,690 41,690	1,199,004 1,199,004	WYB03386 単－ 808号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.85 8.85	6,388 6,388	56,533 56,533	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.64 1.64	195,500 195,500	320,620 320,620	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		507,417 507,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.5m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,110,000 7,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,110,000 7,110,000	
単価					7,110,000 7,110,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　124.38kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,084,000 4,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	45,984 45,984	28,969 28,969	
トンネル世話役		人	0.63 0.63	45,984 45,984	28,969 28,969	
トンネル特殊工		人	3.13 3.13	42,196 42,196	132,073 132,073	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	29,486 29,486	18,576 18,576	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,358 3,358	780 780	2,619,240 2,619,240	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.06 1.06	18,000 18,000	19,080 19,080	WYB03388
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.74 5.74	2,218 2,218	12,731 12,731	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.35 0.35	195,500 195,500	68,425 68,425	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		146,137 146,137	
計					4,084,000 4,084,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　124.38kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,084,000 4,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,084,000 4,084,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－382号	仮設工	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	194,400 194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.44 78.44	2,478 2,478	194,374 194,374	WYB03390 単－ 812号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					194,400 194,400	
単価					194,400 194,400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－383号	先行削孔工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.46m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	153,500 153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	42,196 42,196	56,120 56,120	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	29,486 29,486	7,961 7,961	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03422 単－ 781号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,414 4,414	
計					153,500 153,500	
単価					153,500 153,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－384号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.46m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,101,000 7,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.43 14.43	42,196 42,196	608,888 608,888	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03424 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.67 28.67	41,690 41,690	1,195,252 1,195,252	WYB03425 単－ 803号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.82 8.82	6,388 6,388	56,342 56,342	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.63 1.63	195,500 195,500	318,665 318,665	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		506,003 506,003	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－384号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.46m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,101,000 7,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,101,000 7,101,000	
単価					7,101,000 7,101,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　139.33kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,439,000 4,439,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.67 0.67	45,984 45,984	30,809 30,809	
トンネル世話役		人	0.67 0.67	45,984 45,984	30,809 30,809	
トンネル特殊工		人	3.37 3.37	42,196 42,196	142,200 142,200	
トンネル作業員		人	0.67 0.67	29,486 29,486	19,755 19,755	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,762 3,762	780 780	2,934,360 2,934,360	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.15 1.15	18,000 18,000	20,700 20,700	WYB03442
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.19 6.19	2,218 2,218	13,729 13,729	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.38 0.38	195,500 195,500	74,290 74,290	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		162,548 162,548	
計					4,439,000 4,439,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　139.33kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,439,000 4,439,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,439,000 4,439,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	仮設工	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	196,200 196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	79.17 79.17	2,478 2,478	196,183 196,183	WYB03444 単－ 813号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					196,200 196,200	
単価					196,200 196,200	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	先行削孔工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	153,500 153,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル世話役		人	0.27 0.27	45,984 45,984	12,415 12,415	
トンネル特殊工		人	1.33 1.33	42,196 42,196	56,120 56,120	
トンネル作業員		人	0.27 0.27	29,486 29,486	7,961 7,961	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.74 0.74	41,690 41,690	30,850 30,850	WYB03258 単－ 781号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	195,500 195,500	29,325 29,325	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,414 4,414	
計					153,500 153,500	
単価					153,500 153,500	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,092,000 7,092,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.88 2.88	45,984 45,984	132,433 132,433	
トンネル世話役		人	2.88 2.88	45,984 45,984	132,433 132,433	
トンネル特殊工		人	14.4 14.4	42,196 42,196	607,622 607,622	
トンネル作業員		人	2.88 2.88	29,486 29,486	84,919 84,919	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03260 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.34 1.34	261,000 261,000	349,740 349,740	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.61 28.61	41,690 41,690	1,192,750 1,192,750	WYB03261 単－ 798号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.8 8.8	6,388 6,388	56,214 56,214	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.63 1.63	195,500 195,500	318,665 318,665	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		504,724 504,724	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,092,000 7,092,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,092,000 7,092,000	
単価					7,092,000 7,092,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　132.36kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,275,000 4,275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	45,984 45,984	29,889 29,889	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	45,984 45,984	29,889 29,889	
トンネル特殊工		人	3.26 3.26	42,196 42,196	137,558 137,558	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	29,486 29,486	19,165 19,165	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,574 3,574	780 780	2,787,720 2,787,720	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.11 1.11	18,000 18,000	19,980 19,980	WYB03263
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.97 5.97	2,218 2,218	13,241 13,241	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.37 0.37	195,500 195,500	72,335 72,335	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		155,423 155,423	
計					4,275,000 4,275,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　132.36kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,275,000 4,275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,275,000 4,275,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－390号	仮設工	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	195,000 195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.66 78.66	2,478 2,478	194,919 194,919	WYB03265 単－ 814号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					195,000 195,000	
単価					195,000 195,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－391号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	251,700 251,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,984 45,984	2,942 2,942	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	42,196 42,196	13,502 13,502	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	29,486 29,486	1,887 1,887	
吹付コンクリート	18N	m3	7.22 7.22	22,420 22,420	161,872 161,872	WYB03515 単－ 815号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.65 0.65	86,060 86,060	55,939 55,939	WYB03516 単－ 794号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.65 0.65	4,949 4,949	3,216 3,216	WYB03517 単－ 795号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.036 0.036	64,720 64,720	2,329 2,329	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.036 0.036	195,500 195,500	7,038 7,038	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					251,700 251,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－391号	鏡吹付工	AGF-P工法　φ114.3　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	251,700 251,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					251,700 251,700	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－392号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,110,000 7,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル世話役		人	2.89 2.89	45,984 45,984	132,893 132,893	
トンネル特殊工		人	14.47 14.47	42,196 42,196	610,576 610,576	
トンネル作業員		人	2.89 2.89	29,486 29,486	85,214 85,214	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	本	27 27	104,100 104,100	2,810,700 2,810,700	WYB03521 単－ 802号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	1.35 1.35	261,000 261,000	352,350 352,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	27 27	33,400 33,400	901,800 901,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	28.76 28.76	41,690 41,690	1,199,004 1,199,004	WYB03522 単－ 808号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	8.85 8.85	6,388 6,388	56,533 56,533	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1.64 1.64	195,500 195,500	320,620 320,620	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		507,417 507,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－392号	打設工	AGF-P工法　φ114.3　t=6.0　L=12.43m　27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,110,000 7,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,110,000 7,110,000	
単価					7,110,000 7,110,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　122.94kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,049,000 4,049,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	45,984 45,984	28,510 28,510	
トンネル世話役		人	0.62 0.62	45,984 45,984	28,510 28,510	
トンネル特殊工		人	3.11 3.11	42,196 42,196	131,229 131,229	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	29,486 29,486	18,281 18,281	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	3,319 3,319	780 780	2,588,820 2,588,820	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	27 27	37,400 37,400	1,009,800 1,009,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.05 1.05	18,000 18,000	18,900 18,900	WYB03524
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	5.7 5.7	2,218 2,218	12,642 12,642	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.35 0.35	195,500 195,500	68,425 68,425	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		143,883 143,883	
計					4,049,000 4,049,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	注入工	AGF-P工法　φ114.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　122.94kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,049,000 4,049,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,049,000 4,049,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－394号	仮設工	AGF-P工法　φ114.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	194,200 194,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	78.34 78.34	2,478 2,478	194,126 194,126	WYB03526 単－ 816号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					194,200 194,200	
単価					194,200 194,200	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	先行削孔工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	86,240 86,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	39,795 39,795	27,060 27,060	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,825 27,825	3,895 3,895	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.38 0.38	41,690 41,690	15,842 15,842	WYB03534 単－ 817号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	165,300 165,300	24,795 24,795	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,506 2,506	
計					86,240 86,240	
単価					86,240 86,240	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,656,000 2,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72 0.72	43,365 43,365	31,222 31,222	
トンネル世話役		人	0.72 0.72	43,365 43,365	31,222 31,222	
トンネル特殊工		人	3.6 3.6	39,795 39,795	143,262 143,262	
トンネル作業員		人	0.72 0.72	27,825 27,825	20,034 20,034	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	14 14	106,900 106,900	1,496,600 1,496,600	WYB03536 単－ 818号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.7 0.7	130,000 130,000	91,000 91,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	14 14	22,600 22,600	316,400 316,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	6.98 6.98	41,690 41,690	290,996 290,996	WYB03537 単－ 819号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	2.2 2.2	6,388 6,388	14,053 14,053	WYB03538 単－ 820号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.82 0.82	165,300 165,300	135,546 135,546	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		85,665 85,665	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,656,000 2,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,656,000 2,656,000	
単価					2,656,000 2,656,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　138kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,334,000 2,334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	43,365 43,365	15,177 15,177	
トンネル世話役		人	0.35 0.35	43,365 43,365	15,177 15,177	
トンネル特殊工		人	1.73 1.73	39,795 39,795	68,845 68,845	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	27,825 27,825	9,738 9,738	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	1,932 1,932	780 780	1,506,960 1,506,960	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	14 14	37,400 37,400	523,600 523,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.17 1.17	18,000 18,000	21,060 21,060	WYB03540
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	時間	3.17 3.17	2,218 2,218	7,031 7,031	WYB03541 単－ 821号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.39 0.39	165,300 165,300	64,467 64,467	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		101,945 101,945	
計					2,334,000 2,334,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　138kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,334,000 2,334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,334,000 2,334,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	仮設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	63,710 63,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	25.71 25.71	2,478 2,478	63,709 63,709	WYB03543 単－ 822号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					63,710 63,710	
単価					63,710 63,710	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	鏡吹付工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=6.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	245,900 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル世話役		人	0.061 0.061	43,365 43,365	2,645 2,645	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	39,795 39,795	11,938 11,938	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	27,825 27,825	1,697 1,697	
吹付コンクリート	18N	m3	6.9 6.9	22,420 22,420	154,698 154,698	WYB03545 単－ 778号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.62 0.62	86,060 86,060	53,357 53,357	WYB03546 単－ 724号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62 0.62	4,949 4,949	3,068 3,068	WYB03547 単－ 779号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	一括練混ぜ	日	0.069 0.069	64,330 64,330	4,438 4,438	WYB03548 単－ 787号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.069 0.069	165,300 165,300	11,405 11,405	 単－ 694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					245,900 245,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	鏡吹付工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=6.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	245,900 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					245,900 245,900	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	先行削孔工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=6.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	86,240 86,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	39,795 39,795	27,060 27,060	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,825 27,825	3,895 3,895	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.38 0.38	41,690 41,690	15,842 15,842	WYB03550 単－ 817号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.15 0.15	165,300 165,300	24,795 24,795	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,506 2,506	
計					86,240 86,240	
単価					86,240 86,240	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=6.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,668,000 1,668,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	43,365 43,365	18,213 18,213	
トンネル世話役		人	0.42 0.42	43,365 43,365	18,213 18,213	
トンネル特殊工		人	2.11 2.11	39,795 39,795	83,967 83,967	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	27,825 27,825	11,686 11,686	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=6.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	14 14	61,700 61,700	863,800 863,800	WYB03552 単－ 823号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.36 0.36	130,000 130,000	46,800 46,800	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	14 14	22,600 22,600	316,400 316,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	3.93 3.93	41,690 41,690	163,841 163,841	WYB03553 単－ 824号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	1.29 1.29	6,388 6,388	8,240 8,240	WYB03554 単－ 825号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.48 0.48	165,300 165,300	79,344 79,344	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		57,496 57,496	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	打設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=6.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,668,000 1,668,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,668,000 1,668,000	
単価					1,668,000 1,668,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　72.00kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,261,000 1,261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.23 0.23	43,365 43,365	9,973 9,973	
トンネル世話役		人	0.23 0.23	43,365 43,365	9,973 9,973	
トンネル特殊工		人	1.17 1.17	39,795 39,795	46,560 46,560	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	27,825 27,825	6,399 6,399	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	1,008 1,008	780 780	786,240 786,240	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=6.5m用	組	14 14	16,900 16,900	236,600 236,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.8 0.8	18,000 18,000	14,400 14,400	WYB03556
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	時間	2.15 2.15	2,218 2,218	4,768 4,768	WYB03557 単－ 826号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.27 0.27	165,300 165,300	44,631 44,631	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		101,456 101,456	
計					1,261,000 1,261,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　72.00kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,261,000 1,261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,261,000 1,261,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	仮設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	43,050 43,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	17.37 17.37	2,478 2,478	43,042 43,042	WYB03559 単－ 827号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,050 43,050	
単価					43,050 43,050	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　138.00kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,334,000 2,334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	43,365 43,365	15,177 15,177	
トンネル世話役		人	0.35 0.35	43,365 43,365	15,177 15,177	
トンネル特殊工		人	1.73 1.73	39,795 39,795	68,845 68,845	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	27,825 27,825	9,738 9,738	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	1,932 1,932	780 780	1,506,960 1,506,960	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	14 14	37,400 37,400	523,600 523,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.17 1.17	18,000 18,000	21,060 21,060	WYB03450
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	時間	3.17 3.17	2,218 2,218	7,031 7,031	WYB03451 単－ 821号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.39 0.39	165,300 165,300	64,467 64,467	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		101,945 101,945	
計					2,334,000 2,334,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	注入工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　138.00kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,334,000 2,334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,334,000 2,334,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	仮設工(1方)	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	60,670 60,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	24.48 24.48	2,478 2,478	60,661 60,661	WYB03453 単－ 828号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					60,670 60,670	
単価					60,670 60,670	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－406号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	79,490 79,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	42,196 42,196	28,693 28,693	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.38 0.38	41,690 41,690	15,842 15,842	WYB03119 単－ 817号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,313 2,313	
計					79,490 79,490	
単価					79,490 79,490	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,753,000 4,753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72 0.72	45,984 45,984	33,108 33,108	
トンネル世話役		人	0.72 0.72	45,984 45,984	33,108 33,108	
トンネル特殊工		人	3.6 3.6	42,196 42,196	151,905 151,905	
トンネル作業員		人	0.72 0.72	29,486 29,486	21,229 21,229	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB03121 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.7 0.7	130,000 130,000	91,000 91,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	14 14	22,600 22,600	316,400 316,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	6.98 6.98	41,690 41,690	290,996 290,996	WYB03122 単－ 819号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2.2 2.2	6,388 6,388	14,053 14,053	 単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.41 0.41	195,500 195,500	80,155 80,155	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		86,446 86,446	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,753,000 4,753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,753,000 4,753,000	
単価					4,753,000 4,753,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－408号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　137.54kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,294,000 2,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.34 0.34	45,984 45,984	15,634 15,634	
トンネル世話役		人	0.34 0.34	45,984 45,984	15,634 15,634	
トンネル特殊工		人	1.72 1.72	42,196 42,196	72,577 72,577	
トンネル作業員		人	0.34 0.34	29,486 29,486	10,025 10,025	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	1,926 1,926	780 780	1,502,280 1,502,280	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	14 14	37,400 37,400	523,600 523,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.58 0.58	18,000 18,000	10,440 10,440	WYB03124
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	3.15 3.15	2,218 2,218	6,986 6,986	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.19 0.19	195,500 195,500	37,145 37,145	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		99,679 99,679	
計					2,294,000 2,294,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－408号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　137.54kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,294,000 2,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,294,000 2,294,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－409号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	60,570 60,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	24.44 24.44	2,478 2,478	60,562 60,562	WYB03126 単－ 830号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					60,570 60,570	
単価					60,570 60,570	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－410号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	79,490 79,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	42,196 42,196	28,693 28,693	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.38 0.38	41,690 41,690	15,842 15,842	WYB02730 単－ 817号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,313 2,313	
計					79,490 79,490	
単価					79,490 79,490	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,709,000 2,709,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72 0.72	45,984 45,984	33,108 33,108	
トンネル世話役		人	0.72 0.72	45,984 45,984	33,108 33,108	
トンネル特殊工		人	3.6 3.6	42,196 42,196	151,905 151,905	
トンネル作業員		人	0.72 0.72	29,486 29,486	21,229 21,229	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=5.2mm	本(組)	14 14	106,900 106,900	1,496,600 1,496,600	WYB02732 単－ 831号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.7 0.7	130,000 130,000	91,000 91,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	14 14	22,600 22,600	316,400 316,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	6.98 6.98	41,690 41,690	290,996 290,996	WYB02746 単－ 819号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2.2 2.2	6,388 6,388	14,053 14,053	 単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.41 0.41	195,500 195,500	80,155 80,155	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		180,446 180,446	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=12.5m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,709,000 2,709,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,709,000 2,709,000	
単価					2,709,000 2,709,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　131.17kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,231,000 2,231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.33 0.33	45,984 45,984	15,174 15,174	
トンネル世話役		人	0.33 0.33	45,984 45,984	15,174 15,174	
トンネル特殊工		人	1.66 1.66	42,196 42,196	70,045 70,045	
トンネル作業員		人	0.33 0.33	29,486 29,486	9,730 9,730	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	125kg/本	ｋｇ	1,836 1,836	780 780	1,432,080 1,432,080	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	14 14	37,400 37,400	523,600 523,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.57 0.57	18,000 18,000	10,260 10,260	WYB02748
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	3.05 3.05	2,218 2,218	6,764 6,764	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.19 0.19	195,500 195,500	37,145 37,145	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		111,028 111,028	
計					2,231,000 2,231,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　131.17kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,231,000 2,231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,231,000 2,231,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－413号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	60,050 60,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg		24.23	2,478	60,041	WYB02750
		時間	24.23	2,478	60,041	単－ 832号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					60,050 60,050	
単価					60,050 60,050	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.41m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.13 3.13	22,420 22,420	70,174 70,174	WYB03011 単－ 833号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB03012 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB03013 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					110,100 110,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.41m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					110,100 110,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－415号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.41m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB03015 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.41m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,300,000 6,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル特殊工		人	8.45 8.45	42,196 42,196	356,556 356,556	
トンネル作業員		人	1.69 1.69	29,486 29,486	49,831 49,831	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB03017 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.69 1.69	130,000 130,000	219,700 219,700	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.85 16.85	41,690 41,690	702,476 702,476	WYB03018 単－ 837号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.16 5.16	6,388 6,388	32,962 32,962	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		192,371 192,371	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.41m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,300,000 6,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,300,000 6,300,000	
単価					6,300,000 6,300,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　125.53kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,135,000 5,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.71 0.71	45,984 45,984	32,648 32,648	
トンネル世話役		人	0.71 0.71	45,984 45,984	32,648 32,648	
トンネル特殊工		人	3.56 3.56	42,196 42,196	150,217 150,217	
トンネル作業員		人	0.71 0.71	29,486 29,486	20,935 20,935	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,268 4,268	780 780	3,329,040 3,329,040	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.21 1.21	18,000 18,000	21,780 21,780	WYB03020
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.53 6.53	2,218 2,218	14,483 14,483	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.4 0.4	195,500 195,500	78,200 78,200	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		183,449 183,449	
計					5,135,000 5,135,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　125.53kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,135,000 5,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,135,000 5,135,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－418号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	136,700 136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	55.16 55.16	2,478 2,478	136,686 136,686	WYB03035 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					136,700 136,700	
単価					136,700 136,700	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.42m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.18 3.18	22,420 22,420	71,295 71,295	WYB02947 単－ 839号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB02948 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB02949 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					111,200 111,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.42m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					111,200 111,200	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.42m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB02951 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.42m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,301,000 6,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル特殊工		人	8.46 8.46	42,196 42,196	356,978 356,978	
トンネル作業員		人	1.69 1.69	29,486 29,486	49,831 49,831	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB02953 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.69 1.69	130,000 130,000	219,700 219,700	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.86 16.86	41,690 41,690	702,893 702,893	WYB02954 単－ 840号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.17 5.17	6,388 6,388	33,025 33,025	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		192,469 192,469	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.42m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,301,000 6,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,301,000 6,301,000	
単価					6,301,000 6,301,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　133.16kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,363,000 5,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル特殊工		人	3.71 3.71	42,196 42,196	156,547 156,547	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	29,486 29,486	21,819 21,819	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,527 4,527	780 780	3,531,060 3,531,060	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.26 1.26	18,000 18,000	22,680 22,680	WYB02956
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.81 6.81	2,218 2,218	15,104 15,104	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.42 0.42	195,500 195,500	82,110 82,110	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		194,024 194,024	
計					5,363,000 5,363,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　133.16kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,363,000 5,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,363,000 5,363,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	138,300 138,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	55.81 55.81	2,478 2,478	138,297 138,297	WYB02959 単－ 841号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					138,300 138,300	
単価					138,300 138,300	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.48m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.18 3.18	22,420 22,420	71,295 71,295	WYB02962 単－ 839号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB02963 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB02964 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					111,200 111,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.48m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					111,200 111,200	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.48m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB02966 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.48m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,294,000 6,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル特殊工		人	8.49 8.49	42,196 42,196	358,244 358,244	
トンネル作業員		人	1.7 1.7	29,486 29,486	50,126 50,126	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB02968 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.7 1.7	130,000 130,000	221,000 221,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.94 16.94	41,690 41,690	706,228 706,228	WYB02969 単－ 842号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.19 5.19	6,388 6,388	33,153 33,153	 単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		178,225 178,225	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.48m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,294,000 6,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,294,000 6,294,000	
単価					6,294,000 6,294,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.13kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,354,000 5,354,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル特殊工		人	3.73 3.73	42,196 42,196	157,391 157,391	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	29,486 29,486	22,114 22,114	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,560 4,560	780 780	3,556,800 3,556,800	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.27 1.27	18,000 18,000	22,860 22,860	WYB02971
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.84 6.84	2,218 2,218	15,171 15,171	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.42 0.42	195,500 195,500	82,110 82,110	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		156,978 156,978	
計					5,354,000 5,354,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.13kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,354,000 5,354,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,354,000 5,354,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	138,900 138,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	56.03 56.03	2,478 2,478	138,842 138,842	WYB02974 単－ 843号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					138,900 138,900	
単価					138,900 138,900	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.13 3.13	22,420 22,420	70,174 70,174	WYB03499 単－ 833号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB03500 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB03501 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					110,100 110,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					110,100 110,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB03503 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,310,000 6,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル特殊工		人	8.5 8.5	42,196 42,196	358,666 358,666	
トンネル作業員		人	1.7 1.7	29,486 29,486	50,126 50,126	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB03505 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.7 1.7	130,000 130,000	221,000 221,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.95 16.95	41,690 41,690	706,645 706,645	WYB03506 単－ 844号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.2 5.2	6,388 6,388	33,217 33,217	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		193,322 193,322	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.5m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,310,000 6,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,310,000 6,310,000	
単価					6,310,000 6,310,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　129.57kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,256,000 5,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	45,984 45,984	33,568 33,568	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	45,984 45,984	33,568 33,568	
トンネル特殊工		人	3.64 3.64	42,196 42,196	153,593 153,593	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	29,486 29,486	21,524 21,524	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,405 4,405	780 780	3,435,900 3,435,900	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.24 1.24	18,000 18,000	22,320 22,320	WYB03508
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.67 6.67	2,218 2,218	14,794 14,794	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.41 0.41	195,500 195,500	80,155 80,155	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		188,978 188,978	
計					5,256,000 5,256,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　129.57kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,256,000 5,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,256,000 5,256,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	138,100 138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	55.71 55.71	2,478 2,478	138,049 138,049	WYB03510 単－ 845号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					138,100 138,100	
単価					138,100 138,100	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.43m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.13 3.13	22,420 22,420	70,174 70,174	WYB03512 単－ 833号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB03513 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB03527 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					110,100 110,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.43m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					110,100 110,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.43m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB03561 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.43m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,301,000 6,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル特殊工		人	8.46 8.46	42,196 42,196	356,978 356,978	
トンネル作業員		人	1.69 1.69	29,486 29,486	49,831 49,831	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB03563 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.69 1.69	130,000 130,000	219,700 219,700	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.86 16.86	41,690 41,690	702,893 702,893	WYB03564 単－ 840号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.17 5.17	6,388 6,388	33,025 33,025	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		192,469 192,469	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.43m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,301,000 6,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,301,000 6,301,000	
単価					6,301,000 6,301,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.01kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,350,000 5,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル特殊工		人	3.73 3.73	42,196 42,196	157,391 157,391	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	29,486 29,486	22,114 22,114	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,556 4,556	780 780	3,553,680 3,553,680	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.27 1.27	18,000 18,000	22,860 22,860	WYB03566
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.84 6.84	2,218 2,218	15,171 15,171	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.42 0.42	195,500 195,500	82,110 82,110	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		156,098 156,098	
計					5,350,000 5,350,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.01kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,350,000 5,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,350,000 5,350,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－438号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	138,500 138,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	55.89 55.89	2,478 2,478	138,495 138,495	WYB03568 単－ 846号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					138,500 138,500	
単価					138,500 138,500	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－439号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.41m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	168,700 168,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル世話役		人	0.28 0.28	45,984 45,984	12,875 12,875	
トンネル特殊工		人	1.39 1.39	42,196 42,196	58,652 58,652	
トンネル作業員		人	0.28 0.28	29,486 29,486	8,256 8,256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.92 0.92	41,690 41,690	38,354 38,354	WYB03574 単－ 836号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.16 0.16	195,500 195,500	31,280 31,280	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,408 6,408	
計					168,700 168,700	
単価					168,700 168,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－440号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　129.52kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,255,000 5,255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	45,984 45,984	33,568 33,568	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	45,984 45,984	33,568 33,568	
トンネル特殊工		人	3.64 3.64	42,196 42,196	153,593 153,593	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	29,486 29,486	21,524 21,524	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,404 4,404	780 780	3,435,120 3,435,120	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.24 1.24	18,000 18,000	22,320 22,320	WYB03579
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.67 6.67	2,218 2,218	14,794 14,794	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.41 0.41	195,500 195,500	80,155 80,155	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		188,758 188,758	
計					5,255,000 5,255,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－440号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　129.52kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,255,000 5,255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,255,000 5,255,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－441号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	137,600 137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	55.49 55.49	2,478 2,478	137,504 137,504	WYB03581 単－ 847号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					137,600 137,600	
単価					137,600 137,600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－442号	先行削孔工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2　L=12.36m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	79,490 79,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,984 45,984	6,437 6,437	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	42,196 42,196	28,693 28,693	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.38 0.38	41,690 41,690	15,842 15,842	WYB03414 単－ 817号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,313 2,313	
計					79,490 79,490	
単価					79,490 79,490	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－443号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.36m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,606,000 2,606,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.71 0.71	45,984 45,984	32,648 32,648	
トンネル世話役		人	0.71 0.71	45,984 45,984	32,648 32,648	
トンネル特殊工		人	3.57 3.57	42,196 42,196	150,639 150,639	
トンネル作業員		人	0.714 0.714	29,486 29,486	21,053 21,053	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	14 14	106,900 106,900	1,496,600 1,496,600	WYB03488 単－ 818号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.69 0.69	130,000 130,000	89,700 89,700	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	14 14	22,600 22,600	316,400 316,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	6.91 6.91	41,690 41,690	288,077 288,077	WYB03582 単－ 848号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2.18 2.18	6,388 6,388	13,925 13,925	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.4 0.4	195,500 195,500	78,200 78,200	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		86,110 86,110	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－443号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.36m　14本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,606,000 2,606,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,606,000 2,606,000	
単価					2,606,000 2,606,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－444号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　130.27kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,221,000 2,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.33 0.33	45,984 45,984	15,174 15,174	
トンネル世話役		人	0.33 0.33	45,984 45,984	15,174 15,174	
トンネル特殊工		人	1.66 1.66	42,196 42,196	70,045 70,045	
トンネル作業員		人	0.33 0.33	29,486 29,486	9,730 9,730	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	1,824 1,824	780 780	1,422,720 1,422,720	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	14 14	37,400 37,400	523,600 523,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.57 0.57	18,000 18,000	10,260 10,260	WYB03584
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	3.05 3.05	2,218 2,218	6,764 6,764	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.19 0.19	195,500 195,500	37,145 37,145	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		110,388 110,388	
計					2,221,000 2,221,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－444号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　130.27kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,221,000 2,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,221,000 2,221,000	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－445号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	59,670 59,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	24.08 24.08	2,478 2,478	59,670 59,670	WYB03586 単－ 849号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,670 59,670	
単価					59,670 59,670	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－446号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル世話役		人	0.028 0.028	45,984 45,984	1,287 1,287	
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.028 0.028	29,486 29,486	825 825	
吹付コンクリート	18N	m3	3.18 3.18	22,420 22,420	71,295 71,295	WYB03592 単－ 839号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29 0.29	86,060 86,060	24,957 24,957	WYB03593 単－ 834号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.29 0.29	4,949 4,949	1,435 1,435	WYB03594 単－ 835号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.016 0.016	64,720 64,720	1,035 1,035	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.016 0.016	195,500 195,500	3,128 3,128	 単－ 687号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					111,200 111,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－446号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.5m　吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					111,200 111,200	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－447号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.5m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,310,000 6,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル世話役		人	1.7 1.7	45,984 45,984	78,172 78,172	
トンネル特殊工		人	8.5 8.5	42,196 42,196	358,666 358,666	
トンネル作業員		人	1.7 1.7	29,486 29,486	50,126 50,126	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	本(組)	34 34	106,900 106,900	3,634,600 3,634,600	WYB03598 単－ 829号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	1.7 1.7	130,000 130,000	221,000 221,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	34 34	22,600 22,600	768,400 768,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	16.95 16.95	41,690 41,690	706,645 706,645	WYB03599 単－ 844号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	5.2 5.2	6,388 6,388	33,217 33,217	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.96 0.96	195,500 195,500	187,680 187,680	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		193,322 193,322	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－447号	打設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　t=4.2 L=12.5m　34本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,310,000 6,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,310,000 6,310,000	
単価					6,310,000 6,310,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－448号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.47kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,364,000 5,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,984 45,984	34,488 34,488	
トンネル特殊工		人	3.74 3.74	42,196 42,196	157,813 157,813	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	29,486 29,486	22,114 22,114	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	4,572 4,572	780 780	3,566,160 3,566,160	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	34 34	37,400 37,400	1,271,600 1,271,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	1.27 1.27	18,000 18,000	22,860 22,860	WYB03601
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.85 6.85	2,218 2,218	15,193 15,193	単－ 785号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.42 0.42	195,500 195,500	82,110 82,110	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		157,174 157,174	
計					5,364,000 5,364,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－448号	注入工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ　134.47kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,364,000 5,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,364,000 5,364,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－449号	仮設工	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	139,100 139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	56.1 56.1	2,478 2,478	139,015 139,015	WYB03603 単－ 850号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					139,100 139,100	
単価					139,100 139,100	円／ｼﾌﾄ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－450号	打設工（増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）	L=4.0m　DⅢ	単位	本	数量	4 4	単価	18,800 18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.078 0.078	45,984 45,984	3,586 3,586	
トンネル特殊工		人	0.39 0.39	42,196 42,196	16,456 16,456	
トンネル作業員		人	0.078 0.078	29,486 29,486	2,299 2,299	
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ		組	4 4	4,752 4,752	19,008 19,008	WYB01765 単－ 851号
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035 0.035	123,000 123,000	4,305 4,305	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.44 0.44	41,690 41,690	18,343 18,343	WYB01766 単－ 736号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,393 3,393	
計					75,210 75,210	
単価					18,800 18,800	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－451号	打設工（追加ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）	鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　L=4.0m　DⅢ	単位	本	数量	8 8	単価	27,930 27,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.142 0.142	45,984 45,984	6,529 6,529	
トンネル特殊工		人	0.71 0.71	42,196 42,196	29,959 29,959	
トンネル作業員		人	0.142 0.142	29,486 29,486	4,187 4,187	
鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力180kN以上　L=4.0m	組	8 8	14,560 14,560	116,480 116,480	WYB01779 単－ 852号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	1.09 1.09	41,690 41,690	45,442 45,442	WYB01780 単－ 853号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.081 0.081	195,500 195,500	15,835 15,835	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,068 5,068	
計					223,500 223,500	
単価					27,930 27,930	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	上半脚部吹付工	t=600～150mm　W=1000mm	単位	m	数量	1 1	単価	70,500 70,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.043 0.043	45,984 45,984	1,977 1,977	
トンネル世話役		人	0.043 0.043	45,984 45,984	1,977 1,977	
トンネル特殊工		人	0.21 0.21	42,196 42,196	8,861 8,861	
トンネル作業員		人	0.043 0.043	29,486 29,486	1,267 1,267	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.34 0.34	86,060 86,060	29,260 29,260	WYB01747 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.53 0.53	4,949 4,949	2,622 2,622	WYB01739 単－ 855号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.02 0.02	64,720 64,720	1,294 1,294	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.02 0.02	195,500 195,500	3,910 3,910	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	0.862 0.862	22,420 22,420	19,326 19,326	WYB00989 単－ 856号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					70,500 70,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	上半脚部吹付工	t=600～150mm　W=1000mm	単位	m	数量	1 1	単価	70,500 70,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					70,500 70,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	上半脚部吹付工	t=600～150mm　W=1000mm	単位	m	数量	1 1	単価	69,420 69,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.043 0.043	45,984 45,984	1,977 1,977	
トンネル世話役		人	0.043 0.043	45,984 45,984	1,977 1,977	
トンネル特殊工		人	0.21 0.21	42,196 42,196	8,861 8,861	
トンネル作業員		人	0.043 0.043	29,486 29,486	1,267 1,267	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.34 0.34	86,060 86,060	29,260 29,260	WYB01755 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.53 0.53	4,949 4,949	2,622 2,622	WYB01756 単－ 855号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.02 0.02	64,720 64,720	1,294 1,294	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.02 0.02	195,500 195,500	3,910 3,910	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	0.814 0.814	22,420 22,420	18,249 18,249	WYB01757 単－ 857号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					69,420 69,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	上半脚部吹付工	t=600～150mm　W=1000mm	単位	m	数量	1 1	単価	69,420 69,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					69,420 69,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅡ　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	446,800 446,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.139 0.139	45,984 45,984	6,391 6,391	
トンネル世話役		人	0.139 0.139	45,984 45,984	6,391 6,391	
トンネル特殊工		人	0.69 0.69	42,196 42,196	29,115 29,115	
トンネル作業員		人	0.139 0.139	29,486 29,486	4,098 4,098	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	1.32 1.32	86,060 86,060	113,599 113,599	WYB01740 単－ 858号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.7 1.7	4,949 4,949	8,413 8,413	WYB01745 単－ 859号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.07 0.07	64,720 64,720	4,530 4,530	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	11.531 11.531	22,420 22,420	258,525 258,525	WYB00847 単－ 860号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					446,800 446,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅡ　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	446,800 446,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					446,800 446,800	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅢ　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	413,700 413,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル特殊工		人	0.65 0.65	42,196 42,196	27,427 27,427	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	29,486 29,486	3,833 3,833	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	1.23 1.23	86,060 86,060	105,853 105,853	WYB01761 単－ 861号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.61 1.61	4,949 4,949	7,967 7,967	WYB01762 単－ 862号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.07 0.07	64,720 64,720	4,530 4,530	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.07 0.07	195,500 195,500	13,685 13,685	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	10.635 10.635	22,420 22,420	238,436 238,436	WYB01763 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					413,700 413,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅢ　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	413,700 413,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					413,700 413,700	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅢ拡幅　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	426,300 426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.134 0.134	45,984 45,984	6,161 6,161	
トンネル世話役		人	0.134 0.134	45,984 45,984	6,161 6,161	
トンネル特殊工		人	0.67 0.67	42,196 42,196	28,271 28,271	
トンネル作業員		人	0.134 0.134	29,486 29,486	3,951 3,951	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	1.27 1.27	86,060 86,060	109,296 109,296	WYB01774 単－ 864号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.65 1.65	4,949 4,949	8,165 8,165	WYB01775 単－ 865号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.07 0.07	64,720 64,720	4,530 4,530	WK450820 単－ 698号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.07 0.07	195,500 195,500	13,685 13,685	 単－ 687号
吹付コンクリート	18N	m3	10.975 10.975	22,420 22,420	246,059 246,059	WYB01776 単－ 866号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					426,300 426,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	上半仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工	DⅢ拡幅　t=600～250mm	単位	m	数量	1 1	単価	426,300 426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					426,300 426,300	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	縫返し工	DⅢ　上半下半	単位	m2	数量	881 881	単価	52,180 52,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	35 35	45,984 45,984	1,609,440 1,609,440	
トンネル世話役		人	35 35	45,984 45,984	1,609,440 1,609,440	
トンネル特殊工		人	175 175	42,196 42,196	7,384,300 7,384,300	
トンネル作業員		人	35 35	29,486 29,486	1,032,010 1,032,010	
バックホウ運転 (トンネル専用機)		週	3.5 3.5	150,200 150,200	525,700 525,700	WK450701 単－ 867号
ドリルジャンボ運転		週	3.5 3.5	1,213,000 1,213,000	4,245,500 4,245,500	WK450691 単－ 617号
コンクリート吹付機運転		週	3.5 3.5	2,117,000 2,117,000	7,409,500 7,409,500	WK450811 単－ 868号
大型ブレーカ運転		週	3.5 3.5	282,600 282,600	989,100 989,100	WK450611 単－ 628号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	3.5 3.5	323,600 323,600	1,132,600 1,132,600	WK450821 単－ 620号
トンネル支保工	DⅢ　上半	m	33 33	156,800 156,800	5,174,400 5,174,400	WYB00866 単－ 869号
トンネル支保工	DⅢ　下半	m	8 8	34,090 34,090	272,720 272,720	WYB00867 単－ 870号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	縫返し工	DⅢ　上半下半	単位	m2	数量	881 881	単価	52,180 52,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	374.425 374.425	22,420 22,420	8,394,608 8,394,608	WYB00868 単－ 871号
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	648 648	4,600 4,600	2,980,800 2,980,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	5.702 5.702	123,000 123,000	701,346 701,346	
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		1,287,216 1,287,216	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1 1		1,226,671 1,226,671	
計					45,975,351 45,975,351	
単価					52,180 52,180	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－458号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	195,500	977,500	単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					977,500	
単価					977,500	円／週

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	縫返し工	DⅢ　一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ	単位	m2	数量	138 138	単価	57,750 57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6 6	45,984 45,984	275,904 275,904	
トンネル世話役		人	6 6	45,984 45,984	275,904 275,904	
トンネル特殊工		人	30 30	42,196 42,196	1,265,880 1,265,880	
トンネル作業員		人	6 6	29,486 29,486	176,916 176,916	
バックホウ運転 (トンネル専用機)		週	0.6 0.6	150,200 150,200	90,120 90,120	WK450701 単－ 867号
ドリルジャンボ運転		週	0.6 0.6	1,213,000 1,213,000	727,800 727,800	WK450691 単－ 617号
コンクリート吹付機運転		週	0.6 0.6	2,117,000 2,117,000	1,270,200 1,270,200	WK450811 単－ 868号
大型ブレーカ運転		週	0.6 0.6	282,600 282,600	169,560 169,560	WK450611 単－ 628号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.6 0.6	323,600 323,600	194,160 194,160	WK450821 単－ 620号
トンネル支保工	DⅢ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	m	8 8	180,300 180,300	1,442,400 1,442,400	WYB00883 単－ 873号
吹付コンクリート	18N	m3	51.75 51.75	22,420 22,420	1,160,235 1,160,235	WYB00884 単－ 874号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	縫返し工	DⅢ　一次ｲﾝﾊﾞｰﾄ	単位	m2	数量	138 138	単価	57,750 57,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		416,812 416,812	
諸雑費（その他材料）（率） 35%		式	1 1		504,840 504,840	
計					7,970,731 7,970,731	
単価					57,750 57,750	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	坑口　L=23.7m	単位	本	数量	1 1	単価	46,830 46,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	43,365 43,365	3,469 3,469	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	43,365 43,365	3,469 3,469	
トンネル特殊工		人	0.41 0.41	39,795 39,795	16,315 16,315	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,825 27,825	2,226 2,226	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.47 0.47	41,690 41,690	19,594 19,594	WYB01759 単－ 875号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		1,757 1,757	
計					46,830 46,830	
単価					46,830 46,830	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	先行削孔工（水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	φ76.3　L=12.5m	単位	本	数量	1 1	単価	24,810 24,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	45,984 45,984	2,299 2,299	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	45,984 45,984	2,299 2,299	
トンネル特殊工		人	0.25 0.25	42,196 42,196	10,549 10,549	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	29,486 29,486	1,474 1,474	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.05 0.05	41,690 41,690	2,084 2,084	WYB01787 単－ 876号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.03 0.03	195,500 195,500	5,865 5,865	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		240 240	
計					24,810 24,810	
単価					24,810 24,810	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	打設工（水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	φ76.3　L=12.5m	単位	本	数量	1 1	単価	264,100 264,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル特殊工		人	0.67 0.67	42,196 42,196	28,271 28,271	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	29,486 29,486	3,833 3,833	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	φ76.3　t=5.2mm　L=12.5m	本(組)	1 1	99,800 99,800	99,800 99,800	WYB01789 単－ 877号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.05 0.05	130,000 130,000	6,500 6,500	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	1 1	41,690 41,690	41,690 41,690	WYB01790 単－ 878号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.41 0.41	6,388 6,388	2,619 2,619	単－ 784号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		31,193 31,193	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	打設工（水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	φ76.3　L=12.5m	単位	本	数量	1 1	単価	264,100 264,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					264,100 264,100	
単価					264,100 264,100	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	鏡吹付（上下半）	坑口部　t=100mm	単位	m	数量	1 1	単価	339,100 339,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	43,365 43,365	3,859 3,859	
トンネル世話役		人	0.089 0.089	43,365 43,365	3,859 3,859	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	39,795 39,795	17,907 17,907	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	27,825 27,825	2,476 2,476	
吹付コンクリート	18N	m3	10.03 10.03	22,420 22,420	224,872 224,872	WYB00848 単－ 879号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.91 0.91	86,060 86,060	78,314 78,314	WYB01749 単－ 746号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.91 0.91	4,949 4,949	4,503 4,503	WYB01750 単－ 880号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.05 0.05	64,720 64,720	3,236 3,236	WK450820 単－ 757号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					339,100 339,100	
単価					339,100 339,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	坑口　L=4.0m	単位	本	数量	2 2	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.057 0.057	43,365 43,365	2,471 2,471	
トンネル世話役		人	0.057 0.057	43,365 43,365	2,471 2,471	
トンネル特殊工		人	0.28 0.28	39,795 39,795	11,142 11,142	
トンネル作業員		人	0.057 0.057	27,825 27,825	1,586 1,586	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.22 0.22	41,690 41,690	9,171 9,171	WYB01850 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		819 819	
計					27,660 27,660	
単価					13,830 13,830	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	鏡吹付工(上下半)	DⅡ-S1-K　L=12.5m　φ65　t=100mm	単位	本	数量	7 7	単価	62,040 62,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	43,365 43,365	9,106 9,106	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	43,365 43,365	9,106 9,106	
トンネル特殊工		人	1.05 1.05	39,795 39,795	41,784 41,784	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	27,825 27,825	5,843 5,843	
吹付コンクリート	18N	m3	10.03 10.03	22,420 22,420	224,872 224,872	WYB03589 単－ 879号
コンクリート吹付機運転		日	0.21 0.21	423,400 423,400	88,914 88,914	WK450810 単－ 882号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.21 0.21	64,720 64,720	13,591 13,591	WK450820 単－ 757号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.21 0.21	195,500 195,500	41,055 41,055	 単－ 679号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					434,300 434,300	
単価					62,040 62,040	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	DⅡ-S1-K　L=12.5m　φ65	単位	本	数量	1 1	単価	229,300 229,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	43,365 43,365	12,575 12,575	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	43,365 43,365	12,575 12,575	
トンネル特殊工		人	1.45 1.45	39,795 39,795	57,702 57,702	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	27,825 27,825	8,069 8,069	
ドリルジャンボ運転		日	0.29 0.29	242,500 242,500	70,325 70,325	WK450690 単－ 883号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.29 0.29	195,500 195,500	56,695 56,695	 単－ 679号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		11,359 11,359	
計					229,300 229,300	
単価					229,300 229,300	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	先行削孔工　水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ76.3 L=12.5m	単位	本	数量	1 1	単価	23,860 23,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	43,365 43,365	2,168 2,168	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	43,365 43,365	2,168 2,168	
トンネル特殊工		人	0.25 0.25	39,795 39,795	9,948 9,948	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,825 27,825	1,391 1,391	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.05 0.05	41,690 41,690	2,084 2,084	WYB03611 単－ 876号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.03 0.03	195,500 195,500	5,865 5,865	 単－ 679号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		236 236	
計					23,860 23,860	
単価					23,860 23,860	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	打設工　水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ76.3　t=4.2　L=12.5m　鏡吹付無し ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	単位	本	数量	1 1	単価	264,900 264,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル特殊工		人	0.67 0.67	42,196 42,196	28,271 28,271	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	29,486 29,486	3,833 3,833	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　L=12.5m	本	1 1	106,900 106,900	106,900 106,900	WYB03613 単－ 884号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0.05 0.05	130,000 130,000	6,500 6,500	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	1 1	41,690 41,690	41,690 41,690	WYB03614 単－ 878号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.41 0.41	6,388 6,388	2,619 2,619	単－ 784号
集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	日	0.08 0.08	195,500 195,500	15,640 15,640	WK450640 単－ 780号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		24,893 24,893	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	打設工　水抜きﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ76.3　t=4.2　L=12.5m　鏡吹付無し ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	単位	本	数量	1 1	単価	264,900 264,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					264,900 264,900	
単価					264,900 264,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	吹付取壊し	大型ﾌﾞﾚｰｶ 取壊し搬出	単位	m3	数量	10 10	単価	7,112 7,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	43,365 43,365	6,071 6,071	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	39,795 39,795	27,856 27,856	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,825 27,825	3,895 3,895	
バックホウ運転		週	0.016 0.016	150,200 150,200	2,403 2,403	WK450701 単－ 885号
大型ブレーカ運転		週	0.016 0.016	272,000 272,000	4,352 4,352	WK450801 単－ 886号
ダンプトラック運転	普通	週	0.016 0.016	196,600 196,600	3,145 3,145	WK450791 単－ 887号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	週	0.016 0.016	977,500 977,500	15,640 15,640	WK450641 単－ 888号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.016 0.016	105,000 105,000	1,680 1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,120 71,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	吹付取壊し	大型ﾌﾞﾚｰｶ 取壊し搬出	単位	m3	数量	10 10	単価	7,112 7,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,112 7,112	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合金属くず処分費		ｔ	100	60,000	6,000,000	
計					6,000,000	
単価					60,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)処分費	㈱野澤建材	ｔ	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	建設汚泥(脱水ｹｰｷ)収集運搬費	脱着式ｺﾝﾃﾅ車(4m3/台)	単位	台	数量	1 1	単価	69,850 69,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	64.8 64.8	133 133	8,618 8,618	
脱着式ｺﾝﾃﾅ車損料	8t	時間	6 6	6,180 6,180	37,080 37,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					69,850 69,850	
単価					69,850 69,850	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥(脱水ｹｰｷ)処分費		ｍ３	100	36,000	3,600,000	
計					3,600,000	
単価					36,000	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥(脱水ｹｰｷ)処分費		ｍ３	100	36,000	3,600,000	
計					3,600,000	
単価					36,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	14,717.5	14,717	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	931	1,862	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	525	525	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	251.3	753	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	3	328.3	984	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	794.5	2,383	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	658	1,974	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	272.7	3,272	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	3,345.75	10,037	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	213.85	213	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	458.5	1,375	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,785	1,785	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	58.1	755	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	513.4	5,134	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	1,048.8	10,488	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	298.8	1,494	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２	m	10	234	2,340	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	645	3,225	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	5,280	5,280	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	858	6,180	5,302,440	単－ 889号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	858	441	378,378	単－ 890号
電気通信技術者		人	0.7	34,755	24,328	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.33	23,625	409,421	
普通作業員		人	8	20,895	167,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		672	
計					6,436,000	
単価					6,436,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	高圧受電設備	100KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含まず	単位	箇所	数量	1	単価	2,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　５０～１００ｋＶＡ	供用日	858	1,360	1,166,880	単－ 891号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　１００Ａ	供用日	858	318	272,844	単－ 892号
電気通信技術者		人	0.7	34,755	24,328	
電工		人	15.67	23,625	370,203	
普通作業員		人	8	20,895	167,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		585	
計					2,002,000	
単価					2,002,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	励磁突入電流対策盤	6600V供給用変圧器　ｴﾈｾｰﾊﾞｰ盤 28.6ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	7,096,000 7,096,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
励磁突入電流対策盤　賃料		基・月	28.6 28.6	239,000 239,000	6,835,400 6,835,400	WYB00179
設置費		基	1 1	260,600 260,600	260,600 260,600	WYB00180 単－ 893号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,096,000 7,096,000	
単価					7,096,000 7,096,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	絶縁変圧器	3φ500kVA(6600V→3300V)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄﾗﾝｽ盤 28.6ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	10,170,000 10,170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁変圧器　賃料		基・月	28.6 28.6	342,000 342,000	9,781,200 9,781,200	WYB00197
設置費		基	1 1	387,400 387,400	387,400 387,400	WYB00198 単－ 894号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,400 1,400	
計					10,170,000 10,170,000	
単価					10,170,000 10,170,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	受電設備基礎	設置のみ	単位	式	数量	1 1	単価	331,700 331,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	30 30	1,337 1,337	40,110 40,110	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5 5	8,435 8,435	42,175 42,175	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	8 8	31,170 31,170	249,360 249,360	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					331,700 331,700	
単価					331,700 331,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	坑内配電線路 （高圧引込み線）	高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	7,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	1,048.8	104,880	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
電工		人	26	23,625	614,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					770,100	
単価					7,701	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	低圧配電線路 （送風機）	OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	10,570	105,700	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ２	m	1,210	348.4	421,564	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	213.85	855	
電工		人	19.12	23,625	451,710	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	低圧配電線路 （送風機）	OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31.45	20,895	657,147	
諸雑費（まるめ）		式	1		296	
計					1,693,000	
単価					4,232	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	低圧配電線路(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ) 設備費(ｹｰﾌﾞﾙのみ)	OW　100mm2　設置のみ　3年未満	単位	m	数量	400 400	単価	5,195 5,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線	OW　100mm2　3年未満	m	1,210 1,210	583	705,430 705,430	
電工		人	23.62 23.62	23,625	558,022 558,022	
普通作業員		人	38.95 38.95	20,895	813,860 813,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		688 688	
計					2,078,000 2,078,000	
単価					5,195 5,195	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	低圧配電線路(給水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 設備費(ｹｰﾌﾞﾙのみ)	OW 14mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	400 400	単価	2,374 2,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm2 3年未満	m	1,210 1,210	86 86	104,060 104,060	
電工		人	14.62 14.62	23,625 23,625	345,397 345,397	
普通作業員		人	23.95 23.95	20,895 20,895	500,435 500,435	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					949,900 949,900	
単価					2,374 2,374	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	低圧配電線路(濁水処理設備) 設備費(ｹｰﾌﾞﾙのみ)	0W　100mm2　設置のみ　3年未満	単位	m	数量	400 400	単価	5,195 5,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線	0W　100mm2　3年未満	m	1,210 1,210	583 583	705,430 705,430	
電工		人	23.62 23.62	23,625 23,625	558,022 558,022	
普通作業員		人	38.95 38.95	20,895 20,895	813,860 813,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		688 688	
計					2,078,000 2,078,000	
単価					5,195 5,195	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	低圧配電線路(照明設備) 設備費(ｹｰﾌﾞﾙのみ)	VVR 5.5mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	100 100	単価	1,709 1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニル絶縁シースケーブル	VVR 5.5mm2 3C 3年未満	m	100 100	126 126	12,600 12,600	
電工		人	6.7 6.7	23,625 23,625	158,287 158,287	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					170,900 170,900	
単価					1,709 1,709	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	坑内配電線路 （受電盤～坑内変電盤）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	565.6	56,560	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					107,500	
単価					1,075	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	坑内配電線路 (ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ2ﾌﾞｰﾑ)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	1,972.8	197,280	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					250,400	
単価					2,504	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	坑内配電線路 （坑内変電盤～吹付機）	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	1,156.4	115,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					168,700	
単価					1,687	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	坑内配電線路 （坑内変電～ﾓﾙﾀﾙ注入）	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	126	12,600	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,500	
単価					635	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	81,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	7,020	7,020	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	6,097.5	6,097	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	724.8	7,248	
電工		人	2.26	23,625	53,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,930	
単価					81,930	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	低圧電動機設備	5回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	97,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	1	8,280	8,280	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	1	2,664	2,664	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	6,097.5	6,097	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	個	1	11,902.5	11,902	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	ｍ	10	724.8	7,248	
電工		人	2.26	23,625	53,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,760	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	低圧電動機設備	5回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	97,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					97,760	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	工事用照明	設置のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	8,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	486	4,860	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	22.5	2,250	
電工		人	2.6	23,625	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					89,040	
単価					8,904	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	33.75	3,375	
電工		人	2.6	23,625	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,020	
単価					9,502	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	22.5	2,250	
電工		人	2.6	23,625	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,470	
単価					9,147	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	22,021	898,456	
設備機械工		人	40.8	26,492	1,080,873	
電工		人	40.8	24,680	1,006,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		727	
計					2,987,000	
単価					2,987,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	20,895	426,258	
設備機械工		人	20.4	25,305	516,222	
電工		人	20.4	23,625	481,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		570	
計					1,425,000	
単価					1,425,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 321～430m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	m	100	169.2	16,920	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					203,000	
単価					2,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 321～430m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	m	100	126.9	12,690	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					154,400	
単価					1,544	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 321～430m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	m	100	63.45	6,345	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					118,400	
単価					1,184	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 415日	単位	個	数量	10	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	40	2,050	82,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,458	14,580	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	95.4	9,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					106,200	
単価					10,620	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,180 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333 0.333	24,570 24,570	8,181 8,181	
特殊作業員		人	0.067 0.067	24,465 24,465	1,639 1,639	
普通作業員		人	1.333 1.333	20,895 20,895	27,853 27,853	
バックホウ運転		日	0.333 0.333	46,560 46,560	15,504 15,504	WK250540 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					53,180 53,180	
単価					53,180 53,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	口径65mm　3段　全揚程35m　5.5kW	単位	日	数量	1 1	単価	3,808 3,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	85 85	32.34 32.34	2,748 2,748	
小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）[方吸込]	ﾓｰﾀ駆動型　口径65mm　3段　全揚程35m	日	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,808 3,808	
単価					3,808 3,808	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	鋼製水槽･発電機・ﾎﾟﾝﾌﾟ窯場設置	5m3鋼製水槽×1基	単位	回	数量	1 1	単価	166,900 166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	24,570 24,570	49,140 49,140	
特殊作業員		人	4 4	24,465 24,465	97,860 97,860	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]	山積0.28m3 1.7t吊	日	0.5 0.5	39,670 39,670	19,835 19,835	WYB00224 単－ 896号
諸雑費（その他機械） （率） 10%		式	1 1		0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					166,900 166,900	
単価					166,900 166,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	給水設備運転	鋼製水槽、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機 667日	単位	式	数量	1 1	単価	1,899,000 1,899,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(給水設備運転用)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力10kVA	日	262 262	4,155 4,155	1,088,610 1,088,610	WYB00226 単－ 897号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	667 667	270 270	180,090 180,090	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	667 667	689 689	459,563 459,563	
鋼製水槽整備費	5m3	基	1 1	50,000 50,000	50,000 50,000	WYB00227
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		120,737 120,737	
計					1,899,000 1,899,000	
単価					1,899,000 1,899,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	鋼製水槽設置	10m3鋼製水槽×2基	単位	回	数量	1 1	単価	47,450 47,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	24,570 24,570	12,285 12,285	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,465 24,465	12,232 12,232	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	43,700 43,700	21,850 21,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,083 1,083	
計					47,450 47,450	
単価					47,450 47,450	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	給水設備運転	10m3鋼製水槽：2基×64日	単位	式	数量	1 1	単価	354,900 354,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	128 128	1,210 1,210	154,880 154,880	
鋼製水槽整備費	10m3	基	2 2	100,000 100,000	200,000 200,000	WYB00243
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					354,900 354,900	
単価					354,900 354,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	鋼製水槽設置	20m3鋼製水槽×3基、10m3鋼製水槽×2基	単位	回	数量	1 1	単価	142,300 142,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	24,570 24,570	36,855 36,855	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,465 24,465	36,697 36,697	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 43,700	65,550 65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,198 3,198	
計					142,300 142,300	
単価					142,300 142,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	給水設備運転	20m3鋼製水槽:3基×608日 10m3鋼製水槽:2基×316日	単位	式	数量	1 1	単価	5,888,000 5,888,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３		1,824	2,370	4,322,880	
		供用日	1,824	2,370	4,322,880	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３		632	1,210	764,720	
		供用日	632	1,210	764,720	
鋼製水槽整備費	20m3		3	200,000	600,000	WYB00212
		基	3	200,000	600,000	
鋼製水槽整備費	10m3		2	100,000	200,000	WYB00248
		基	2	100,000	200,000	
諸雑費（まるめ）			1		400	
		式	1		400	
計					5,888,000	
					5,888,000	
単価					5,888,000	
					5,888,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	鋼製水槽設置	24m3鋼製水槽×1基	単位	回	数量	1 1	単価	28,470 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	24,570 24,570	7,371 7,371	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,465 24,465	7,339 7,339	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.3 0.3	43,700 43,700	13,110 13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		650 650	
計					28,470 28,470	
単価					28,470 28,470	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	給水設備運転	24m3鋼製水槽:1基×199日	単位	式	数量	1 1	単価	839,000 839,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽(一般工事用)損料	鋼板製簡易水槽 30～32m3	供用日	199 199	3,010 3,010	598,990 598,990	
鋼製水槽整備費	24m3	基	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	WYB00253
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					839,000 839,000	
単価					839,000 839,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	工事用水運搬①(法面･ﾄﾝﾈﾙ工)	4t散水車 中ノ沢～起点側 往復3.8km 800往復	単位	式	数量	1 1	単価	6,404,000 6,404,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車運転(工事用水運搬用･起点側)	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3800L	日	153 153	41,850 41,850	6,403,050 6,403,050	WYB00216 単－ 898号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		950 950	
計					6,404,000 6,404,000	
単価					6,404,000 6,404,000	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	工事用水運搬②(固結工)	4t散水車 中ノ沢～終点側 往復3.4km 1049往復	単位	式	数量	1 1	単価	3,836,000 3,836,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車運転(工事用水運搬用･終点側)	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3800L	日	109 109	35,190 35,190	3,835,710 3,835,710	WYB00221 単－ 899号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		290 290	
計					3,836,000 3,836,000	
単価					3,836,000 3,836,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 325m 533日	単位	式	数量	1	単価	59,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,177,930	32.34	38,094,256	
軸流ファン損料(反転軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型))	運転１日当り機械損料	日	533	38,800	20,680,400	
風管	φ1500　樹脂加工布風管	ｍ・日	173,225	5.5	952,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,607	
計					59,730,000	
単価					59,730,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	吹付プラント設備組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	1,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9	24,570	221,130	
特殊作業員		人	9.5	24,465	232,417	
普通作業員		人	8	20,895	167,160	
設備機械工		人	6.5	25,305	164,482	
電工		人	5.5	23,625	129,937	
とび工		人	20.5	24,675	505,837	
溶接工		人	3.5	26,775	93,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	43,700	174,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		525	
計					1,690,000	
単価					1,690,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎	設置のみ	単位	式	数量	1 1	単価	1,946,000 1,946,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	190 190	1,337 1,337	254,030 254,030	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	29 29	8,435 8,435	244,615 244,615	CB240210
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	42 42	21,390 21,390	898,380 898,380	WB330440 単－ 900号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	340 340	1,023 1,023	347,820 347,820	CB210100
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	210 210	954.1 954.1	200,361 200,361	CB210410
諸雑費（まるめ）		式	1 1		794 794	
計					1,946,000 1,946,000	
単価					1,946,000 1,946,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ基礎	設置のみ	単位	式	数量	1 1	単価	274,200 274,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	20 20	1,337 1,337	26,740 26,740	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	8 8	8,435 8,435	67,480 67,480	CB240210
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	8 8	22,490 22,490	179,920 179,920	WB330440 単－ 901号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					274,200 274,200	
単価					274,200 274,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	濁水処理設備　設置工	シックナ　100m3/h級　47kw	単位	式	数量	1 1	単価	2,833,320 2,833,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備　設置工		基	1 1	1,970,000 1,970,000	1,970,000 1,970,000	WYB00208 単－ 902号
濁水処理設備（電気設備）設置工		基	1 1	334,500 334,500	334,500 334,500	WYB00209 単－ 903号
濁水処理設備　試運転調整工		回	2 2	87,460 87,460	174,920 174,920	WYB00210 単－ 904号
消石灰添加装置　設置工		基	1 1	353,900 353,900	353,900 353,900	WYB00211 単－ 905号
計					2,833,320 2,833,320	
単価					2,833,320 2,833,320	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋	設置工　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ式	単位	棟	数量	1 1	単価	1,001,000 1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.67 4.67	24,570 24,570	114,741 114,741	
電工		人	9.34 9.34	23,625 23,625	220,657 220,657	
大工		人	9.34 9.34	26,145 26,145	244,194 244,194	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	4.67 4.67	37,900 37,900	176,993 176,993	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	日	4.67 4.67	18,130 18,130	84,667 84,667	WYB00205 単－ 906号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		159,748 159,748	
計					1,001,000 1,001,000	
単価					1,001,000 1,001,000	円／棟

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	濁水処理設備　保守点検工	100m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	16,590 16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,895 20,895	10,447 10,447	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,082 1,082	
計					16,590 16,590	
単価					16,590 16,590	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	濁水処理設備　運転工	100m3/h級　濁水処理装置・消石灰添加装置	単位	日	数量	1 1	単価	21,190 21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	624 624	32.34 32.34	20,180 20,180	
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	31.2 31.2	32.34 32.34	1,009 1,009	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					21,190 21,190	
単価					21,190 21,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	濁水処理設備薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	7,159,000 7,159,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC)	ﾛｰﾘｰ		58,841	44	2,589,004	
		ｋｇ	58,841	44	2,589,004	
高分子凝集剤			360	980	352,800	
		ｋｇ	360	980	352,800	
炭酸ｶﾞｽ	液化 純度99.5%以上ﾎﾞﾝﾍﾞ		19,950	188	3,750,600	
		ｋｇ	19,950	188	3,750,600	
消石灰	土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ		17,280	27	466,560	
		ｋｇ	17,280	27	466,560	
諸雑費（まるめ）			1		36	
		式	1		36	
計					7,159,000 7,159,000	
単価					7,159,000 7,159,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	濁水処理設備基礎	設置のみ	単位	式	数量	1 1	単価	1,646,000 1,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	210 210	1,337 1,337	280,770 280,770	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	14 14	8,435 8,435	118,090 118,090	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	40 40	31,170 31,170	1,246,800 1,246,800	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		340 340	
計					1,646,000 1,646,000	
単価					1,646,000 1,646,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	濁水処理設備　設置工	シックナ　100m3/h級　47kw	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,833,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備　設置工		基	0 1	0 1,970,000	0 1,970,000	WYB00260 単－ 907号
濁水処理設備（電気設備）設置工		基	0 1	0 334,500	0 334,500	WYB00297 単－ 908号
濁水処理設備　試運転調整工		回	0 2	0 87,460	0 174,920	WYB00298 単－ 909号
消石灰添加装置　設置工		基	0 1	0 353,900	0 353,900	WYB00299 単－ 910号
計					0 2,833,320	
単価					0 2,833,320	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋	設置工　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ式	単位	棟	数量	0 1	単価	0 1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.67	0 24,570	0 114,741	
電工		人	0 9.34	0 23,625	0 220,657	
大工		人	0 9.34	0 26,145	0 244,194	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 4.67	0 37,900	0 176,993	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	日	0 4.67	0 18,130	0 84,667	WYB00257 単－ 911号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 159,748	
計					0 1,001,000	
単価					0 1,001,000	円／棟

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	濁水処理設備　保守点検工	100m3/h級	単位	回	数量	0 1	単価	0 16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0 0.2	0 25,305	0 5,061	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,895	0 10,447	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 1,082	
計					0 16,590	
単価					0 16,590	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	濁水処理設備　運転工	100m3/h級　濁水処理装置・消石灰添加装置	単位	日	数量	0 1	単価	0 21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	0 624	0 32.34	0 20,180	
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	0 31.2	0 32.34	0 1,009	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 21,190	
単価					0 21,190	円／日

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	濁水処理設備薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 7,751,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC)	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	0 64,320	0 44	0 2,830,080	
高分子凝集剤		ｋｇ	0 440	0 980	0 431,200	
炭酸ｶﾞｽ	液化 純度99.5%以上ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 20,700	0 188	0 3,891,600	
消石灰	粉状 20kg/袋	袋	0 920	0 650	0 598,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 120	
計					0 7,751,000	
単価					0 7,751,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	濁水処理設備基礎	設置のみ	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 210	0 1,337	0 280,770	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 14	0 8,435	0 118,090	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 40	0 31,170	0 1,246,800	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 340	
計					0 1,646,000	
単価					0 1,646,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置･撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,180 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333 0.333	24,570 24,570	8,181 8,181	
特殊作業員		人	0.067 0.067	24,465 24,465	1,639 1,639	
普通作業員		人	1.333 1.333	20,895 20,895	27,853 27,853	
バックホウ運転		日	0.333 0.333	46,560 46,560	15,504 15,504	WK250540 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					53,180 53,180	
単価					53,180 53,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	単位	日	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	5.52	32.34	178	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1	112	112	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					290	
単価					290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	31.2	32.34	1,009	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	384	384	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置･撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,180 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333 0.333	24,570 24,570	8,181 8,181	
特殊作業員		人	0.067 0.067	24,465 24,465	1,639 1,639	
普通作業員		人	1.333 1.333	20,895 20,895	27,853 27,853	
バックホウ運転		日	0.333 0.333	46,560 46,560	15,504 15,504	WK250540 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					53,180 53,180	
単価					53,180 53,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	52.8	32.34	1,707	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	598	598	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,305	
単価					2,305	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1	689	689	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／供用日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	1	1,210	1,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,210	
単価					1,210	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置･撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.333	0 24,570	0 8,181	
特殊作業員		人	0 0.067	0 24,465	0 1,639	
普通作業員		人	0 1.333	0 20,895	0 27,853	
バックホウ運転		日	0 0.333	0 46,560	0 15,504	WK250540 単－ 912号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 53,180	
単価					0 53,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	単位	日	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	5.52	32.34	178	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1	112	112	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					290	
単価					290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	31.2	32.34	1,009	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	384	384	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置･撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.333	0 24,570	0 8,181	
特殊作業員		人	0 0.067	0 24,465	0 1,639	
普通作業員		人	0 1.333	0 20,895	0 27,853	
バックホウ運転		日	0 0.333	0 46,560	0 15,504	WK250540 単－ 912号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 53,180	
単価					0 53,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	52.8	32.34	1,707	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	598	598	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,305	
単価					2,305	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1	689	689	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／供用日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	1	1,210	1,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,210	
単価					1,210	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	敷鉄板設置・撤去 ※27回移設	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	361.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,570	7,248	
とび工		人	0.295	24,675	7,279	
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,130	15,083	WK250590 単－ 913号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		356	
計					36,130	
単価					361.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 524日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	34,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	33,536	33,536	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,590	
単価					34,590	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	敷鉄板設置・撤去 ※27回移設	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	361.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,570	7,248	
とび工		人	0.295	24,675	7,279	
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,130	15,083	WK250590 単－ 914号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		356	
計					36,130	
単価					361.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 524日 有 524日 無	単位	枚	数量	1	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	33,536	33,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,540	
単価					33,540	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,609.6	6,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,609	
単価					6,609	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,797.48	279,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					279,800	
単価					2,798	円／ｍ２

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,504.25	8,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,504	
単価					8,504	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,998.2	199,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					199,900	
単価					1,999	円／ｍ２

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	12,051	1,205,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,206,000	
単価					12,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	18,643	1,864,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,865,000	
単価					18,650	円／m

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	65,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	65,199	6,519,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					6,520,000	
単価					65,200	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	枠内透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm　F-300	単位	m2	数量	100 100	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75 1.75	25,935 25,935	45,386 45,386	
法面工		人	5.26 5.26	30,555 30,555	160,719 160,719	
特殊作業員		人	1.75 1.75	26,145 26,145	45,753 45,753	
普通作業員		人	1.75 1.75	21,735 21,735	38,036 38,036	
普通ポルトランドセメント	25kg袋入り	袋	156 156	560 560	87,360 87,360	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm　山岳地割増あり	m3	14.79 14.79	4,750 4,750	70,252 70,252	WYB00146
ザルコンベース	FC-3000	kg	118.3 118.3	3,300 3,300	390,390 390,390	WYB00147
ビニロン短繊維	RECS100L×12	kg	26 26	2,100 2,100	54,600 54,600	WYB00148
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	10.53 10.53	2,220 2,220	23,376 23,376	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　10.5～11m3／分	日	1.75 1.75	16,290 16,290	28,507 28,507	WYB00149 単－ 915号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　出力45KVA	日	1.75 1.75	7,472 7,472	13,076 13,076	WYB00150 単－ 916号

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	枠内透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm　F-300	単位	m2	数量	100 100	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）運転	普通型　山積0.34m3	日	1.75 1.75	30,890 30,890	54,057 54,057	WYB00151 単－ 917号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ損料	強制練りﾊﾞﾝ型　ﾄﾞﾗﾑ容量0.2m3	日	1.75 1.75	4,610 4,610	8,067 8,067	WYB00152
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.75 1.75	355 355	621 621	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		13,800 13,800	
計					1,034,000 1,034,000	
単価					10,340 10,340	円／m2

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	ｱﾝｶｰ部材費	D19　L=6.5m　頭部処理有り	単位	組	数量	1 1	単価	15,610 15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節異形棒鋼	D19　SD345　L=3.0m　ﾒｯｷ付		1	3,660	3,660	
		本	1	3,660	3,660	
ねじ節異形棒鋼	D19　SD345　L=3.5m　ﾒｯｷ付		1	4,270	4,270	
		本	1	4,270	4,270	
支圧板（角座金）	150*150*9　φ45　ﾒｯｷ		1	1,080	1,080	
		枚	1	1,080	1,080	
ﾅｯﾄ	D19用　ﾒｯｷ		1	540	540	
		個	1	540	540	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ		3	500	1,500	
		個	3	500	1,500	
球面ﾜｯｼｬｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ		1	450	450	
		個	1	450	450	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆油含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	D19用　ﾒｯｷ		1	780	780	
		個	1	780	780	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,610 15,610	
単価					15,610 15,610	円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	ｱﾝｶｰ部材費	D19　L=4.0m　頭部処理有り	単位	組	数量	1 1	単価	11,280 11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節異形棒鋼	D19　SD345　L=4.0m　ﾒｯｷ付	本	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	
支圧板（角座金）	150*150*9　φ45　ﾒｯｷ	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
ﾅｯﾄ	D19用　ﾒｯｷ	個	1 1	540 540	540 540	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ	個	2 2	500 500	1,000 1,000	
球面ﾜｯｼｬｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ	個	1 1	450 450	450 450	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆油含む	個	1 1	3,330 3,330	3,330 3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,280 11,280	
単価					11,280 11,280	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.26m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918	
ｱﾝｶｰ部材	別途計上	m	1.056	0	0	
グラウト材(注入材)	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ材料　ｱﾝｶｰ用	m３	0.005	27,500	137	
ｱﾝｶｰ部材	別途計上	組	0.235	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,060	
単価					11,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	ｱﾝｶｰ部材	D22　L=4.5m　頭部処理有り	単位	組	数量	1 1	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節異形棒鋼	D22　SD345　L=4.5m　ﾒｯｷ付	本	1 1	7,390 7,390	7,390 7,390	
支圧板（角座金）	150*150*9　φ45　ﾒｯｷ	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
ﾅｯﾄ	D22用　ﾒｯｷ	個	1 1	650 650	650 650	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ	個	2 2	500 500	1,000 1,000	
球面ﾜｯｼｬｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ	個	1 1	450 450	450 450	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆油含む	個	1 1	3,330 3,330	3,330 3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,900 13,900	
単価					13,900 13,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.8m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918	
ｱﾝｶｰ部材	別途計上	m	1.053	0	0	
グラウト材(注入材)	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ材料　ｱﾝｶｰ用	m３	0.005	27,500	137	
ｱﾝｶｰ部材	別途計上	組	0.263	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,060	
単価					11,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	ｱﾝｶｰ部材費	D22　L=4.0m　頭部処理無し	単位	組	数量	1 1	単価	7,650 7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節異形棒鋼	D22　SD345　L=4.0m　ﾒｯｷ無し		1	4,470	4,470	
		本	1	4,470	4,470	
支圧板（角座金）	150*150*9　φ45　ﾒｯｷ		1	1,080	1,080	
		枚	1	1,080	1,080	
ﾅｯﾄ	D22用　ﾒｯｷ		1	650	650	
		個	1	650	650	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ		2	500	1,000	
		個	2	500	1,000	
球面ﾜｯｼｬｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ		1	450	450	
		個	1	450	450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,650 7,650	
単価					7,650 7,650	円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918	
FRPｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄ	φ23.3mm　中実型　L=5.0m	m	1.031	1,350	1,391	
グラウト材(注入材)	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ材料　ｱﾝｶｰ用	m３	0.005	27,500	137	
ｱﾝｶｰ部材	別途計上	組	0.206	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,450	
単価					12,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	ｱﾝｶｰ部材費(ﾎﾞﾙﾄ以外)		単位	組	数量	1 1	単価	5,280 5,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧板（角座金）	150*150*9　φ45　ﾒｯｷ		1	1,080	1,080	
		枚	1	1,080	1,080	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用、D22用　ﾒｯｷ		2	500	1,000	
		個	2	500	1,000	
ﾅｯﾄ	M33		1	500	500	
		個	1	500	500	
ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ	L=130		1	2,700	2,700	
		個	1	2,700	2,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,280 5,280	
単価					5,280 5,280	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	1000mm程度×40mm　週休2日補正	単位	枚	数量	50 50	単価	2,636 2,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	25,935 25,935	25,935 25,935	
法面工		人	2 2	30,555 30,555	61,110 61,110	
普通作業員		人	2 2	21,735 21,735	43,470 43,470	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,285 1,285	
計					131,800 131,800	
単価					2,636 2,636	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　足場工	現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,336.3	4,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,336	
単価					4,336	円／空ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	399.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.366	109,100	39,930	WK210340 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,930	
単価					399.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	671.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,570	1,695	
特殊作業員		人	0.069	24,465	1,688	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,360	3,336	WK250500 単－ 919号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,719	
単価					671.9	円／袋

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	24,570	2,850	
特殊作業員		人	0.116	24,465	2,837	
普通作業員		人	0.116	20,895	2,423	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	51,360	5,957	WK250500 単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,070	
単価					1,407	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,570	6,830	
特殊作業員		人	0.278	24,465	6,801	
普通作業員		人	0.278	20,895	5,808	
大型土のう袋材	耐候性長期3年型　2.0t用	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	WK250500 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		769	
計					70,150	
単価					7,015	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,594	35,940	
側溝	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300　1型　L=2000	個	5	3,410	17,050	
再生砕石（山岳地割増含む）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40	ｍ３	0.6	3,100	1,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,850	
単価					5,485	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,848	7,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,848	
単価					7,848	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	現場除雪 (R5年度)	運搬路 C 3717m2 3717m2 3717m2 3717m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1	単価	484,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	35.683	13,580	484,575	単－ 922号
計					484,575	
単価					484,575	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	現場除雪 (R7年度)	運搬路 C 5520m2 5520m2 5520m2 5520m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1	単価	719,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	52.992	13,580	719,631	単－ 922号
計					719,631	
単価					719,631	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 153日 有 1172日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	10,404	10,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,410	
単価					10,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 153日 有 1327日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	10,404	10,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,410	
単価					10,410	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 243日 有 1262日 無	単位	枚	数量	1	単価	16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	16,524	16,524	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,530	
単価					16,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 243日 有 1417日 無	単位	枚	数量	1	単価	16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	16,524	16,524	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,530	
単価					16,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	186.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	24,570	3,734	
とび工		人	0.152	24,675	3,750	
普通作業員		人	0.152	20,895	3,176	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	51,130	7,771	WK250590 単－ 913号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		179	
計					18,610	
単価					186.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 119日 有 587日 無	単位	枚	数量	1	単価	7,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	7,616	7,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,616	
単価					7,616	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	186.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	24,570	3,734	
とび工		人	0.152	24,675	3,750	
普通作業員		人	0.152	20,895	3,176	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	51,130	7,771	WK250590 単－ 914号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		179	
計					18,610	
単価					186.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 209日 有 677日 無	単位	枚	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	13,376	13,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,380	
単価					13,380	円／枚

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,650	13,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,498,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	24,465	132,111	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,700	87,400	
運搬費等率 582%		式	1		1,277,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		935	
計					1,498,000	
単価					1,498,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	748,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,465	66,055	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,700	43,700	
運搬費等率 582%		式	1		638,774	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					748,600	
単価					748,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 22.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,620	
単価					4,620	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	伐根作業		単位	本	数量	36 36	単価	32,750 32,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8 8	24,570 24,570	196,560 196,560	
普通作業員		人	4 4	20,895 20,895	83,580 83,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]ｸﾚｰﾝ機能付	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8 8	67,790 67,790	542,320 542,320	WYB00236 単－ 923号
不整地運搬車	[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式] 10～11t積級	日	4 4	86,960 86,960	347,840 347,840	WYB00237 単－ 924号
諸雑費 (率＋まるめ) 1%		式	1 1		8,700 8,700	
計					1,179,000 1,179,000	
単価					32,750 32,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず(木根)処分費	㈱日本建機	ｔ	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,703,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,043,869	
計					3,703,869	
単価					3,703,869	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,703,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,043,869	
計					3,703,869	
単価					3,703,869	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	電力基本料金	17106千円	単位	式	数量	1	単価	17,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		17,106,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,000	
計					17,110,000	
単価					17,110,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	安定処理配合試験(起点側土工)		単位	式	数量	1 1	単価	2,184,000 2,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg	試料	4 4	14,300 14,300	57,200 57,200	
土粒子の密度試験	1試料3個	試料	4 4	5,900 5,900	23,600 23,600	
土の含水比試験	1試料3個	試料	4 4	1,510 1,510	6,040 6,040	
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	4 4	23,000 23,000	92,000 92,000	
締固めた土のｺｰﾝ指数試験	1試料4供試体	試料	4 4	23,000 23,000	92,000 92,000	
安定処理配合試験(ｺｰﾝ指数試験)		試料	2 2	239,088 239,088	478,176 478,176	
締固め試験(固化剤添加後)		試料	2 2	70,000 70,000	140,000 140,000	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	4 4	7,300 7,300	29,200 29,200	WYB00496
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式	m	0.75 0.75	2,770 2,770	2,077 2,077	
資料整理とりまとめ(室内試験)		業務	1 1	10,050 10,050	10,050 10,050	WYB00497 単－ 925号
検討業務		業務	6 6	39,400 39,400	236,400 236,400	WYB00501 単－ 926号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	安定処理配合試験(起点側土工)		単位	式	数量	1 1	単価	2,184,000 2,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		業務	6 6	5,025 5,025	30,150 30,150	WYB00504 単－ 927号
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		式	1 1		987,107 987,107	
計					2,184,000 2,184,000	
単価					2,184,000 2,184,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	安定処理配合試験(ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し)		単位	式	数量	1 1	単価	1,743,000 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg		1	14,300	14,300	
		試料	1	14,300	14,300	
土粒子の密度試験	1試料3個		1	5,900	5,900	
		試料	1	5,900	5,900	
土の含水比試験	1試料3個		1	1,510	1,510	
		試料	1	1,510	1,510	
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		1	23,000	23,000	
		試料	1	23,000	23,000	
締め固めた土のCBR試験	設計CBR ﾓｰﾙﾄﾞ2個使用		1	40,000	40,000	
		試料	1	40,000	40,000	
突固めによる土の締固め試験	乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm ﾗﾝﾏｰ2.5kg		1	26,900	26,900	
		試料	1	26,900	26,900	
安定処理配合試験(設計CBR試験)			2	374,541	749,082	
		試料	2	374,541	749,082	
締固め試験(固化剤添加後)			1	70,000	70,000	
		試料	1	70,000	70,000	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		2	7,300	14,600	WYB00521
		検体	2	7,300	14,600	
資料整理とりまとめ(室内試験)			1	10,050	10,050	WYB00522
		業務	1	10,050	10,050	単－ 925号
諸雑費 （率＋まるめ） 82.5%			1		787,658	
		式	1		787,658	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	安定処理配合試験(ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し)		単位	式	数量	1 1	単価	1,743,000 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,743,000 1,743,000	
単価					1,743,000 1,743,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	安定処理配合試験(人工地山盛土)		単位	式	数量	1 1	単価	941,600 941,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg		1	14,300	14,300	
		試料	1	14,300	14,300	
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		1	23,000	23,000	
		試料	1	23,000	23,000	
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験(一軸圧縮強度)	ｾﾒﾝﾄ添加量につき3個		3	128,000	384,000	
		試験	3	128,000	384,000	
締固め試験(固化剤添加後)			1	70,000	70,000	
		試料	1	70,000	70,000	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		2	7,300	14,600	WYB00509
		検体	2	7,300	14,600	
資料整理とりまとめ(室内試験)			1	10,050	10,050	WYB00510
		業務	1	10,050	10,050	単－ 925号
諸雑費 (率＋まるめ) 82.5%			1		425,650	
		式	1		425,650	
計					941,600 941,600	
単価					941,600 941,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	安定処理強度試験(人工地山盛土)	圧縮強度試験	単位	式	数量	1 1	単価	418,100 418,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体	試料	9 9	10,400 10,400	93,600 93,600	
安定処理土の供試体作製	φ50mm×H100mm	試料	9 9	4,080 4,080	36,720 36,720	WYB00262 単－ 928号
資料整理とりまとめ		回	3 3	32,930 32,930	98,790 98,790	WYB00263 単－ 929号
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		式	1 1		188,990 188,990	
計					418,100 418,100	
単価					418,100 418,100	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	含有量試験及び溶出試験(建設汚泥)	土壌汚染対策法 六価ｸﾛﾑ溶出量試験	単位	式	数量	1 1	単価	18,280 18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出液作成料		検体	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	WYB00311
六価ｸﾛﾑ　溶出試験		検体	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WYB00312
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費	地質調査員：0.1人	検体	1 1	2,720 2,720	2,720 2,720	WYB00313
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		式	1 1		8,260 8,260	
計					18,280 18,280	
単価					18,280 18,280	円／式

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	地耐力確認(鉄塔基礎)	支保工地耐力 岩石の一軸圧縮試験	単位	式	数量	1 1	単価	332,200 332,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石の一軸圧縮試験	静弾性係数･ﾎﾟｱｿﾝ比測定	本	2 2	32,000 32,000	64,000 64,000	WYB00318
岩石試料ｺｱ抜き費	φ50mm	本	6 6	15,600 15,600	93,600 93,600	WYB00319 単－ 930号
岩石供試体研磨整形費	φ50mm	本	6 6	4,080 4,080	24,480 24,480	WYB00322 単－ 931号
諸雑費 （率＋まるめ） 82.5%		式	1 1		150,120 150,120	
計					332,200 332,200	
単価					332,200 332,200	円／式

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	地盤調査費(起点側舗装)	CBR試験	単位	式	数量	1 1	単価	515,600 515,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg		3	14,300	42,900	
		試料	3	14,300	42,900	
締め固めた土のCBR試験	設計CBR ﾓｰﾙﾄﾞ2個使用		3	40,000	120,000	
		試料	3	40,000	120,000	
舗装構成検討			1	109,600	109,600	WYB00330
		業務	1	109,600	109,600	単－ 932号
資料整理とりまとめ(室内試験)			1	10,050	10,050	WYB00333
		業務	1	10,050	10,050	単－ 925号
諸雑費 （率＋まるめ） 82.5%			1		233,050	
		式	1		233,050	
計					515,600 515,600	
単価					515,600 515,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	地盤調査費(起点側舗装)	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単位	式	数量	1 1	単価	86,130 86,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式		1	2,770	2,770	
		m	1	2,770	2,770	
検討業務			1		39,400	WYB00301
		式	1		39,400	単－ 933号
資料整理とりまとめ			1	5,025	5,025	WYB00304
		業務	1	5,025	5,025	単－ 934号
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			1		38,935	
		式	1		38,935	
計					86,130 86,130	
単価					86,130 86,130	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	地盤調査費(中ノ沢給水所)	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単位	式	数量	1 1	単価	84,860 84,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式	m	0.75 0.75	2,770 2,770	2,077 2,077	
検討業務		式	1 1		39,400 39,400	WYB00285 単－ 933号
資料整理とりまとめ		業務	1 1	5,025 5,025	5,025 5,025	WYB00288 単－ 934号
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		式	1 1		38,358 38,358	
計					84,860 84,860	
単価					84,860 84,860	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	試験施工	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(全面接着型) L=6.0m	単位	本	数量	3 3	単価	25,140 25,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.078 0.078	45,984 45,984	3,586 3,586	
トンネル特殊工		人	0.39 0.39	42,196 42,196	16,456 16,456	
トンネル作業員		人	0.078 0.078	29,486 29,486	2,299 2,299	
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ		組	3 3	6,202 6,202	18,606 18,606	WYB02667 単－ 935号
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.04 0.04	123,000 123,000	4,920 4,920	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.44 0.44	41,690 41,690	18,343 18,343	WYB02668 単－ 736号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,390 3,390	
計					75,420 75,420	
単価					25,140 25,140	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－601号	試験施工	鋼管膨脹型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	3 3	単価	22,150 22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.078 0.078	45,984 45,984	3,586 3,586	
トンネル特殊工		人	0.39 0.39	42,196 42,196	16,456 16,456	
トンネル作業員		人	0.078 0.078	29,486 29,486	2,299 2,299	
鋼管膨脹型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力180kN以上 L=4.0m	組	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WYB02670 単－ 936号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.44 0.44	41,690 41,690	18,343 18,343	WYB02671 単－ 736号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.04 0.04	195,500 195,500	7,820 7,820	 単－ 687号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,386 3,386	
計					66,450 66,450	
単価					22,150 22,150	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	試験施工	中空ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(注入式) L=4.0m	単位	本	数量	3 3	単価	60,330 60,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.105 0.105	45,984 45,984	4,828 4,828	
トンネル特殊工		人	0.53 0.53	42,196 42,196	22,363 22,363	
トンネル作業員		人	0.105 0.105	29,486 29,486	3,096 3,096	
UND自穿孔ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	R32×L4000mm	本	3 3	6,900 6,900	20,700 20,700	
IBO鉄ﾋﾞｯﾄ(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ附属品)	φ45mm	個	3 3	4,320 4,320	12,960 12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026 0.026	123,000 123,000	3,198 3,198	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	自穿孔ﾎﾞﾙﾄ用 ｵｽ	個	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	自穿孔ﾎﾞﾙﾄ用 ﾒｽ	個	1 1	4,350 4,350	4,350 4,350	
注入ﾎｰｽ	自穿孔ﾎﾞﾙﾄ用 20m	本	1 1	71,300 71,300	71,300 71,300	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.16 0.16	41,690 41,690	6,670 6,670	WYB02673 単－ 759号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.059 0.059	195,500 195,500	11,534 11,534	 単－ 687号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	試験施工	中空ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(注入式) L=4.0m	単位	本	数量	3 3	単価	60,330 60,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		8,701 8,701	
計					181,000 181,000	
単価					60,330 60,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	安定処理配合試験(人工地山盛土)		単位	式	数量	1 1	単価	777,400 777,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場密度試験	砂置換法		9	17,900	161,100	
		箇所	9	17,900	161,100	
ﾋﾞｯﾄ掘削費			9	4,080	36,720	WYB00267
		箇所	9	4,080	36,720	単－ 937号
土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体		9	10,400	93,600	
		試料	9	10,400	93,600	
安定処理土の供試体作製	φ50mm×H100mm		9	4,080	36,720	WYB00271
		試料	9	4,080	36,720	単－ 928号
資料整理とりまとめ			1	97,850	97,850	WYB00529
		業務	1	97,850	97,850	単－ 938号
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			1		351,410	
		式	1		351,410	
計					777,400 777,400	
単価					777,400 777,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	試験ﾔｰﾄﾞ造成		単位	式	数量	1 1	単価	105,800 105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	24,570 24,570	12,285 12,285	
運転手（特殊）		人	1.5 1.5	24,150 24,150	36,225 36,225	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊	日	0.5 0.5	19,930 19,930	9,965 9,965	WYB00275 単－ 939号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3 1.7t吊	日	0.5 0.5	22,250 22,250	11,125 11,125	WYB00273 単－ 940号
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	日	0.5 0.5	72,390 72,390	36,195 36,195	WYB00274 単－ 941号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					105,800 105,800	
単価					105,800 105,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	試験施工		単位	式	数量	1 1	単価	284,200 284,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
特殊作業員		人	1 1	24,465 24,465	24,465 24,465	
運転手（特殊）		人	3 3	24,150 24,150	72,450 72,450	
普通作業員		人	1 1	20,895 20,895	20,895 20,895	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊	日	1 1	19,930 19,930	19,930 19,930	WYB00277 単－ 942号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3 1.7t吊	日	1.5 1.5	22,250 22,250	33,375 33,375	WYB00278 単－ 943号
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	日	1 1	72,390 72,390	72,390 72,390	WYB00279 単－ 944号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 運転質量3～5t	日	1 1	11,990 11,990	11,990 11,990	WYB00276 単－ 945号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	1 1	4,068 4,068	4,068 4,068	WYB00280 単－ 946号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					284,200 284,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	試験施工		単位	式	数量	1 1	単価	284,200 284,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					284,200 284,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	先行削孔工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	43,365 43,365	2,775 2,775	
トンネル世話役		人	0.064 0.064	43,365 43,365	2,775 2,775	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	39,795 39,795	12,734 12,734	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	27,825 27,825	1,780 1,780	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0.11 0.11	41,690 41,690	4,585 4,585	WYB03651 単－ 947号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.073 0.073	165,300 165,300	12,066 12,066	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		365 365	
計					37,080 37,080	
単価					18,540 18,540	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	打設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	163,900 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	43,365 43,365	7,372 7,372	
トンネル世話役		人	0.17 0.17	43,365 43,365	7,372 7,372	
トンネル特殊工		人	0.83 0.83	39,795 39,795	33,029 33,029	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	27,825 27,825	4,730 4,730	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=3.5m	本	2 2	30,900 30,900	61,800 61,800	WYB03653 単－ 948号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	0.028 0.028	261,000 261,000	7,308 7,308	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	2 2	33,400 33,400	66,800 66,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	1.32 1.32	41,690 41,690	55,030 55,030	WYB03654 単－ 949号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	0.51 0.51	6,388 6,388	3,257 3,257	WYB03655 単－ 950号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.19 0.19	165,300 165,300	31,407 31,407	 単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		49,695 49,695	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	打設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	163,900 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					327,800 327,800	
単価					163,900 163,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	注入工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	113,900 113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	43,365 43,365	3,859 3,859	
トンネル世話役		人	0.089 0.089	43,365 43,365	3,859 3,859	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	39,795 39,795	17,907 17,907	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	27,825 27,825	2,476 2,476	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	102 102	780 780	79,560 79,560	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=12.5m用	組	2 2	37,400 37,400	74,800 74,800	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0.1 0.1	18,000 18,000	1,800 1,800	WYB03657
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0.27 0.27	2,218 2,218	598 598	単－ 760号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.1 0.1	165,300 165,300	16,530 16,530	単－ 694号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		26,511 26,511	
計					227,900 227,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	注入工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	113,900 113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					113,900 113,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	仮設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	2 2	単価	8,045 8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	6.49 6.49	2,478 2,478	16,082 16,082	WYB03659 単－ 951号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					16,090 16,090	
単価					8,045 8,045	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	先行削孔工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 43,365	0 2,775	
トンネル世話役		人	0 0.064	0 43,365	0 2,775	
トンネル特殊工		人	0 0.32	0 39,795	0 12,734	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 27,825	0 1,780	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0 0.11	0 41,690	0 4,585	WYB03663 単－ 952号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.073	0 165,300	0 12,066	 単－ 953号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 365	
計					0 37,080	
単価					0 18,540	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	打設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.17	0 43,365	0 7,372	
トンネル世話役		人	0 0.17	0 43,365	0 7,372	
トンネル特殊工		人	0 0.83	0 39,795	0 33,029	
トンネル作業員		人	0 0.17	0 27,825	0 4,730	
AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=3.5m	本	0 2	0 30,900	0 61,800	WYB03667 単－ 954号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ（ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ）	φ114.3	個	0 0.028	0 261,000	0 7,308	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 2	0 33,400	0 66,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	時間	0 1.32	0 41,690	0 55,030	WYB03668 単－ 955号
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	時間	0 0.51	0 6,388	0 3,257	WYB03669 単－ 956号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.19	0 165,300	0 31,407	 単－ 953号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 49,695	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	打設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 327,800	
単価					0 163,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	注入工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 88,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.089	0 43,365	0 3,859	
トンネル世話役		人	0 0.089	0 43,365	0 3,859	
トンネル特殊工		人	0 0.45	0 39,795	0 17,907	
トンネル作業員		人	0 0.089	0 27,825	0 2,476	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 102	0 780	0 79,560	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	L=3.5n用	組	0 2	0 12,300	0 24,600	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　流量計一体型	供用日	0 0.1	0 18,000	0 1,800	WYB03665
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 0.27	0 2,218	0 598	単－ 957号
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.1	0 165,300	0 16,530	単－ 953号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	0 1		0 26,511	
計					0 177,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	注入工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 88,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 88,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	仮設工(1方)	試験施工(ﾌｯﾄﾊﾟｲﾙ)	単位	本	数量	0 2	単価	0 8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	時間	0 6.49	0 2,478	0 16,082	WYB03671 単－ 958号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 16,090	
単価					0 8,045	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	観測井戸工	VP-40 L=2.5m	単位	本	数量	1 1	単価	112,700 112,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	24,570 24,570	12,285 12,285	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,465 24,465	36,697 36,697	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,895 20,895	10,447 10,447	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	m	4 4	317 317	1,268 1,268	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	日	0.5 0.5	104,000 104,000	52,000 52,000	単－ 959号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					112,700 112,700	
単価					112,700 112,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,652,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適ﾄｲﾚ		台･月	0 52	0 51,000	0 2,652,000	WYB00003
計					0 2,652,000	
単価					0 2,652,000	円／式

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB00927 単－ 960号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－617号	ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－ 961号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－618号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	 日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB00929 単－ 962号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	 円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－619号	ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,220	241,100	WK450830 単－ 963号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241,100	
単価					241,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－620号	吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－ 964号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－621号	H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　150*150	単位	m	数量	1 1	単価	98,270 98,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.568 0.568	173,000 173,000	98,264 98,264	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					98,270 98,270	
単価					98,270 98,270	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－622号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	90,950 90,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	16 16	4,600 4,600	73,600 73,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.141 0.141	123,000 123,000	17,343 17,343	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					90,950 90,950	
単価					90,950 90,950	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－623号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	145,800 145,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	6.5 6.5	22,420 22,420	145,730 145,730	WYB00933 単－ 965号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					145,800 145,800	
単価					145,800 145,800	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－624号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－ 966号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－625号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	90,820 90,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	16 16	4,600 4,600	73,600 73,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					90,820 90,820	
単価					90,820 90,820	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB01241 単－ 960号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB01243 単－ 962号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－ 967号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅡ　H-150	単位	m	数量	1 1	単価	67,260 67,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.082 0.082	173,000 173,000	14,186 14,186	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.082 0.082	4,000 4,000	328 328	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.021 0.021	193,000 193,000	4,053 4,053	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１５０×１５０	箇所	6 6	905 905	5,430 5,430	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	24 24	95 95	2,280 2,280	
諸雑費（率＋まるめ） 156%		式	1 1		40,983 40,983	
計					67,260 67,260	
単価					67,260 67,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	174,900 174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	7.8 7.8	22,420	174,876 174,876	WYB01271 単－ 968号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					174,900 174,900	
単価					174,900 174,900	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 969号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－632号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－ 961号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－633号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－ 970号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,117,000	
単価					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－ 964号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－ 967号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－636号	H形鋼支保工	通常断面 DII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	25,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.148	173,000	25,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,610	
単価					25,610	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－637号	ロックボルト	通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2	4,600	9,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.018	123,000	2,214	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,420	
単価					11,420	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－638号	吹付コンクリート	通常断面 DII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	28,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.464	13,600	6,310	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.032	4,900	5,056	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.606	4,800	2,908	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	41.796	350	14,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,910	
単価					28,910	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－639号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	195,500	977,500	単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					977,500	
単価					977,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－ 966号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－641号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB01031 単－ 960号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB01033 単－ 962号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	単位	m	数量	1 1	単価	156,800 156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.906 0.906	173,000 173,000	156,738 156,738	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					156,800 156,800	
単価					156,800 156,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	22,710 22,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4 4	4,600 4,600	18,400 18,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035 0.035	123,000 123,000	4,305 4,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					22,710 22,710	
単価					22,710 22,710	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－645号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	170,700 170,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	7.61 7.61	22,420 22,420	170,616 170,616	WYB01037 単－ 758号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					170,700 170,700	
単価					170,700 170,700	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	単位	週	数量	1 1	単価	286,800 286,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	日	5 5	57,360 57,360	286,800 286,800	WYB01179 単－ 971号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					286,800 286,800	
単価					286,800 286,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	単位	週	数量	1 1	単価	1,191,000 1,191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 排対1次		5	238,200	1,191,000	WYB01181
		日	5	238,200	1,191,000	単－ 972号
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,191,000 1,191,000	
単価					1,191,000 1,191,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,088,000 2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)(1方) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級		5	417,500	2,087,500	WYB01183
		日	5	417,500	2,087,500	単－ 973号
諸雑費 （まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					2,088,000 2,088,000	
単価					2,088,000 2,088,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(1方)	SD式 山積2.3m3	単位	週	数量	1 1	単価	210,500 210,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1方)	SD式 山積2.3m3 排対2次		5	42,100	210,500	WYB01185
		日	5	42,100	210,500	単－ 974号
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					210,500	
					210,500	
単価					210,500	
					210,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	321,700 321,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	一括練混ぜ		5	64,330	321,650	WYB01187
		日	5	64,330	321,650	単－ 975号
諸雑費 (まるめ)			1		50	
		式	1		50	
計					321,700	
					321,700	
単価					321,700	
					321,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	826,500 826,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀ式集塵機(1方)	定格風量 2400m3/min級		5	165,300	826,500	WYB00100
		日	5	165,300	826,500	単－ 976号
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					826,500 826,500	
単価					826,500 826,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	単位	週	数量	1 1	単価	170,700 170,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通		5	34,130	170,650	WYB00106
		日	5	34,130	170,650	単－ 977号
諸雑費 (まるめ)			1		50	
		式	1		50	
計					170,700 170,700	
単価					170,700 170,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	単位	m	数量	1 1	単価	159,600 159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.922 0.922	173,000 173,000	159,506 159,506	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					159,600 159,600	
単価					159,600 159,600	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－654号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	7.74 7.74	22,420 22,420	173,530 173,530	WYB01398 単－ 978号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					173,600 173,600	
単価					173,600 173,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1方)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	1 1	単価	140,900 140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		5	28,180	140,900	WYB01350
		日	5	28,180	140,900	単－ 979号
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					140,900 140,900	
単価					140,900 140,900	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	単位	週	数量	1 1	単価	1,191,000 1,191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 排対1次		5	238,200	1,191,000	WYB01352
		日	5	238,200	1,191,000	単－ 972号
諸雑費 （まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,191,000 1,191,000	
単価					1,191,000 1,191,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,088,000 2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)(1方) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	 日	5 5	417,500 417,500	2,087,500 2,087,500	WYB01354 単－ 973号
諸雑費 （まるめ）		 式	1 1		500 500	
計					2,088,000 2,088,000	
単価					2,088,000 2,088,000	 円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	321,700 321,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	一括練混ぜ	 日	5 5	64,330 64,330	321,650 321,650	WYB01356 単－ 975号
諸雑費 （まるめ）		 式	1 1		50 50	
計					321,700 321,700	
単価					321,700 321,700	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械)運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	単位	週	数量	1 1	単価	261,300 261,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械)運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	日	5 5	52,260 52,260	261,300 261,300	WYB01358 単－ 980号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					261,300 261,300	
単価					261,300 261,300	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体））	SS400　200*200	単位	m	数量	1 1	単価	35,300 35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.204 0.204	173,000 173,000	35,292 35,292	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					35,300 35,300	
単価					35,300 35,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	33,860 33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	1.51 1.51	22,420 22,420	33,854 33,854	WYB01362 単－ 765号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					33,860 33,860	
単価					33,860 33,860	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	826,500 826,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀ式集塵機(1方)	定格風量 2400m3/min級	日	5 5	165,300 165,300	826,500 826,500	WYB01365 単－ 976号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					826,500 826,500	
単価					826,500 826,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	単位	週	数量	1 1	単価	170,700 170,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	日	5 5	34,130 34,130	170,650 170,650	WYB01368 単－ 977号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					170,700 170,700	
単価					170,700 170,700	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	173,000	35,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,470	
単価					35,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－665号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,600	18,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	123,000	4,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,710	
単価					22,710	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－666号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	34,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.547	13,600	7,439	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,900	5,958	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	4,800	3,427	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	49.248	350	17,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,060	
単価					34,060	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－667号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N　拡幅	単位	m	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	7.74 7.74	22,420 22,420	173,530 173,530	WYB01214 単－ 978号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					173,600 173,600	
単価					173,600 173,600	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－668号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB01378 単－ 960号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	 日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB01380 単－ 962号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－670号	ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｳｲﾝｸﾞﾘﾌﾞ	DⅢ　H-200	単位	m	数量	1 1	単価	86,970 86,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.109 0.109	173,000 173,000	18,857 18,857	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.109 0.109	4,000 4,000	436 436	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.054 0.054	193,000 193,000	10,422 10,422	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	6 6	1,130 1,130	6,780 6,780	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	32 32	95 95	3,040 3,040	
諸雑費（率＋まるめ） 120%		式	1 1		47,435 47,435	
計					86,970 86,970	
単価					86,970 86,970	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－671号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	201,200 201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N	m3	8.97 8.97	22,420 22,420	201,107 201,107	WYB01407 単－ 981号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					201,200 201,200	
単価					201,200 201,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,750	
単価					11,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	133	1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,090	
単価					10,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械) 運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	単位	日	数量	1 1	単価	51,200 51,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	24 24	133 133	3,192 3,192	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					51,200 51,200	
単価					51,200 51,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	1 1	単価	8,901 8,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.6 4.6	133 133	611 611	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,901 8,901	
単価					8,901 8,901	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,870	32.34	60,475	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					195,500	
単価					195,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]運転(1方)	10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	4,482 4,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.5 5.5	133 133	731 731	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,482 4,482	
単価					4,482 4,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]運転(1次)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1 1	単価	10,680 10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	24,150 24,150	3,864 3,864	
軽油	１．２号	L	8 8	133 133	1,064 1,064	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,750 5,750	5,750 5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,680 10,680	
単価					10,680 10,680	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]運転(1次)	10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	4,482 4,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.5 5.5	133 133	731 731	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,482 4,482	
単価					4,482 4,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	1 1	単価	8,901 8,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.6 4.6	133 133	611 611	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,901 8,901	
単価					8,901 8,901	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	（ﾄﾝﾈﾙ工事対応） 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6 6	133 133	798 798	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,060 4,060	6,902 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,700 7,700	
単価					7,700 7,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－685号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－686号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,870	32.34	60,475	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					195,500	
単価					195,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－689号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,374	4,059	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	（ﾄﾝﾈﾙ工事対応） 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	8,498 8,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	133 133	1,596 1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,060 4,060	6,902 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,498 8,498	
単価					8,498 8,498	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(1方)	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,800 84,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	40 40	32.34 32.34	1,293 1,293	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					84,800 84,800	
単価					84,800 84,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	トラックミキサ運転(1方)	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,084 4,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.5 6.5	133 133	864 864	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,084 4,084	
単価					4,084 4,084	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,330 64,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	12 12	32.34 32.34	388 388	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,330 64,330	
単価					64,330 64,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	935	32.34	30,237	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					165,300	
単価					165,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－696号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－698号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－699号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	29,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.39	18,700	25,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,850	
単価					29,850	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－700号	ﾄﾝﾈﾙ支保工	DⅢ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	180,300 180,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.66 0.66	173,000 173,000	114,180 114,180	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.66 0.66	4,000 4,000	2,640 2,640	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.178 0.178	193,000 193,000	34,354 34,354	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	22 22	1,130 1,130	24,860 24,860	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	44 44	95 95	4,180 4,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					180,300 180,300	
単価					180,300 180,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,380	
単価					11,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－705号	ﾄﾝﾈﾙ支保工	DⅡ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	98,850 98,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.414 0.414	173,000 173,000	71,622 71,622	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.414 0.414	4,000 4,000	1,656 1,656	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.055 0.055	193,000 193,000	10,615 10,615	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１５０×１５０	箇所	14 14	905 905	12,670 12,670	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	24 24	95 95	2,280 2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					98,850 98,850	
単価					98,850 98,850	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1方)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	1 1	単価	140,900 140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	日	5 5	28,180 28,180	140,900 140,900	WYB01500 単－ 979号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					140,900 140,900	
単価					140,900 140,900	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－707号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	1 1	単価	150,200 150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	日	5 5	30,040 30,040	150,200 150,200	WYB01510 単－ 982号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					150,200 150,200	
単価					150,200 150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	20,895	31,342	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,965	
計					253,700	
単価					2,537	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	43,365	173,460	
トンネル特殊工		人	16.1	39,795	640,699	
トンネル作業員		人	4	27,825	111,300	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,541	
計					1,055,000	
単価					10,550	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,740	
単価					10,740	円／時間

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－711号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	単位	日	数量	1 1	単価	54,790 54,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51 51	133 133	6,783 6,783	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,790 54,790	
単価					54,790 54,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－712号	バックホウ運転	後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対3次	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	9.2 9.2	133 133	1,223 1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,513	
単価					9,513 9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－713号	ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 133	1,463 1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,214	
単価					5,214 5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－714号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－716号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB01868
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－720号	高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	21 21	133 133	2,793 2,793	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　8～10m　長期割引	供用日	1.4 1.4	8,270 8,270	11,578 11,578	WYB01870
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB02152
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	21 21	133 133	2,793 2,793	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　8～10m　長期割引	供用日	1.4 1.4	8,270 8,270	11,578 11,578	WYB02154
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－723号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－725号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－727号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－729号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－730号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－733号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－739号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－741号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－742号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－744号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－747号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－749号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－751号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	掘削工		単位	m3	数量	10 10	単価	3,110 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.51 0.51	24,465 24,465	12,477 12,477	
普通作業員		人	0.204 0.204	20,895 20,895	4,262 4,262	
大型ブレーカ運転	油圧式　1300kg級	日	0.163 0.163	75,630 75,630	12,327 12,327	WYB01418 単－ 983号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,034 2,034	
計					31,100 31,100	
単価					3,110 3,110	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	積込工		単位	m3	数量	100 100	単価	208.9 208.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.8m3　平積0.6m3　排対2次	日	0.323 0.323	64,660 64,660	20,885 20,885	WYB01420 単－ 984号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,890 20,890	
単価					208.9 208.9	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100 100	単価	382.8 382.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	日	0.65 0.65	58,890 58,890	38,278 38,278	WYB01422 単－ 985号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,280 38,280	
単価					382.8 382.8	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	安定処理工	100kg/m3	単位	m3	数量	50 50	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56 0.56	24,570 24,570	13,759 13,759	
普通作業員		人	1.67 1.67	20,895 20,895	34,894 34,894	
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	5 5	15,500 15,500	77,500 77,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	日	0.56 0.56	38,350 38,350	21,476 21,476	WYB01450 単－ 986号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					147,700 147,700	
単価					2,954 2,954	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	盛土材持上げ		単位	m3	数量	95 95	単価	1,629 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	20,895 20,895	41,790 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	6.3 6.3	10,990 10,990	69,237 69,237	単－ 987号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					154,800 154,800	
単価					1,629 1,629	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,422.14	8,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,422	
単価					8,422	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,948.24	194,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					194,900	
単価					1,949	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	77,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	112	133	14,896	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］６～７ｔ積級	日	1.54	25,000	38,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,550	
単価					77,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	81	133	10,773	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	日	1	95,200	95,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					106,000	
単価					106,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	ﾚｷ質土	単位	m	数量	10	単価	2,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.167	56,300	9,402	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.028	129,000	3,612	
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.083	69,200	5,743	
附属品費 41%		式	1		7,690	
計					26,447	
単価					2,644	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	砂質土	単位	m	数量	10	単価	943.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.055	56,300	3,096	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.009	129,000	1,161	
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.03	69,200	2,076	
附属品費 49%		式	1		3,103	
計					9,436	
単価					943.6	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	粘性土	単位	m	数量	10	単価	757.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．５m）	本	0.04	56,300	2,252	
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.007	129,000	903	
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.025	69,200	1,730	
附属品費 55%		式	1		2,686	
計					7,571	
単価					757.1	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	薬液注入ポンプ	０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	単位	日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	1	18,800	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	二重管ダブルパッカー注入消耗材料		単位	ＫＬ	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ホース	φ１２mm　２１MPa　Ｌ＝２０m	本	0.01	221,000	2,210	
シールパッカーセット		個	0.02	106,000	2,120	
シールセット		個	0.2	5,310	1,062	
附属品費 56%		式	1		3,019	
計					8,411	
単価					8,411	円／ＫＬ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105	
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,140	2,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,003	
単価					7,003	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－778号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－779号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－780号	集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式2,400m3／min級	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,870	32.34	60,475	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式集塵機 2,400m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					195,500	
単価					195,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－782号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　t=5.2　L=12500	単位	本	数量	1 1	単価	101,600 101,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ無し		1	37,400	37,400	
		本	1	37,400	37,400	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ無し		2	20,800	41,600	
		本	2	20,800	41,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管		1	22,600	22,600	
		本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					101,600	
					101,600	
単価					101,600	
					101,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－784号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－785号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,330 64,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	12 12	32.34 32.34	388 388	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,330 64,330	
単価					64,330 64,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（天端）	L=12.5m　φ76.3　t=5.2mm	単位	本(組)	数量	1 1	単価	101,600 101,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ無し		1	37,400	37,400	
		本	1	37,400	37,400	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ無し		2	20,800	41,600	
		本	2	20,800	41,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管		1	22,600	22,600	
		本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					101,600	
					101,600	
単価					101,600	
					101,600	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,218 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	133 133	558 558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,660 1,660	1,660 1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,218 2,218	
単価					2,218 2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－793号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－795号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－797号	AGF鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	単位	本	数量	1 1	単価	104,100 104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3　L=3.77m	本	1 1	30,900 30,900	30,900 30,900	
AGF鋼管	中間管　φ114.3　L=3.05m	本	2 2	26,000 26,000	52,000 52,000	
AGF鋼管	端末管　φ114.3　L=3.05m	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					104,100 104,100	
単価					104,100 104,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=12500	単位	本	数量	1 1	単価	104,100 104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3　L=3.77m	本	1 1	30,900 30,900	30,900 30,900	
AGF鋼管	中間管　φ114.3　L=3.05m	本	2 2	26,000 26,000	52,000 52,000	
AGF鋼管	端末管　φ114.3　L=3.05m	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					104,100 104,100	
単価					104,100 104,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－806号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,330 64,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	12 12	32.34 32.34	388 388	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,330 64,330	
単価					64,330 64,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－811号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－812号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－813号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－814号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－815号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－816号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	単位	本(組)	数量	1 1	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	39,100 39,100	39,100 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ管	本	2 2	22,600 22,600	45,200 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					106,900 106,900	
単価					106,900 106,900	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,218 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	133 133	558 558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,660 1,660	1,660 1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,218 2,218	
単価					2,218 2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=6.5m　φ76.3　t=4.2mm	単位	本(組)	数量	1 1	単価	61,700 61,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	39,100 39,100	39,100 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					61,700 61,700	
単価					61,700 61,700	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,218 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	133 133	558 558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,660 1,660	1,660 1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,218 2,218	
単価					2,218 2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－829号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=4.2mm	単位	本(組)	数量	1 1	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	39,100 39,100	39,100 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ管	本	2 2	22,600 22,600	45,200 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=4.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					106,900 106,900	
単価					106,900 106,900	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	L=12.5m　φ76.3　t=5.2mm	単位	本(組)	数量	1 1	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	39,100 39,100	39,100 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ管	本	2 2	22,600 22,600	45,200 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管	本	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					106,900 106,900	
単価					106,900 106,900	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－833号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－841号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－843号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－845号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－846号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－847号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－849号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－850号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－851号	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ		単位	組	数量	1 1	単価	4,752 4,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24*4000mm		1	4,220	4,220	
		本	1	4,220	4,220	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ角ﾜｯｼｬｰ	150*9mm　SS400		1	455	455	
		枚	1	455	455	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24		1	77	77	
		個	1	77	77	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,752	
					4,752	
単価					4,752	
					4,752	円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－852号	鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力180kN以上　L=4.0m	単位	組	数量	1 1	単価	14,560 14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RPEﾛｯｸﾎﾞﾙﾄS2	鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　L=4m　18T耐力用		1	14,100	14,100	
		本	1	14,100	14,100	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ角ﾜｯｼｬｰ	150*9mm　SS400		1	455	455	
		枚	1	455	455	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					14,560 14,560	
単価					14,560 14,560	 円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－854号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－855号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－856号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－857号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－858号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－859号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－860号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－861号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－862号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－863号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－864号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－865号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－866号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	バックホウ運転 （トンネル専用機）		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 969号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－ 970号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,117,000	
単価					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	トンネル支保工	DⅢ　上半	単位	m	数量	1 1	単価	156,800 156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.906 0.906	173,000 173,000	156,738 156,738	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					156,800 156,800	
単価					156,800 156,800	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－870号	トンネル支保工	DⅢ　下半	単位	m	数量	1 1	単価	34,090 34,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.197 0.197	173,000 173,000	34,081 34,081	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					34,090 34,090	
単価					34,090 34,090	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－871号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－872号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,870	32.34	60,475	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					195,500	
単価					195,500	円／日

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－873号	トンネル支保工	DⅢ　ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	180,300 180,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.66 0.66	173,000 173,000	114,180 114,180	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.66 0.66	4,000 4,000	2,640 2,640	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.178 0.178	193,000 193,000	34,354 34,354	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	22 22	1,130 1,130	24,860 24,860	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	44 44	95 95	4,180 4,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					180,300 180,300	
単価					180,300 180,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－874号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管（鏡）	φ76.3　t=5.2mm　L=12.5m	単位	本(組)	数量	1 1	単価	99,800 99,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m ｽﾘｯﾄ無し		1	37,400	37,400	
		本	1	37,400	37,400	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ無し		2	20,800	41,600	
		本	2	20,800	41,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3 t=5.2 有効長L=3.1m ｽﾘｯﾄ無し		1	20,800	20,800	
		本	1	20,800	20,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					99,800	
					99,800	
単価					99,800	
					99,800	円／本(組)

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					423,400	
単価					423,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	267	32.34	8,634	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					242,500	
単価					242,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　L=12.5m	単位	本	数量	1 1	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	先頭管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.62m　ｽﾘｯﾄ管		1	39,100	39,100	
		本	1	39,100	39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	中間管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.05m　ｽﾘｯﾄ管		2	22,600	45,200	
		本	2	22,600	45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	端末管　φ76.3　t=5.2　有効長L=3.10m　ｽﾘｯﾄ管		1	22,600	22,600	
		本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					106,900	
					106,900	
単価					106,900	
					106,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 988号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,390	271,950	WK450800 単－ 672号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					272,000	
単価					272,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－ 989号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	195,500	977,500	単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					977,500	
単価					977,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	1	6,180	6,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,180	
単価					6,180	円／供用日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	1	441	441	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					441	
単価					441	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　５０～１００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	1,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　５０～１００ｋＶＡ	供用日	1	1,360	1,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,360	
単価					1,360	円／供用日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　１００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　１００Ａ	供用日	1	318	318	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					318	
単価					318	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	設置費		単位	基	数量	1 1	単価	260,600 260,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6 6	23,625 23,625	141,750 141,750	
普通作業員		人	2 2	20,895 20,895	41,790 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	77,000 77,000	77,000 77,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					260,600 260,600	
単価					260,600 260,600	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	設置費		単位	基	数量	1 1	単価	387,400 387,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9.6 9.6	23,625 23,625	226,800 226,800	
普通作業員		人	4 4	20,895 20,895	83,580 83,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	77,000 77,000	77,000 77,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					387,400 387,400	
単価					387,400 387,400	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	69	133	9,177	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,560	
単価					46,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付]	山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	39,670 39,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	39 39	133 133	5,187 5,187	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.56 1.56	6,620 6,620	10,327 10,327	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,670 39,670	
単価					39,670 39,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	発動発電機運転(給水設備運転用)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力10kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,155 4,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.7 6.7	133 133	891 891	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	2.55 2.55	1,280 1,280	3,264 3,264	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,155 4,155	
単価					4,155 4,155	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	散水車運転(工事用水運搬用･起点側)	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3800L	単位	日	数量	1 1	単価	41,850 41,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.37 0.37	21,840 21,840	8,080 8,080	
軽油	１．２号	Ｌ	3.1 3.1	133 133	412 412	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	4.36 4.36	7,650 7,650	33,354 33,354	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,850 41,850	
単価					41,850 41,850	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	散水車運転(工事用水運搬用･終点側)	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量3800L	単位	日	数量	1 1	単価	35,190 35,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.92 0.92	21,840 21,840	20,092 20,092	
軽油	１．２号	Ｌ	8.2 8.2	133 133	1,090 1,090	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.83 1.83	7,650 7,650	13,999 13,999	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					35,190 35,190	
単価					35,190 35,190	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	21,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	24,570	44,226	
特殊作業員		人	4	24,465	97,860	
普通作業員		人	4.8	20,895	100,296	
生コンクリート	18-12-40N	ｍ３	104	17,200	1,788,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6	43,700	69,920	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		37,898	
計					2,139,000	
単価					21,390	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	22,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	24,570	68,796	
特殊作業員		人	5.3	24,465	129,664	
普通作業員		人	6.1	20,895	127,459	
生コンクリート	18-12-40N	ｍ３	104	17,200	1,788,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.2	43,700	96,140	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		38,141	
計					2,249,000	
単価					22,490	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	濁水処理設備　設置工		単位	基	数量	1 1	単価	1,970,000 1,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10 10	24,570 24,570	245,700 245,700	
設備機械工		人	20 20	25,305 25,305	506,100 506,100	
配管工		人	10 10	23,310 23,310	233,100 233,100	
普通作業員		人	10 10	20,895 20,895	208,950 208,950	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	6 6	77,000 77,000	462,000 462,000	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		314,150 314,150	
計					1,970,000 1,970,000	
単価					1,970,000 1,970,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	濁水処理設備（電気設備）設置工		単位	基	数量	1 1	単価	334,500 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12 12	23,625 23,625	283,500 283,500	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		51,000 51,000	
計					334,500 334,500	
単価					334,500 334,500	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	濁水処理設備　試運転調整工		単位	回	数量	1 1	単価	87,460 87,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
電工		人	1 1	23,625 23,625	23,625 23,625	
設備機械工		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		13,960 13,960	
計					87,460 87,460	
単価					87,460 87,460	円／回

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	消石灰添加装置　設置工		単位	基	数量	1 1	単価	353,900 353,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	24,570 24,570	73,710 73,710	
電工		人	2 2	23,625 23,625	47,250 47,250	
設備機械工		人	3 3	25,305 25,305	75,915 75,915	
普通作業員		人	3 3	20,895 20,895	62,685 62,685	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1 1	37,900 37,900	37,900 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		56,440 56,440	
計					353,900 353,900	
単価					353,900 353,900	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	単位	日	数量	1 1	単価	18,130 18,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	21 21	133 133	2,793 2,793	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	供用日	1.4 1.4	10,951 10,951	15,331 15,331	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					18,130 18,130	
単価					18,130 18,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	濁水処理設備　設置工		単位	基	数量	0 1	単価	0 1,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 24,570	0 245,700	
設備機械工		人	0 20	0 25,305	0 506,100	
配管工		人	0 10	0 23,310	0 233,100	
普通作業員		人	0 10	0 20,895	0 208,950	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 6	0 77,000	0 462,000	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 314,150	
計					0 1,970,000	
単価					0 1,970,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	濁水処理設備（電気設備）設置工		単位	基	数量	0 1	単価	0 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 12	0 23,625	0 283,500	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 51,000	
計					0 334,500	
単価					0 334,500	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	濁水処理設備　試運転調整工		単位	回	数量	0 1	単価	0 87,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
電工		人	0 1	0 23,625	0 23,625	
設備機械工		人	0 1	0 25,305	0 25,305	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 13,960	
計					0 87,460	
単価					0 87,460	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	消石灰添加装置　設置工		単位	基	数量	0 1	単価	0 353,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 24,570	0 73,710	
電工		人	0 2	0 23,625	0 47,250	
設備機械工		人	0 3	0 25,305	0 75,915	
普通作業員		人	0 3	0 20,895	0 62,685	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 56,440	
計					0 353,900	
単価					0 353,900	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 21	0 133	0 2,793	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型　作業床高12m	供用日	0 1.4	0 10,951	0 15,331	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 18,130	
単価					0 18,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	69	133	9,177	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,560	
単価					46,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	112	133	14,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,130	
単価					51,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	112	133	14,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,130	
単価					51,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　10.5～11m3／分	単位	日	数量	1 1	単価	16,290 16,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	78 78	133 133	10,374 10,374	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.56 1.56	3,790 3,790	5,912 5,912	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					16,290 16,290	
単価					16,290 16,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　出力45KVA	単位	日	数量	1 1	単価	7,472 7,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	34 34	133 133	4,522 4,522	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.18 1.18	2,500 2,500	2,950 2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,472 7,472	
単価					7,472 7,472	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）運転	普通型　山積0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	30,890 30,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,680 22,680	22,680 22,680	
軽油		L	14 14	133 133	1,862 1,862	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.55 1.55	4,090 4,090	6,339 6,339	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					30,890 30,890	
単価					30,890 30,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	175	133	23,275	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	40,000	61,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					109,100	
単価					109,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	74	133	9,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,360	
単価					48,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	88	133	11,704	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.36	11,400	15,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,360	
単価					51,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	98	133	13,034	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	11,400	15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,030	
単価					53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	13,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,150	4,588	
軽油	１．２号	L	15	133	1,995	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	6,990	6,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,580	
単価					13,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]ｸﾚｰﾝ機能付	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1 1	単価	67,790 67,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	87 87	133 133	11,571 11,571	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]ｸﾚｰﾝ機能付	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	1.4 1.4	22,900 22,900	32,060 32,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					67,790 67,790	
単価					67,790 67,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	不整地運搬車	［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式］ 10～11t積級	単位	日	数量	1 1	単価	86,960 86,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	Ｌ	128 128	133 133	17,024 17,024	
不整地運搬車損料	［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式］ 10～11t積級 排対(第2次)	供用日	1.4 1.4	32,700 32,700	45,780 45,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,960 86,960	
単価					86,960 86,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	資料整理とりまとめ(室内試験)		単位	業務	数量	1 1	単価	10,050 10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.1 0.1	50,100 50,100	5,010 5,010	WYB00498
主任地質調査員		人	0.1 0.1	36,800 36,800	3,680 3,680	WYB00499
地質調査員		人	0.05 0.05	27,200 27,200	1,360 1,360	WYB00500
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,050 10,050	
単価					10,050 10,050	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	検討業務		単位	業務	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	0.25 0.25	41,600 41,600	10,400 10,400	WYB00502
技術員		人	1 1	29,000 29,000	29,000 29,000	WYB00503
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,400 39,400	
単価					39,400 39,400	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	1 1	単価	5,025 5,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.05 0.05	50,100 50,100	2,505 2,505	WYB00505
主任地質調査員		人	0.05 0.05	36,800 36,800	1,840 1,840	WYB00506
地質調査員		人	0.025 0.025	27,200 27,200	680 680	WYB00507
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,025 5,025	
単価					5,025 5,025	 円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	安定処理土の供試体作製	φ50mm×H100mm	単位	試料	数量	1 1	単価	4,080 4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.15 0.15	27,200 27,200	4,080 4,080	WYB00264
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,080 4,080	
単価					4,080 4,080	円／試料

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	資料整理とりまとめ		単位	回	数量	1 1	単価	32,930 32,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.25 0.25	50,100	12,525 12,525	WYB00265
地質調査員		人	0.75 0.75	27,200	20,400 20,400	WYB00266
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					32,930 32,930	
単価					32,930 32,930	円／回

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	岩石試料ｺｱ抜き費	φ50mm	単位	本	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.5 0.5	27,200 27,200	13,600 13,600	WYB00320
機材費		式	1 1		2,000 2,000	WYB00321
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,600 15,600	
単価					15,600 15,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	岩石供試体研磨整形費	φ50mm	単位	本	数量	1 1	単価	4,080 4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.15 0.15	27,200 27,200	4,080 4,080	WYB00323
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,080 4,080	
単価					4,080 4,080	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	舗装構成検討		単位	業務	数量	1 1	単価	109,600 109,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A		人	0.5 0.5	51,200 51,200	25,600 25,600	WYB00261
技師B		人	0.5 0.5	41,600 41,600	20,800 20,800	WYB00331
技術員		人	2 2	29,000 29,000	58,000 58,000	WYB00332
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,200 5,200	
計					109,600 109,600	
単価					109,600 109,600	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	検討業務		単位	式	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	0.25 0.25	41,600 41,600	10,400 10,400	WYB00302
技術員		人	1 1	29,000 29,000	29,000 29,000	WYB00303
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,400 39,400	
単価					39,400 39,400	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	1 1	単価	5,025 5,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.05 0.05	50,100 50,100	2,505 2,505	WYB00305
主任地質調査員		人	0.05 0.05	36,800 36,800	1,840 1,840	WYB00306
地質調査員		人	0.025 0.025	27,200 27,200	680 680	WYB00307
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,025 5,025	
単価					5,025 5,025	 円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ		単位	組	数量	1 1	単価	6,202 6,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24*6000mm		1	5,670	5,670	
		本	1	5,670	5,670	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ角ﾜｯｼｬｰ	150*9mm　SS400		1	455	455	
		枚	1	455	455	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24		1	77	77	
		個	1	77	77	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,202 6,202	
単価					6,202 6,202	円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－936号	鋼管膨脹型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力180kN以上 L=4.0m	単位	組	数量	1 1	単価	14,560 14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RPEﾛｯｸﾎﾞﾙﾄS2	鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　L=4m　18T耐力用		1	14,100	14,100	
		本	1	14,100	14,100	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ角ﾜｯｼｬｰ	150*9mm　SS400		1	455	455	
		枚	1	455	455	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					14,560 14,560	
単価					14,560 14,560	 円／組

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－937号	ﾋﾞｯﾄ掘削費		単位	箇所	数量	1 1	単価	4,080 4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.15 0.15	27,200 27,200	4,080 4,080	WYB00268
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,080 4,080	
単価					4,080 4,080	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	1 1	単価	97,850 97,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.5 0.5	50,100 50,100	25,050 25,050	WYB00530
主任地質調査員		人	0.5 0.5	36,800 36,800	18,400 18,400	WYB00531
地質調査員		人	2 2	27,200 27,200	54,400 54,400	WYB00532
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					97,850 97,850	
単価					97,850 97,850	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	19,930 19,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	40 40	133 133	5,320 5,320	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.66 1.66	8,800 8,800	14,608 14,608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					19,930 19,930	
単価					19,930 19,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	22,250 22,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	101 101	133 133	13,433 13,433	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1.66 1.66	5,310 5,310	8,814 8,814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					22,250 22,250	
単価					22,250 22,250	円／日

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	単位	日	数量	1 1	単価	72,390 72,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	114 114	133 133	15,162 15,162	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	供用日	1.75 1.75	32,700 32,700	57,225 57,225	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					72,390 72,390	
単価					72,390 72,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	19,930 19,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	40 40	133 133	5,320 5,320	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.66 1.66	8,800 8,800	14,608 14,608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					19,930 19,930	
単価					19,930 19,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	22,250 22,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	101 101	133 133	13,433 13,433	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1.66 1.66	5,310 5,310	8,814 8,814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					22,250 22,250	
単価					22,250 22,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	単位	日	数量	1 1	単価	72,390 72,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	114 114	133 133	15,162 15,162	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	供用日	1.75 1.75	32,700 32,700	57,225 57,225	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					72,390 72,390	
単価					72,390 72,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 運転質量3～5t	単位	日	数量	1 1	単価	11,990 11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	供用日	1.38 1.38	7,430 7,430	10,253 10,253	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					11,990 11,990	
単価					11,990 11,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1 1	単価	4,068 4,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6 6	133 133	798 798	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5 1.5	2,180 2,180	3,270 3,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,068 4,068	
単価					4,068 4,068	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=3.5m	単位	本	数量	1 1	単価	30,900 30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3　L=3.77m		1	30,900	30,900	
		本	1	30,900	30,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					30,900 30,900	
単価					30,900 30,900	円／本

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－952号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	935	32.34	30,237	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					165,300	
単価					165,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	AGF-P工法　鋼管	φ114.3　t=6.0　L=3.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3　L=3.77m	本	0 1	0 30,900	0 30,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,900	
単価					0 30,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(機械掘削)	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 133	0 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,388	
単価					0 6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	単位	日	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	66	133	8,778	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	日	1	95,200	95,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					104,000	
単価					104,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－960号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	日	数量	1 1	単価	60,690 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51 51	133 133	6,783 6,783	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料	2000kg級	供用日	1.4 1.4	17,600 17,600	24,640 24,640	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4 1.4	20,900 20,900	29,260 29,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					60,690 60,690	
単価					60,690 60,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－961号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	267	32.34	8,634	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					242,500	
単価					242,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－962号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	1 1	単価	423,400 423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	363 363	32.34 32.34	11,739 11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	294,000 294,000	411,600 411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					423,400 423,400	
単価					423,400 423,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－963号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	133	12,236	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,220	
単価					48,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	133	10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,320	
単価					39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	133	8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,520	
単価					56,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－969号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,040	
単価					30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					423,400	
単価					423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－971号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	単位	日	数量	1 1	単価	57,360 57,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26 26	133 133	3,458 3,458	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料	2000kg級	供用日	1.4 1.4	17,600 17,600	24,640 24,640	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4 1.4	20,900 20,900	29,260 29,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					57,360 57,360	
単価					57,360 57,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－972号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 排対1次	単位	日	数量	1 1	単価	238,200 238,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	134 134	32.34 32.34	4,333 4,333	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					238,200 238,200	
単価					238,200 238,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－973号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)(1方) 排対3次	湿式吹付･R一体･C搭載ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	1 1	単価	417,500 417,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	182 182	32.34 32.34	5,885 5,885	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	294,000 294,000	411,600 411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					417,500 417,500	
単価					417,500 417,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－974号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（ﾄﾝﾈﾙ専用機）運転(1方)	SD式 山積2.3m3 排対2次	単位	日	数量	1 1	単価	42,100 42,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	46 46	133 133	6,118 6,118	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３	供用日	1.4 1.4	25,700 25,700	35,980 35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,100 42,100	
単価					42,100 42,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	64,330 64,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	12 12	32.34 32.34	388 388	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	29,200 29,200	40,880 40,880	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,330 64,330	
単価					64,330 64,330	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	ﾌｨﾙﾀ式集塵機(1方)	定格風量 2400m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	165,300 165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	935 935	32.34 32.34	30,237 30,237	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	135,000 135,000	135,000 135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					165,300 165,300	
単価					165,300 165,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1方)	普通	単位	日	数量	1 1	単価	34,130 34,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	39 39	133 133	5,187 5,187	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,130 34,130	
単価					34,130 34,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－978号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	日	数量	1 1	単価	28,180 28,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15 15	133 133	1,995 1,995	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					28,180 28,180	
単価					28,180 28,180	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械) 運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	単位	日	数量	1 1	単価	52,260 52,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	32 32	133 133	4,256 4,256	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					52,260 52,260	
単価					52,260 52,260	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－981号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,420 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ（超大口2種適用）	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,900 4,900	3,920 3,920	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,800 4,800	2,256 2,256	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,420 22,420	
単価					22,420 22,420	円／m3

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－982号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	日	数量	1 1	単価	30,040 30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	29 29	133 133	3,857 3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4 1.4	18,700 18,700	26,180 26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					30,040 30,040	
単価					30,040 30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	大型ブレーカ運転	油圧式　1300kg級	単位	日	数量	1 1	単価	75,630 75,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	Ｌ	82 82	133 133	10,906 10,906	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.33 1.33	19,000 19,000	25,270 25,270	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	供用日	1.33 1.33	11,500 11,500	15,295 15,295	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					75,630 75,630	
単価					75,630 75,630	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.8m3　平積0.6m3　排対2次	単位	日	数量	1 1	単価	64,660 64,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	96 96	133 133	12,768 12,768	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.46 1.46	19,000 19,000	27,740 27,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					64,660 64,660	
単価					64,660 64,660	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,890 58,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	70 70	133 133	9,310 9,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.24 1.24	21,300 21,300	26,412 26,412	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24 1.24	1,070 1,070	1,326 1,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					58,890 58,890	
単価					58,890 58,890	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（標準、ｸﾚｰﾝ機能付）	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	38,350 38,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	38 38	133 133	5,054 5,054	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.27 1.27	7,200 7,200	9,144 9,144	WYB00092
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,350 38,350	
単価					38,350 38,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,990	
単価					10,990	円／時間

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,040	
単価					30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	133	10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,320	
単価					39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A　常時　東北電力	ｋｗＨ	1,870	32.34	60,475	
フィルタ式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					195,500	
単価					195,500	円／日

国土交通省　北陸地方整備局