参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.93 0.93	45,984 45,984	42,765 42,765	
トンネル世話役		人	0.93 0.93	45,984 45,984	42,765 42,765	
トンネル特殊工		人	4.66 4.66	42,196 42,196	196,633 196,633	
トンネル作業員		人	0.93 0.93	29,486 29,486	27,421 27,421	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.061 0.061	303,500 303,500	18,513 18,513	WYB00279 単－ 716号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.061 0.061	1,213,000 1,213,000	73,993 73,993	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.061 0.061	2,117,000 2,117,000	129,137 129,137	WYB00281 単－ 718号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.061 0.061	241,100 241,100	14,707 14,707	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.061 0.061	323,600 323,600	19,739 19,739	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.27 3.27	8,400 8,400	27,468 27,468	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00283 単－ 721号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	171,700	171,700	WYB00284
		m	1	171,700	171,700	単－ 722号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	207,300	207,300	WYB00285
		m	1	207,300	207,300	単－ 723号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		20,487	
		式	1		20,487	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			1		71,372	
		式	1		71,372	
計					1,254,000 1,254,000	
単価					1,254,000 1,254,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	集塵機運転	電気式　2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	42,030 42,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.061 0.061	689,000 689,000	42,029 42,029	WK450641 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					42,030 42,030	
単価					42,030 42,030	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.184 0.184	196,600 196,600	36,174 36,174	WK450791 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					36,180 36,180	
単価					36,180 36,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工		人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員		人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転		週	0.065	150,200	9,763	WK450701 単－ 726号
ドリルジャンボ運転		週	0.065	1,213,000	78,845	WK450691 単－ 727号
コンクリート吹付機運転		週	0.065	2,117,000	137,605	WK450811 単－ 728号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.065	323,600	21,034	WK450821 単－ 729号
大型ブレーカ運転		週	0.065	282,600	18,369	WK450611 単－ 730号
H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単－ 731号
ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単－ 732号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 733号
諸雑費（その他機械） （率） 10%		式	1		26,561	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		式	1		8,162	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					709,500	
単価					709,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	44,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.065	689,000	44,785	WK450641 単－ 734号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,790	
単価					44,790	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.13	196,600	25,558	WK450791 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,560	
単価					25,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,013,000 1,013,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル特殊工		人	3.7 3.7	42,196 42,196	156,125 156,125	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	29,486 29,486	21,819 21,819	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.049 0.049	303,500 303,500	14,871 14,871	WYB00301 単－ 736号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.049 0.049	1,213,000 1,213,000	59,437 59,437	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.049 0.049	2,117,000 2,117,000	103,733 103,733	WYB00303 単－ 737号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.049 0.049	241,100 241,100	11,813 11,813	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.049 0.049	323,600 323,600	15,856 15,856	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.27 3.27	8,400 8,400	27,468 27,468	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00305 単－ 721号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,013,000 1,013,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	62,480	62,480	WYB00306
		m	1	62,480	62,480	単－ 738号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	207,300	207,300	WYB00307
		m	1	207,300	207,300	単－ 723号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,456	
		式	1		16,456	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			1		57,586	
		式	1		57,586	
計					1,013,000 1,013,000	
単価					1,013,000 1,013,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	集塵機運転	電気式　2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,770 33,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.049 0.049	689,000 689,000	33,761 33,761	WK450641 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					33,770 33,770	
単価					33,770 33,770	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	28,710 28,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.146 0.146	196,600 196,600	28,703 28,703	WK450791 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					28,710 28,710	
単価					28,710 28,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.74	0 45,984	0 34,028	
トンネル世話役		人	0 0.74	0 45,984	0 34,028	
トンネル特殊工		人	0 3.7	0 42,196	0 156,125	
トンネル作業員		人	0 0.74	0 29,486	0 21,819	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0 0.049	0 303,500	0 14,871	WYB00555 単－ 739号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0 0.049	0 1,213,000	0 59,437	WK450691 単－ 740号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0 0.049	0 2,117,000	0 103,733	WYB00557 単－ 741号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0 0.049	0 241,100	0 11,813	WK450831 単－ 742号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0 0.049	0 323,600	0 15,856	WK450821 単－ 743号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	0 3.27	0 8,400	0 27,468	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.098	0 173,000	0 189,954	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	m	0 1	0 62,480	0 62,480	WYB00567 単－ 744号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m	0 1	0 207,300	0 207,300	WYB00568 単－ 745号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 19,077	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%		式	0 1		0 57,598	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%		式	0 1		0 180,264	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 149	
計					0 1,196,000	
単価					0 1,196,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－289号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 43,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 0kWh	週	0 0.049	0 885,000	0 43,365	WK450641 単－ 746号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 43,370	
単価					0 43,370	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－290号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.146	0 196,600	0 28,703	WK450791 単－ 747号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 28,710	
単価					0 28,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工		人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員		人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転		週	0.065	150,200	9,763	WK450701 単－ 748号
ドリルジャンボ運転		週	0.065	1,213,000	78,845	WK450691 単－ 749号
コンクリート吹付機運転		週	0.065	2,117,000	137,605	WK450811 単－ 750号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.065	323,600	21,034	WK450821 単－ 751号
大型ブレーカ運転		週	0.065	282,600	18,369	WK450611 単－ 752号
H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単－ 753号
ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単－ 754号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 755号
諸雑費（その他機械） （率） 10%		式	1		26,561	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		式	1		8,162	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					709,500	
単価					709,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量	1	単価	57,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種	週	0.065	885,000	57,525	WK450641 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,530	
単価					57,530	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.13	196,600	25,558	WK450791 単－ 757号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,560	
単価					25,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－294号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH-F	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻	単位	m	数量	1 1	単価	2,415,000 2,415,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル世話役		人	1.69 1.69	45,984 45,984	77,712 77,712	
トンネル特殊工		人	8.45 8.45	42,196 42,196	356,556 356,556	
トンネル作業員		人	1.69 1.69	29,486 29,486	49,831 49,831	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.111 0.111	303,500 303,500	33,688 33,688	WYB00248 単－ 758号
バックホウ運転		週	0.111 0.111	150,200 150,200	16,672 16,672	WK450701 単－ 759号
ドリルジャンボ運転		週	0.111 0.111	1,213,000 1,213,000	134,643 134,643	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.111 0.111	2,117,000 2,117,000	234,987 234,987	WYB00250 単－ 760号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.111 0.111	241,100 241,100	26,762 26,762	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.111 0.111	323,600 323,600	35,919 35,919	WK450821 単－ 720号
大型ブレーカ運転		週	0.111 0.111	282,600 282,600	31,368 31,368	WK450611 単－ 761号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－294号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH-F	掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工、ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削埋戻	単位	m	数量	1 1	単価	2,415,000 2,415,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用、搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、質量3～4t		0.111	50,450	5,599	WYB00252
		週	0.111	50,450	5,599	単－ 762号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
		本	3.27	8,400	27,468	
H型鋼支保工	HH-200　高規格		1	458,900	458,900	WYB00254
		m	1	458,900	458,900	単－ 763号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	218,600	218,600	WYB00255
		m	1	218,600	218,600	単－ 764号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N		1	448,700	448,700	WYB00256
		m	1	448,700	448,700	単－ 765号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		41,571	
		式	1		41,571	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			1		138,312	
		式	1		138,312	
計					2,415,000 2,415,000	
単価					2,415,000 2,415,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－295号	集塵機運転(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F	電気式 2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	76,480 76,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級		0.111	689,000	76,479	WK450641
		週	0.111	689,000	76,479	単－ 724号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					76,480	
					76,480	
単価					76,480	
					76,480	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－296号	ずり運搬工(全断面早期閉合) DⅡ-SH-F	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積	単位	m	数量	1 1	単価	65,670 65,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.334	196,600	65,664	WK450791
		週	0.334	196,600	65,664	単－ 725号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					65,670	
					65,670	
単価					65,670	
					65,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,168,000 1,168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	45,984 45,984	41,845 41,845	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	45,984 45,984	41,845 41,845	
トンネル特殊工		人	4.56 4.56	42,196 42,196	192,413 192,413	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	29,486 29,486	26,832 26,832	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.061 0.061	303,500 303,500	18,513 18,513	WYB00325 単－ 716号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.061 0.061	1,213,000 1,213,000	73,993 73,993	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.061 0.061	2,117,000 2,117,000	129,137 129,137	WYB00327 単－ 718号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.061 0.061	241,100 241,100	14,707 14,707	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.061 0.061	323,600 323,600	19,739 19,739	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.27 3.27	8,400 8,400	27,468 27,468	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	188,600 188,600	188,600 188,600	WYB00329 単－ 766号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,168,000 1,168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	126,800	126,800	WYB00330
		m	1	126,800	126,800	単－ 767号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	206,000	206,000	WYB00331
		m	1	206,000	206,000	単－ 768号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		33,291	
		式	1		33,291	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		26,817	
		式	1		26,817	
計					1,168,000 1,168,000	
単価					1,168,000 1,168,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工		人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員		人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転		週	0.052	150,200	7,810	WK450701 単－ 726号
ドリルジャンボ運転		週	0.052	1,213,000	63,076	WK450691 単－ 727号
コンクリート吹付機運転		週	0.052	2,117,000	110,084	WK450811 単－ 728号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.052	323,600	16,827	WK450821 単－ 729号
大型ブレーカ運転		週	0.052	282,600	14,695	WK450611 単－ 730号
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単－ 769号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単－ 770号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 771号
諸雑費（その他機械） （率） 32%		式	1		67,997	
諸雑費（その他材料） （率） 13%		式	1		15,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					704,800	
単価					704,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－299号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.052	689,000	35,828	WK450641 単－ 734号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,830	
単価					35,830	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－300号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.104	196,600	20,446	WK450791 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,450	
単価					20,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	953,000 953,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.68 0.68	45,984 45,984	31,269 31,269	
トンネル世話役		人	0.68 0.68	45,984 45,984	31,269 31,269	
トンネル特殊工		人	3.4 3.4	42,196 42,196	143,466 143,466	
トンネル作業員		人	0.68 0.68	29,486 29,486	20,050 20,050	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.046 0.046	303,500 303,500	13,961 13,961	WYB00643 単－ 772号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.046 0.046	1,213,000 1,213,000	55,798 55,798	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.046 0.046	2,117,000 2,117,000	97,382 97,382	WYB00645 単－ 773号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.046 0.046	241,100 241,100	11,090 11,090	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.046 0.046	323,600 323,600	14,885 14,885	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.27 3.27	8,400 8,400	27,468 27,468	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	188,600 188,600	188,600 188,600	WYB00647 単－ 766号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	953,000 953,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	62,480	62,480	WYB00648
		m	1	62,480	62,480	単－ 738号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	206,000	206,000	WYB00649
		m	1	206,000	206,000	単－ 768号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		25,105	
		式	1		25,105	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		24,177	
		式	1		24,177	
計					953,000 953,000	
単価					953,000 953,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－302号	集塵機運転	電気式　2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	31,700 31,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.046 0.046	689,000 689,000	31,694 31,694	WK450641 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,700 31,700	
単価					31,700 31,700	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	26,940 26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.137 0.137	196,600 196,600	26,934 26,934	WK450791 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					26,940 26,940	
単価					26,940 26,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.68	0 45,984	0 31,269	
トンネル世話役		人	0 0.68	0 45,984	0 31,269	
トンネル特殊工		人	0 3.4	0 42,196	0 143,466	
トンネル作業員		人	0 0.68	0 29,486	0 20,050	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0 0.046	0 303,500	0 13,961	WYB00743 単－ 774号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0 0.046	0 1,213,000	0 55,798	WK450691 単－ 740号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0 0.046	0 2,117,000	0 97,382	WYB00745 単－ 775号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0 0.046	0 241,100	0 11,090	WK450831 単－ 742号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0 0.046	0 323,600	0 14,885	WK450821 単－ 743号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	0 3.27	0 8,400	0 27,468	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.09	0 173,000	0 188,570	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		0	0	0	WYB00747
		m	1	62,480	62,480	単－ 744号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		0	0	0	WYB00748
		m	1	206,000	206,000	単－ 776号
鏡吹付施工労務費 9%			0		0	
		式	1		17,530	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%			0		0	
		式	1		61,797	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%			0		0	
		式	1		164,736	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		249	
計					0 1,148,000	
単価					0 1,148,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 40,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 0kWh	週	0 0.046	0 885,000	0 40,710	WK450641 単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 40,710	
単価					0 40,710	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.137	0 196,600	0 26,934	WK450791 単－ 747号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 26,940	
単価					0 26,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役		人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工		人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員		人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転		週	0.052	150,200	7,810	WK450701 単－ 748号
ドリルジャンボ運転		週	0.052	1,213,000	63,076	WK450691 単－ 749号
コンクリート吹付機運転		週	0.052	2,117,000	110,084	WK450811 単－ 750号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.052	323,600	16,827	WK450821 単－ 751号
大型ブレーカ運転		週	0.052	282,600	14,695	WK450611 単－ 752号
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単－ 778号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単－ 779号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 780号
諸雑費（その他機械） （率） 32%		式	1		67,997	
諸雑費（その他材料） （率） 13%		式	1		15,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					704,800	
単価					704,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－308号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量	1	単価	46,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種	週	0.052	885,000	46,020	WK450641 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,020	
単価					46,020	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.104	196,600	20,446	WK450791 単－ 757号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,450	
単価					20,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－310号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	953,000 953,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.68 0.68	45,984 45,984	31,269 31,269	
トンネル世話役		人	0.68 0.68	45,984 45,984	31,269 31,269	
トンネル特殊工		人	3.4 3.4	42,196 42,196	143,466 143,466	
トンネル作業員		人	0.68 0.68	29,486 29,486	20,050 20,050	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.046 0.046	303,500 303,500	13,961 13,961	WYB00699 単－ 772号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.046 0.046	1,213,000 1,213,000	55,798 55,798	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.046 0.046	2,117,000 2,117,000	97,382 97,382	WYB00701 単－ 773号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.046 0.046	241,100 241,100	11,090 11,090	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.046 0.046	323,600 323,600	14,885 14,885	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.27 3.27	8,400 8,400	27,468 27,468	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	188,600 188,600	188,600 188,600	WYB00706 単－ 766号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－310号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	953,000 953,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	62,480	62,480	WYB00707
		m	1	62,480	62,480	単－ 738号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	206,000	206,000	WYB00708
		m	1	206,000	206,000	単－ 768号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		25,105	
		式	1		25,105	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		24,177	
		式	1		24,177	
計					953,000 953,000	
単価					953,000 953,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	集塵機運転	電気式　2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	31,700 31,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.046 0.046	689,000 689,000	31,694 31,694	WK450641 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,700 31,700	
単価					31,700 31,700	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－312号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	26,940 26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.137 0.137	196,600 196,600	26,934 26,934	WK450791 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					26,940 26,940	
単価					26,940 26,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－313号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.68	0 45,984	0 31,269	
トンネル世話役		人	0 0.68	0 45,984	0 31,269	
トンネル特殊工		人	0 3.4	0 42,196	0 143,466	
トンネル作業員		人	0 0.68	0 29,486	0 20,050	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	週	0 0.046	0 303,500	0 13,961	WYB00840 単－ 774号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0 0.046	0 1,213,000	0 55,798	WK450691 単－ 740号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0 0.046	0 2,117,000	0 97,382	WYB00846 単－ 775号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0 0.046	0 241,100	0 11,090	WK450831 単－ 742号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0 0.046	0 323,600	0 14,885	WK450821 単－ 743号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	0 3.27	0 8,400	0 27,468	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.09	0 173,000	0 188,570	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－313号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	m	0 1	0 62,480	0 62,480	WYB00848 単－ 744号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m	0 1	0 206,000	0 206,000	WYB00858 単－ 776号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 17,530	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%		式	0 1		0 61,797	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	0 1		0 164,736	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 249	
計					0 1,148,000	
単価					0 1,148,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	327,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単－ 781号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	ｍ３	12.32	18,100	222,992	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.68	1,930	61,142	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					327,300	
単価					327,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m	単位	m	数量	1	単価	182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	43,365	6,938	
トンネル特殊工		人	0.63	39,795	25,070	
トンネル作業員		人	0.16	27,825	4,452	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	146,030	146,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					182,500	
単価					182,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	防水工	大断面 DII 110 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	50,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.218	43,365	9,453	
トンネル特殊工		人	0.41	39,795	16,315	
トンネル作業員		人	0.218	27,825	6,065	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	18,628	18,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,470	
単価					50,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	348,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単－ 781号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	ｍ３	13.17	18,100	238,377	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	34.324	1,930	66,245	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,046	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					348,000	
単価					348,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	防水工	大断面 DII 125 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	53,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.237	43,365	10,277	
トンネル特殊工		人	0.444	39,795	17,668	
トンネル作業員		人	0.237	27,825	6,594	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	18,628	18,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					53,170	
単価					53,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単－ 781号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251	
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	ｍ３	13.66	18,100	247,246	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.276	1,930	58,432	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					349,000	
単価					349,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	防水工	大断面 DIII 110 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	49,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.209	43,365	9,063	
トンネル特殊工		人	0.392	39,795	15,599	
トンネル作業員		人	0.209	27,825	5,815	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	18,628	18,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,110	
単価					49,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,765	72,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					197,400	
単価					197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－322号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,358,000 1,358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.99 0.99	45,984 45,984	45,524 45,524	
トンネル世話役		人	0.99 0.99	45,984 45,984	45,524 45,524	
トンネル特殊工		人	4.95 4.95	42,196 42,196	208,870 208,870	
トンネル作業員		人	0.99 0.99	29,486 29,486	29,191 29,191	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	週	0.065 0.065	303,500 303,500	19,727 19,727	WYB00714 単－ 782号
ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		週	0.065 0.065	1,213,000 1,213,000	78,845 78,845	WK450691 単－ 717号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	週	0.065 0.065	2,117,000 2,117,000	137,605 137,605	WYB00716 単－ 783号
ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		週	0.065 0.065	241,100 241,100	15,671 15,671	WK450831 単－ 719号
吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.065 0.065	323,600 323,600	21,034 21,034	WK450821 単－ 720号
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ損耗費(ﾂｲﾝﾍｯﾀﾞ用ﾋﾞｯﾄ)	RM8B-20	本	3.92 3.92	8,400 8,400	32,928 32,928	
H型鋼支保工	H-200	m	1 1	208,300 208,300	208,300 208,300	WYB00718 単－ 784号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－322号	掘削工等（掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1 1	単価	1,358,000 1,358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m		1	187,400	187,400	WYB00719
		m	1	187,400	187,400	単－ 785号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		1	227,500	227,500	WYB00720
		m	1	227,500	227,500	単－ 786号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		21,830	
		式	1		21,830	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			1		78,051	
		式	1		78,051	
計					1,358,000 1,358,000	
単価					1,358,000 1,358,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－323号	集塵機運転	電気式　2400m3／min級	単位	m	数量	1 1	単価	44,790 44,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.065 0.065	689,000 689,000	44,785 44,785	WK450641 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,790 44,790	
単価					44,790 44,790	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	ずり運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積	単位	m	数量	1 1	単価	38,540 38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.196 0.196	196,600 196,600	38,533 38,533	WK450791 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					38,540 38,540	
単価					38,540 38,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	751,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.95	45,984	43,684	
トンネル世話役		人	0.95	45,984	43,684	
トンネル特殊工		人	4.75	42,196	200,431	
トンネル作業員		人	0.95	29,486	28,011	
バックホウ運転		週	0.067	150,200	10,063	WK450701 単－ 726号
ドリルジャンボ運転		週	0.067	1,213,000	81,271	WK450691 単－ 727号
コンクリート吹付機運転		週	0.067	2,117,000	141,839	WK450811 単－ 728号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.067	323,600	21,681	WK450821 単－ 729号
大型ブレーカ運転		週	0.067	282,600	18,934	WK450611 単－ 730号
H形鋼支保工	大断面 DII 下半 35	m	1	53,630	53,630	WB452114 単－ 787号
ロックボルト	大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単－ 788号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	751,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	大断面 DII 下半 35 各種	m	1	44,420	44,420	WB452112 単－ 789号
諸雑費（その他機械） （率） 9%		式	1		24,640	
諸雑費（その他材料） （率） 6%		式	1		7,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					751,300	
単価					751,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－326号	集塵機運転	大断面 DII 下半 35 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	46,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.067	689,000	46,163	WK450641 単－ 734号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					46,170	
単価					46,170	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－327号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 35 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	26,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.134	196,600	26,344	WK450791 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					26,350	
単価					26,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	355,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	264,400	5,288	WK450841 単－ 790号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		264	
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	ｍ３	13.46	18,100	243,626	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.206	1,930	67,947	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					355,200	
単価					355,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	998,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工		人	0.7	39,795	27,856	
トンネル作業員		人	0.23	27,825	6,399	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	958,812	958,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					998,300	
単価					998,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	260,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.243	43,365	10,537	
トンネル特殊工		人	0.455	39,795	18,106	
トンネル作業員		人	0.243	27,825	6,761	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	225,103	225,103	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					260,600	
単価					260,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,765	72,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					197,400	
単価					197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単－ 791号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単－ 792号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,340	
単価					4,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	830.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,795	3,979	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単－ 793号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,306	
単価					830.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,750	5,640	単－ 794号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,640	
単価					564	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	43,365	3,035	
トンネル特殊工		人	0.15	39,795	5,969	
トンネル作業員		人	0.07	27,825	1,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,513	4,280	単－ 792号
振動ローラ運転		日	0.07	10,090	706	WK450850 単－ 795号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,940	
単価					1,594	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工		人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員		人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単－ 791号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,513	8,942	単－ 792号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,340	
単価					4,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	830.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,795	3,979	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,214	4,327	単－ 793号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,306	
単価					830.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,537	253,700	WB450131 単－ 796号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,550	1,055,000	WB450132 単－ 797号
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,309,000	
単価					13,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工		人	0.62	39,795	24,672	
トンネル作業員		人	0.12	27,825	3,339	
生コンクリート	18-8-40BB　W/C≦60%	ｍ３	10.4	17,700	184,080	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単－ 798号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		314	
計					226,200	
単価					22,620	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工		人	0.62	39,795	24,672	
トンネル作業員		人	0.12	27,825	3,339	
生コンクリート	18-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	10.4	17,200	178,880	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単－ 798号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		314	
計					221,000	
単価					22,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－341号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB01648 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB01693 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB01987 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.27 16.27	単価	14,540 14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	45,984 45,984	4,184 4,184	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	29,486 29,486	2,683 2,683	
吹付コンクリート	18N	m3	6.1 6.1	22,430 22,430	136,823 136,823	WYB01989 単－ 802号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.83 0.83	86,060 86,060	71,429 71,429	WYB01990 単－ 803号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.27 1.27	4,949 4,949	6,285 6,285	WYB01991 単－ 804号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					236,600 236,600	
単価					14,540 14,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－344号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.89 3.89	単価	20,380 20,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	45,984 45,984	4,184 4,184	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	29,486 29,486	2,683 2,683	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.89 3.89	6,180 6,180	24,040 24,040	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.89 3.89	100 100	389 389	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.051 0.051	123,000 123,000	6,273 6,273	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.56 0.56	41,690 41,690	23,346 23,346	WYB01993 単－ 805号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,175 3,175	
計					79,280 79,280	
単価					20,380 20,380	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	11.67 11.67	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	45,984 45,984	9,196 9,196	
トンネル特殊工		人	0.8 0.8	42,196 42,196	33,756 33,756	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,486 29,486	5,897 5,897	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	11.67 11.67	6,180 6,180	72,120 72,120	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	11.67 11.67	100 100	1,167 1,167	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.15 0.15	123,000 123,000	18,450 18,450	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.69 1.69	41,690 41,690	70,456 70,456	WYB01995 単－ 806号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,558 3,558	
計					214,600 214,600	
単価					18,380 18,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－346号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－347号	箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		単位	t	数量	10 10	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	45,984 45,984	73,574 73,574	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	42,196 42,196	135,027 135,027	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,486 29,486	94,355 94,355	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6 1.6	17,800 17,800	28,480 28,480	WYB01998 単－ 807号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1.6 1.6	14,380 14,380	23,008 23,008	WYB01999 単－ 808号
切板（市中）	無規格　12≦ｔ≦25mm　1枚50kg超	t	10 10	179,000 179,000	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,556 14,556	
計					2,159,000 2,159,000	
単価					215,900 215,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－348号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－349号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02002 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02003 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	箱抜コンクリート工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,470 18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-15-40BB　C=270以上	ｍ３	10.2 10.2	18,100 18,100	184,620 184,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					184,700 184,700	
単価					18,470 18,470	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	ｔ	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.74 15.74	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	45,984 45,984	4,092 4,092	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	29,486 29,486	2,624 2,624	
吹付コンクリート	18N	m3	5.9 5.9	22,430 22,430	132,337 132,337	WYB02035 単－ 811号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.82 0.82	86,060 86,060	70,569 70,569	WYB02036 単－ 812号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.25 1.25	4,949 4,949	6,186 6,186	WYB02037 単－ 813号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					231,000 231,000	
単価					14,670 14,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.38 3.38	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.084 0.084	45,984 45,984	3,862 3,862	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.084 0.084	29,486 29,486	2,476 2,476	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.38 3.38	6,180 6,180	20,888 20,888	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.38 3.38	100 100	338 338	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.045 0.045	123,000 123,000	5,535 5,535	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.49 0.49	41,690 41,690	20,428 20,428	WYB02039 単－ 814号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,839 2,839	
計					70,290 70,290	
単価					20,790 20,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－354号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.31 10.31	単価	18,690 18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	45,984 45,984	8,277 8,277	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	42,196 42,196	30,803 30,803	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,486 29,486	5,307 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.31 10.31	6,180 6,180	63,715 63,715	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.31 10.31	100 100	1,031 1,031	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.49 1.49	41,690 41,690	62,118 62,118	WYB02041 単－ 815号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,229 4,229	
計					192,700 192,700	
単価					18,690 18,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.92 16.92	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.093 0.093	45,984 45,984	4,276 4,276	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	42,196 42,196	15,612 15,612	
トンネル作業員		人	0.093 0.093	29,486 29,486	2,742 2,742	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	m3	6.35 6.35	29,210 29,210	185,483 185,483	WYB02058 単－ 816号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.85 0.85	86,060 86,060	73,151 73,151	WYB02059 単－ 817号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.29 1.29	4,949 4,949	6,384 6,384	WYB02060 単－ 818号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					287,700 287,700	
単価					17,000 17,000	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－356号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.54 3.54	単価	20,610 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.54 3.54	6,180 6,180	21,877 21,877	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.54 3.54	100 100	354 354	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.047 0.047	123,000 123,000	5,781 5,781	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.51 0.51	41,690 41,690	21,261 21,261	WYB02062 単－ 819号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,937 2,937	
計					72,970 72,970	
単価					20,610 20,610	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.46 10.46	単価	18,740 18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,984 45,984	8,736 8,736	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	42,196 42,196	31,225 31,225	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,486 29,486	5,602 5,602	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.46 10.46	6,180 6,180	64,642 64,642	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.46 10.46	100 100	1,046 1,046	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.52 1.52	41,690 41,690	63,368 63,368	WYB02064 単－ 820号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,261 4,261	
計					196,100 196,100	
単価					18,740 18,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02071 単－ 821号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02072 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.07 15.07	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
吹付コンクリート	18N	m3	5.65 5.65	22,430 22,430	126,729 126,729	WYB02081 単－ 822号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.78 0.78	86,060 86,060	67,126 67,126	WYB02082 単－ 823号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.21 1.21	4,949 4,949	5,988 5,988	WYB02083 単－ 824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					220,700 220,700	
単価					14,640 14,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	2.75 2.75	単価	21,630 21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075 0.075	45,984 45,984	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.075 0.075	29,486 29,486	2,211 2,211	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.75 2.75	6,180 6,180	16,995 16,995	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	2.75 2.75	100 100	275 275	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.036 0.036	123,000 123,000	4,428 4,428	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.4 0.4	41,690 41,690	16,676 16,676	WYB02085 単－ 825号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,799 2,799	
計					59,490 59,490	
単価					21,630 21,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	8.5 8.5	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	42,196 42,196	26,583 26,583	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8.5 8.5	6,180 6,180	52,530 52,530	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	8.5 8.5	100 100	850 850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.112 0.112	123,000 123,000	13,776 13,776	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.23 1.23	41,690 41,690	51,278 51,278	WYB02087 単－ 826号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,509 3,509	
計					160,600 160,600	
単価					18,890 18,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02099 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02100 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02102 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	17.24 17.24	単価	14,340 14,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.093 0.093	45,984 45,984	4,276 4,276	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	42,196 42,196	15,612 15,612	
トンネル作業員		人	0.093 0.093	29,486 29,486	2,742 2,742	
吹付コンクリート	18N	m3	6.47 6.47	22,430 22,430	145,122 145,122	WYB02104 単－ 827号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.85 0.85	86,060 86,060	73,151 73,151	WYB02105 単－ 817号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.29 1.29	4,949 4,949	6,384 6,384	WYB02106 単－ 818号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					247,300 247,300	
単価					14,340 14,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.5 3.5	単価	20,740 20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.5 3.5	6,180 6,180	21,630 21,630	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.5 3.5	100 100	350 350	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.046 0.046	123,000 123,000	5,658 5,658	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.51 0.51	41,690 41,690	21,261 21,261	WYB02108 単－ 819号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,941 2,941	
計					72,600 72,600	
単価					20,740 20,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.5 10.5	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,984 45,984	8,736 8,736	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	42,196 42,196	31,225 31,225	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,486 29,486	5,602 5,602	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.5 10.5	6,180 6,180	64,890 64,890	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.5 10.5	100 100	1,050 1,050	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.52 1.52	41,690 41,690	63,368 63,368	WYB02110 単－ 820号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,309 4,309	
計					196,400 196,400	
単価					18,700 18,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－367号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02117 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02118 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	箱抜コンクリート工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,470 18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-15-40BB　C=270以上	ｍ３	10.2 10.2	18,100 18,100	184,620 184,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					184,700 184,700	
単価					18,470 18,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－370号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02122 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02123 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02125 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－372号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.27 16.27	単価	14,540 14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	45,984 45,984	4,184 4,184	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	29,486 29,486	2,683 2,683	
吹付コンクリート	18N	m3	6.1 6.1	22,430 22,430	136,823 136,823	WYB02127 単－ 802号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.83 0.83	86,060 86,060	71,429 71,429	WYB02128 単－ 803号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.27 1.27	4,949 4,949	6,285 6,285	WYB02129 単－ 804号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					236,600 236,600	
単価					14,540 14,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－373号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.89 3.89	単価	20,380 20,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	45,984 45,984	4,184 4,184	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	29,486 29,486	2,683 2,683	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.89 3.89	6,180 6,180	24,040 24,040	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.89 3.89	100 100	389 389	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.051 0.051	123,000 123,000	6,273 6,273	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.56 0.56	41,690 41,690	23,346 23,346	WYB02131 単－ 805号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,175 3,175	
計					79,280 79,280	
単価					20,380 20,380	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	11.67 11.67	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	45,984 45,984	9,196 9,196	
トンネル特殊工		人	0.8 0.8	42,196 42,196	33,756 33,756	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	29,486 29,486	5,897 5,897	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	11.67 11.67	6,180 6,180	72,120 72,120	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	11.67 11.67	100 100	1,167 1,167	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.15 0.15	123,000 123,000	18,450 18,450	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.69 1.69	41,690 41,690	70,456 70,456	WYB02133 単－ 806号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,558 3,558	
計					214,600 214,600	
単価					18,380 18,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		単位	t	数量	10 10	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	45,984 45,984	73,574 73,574	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	42,196 42,196	135,027 135,027	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,486 29,486	94,355 94,355	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6 1.6	17,800 17,800	28,480 28,480	WYB02136 単－ 828号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1.6 1.6	14,380 14,380	23,008 23,008	WYB02137 単－ 808号
切板（市中）	無規格　12≦ｔ≦25mm　1枚50kg超	t	10 10	179,000 179,000	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,556 14,556	
計					2,159,000 2,159,000	
単価					215,900 215,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02140 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02141 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	箱抜コンクリート工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,470 18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-15-40BB　C=270以上	ｍ３	10.2 10.2	18,100 18,100	184,620 184,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					184,700 184,700	
単価					18,470 18,470	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	ｔ	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB01712 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB01713 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB01715 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－382号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.74 15.74	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	45,984 45,984	4,092 4,092	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	29,486 29,486	2,624 2,624	
吹付コンクリート	18N	m3	5.9 5.9	22,430 22,430	132,337 132,337	WYB01717 単－ 811号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.82 0.82	86,060 86,060	70,569 70,569	WYB01718 単－ 812号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.25 1.25	4,949 4,949	6,186 6,186	WYB01719 単－ 813号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					231,000 231,000	
単価					14,670 14,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－383号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.38 3.38	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.084 0.084	45,984 45,984	3,862 3,862	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.084 0.084	29,486 29,486	2,476 2,476	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.38 3.38	6,180 6,180	20,888 20,888	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.38 3.38	100 100	338 338	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.045 0.045	123,000 123,000	5,535 5,535	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.49 0.49	41,690 41,690	20,428 20,428	WYB01721 単－ 814号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,839 2,839	
計					70,290 70,290	
単価					20,790 20,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－384号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.31 10.31	単価	18,690 18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	45,984 45,984	8,277 8,277	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	42,196 42,196	30,803 30,803	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,486 29,486	5,307 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.31 10.31	6,180 6,180	63,715 63,715	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.31 10.31	100 100	1,031 1,031	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.49 1.49	41,690 41,690	62,118 62,118	WYB01723 単－ 815号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,229 4,229	
計					192,700 192,700	
単価					18,690 18,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB01730 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB01731 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.92 16.92	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.093 0.093	45,984 45,984	4,276 4,276	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	42,196 42,196	15,612 15,612	
トンネル作業員		人	0.093 0.093	29,486 29,486	2,742 2,742	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	m3	6.35 6.35	29,210 29,210	185,483 185,483	WYB01764 単－ 816号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.85 0.85	86,060 86,060	73,151 73,151	WYB01765 単－ 817号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.29 1.29	4,949 4,949	6,384 6,384	WYB01766 単－ 818号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					287,700 287,700	
単価					17,000 17,000	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.54 3.54	単価	20,610 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.54 3.54	6,180 6,180	21,877 21,877	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.54 3.54	100 100	354 354	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.047 0.047	123,000 123,000	5,781 5,781	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.51 0.51	41,690 41,690	21,261 21,261	WYB01768 単－ 819号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,937 2,937	
計					72,970 72,970	
単価					20,610 20,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.46 10.46	単価	18,740 18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,984 45,984	8,736 8,736	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	42,196 42,196	31,225 31,225	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,486 29,486	5,602 5,602	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.46 10.46	6,180 6,180	64,642 64,642	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.46 10.46	100 100	1,046 1,046	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.52 1.52	41,690 41,690	63,368 63,368	WYB01770 単－ 820号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,261 4,261	
計					196,100 196,100	
単価					18,740 18,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－390号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB01777 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB01778 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－392号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.07 15.07	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
吹付コンクリート	18N	m3	5.65 5.65	22,430 22,430	126,729 126,729	WYB02013 単－ 822号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.78 0.78	86,060 86,060	67,126 67,126	WYB02014 単－ 823号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.21 1.21	4,949 4,949	5,988 5,988	WYB02015 単－ 824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					220,700 220,700	
単価					14,640 14,640	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	2.75 2.75	単価	21,630 21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075 0.075	45,984 45,984	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.075 0.075	29,486 29,486	2,211 2,211	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.75 2.75	6,180 6,180	16,995 16,995	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	2.75 2.75	100 100	275 275	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.036 0.036	123,000 123,000	4,428 4,428	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.4 0.4	41,690 41,690	16,676 16,676	WYB02017 単－ 825号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,799 2,799	
計					59,490 59,490	
単価					21,630 21,630	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－394号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	8.5 8.5	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	42,196 42,196	26,583 26,583	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8.5 8.5	6,180 6,180	52,530 52,530	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	8.5 8.5	100 100	850 850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.112 0.112	123,000 123,000	13,776 13,776	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.23 1.23	41,690 41,690	51,278 51,278	WYB02019 単－ 826号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,509 3,509	
計					160,600 160,600	
単価					18,890 18,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－396号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.5 3.5	単価	20,740 20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.5 3.5	6,180 6,180	21,630 21,630	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.5 3.5	100 100	350 350	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.046 0.046	123,000 123,000	5,658 5,658	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.51 0.51	41,690 41,690	21,261 21,261	WYB02155 単－ 819号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,941 2,941	
計					72,600 72,600	
単価					20,740 20,740	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02164 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02165 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－398号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	4 4	単価	20,310 20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.093 0.093	45,984 45,984	4,276 4,276	
トンネル特殊工		人	0.37 0.37	42,196 42,196	15,612 15,612	
トンネル作業員		人	0.093 0.093	29,486 29,486	2,742 2,742	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	6,180 6,180	24,720 24,720	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	4 4	100 100	400 400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.58 0.58	41,690 41,690	24,180 24,180	WYB02200 単－ 829号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,801 2,801	
計					81,250 81,250	
単価					20,310 20,310	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－399号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	12 12	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	45,984 45,984	9,656 9,656	
トンネル特殊工		人	0.83 0.83	42,196 42,196	35,022 35,022	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	29,486 29,486	6,192 6,192	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	12 12	6,180 6,180	74,160 74,160	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	12 12	100 100	1,200 1,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.16 0.16	123,000 123,000	19,680 19,680	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.74 1.74	41,690 41,690	72,540 72,540	WYB02202 単－ 830号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,650 3,650	
計					222,100 222,100	
単価					18,500 18,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－400号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.38 3.38	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.084 0.084	45,984 45,984	3,862 3,862	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	42,196 42,196	13,924 13,924	
トンネル作業員		人	0.084 0.084	29,486 29,486	2,476 2,476	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.38 3.38	6,180 6,180	20,888 20,888	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.38 3.38	100 100	338 338	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.045 0.045	123,000 123,000	5,535 5,535	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.49 0.49	41,690 41,690	20,428 20,428	WYB02223 単－ 814号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,839 2,839	
計					70,290 70,290	
単価					20,790 20,790	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.31 10.31	単価	18,690 18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	45,984 45,984	8,277 8,277	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	42,196 42,196	30,803 30,803	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,486 29,486	5,307 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.31 10.31	6,180 6,180	63,715 63,715	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.31 10.31	100 100	1,031 1,031	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.49 1.49	41,690 41,690	62,118 62,118	WYB02225 単－ 815号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,229 4,229	
計					192,700 192,700	
単価					18,690 18,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－402号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－403号	箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ取付工		単位	t	数量	10 10	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	45,984 45,984	73,574 73,574	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	42,196 42,196	135,027 135,027	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,486 29,486	94,355 94,355	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6 1.6	17,800 17,800	28,480 28,480	WYB02228 単－ 807号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1.6 1.6	14,380 14,380	23,008 23,008	WYB02229 単－ 808号
切板（市中）	無規格　12≦ｔ≦25mm　1枚50kg超	t	10 10	179,000 179,000	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,556 14,556	
計					2,159,000 2,159,000	
単価					215,900 215,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－404号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－405号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02232 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02233 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	3.54 3.54	単価	20,610 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.54 3.54	6,180 6,180	21,877 21,877	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	3.54 3.54	100 100	354 354	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.047 0.047	123,000 123,000	5,781 5,781	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.51 0.51	41,690 41,690	21,261 21,261	WYB02246 単－ 819号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,937 2,937	
計					72,970 72,970	
単価					20,610 20,610	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－408号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.46 10.46	単価	18,740 18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,984 45,984	8,736 8,736	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	42,196 42,196	31,225 31,225	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,486 29,486	5,602 5,602	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.46 10.46	6,180 6,180	64,642 64,642	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.46 10.46	100 100	1,046 1,046	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.52 1.52	41,690 41,690	63,368 63,368	WYB02248 単－ 820号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,261 4,261	
計					196,100 196,100	
単価					18,740 18,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－409号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02255 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02256 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－410号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.07 15.07	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
吹付コンクリート	18N	m3	5.65 5.65	22,430 22,430	126,729 126,729	WYB02265 単－ 822号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.78 0.78	86,060 86,060	67,126 67,126	WYB02266 単－ 823号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.21 1.21	4,949 4,949	5,988 5,988	WYB02267 単－ 824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					220,700 220,700	
単価					14,640 14,640	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ補強工		単位	本	数量	2.75 2.75	単価	21,630 21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075 0.075	45,984 45,984	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	42,196 42,196	12,658 12,658	
トンネル作業員		人	0.075 0.075	29,486 29,486	2,211 2,211	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.75 2.75	6,180 6,180	16,995 16,995	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	2.75 2.75	100 100	275 275	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.036 0.036	123,000 123,000	4,428 4,428	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.4 0.4	41,690 41,690	16,676 16,676	WYB02269 単－ 825号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,799 2,799	
計					59,490 59,490	
単価					21,630 21,630	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	8.5 8.5	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	42,196 42,196	26,583 26,583	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8.5 8.5	6,180 6,180	52,530 52,530	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	8.5 8.5	100 100	850 850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.112 0.112	123,000 123,000	13,776 13,776	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.23 1.23	41,690 41,690	51,278 51,278	WYB02271 単－ 826号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,509 3,509	
計					160,600 160,600	
単価					18,890 18,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02283 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02284 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－415号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02286 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.74 15.74	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	45,984 45,984	4,092 4,092	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	42,196 42,196	15,190 15,190	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	29,486 29,486	2,624 2,624	
吹付コンクリート	18N	m3	5.9 5.9	22,430 22,430	132,337 132,337	WYB02288 単－ 811号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.82 0.82	86,060 86,060	70,569 70,569	WYB02289 単－ 812号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.25 1.25	4,949 4,949	6,186 6,186	WYB02290 単－ 813号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					231,000 231,000	
単価					14,670 14,670	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.31 10.31	単価	18,690 18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.18 0.18	45,984 45,984	8,277 8,277	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	42,196 42,196	30,803 30,803	
トンネル作業員		人	0.18 0.18	29,486 29,486	5,307 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.31 10.31	6,180 6,180	63,715 63,715	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.31 10.31	100 100	1,031 1,031	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.49 1.49	41,690 41,690	62,118 62,118	WYB02294 単－ 815号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,229 4,229	
計					192,700 192,700	
単価					18,690 18,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－418号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	42,196 42,196	5,907 5,907	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,486 29,486	4,128 4,128	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	377 377	18 18	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,740 1,740	34 34	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02301 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02302 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	箱抜コンクリート工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,470 18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-15-40BB　C=270以上	ｍ３	10.2 10.2	18,100 18,100	184,620 184,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					184,700 184,700	
単価					18,470 18,470	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	ｔ	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,810 4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,984 45,984	6,897 6,897	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,196 42,196	18,566 18,566	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,486 29,486	4,422 4,422	
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	日	0.15 0.15	54,790 54,790	8,218 8,218	WYB02168 単－ 799号
バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	時間	0.94 0.94	9,513 9,513	8,942 8,942	WYB02169 単－ 800号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,100 48,100	
単価					4,810 4,810	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	854.6 854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,196 42,196	4,219 4,219	
ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	時間	0.83 0.83	5,214 5,214	4,327 4,327	WYB02171 単－ 801号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,546 8,546	
単価					854.6 854.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	15.07 15.07	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	45,984 45,984	3,908 3,908	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	42,196 42,196	14,346 14,346	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,486 29,486	2,506 2,506	
吹付コンクリート	18N	m3	5.65 5.65	22,430 22,430	126,729 126,729	WYB02173 単－ 822号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.78 0.78	86,060 86,060	67,126 67,126	WYB02174 単－ 823号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.21 1.21	4,949 4,949	5,988 5,988	WYB02175 単－ 824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					220,700 220,700	
単価					14,640 14,640	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	8.5 8.5	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	42,196 42,196	26,583 26,583	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8.5 8.5	6,180 6,180	52,530 52,530	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	8.5 8.5	100 100	850 850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.112 0.112	123,000 123,000	13,776 13,776	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.23 1.23	41,690 41,690	51,278 51,278	WYB02179 単－ 826号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,509 3,509	
計					160,600 160,600	
単価					18,890 18,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02186 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02187 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	箱抜コンクリート工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,470 18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-15-40BB　C=270以上	ｍ３	10.2 10.2	18,100 18,100	184,620 184,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					184,700 184,700	
単価					18,470 18,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	8.5 8.5	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,984 45,984	7,357 7,357	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	42,196 42,196	26,583 26,583	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,486 29,486	4,717 4,717	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8.5 8.5	6,180 6,180	52,530 52,530	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	8.5 8.5	100 100	850 850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.112 0.112	123,000 123,000	13,776 13,776	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.23 1.23	41,690 41,690	51,278 51,278	WYB02340 単－ 826号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		3,509 3,509	
計					160,600 160,600	
単価					18,890 18,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断工		単位	本	数量	100 100	単価	91.26 91.26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	42,196 42,196	3,375 3,375	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,740 1,740	2,262 2,262	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	377 377	1,131 1,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,126 9,126	
単価					91.26 91.26	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02347 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02348 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	箱抜再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	本	数量	10.5 10.5	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,984 45,984	8,736 8,736	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	42,196 42,196	31,225 31,225	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,486 29,486	5,602 5,602	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.5 10.5	6,180 6,180	64,890 64,890	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	10.5 10.5	100 100	1,050 1,050	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.14 0.14	123,000 123,000	17,220 17,220	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	1.52 1.52	41,690 41,690	63,368 63,368	WYB02363 単－ 820号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,309 4,309	
計					196,400 196,400	
単価					18,700 18,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	23,280 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,984 45,984	45,984 45,984	
トンネル特殊工		人	2 2	42,196 42,196	84,392 84,392	
トンネル作業員		人	2 2	29,486 29,486	58,972 58,972	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	WYB02370 単－ 809号
高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	日	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB02371 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,272 11,272	
計					232,800 232,800	
単価					23,280 23,280	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	197,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	197,400 197,400	197,400 197,400	WB810010 単－ 321号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					197,400 197,400	
単価					197,400 197,400	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	裏面排水設置工(材料費)	ﾌｨﾙﾀｰﾏｯﾄ　200×50	単位	m	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材(ﾌｨﾙﾀｰﾏｯﾄ)	50×200	m	1 1	830 830	830 830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					830 830	
単価					830 830	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			1	3,110	3,110	WYB01219
		m3	1	3,110	3,110	単－ 831号
積込工			1	208.9	208	WYB01221
		m3	1	208.9	208	単－ 832号
土砂等運搬工			1	382.8	382	WYB01223
		m3	1	382.8	382	単－ 833号
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	上半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	1 1	単価	281,500 281,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	24,570 24,570	2,702 2,702	
特殊作業員		人	0.53 0.53	24,465 24,465	12,966 12,966	
普通作業員		人	0.11 0.11	20,895 20,895	2,298 2,298	
吹付コンクリート	18N	m3	7.56 7.56	22,430 22,430	169,570 169,570	WYB01226 単－ 834号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.75 0.75	86,060 86,060	64,545 64,545	WYB01227 単－ 835号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,949 4,949	4,751 4,751	WYB01228 単－ 836号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.38 0.38	64,720 64,720	24,593 24,593	WK450820 単－ 837号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					281,500 281,500	
単価					281,500 281,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	1 1	単価	88,080 88,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	24,570 24,570	2,702 2,702	
特殊作業員		人	0.57 0.57	24,465 24,465	13,945 13,945	
普通作業員		人	0.11 0.11	20,895 20,895	2,298 2,298	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	5.19 5.19	6,180 6,180	32,074 32,074	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	5.19 5.19	100 100	519 519	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.069 0.069	123,000 123,000	8,487 8,487	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.59 0.59	41,690 41,690	24,597 24,597	WYB01230 単－ 838号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0.14 0.14	2,218 2,218	310 310	 単－ 839号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.21 0.21	6,388 6,388	1,341 1,341	 単－ 840号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,807 1,807	
計					88,080 88,080	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	1 1	単価	88,080 88,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					88,080 88,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1 1	単価	283,400 283,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.073 0.073	24,570 24,570	1,793 1,793	
特殊作業員		人	0.37 0.37	24,465 24,465	9,052 9,052	
普通作業員		人	0.073 0.073	20,895 20,895	1,525 1,525	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.179 1.179	173,000 173,000	203,967 203,967	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	1.179 1.179	4,000 4,000	4,716 4,716	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.029 0.029	193,000 193,000	5,597 5,597	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.21 0.21	6,388 6,388	1,341 1,341	単－ 840号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.42 0.42	86,060 86,060	36,145 36,145	WYB01232 単－ 841号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		19,264 19,264	
計					283,400 283,400	
単価					283,400 283,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	上半金網工		単位	m	数量	1 1	単価	54,810 54,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.055 0.055	24,570 24,570	1,351 1,351	
特殊作業員		人	0.27 0.27	24,465 24,465	6,605 6,605	
普通作業員		人	0.055 0.055	20,895 20,895	1,149 1,149	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	26.44 26.44	335 335	8,857 8,857	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.42 0.42	86,060 86,060	36,145 36,145	WYB01234 単－ 841号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		703 703	
計					54,810 54,810	
単価					54,810 54,810	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工			1	3,110	3,110	WYB01236
		m3	1	3,110	3,110	単－ 831号
積込工			1	208.9	208	WYB01238
		m3	1	208.9	208	単－ 832号
土砂等運搬工			1	382.8	382	WYB01240
		m3	1	382.8	382	単－ 833号
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	下半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	1 1	単価	79,660 79,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.049 0.049	24,570 24,570	1,203 1,203	
特殊作業員		人	0.25 0.25	24,465 24,465	6,116 6,116	
普通作業員		人	0.049 0.049	20,895 20,895	1,023 1,023	
吹付コンクリート	18N	m3	1.4 1.4	22,430 22,430	31,402 31,402	WYB01243 単－ 842号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0.31 0.31	86,060 86,060	26,678 26,678	WYB01244 単－ 843号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.45 0.45	4,949 4,949	2,227 2,227	WYB01245 単－ 844号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.17 0.17	64,720 64,720	11,002 11,002	WK450820 単－ 837号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					79,660 79,660	
単価					79,660 79,660	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1 1	単価	84,860 84,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064 0.064	24,570 24,570	1,572 1,572	
特殊作業員		人	0.32 0.32	24,465 24,465	7,828 7,828	
普通作業員		人	0.064 0.064	20,895 20,895	1,337 1,337	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.312 0.312	173,000 173,000	53,976 53,976	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.312 0.312	4,000 4,000	1,248 1,248	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.062 0.062	193,000 193,000	11,966 11,966	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.14 0.14	6,388 6,388	894 894	単－ 840号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		6,039 6,039	
計					84,860 84,860	
単価					84,860 84,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	下半金網工		単位	m	数量	1 1	単価	7,932 7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.037 0.037	24,570 24,570	909 909	
特殊作業員		人	0.18 0.18	24,465 24,465	4,403 4,403	
普通作業員		人	0.037 0.037	20,895 20,895	773 773	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	5.11 5.11	335 335	1,711 1,711	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		136 136	
計					7,932 7,932	
単価					7,932 7,932	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	外型枠設置工	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	10 10	単価	255,700 255,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.6 人	1.6	24,570 24,570	39,312 39,312	
とび工		1.6 人	1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		1.6 人	1.6	26,775 26,775	42,840 42,840	
普通作業員		3.2 人	3.2	20,895 20,895	66,864 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	1.6 日	1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	W=650　ﾒｯｷ	10 t	10	229,000 229,000	2,290,000 2,290,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		1 式	1		8,584 8,584	
計					2,557,000 2,557,000	
単価					255,700 255,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10 10	単価	152,700 152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	24,570 24,570	39,312 39,312	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,775 26,775	42,840 42,840	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,895 20,895	66,864 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	ｔ	10 10	126,000 126,000	1,260,000 1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,584 8,584	
計					1,527,000 1,527,000	
単価					152,700 152,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	643.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	発生土利用	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	20,895	62,685	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,390	
単価					643.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	上載土		単位	m3	数量	1 1	単価	4,583 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工	100kg/m3		1	2,954	2,954	WYB01251
		m3	1	2,954	2,954	単－ 845号
盛土材持ち上げ			1	1,629	1,629	WYB01253
		m3	1	1,629	1,629	単－ 846号
計					4,583 4,583	
単価					4,583 4,583	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,421 7,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無		1	9,520	9,520	WB810810
		ｍ２	1	9,520	9,520	単－ 847号
ラス張工［市場単価］	250m2未満 有		-1	2,099	-2,099	WB811120
		ｍ２	-1	2,099	-2,099	単－ 848号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,421 7,421	
単価					7,421 7,421	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	0 1	0 3,110	0 3,110	WYB01263 単－ 849号
積込工		m3	0 1	0 208.9	0 208	WYB01265 単－ 850号
土砂等運搬工		m3	0 1	0 382.8	0 382	WYB01267 単－ 851号
計					0 3,700	
単価					0 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	上半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	0 1	単価	0 281,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.11	0 24,570	0 2,702	
特殊作業員		人	0 0.53	0 24,465	0 12,966	
普通作業員		人	0 0.11	0 20,895	0 2,298	
吹付コンクリート	18N	m3	0 7.56	0 22,430	0 169,570	WYB01260 単－ 852号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0 0.75	0 86,060	0 64,545	WYB01261 単－ 853号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.96	0 4,949	0 4,751	WYB01269 単－ 854号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.38	0 64,720	0 24,593	WK450820 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 75	
計					0 281,500	
単価					0 281,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	0 1	単価	0 88,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.11	0 24,570	0 2,702	
特殊作業員		人	0 0.57	0 24,465	0 13,945	
普通作業員		人	0 0.11	0 20,895	0 2,298	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 5.19	0 6,180	0 32,074	
ｵｸﾄﾊﾟｽｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ材	個	0 5.19	0 100	0 519	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.069	0 123,000	0 8,487	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.59	0 41,690	0 24,597	WYB01258 単－ 856号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 0.14	0 2,218	0 310	単－ 857号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.21	0 6,388	0 1,341	単－ 858号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,807	
計					0 88,080	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	上半ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工		単位	m	数量	0 1	単価	0 88,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 88,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 283,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.073	0 24,570	0 1,793	
特殊作業員		人	0 0.37	0 24,465	0 9,052	
普通作業員		人	0 0.073	0 20,895	0 1,525	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.179	0 173,000	0 203,967	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0 1.179	0 4,000	0 4,716	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0 0.029	0 193,000	0 5,597	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.21	0 6,388	0 1,341	単－ 858号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0 0.42	0 86,060	0 36,145	WYB01271 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 19,264	
計					0 283,400	
単価					0 283,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	上半金網工		単位	m	数量	0 1	単価	0 54,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.055	0 24,570	0 1,351	
特殊作業員		人	0 0.27	0 24,465	0 6,605	
普通作業員		人	0 0.055	0 20,895	0 1,149	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	0 26.44	0 335	0 8,857	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0 0.42	0 86,060	0 36,145	WYB01273 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 703	
計					0 54,810	
単価					0 54,810	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		0 m3	0 1	0 3,110	0 3,110	WYB01280 単－ 849号
積込工		0 m3	0 1	0 208.9	0 208	WYB01282 単－ 850号
土砂等運搬工		0 m3	0 1	0 382.8	0 382	WYB01284 単－ 851号
計					0 3,700	
単価					0 3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	下半吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N	単位	m	数量	0 1	単価	0 79,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.049	0 24,570	0 1,203	
特殊作業員		人	0 0.25	0 24,465	0 6,116	
普通作業員		人	0 0.049	0 20,895	0 1,023	
吹付コンクリート	18N	m3	0 1.4	0 22,430	0 31,402	WYB01277 単－ 860号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	時間	0 0.31	0 86,060	0 26,678	WYB01278 単－ 861号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.45	0 4,949	0 2,227	WYB01286 単－ 862号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.17	0 64,720	0 11,002	WK450820 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 79,660	
単価					0 79,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 84,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.064	0 24,570	0 1,572	
特殊作業員		人	0 0.32	0 24,465	0 7,828	
普通作業員		人	0 0.064	0 20,895	0 1,337	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.312	0 173,000	0 53,976	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0 0.312	0 4,000	0 1,248	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0 0.062	0 193,000	0 11,966	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.14	0 6,388	0 894	単－ 858号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 6,039	
計					0 84,860	
単価					0 84,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	下半金網工		単位	m	数量	0 1	単価	0 7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.037	0 24,570	0 909	
特殊作業員		人	0 0.18	0 24,465	0 4,403	
普通作業員		人	0 0.037	0 20,895	0 773	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	0 5.11	0 335	0 1,711	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 136	
計					0 7,932	
単価					0 7,932	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	外型枠設置工	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	0 10	単価	0 255,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.6	0 24,570	0 39,312	
とび工		人	0 1.6	0 24,675	0 39,480	
溶接工		人	0 1.6	0 26,775	0 42,840	
普通作業員		人	0 3.2	0 20,895	0 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.6	0 43,700	0 69,920	
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	W=650　ﾒｯｷ	t	0 10	0 229,000	0 2,290,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,584	
計					0 2,557,000	
単価					0 255,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	0 10	単価	0 152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.6	0 24,570	0 39,312	
とび工		人	0 1.6	0 24,675	0 39,480	
溶接工		人	0 1.6	0 26,775	0 42,840	
普通作業員		人	0 3.2	0 20,895	0 66,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.6	0 43,700	0 69,920	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0 10	0 126,000	0 1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,584	
計					0 1,527,000	
単価					0 152,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	643.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	発生土利用	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	20,895	62,685	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,390	
単価					643.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	上載土		単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工	100kg/m3		0	0	0	WYB01293
		m3	1	2,954	2,954	単－ 863号
盛土材持ち上げ			0	0	0	WYB01296
		m3	1	1,629	1,629	単－ 864号
計					0 4,583	
単価					0 4,583	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 9,520	0 9,520	WB810810 単－ 865号
ラス張工［市場単価］	250m2未満 有	ｍ２	0 -1	0 2,099	0 -2,099	WB811120 単－ 866号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,421	
単価					0 7,421	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,323.6	7,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,323	
単価					7,323	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,998.2	199,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					199,900	
単価					1,999	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚２ｃｍ	ｍ２	1	1,884.96	1,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,884	
単価					1,884	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	123,000	126,690	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,150	66,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					192,900	
単価					192,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,150	66,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					190,800	
単価					190,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	122,000	125,660	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,150	66,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					191,900	
単価					191,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	セントル据付・移動・脱型工	スライドセントル(本坑用)	単位	m	数量	1 1	単価	168,800 168,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16 0.16	24,570 24,570	3,931 3,931	
特殊作業員		人	0.63 0.63	24,465 24,465	15,412 15,412	
普通作業員		人	0.16 0.16	20,895 20,895	3,343 3,343	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料	本坑用　L=10.5m	m	1 1	146,030 146,030	146,030 146,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					168,800 168,800	
単価					168,800 168,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	24,570	34,398	
とび工		人	7.7	24,675	189,997	
普通作業員		人	1.2	20,895	25,074	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		96,251	
計					406,900	
単価					4,069	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	323,800 323,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	45,984 45,984	3,678 3,678	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	45,984 45,984	3,678 3,678	
トンネル特殊工		人	0.42 0.42	42,196 42,196	17,722 17,722	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	9.31 9.31	22,430 22,430	208,823 208,823	WYB01535 単－ 867号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.85 0.85	86,060 86,060	73,151 73,151	WYB01536 単－ 868号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.4m3	時間	0.85 0.85	4,949 4,949	4,206 4,206	WYB01537 単－ 869号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.05 0.05	64,720 64,720	3,236 3,236	WK450820 単－ 870号
集塵機運転	765kWh	日	0.05 0.05	137,800 137,800	6,890 6,890	WK450640 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					323,800 323,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	323,800 323,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					323,800 323,800	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	160,700 160,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	45,984 45,984	13,335 13,335	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	45,984 45,984	13,335 13,335	
トンネル特殊工		人	1.47 1.47	42,196 42,196	62,028 62,028	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,486 29,486	8,550 8,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.85 0.85	41,690 41,690	35,436 35,436	WYB01539 単－ 871号
集塵機運転	765kWh	日	0.17 0.17	137,800 137,800	23,426 23,426	WK450640 単－ 559号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,590 4,590	
計					160,700 160,700	
単価					160,700 160,700	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,428,000 7,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.97 2.97	45,984 45,984	136,572 136,572	
トンネル世話役		人	2.97 2.97	45,984 45,984	136,572 136,572	
トンネル特殊工		人	14.85 14.85	42,196 42,196	626,610 626,610	
トンネル作業員		人	2.97 2.97	29,486 29,486	87,573 87,573	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5	本	31 31	104,100 104,100	3,227,100 3,227,100	WYB01541 単－ 872号
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.55 1.55	721,000 721,000	1,117,550 1,117,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	29.52 29.52	41,690 41,690	1,230,688 1,230,688	WYB01542 単－ 873号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	9.07 9.07	6,388 6,388	57,939 57,939	 単－ 874号
集塵機運転	765kWh	日	1.68 1.68	137,800 137,800	231,504 231,504	WK450640 単－ 559号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		575,892 575,892	
計					7,428,000 7,428,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,428,000 7,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,428,000 7,428,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,893,000 4,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	45,984 45,984	34,028 34,028	
トンネル特殊工		人	3.68 3.68	42,196 42,196	155,281 155,281	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	29,486 29,486	21,819 21,819	
シリカレジン	125kg／本	ｋｇ	4,123 4,123	780 780	3,215,940 3,215,940	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	31 31	37,400 37,400	1,159,400 1,159,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	1.25 1.25	18,000 18,000	22,500 22,500	WYB01544
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	6.74 6.74	2,218 2,218	14,949 14,949	単－ 875号
集塵機運転	765kWh	日	0.42 0.42	137,800 137,800	57,876 57,876	WK450640 単－ 559号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		177,179 177,179	
計					4,893,000 4,893,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,893,000 4,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,893,000 4,893,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	206,200 206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg		83.2	2,478	206,169	WYB01546
		時間	83.2	2,478	206,169	単－ 876号
諸雑費（まるめ）			1		31	
		式	1		31	
計					206,200 206,200	
単価					206,200 206,200	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	318,400 318,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	45,984 45,984	3,678 3,678	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	45,984 45,984	3,678 3,678	
トンネル特殊工		人	0.41 0.41	42,196 42,196	17,300 17,300	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,486 29,486	2,358 2,358	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	9.17 9.17	22,430 22,430	205,683 205,683	WYB01683 単－ 877号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.83 0.83	86,060 86,060	71,429 71,429	WYB01684 単－ 878号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.4m3	時間	0.83 0.83	4,949 4,949	4,107 4,107	WYB01685 単－ 879号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.05 0.05	64,720 64,720	3,236 3,236	WK450820 単－ 870号
集塵機運転	765kWh	日	0.05 0.05	137,800 137,800	6,890 6,890	WK450640 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					318,400 318,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	318,400 318,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					318,400 318,400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	206,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	時間	83.1 83.1	2,478 2,478	205,921 205,921	WYB01695 単－ 880号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 31	単価	0 4,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.47	0 42,196	0 62,028	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.85	0 41,690	0 35,436	WYB02412 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 5,216	
計					0 137,900	
単価					0 4,448	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 31	単価	0 271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.31	0 45,984	0 152,207	
トンネル世話役		人	0 3.31	0 45,984	0 152,207	
トンネル特殊工		人	0 16.56	0 42,196	0 698,765	
トンネル作業員		人	0 3.31	0 29,486	0 97,598	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5	本	0 31	0 123,800	0 3,837,800	WYB02414 単－ 882号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 31	0 33,400	0 1,035,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 33.02	0 41,690	0 1,376,603	WYB02415 単－ 883号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 10.12	0 6,388	0 64,646	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 584,224	
計					0 8,404,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 31	単価	0 271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 271,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 31	単価	0 174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.82	0 45,984	0 37,706	
トンネル世話役		人	0 0.82	0 45,984	0 37,706	
トンネル特殊工		人	0 4.09	0 42,196	0 172,581	
トンネル作業員		人	0 0.82	0 29,486	0 24,178	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 4,829.6	0 780	0 3,767,088	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 31	0 37,400	0 1,159,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.39	0 18,000	0 25,020	WYB02417
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 7.51	0 2,218	0 16,657	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 162,664	
計					0 5,403,000	
単価					0 174,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 31	単価	0 7,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	時間	0 90.16	0 2,478	0 223,416	WYB00136 単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 223,500	
単価					0 7,209	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	先行削孔工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 31	単価	0 4,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.47	0 42,196	0 62,028	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.85	0 41,690	0 35,436	WYB02440 単－ 881号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 5,216	
計					0 137,900	
単価					0 4,448	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル特殊工		人	0 17.26	0 42,196	0 728,302	
トンネル作業員		人	0 3.45	0 29,486	0 101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	本	0 31	0 105,600	0 3,273,600	WYB02442 単－ 887号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 31	0 33,400	0 1,035,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 34.44	0 41,690	0 1,435,803	WYB02443 単－ 888号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 10.55	0 6,388	0 67,393	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 608,938	
計					0 7,973,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 257,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	注入工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 31	単価	0 210,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 45,984	0 45,064	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 45,984	0 45,064	
トンネル特殊工		人	0 4.91	0 42,196	0 207,182	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 29,486	0 28,896	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 6,213.9	0 780	0 4,846,842	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 31	0 37,400	0 1,159,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.67	0 18,000	0 30,060	WYB02445
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 9.01	0 2,218	0 19,984	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 156,508	
計					0 6,539,000	
単価					0 210,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	仮設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 31	単価	0 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02447
		時間	96.32	2,478	238,680	単－ 889号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		20	
計					0 238,700	
単価					0 7,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	先行削孔工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 39	単価	0 4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル特殊工		人	0 1.75	0 42,196	0 73,843	
トンネル作業員		人	0 0.35	0 29,486	0 10,320	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 1.07	0 41,690	0 44,608	WYB02451 単－ 890号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 6,341	
計					0 167,300	
単価					0 4,289	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 39	単価	0 256,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.32	0 45,984	0 198,650	
トンネル世話役		人	0 4.32	0 45,984	0 198,650	
トンネル特殊工		人	0 21.62	0 42,196	0 912,277	
トンネル作業員		人	0 4.32	0 29,486	0 127,379	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	本	0 39	0 105,600	0 4,118,400	WYB02454 単－ 891号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 1.95	0 261,000	0 508,950	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 39	0 33,400	0 1,302,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 43.32	0 41,690	0 1,806,010	WYB02455 単－ 892号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 13.21	0 6,388	0 84,385	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 762,699	
計					0 10,020,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 39	単価	0 256,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 256,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	注入工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 39	単価	0 206,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.18	0 45,984	0 54,261	
トンネル世話役		人	0 1.18	0 45,984	0 54,261	
トンネル特殊工		人	0 5.92	0 42,196	0 249,800	
トンネル作業員		人	0 1.18	0 29,486	0 34,793	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 7,611	0 780	0 5,936,580	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 39	0 37,400	0 1,458,600	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 2.01	0 18,000	0 36,180	WYB02456
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 10.85	0 2,218	0 24,065	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 191,460	
計					0 8,040,000	
単価					0 206,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	仮設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 39	単価	0 7,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	時間	0 119.35	0 2,478	0 295,749	WYB02458 単－ 893号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 295,800	
単価					0 7,584	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	先行削孔工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 5,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.47	0 42,196	0 62,028	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.85	0 41,690	0 35,436	WYB02498 単－ 881号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.17	0 177,000	0 30,090	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 4,826	
計					0 167,600	
単価					0 5,406	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 268,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル特殊工		人	0 17.26	0 42,196	0 728,302	
トンネル作業員		人	0 3.45	0 29,486	0 101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	本	0 31	0 105,600	0 3,273,600	WYB02500 単－ 887号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 31	0 33,400	0 1,035,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 34.44	0 41,690	0 1,435,803	WYB02501 単－ 888号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 10.55	0 6,388	0 67,393	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 1.95	0 177,000	0 345,150	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	0 1		0 628,788	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 268,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 8,338,000	
単価					0 268,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.83	0 45,984	0 38,166	
トンネル世話役		人	0 0.83	0 45,984	0 38,166	
トンネル特殊工		人	0 4.16	0 42,196	0 175,535	
トンネル作業員		人	0 0.83	0 29,486	0 24,473	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 4,940.3	0 780	0 3,853,434	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 31	0 37,400	0 1,159,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.41	0 18,000	0 25,380	WYB02503
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 7.62	0 2,218	0 16,901	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.47	0 177,000	0 83,190	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 169,355	
計					0 5,584,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 180,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	仮設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 31	単価	0 7,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02505
		時間	93.24	2,478	231,048	単－ 895号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		52	
計					0 231,100	
単価					0 7,454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	先行削孔工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 5,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.47	0 42,196	0 62,028	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.85	0 41,690	0 35,436	WYB02527 単－ 881号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.17	0 177,000	0 30,090	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 4,826	
計					0 167,600	
単価					0 5,406	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 268,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル世話役		人	0 3.45	0 45,984	0 158,644	
トンネル特殊工		人	0 17.26	0 42,196	0 728,302	
トンネル作業員		人	0 3.45	0 29,486	0 101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	本	0 31	0 105,600	0 3,273,600	WYB02529 単－ 887号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工　φ125	個	0 31	0 33,400	0 1,035,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 34.44	0 41,690	0 1,435,803	WYB02530 単－ 888号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 10.55	0 6,388	0 67,393	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 1.95	0 177,000	0 345,150	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	0 1		0 628,788	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 268,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 8,338,000	
単価					0 268,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.76	0 45,984	0 34,947	
トンネル世話役		人	0 0.76	0 45,984	0 34,947	
トンネル特殊工		人	0 3.82	0 42,196	0 161,188	
トンネル作業員		人	0 0.76	0 29,486	0 22,409	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 4,361.3	0 780	0 3,401,814	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 31	0 37,400	0 1,159,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.3	0 18,000	0 23,400	WYB02532
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 7	0 2,218	0 15,526	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.43	0 177,000	0 76,110	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 188,259	
計					0 5,118,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 165,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－499号	仮設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 31	単価	0 7,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02534
		時間	91.86	2,478	227,629	単－ 896号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		71	
計					0 227,700	
単価					0 7,345	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－500号	先行削孔工	AGF-Me　φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	70,580 70,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	45,984 45,984	5,977 5,977	
トンネル特殊工		人	0.65 0.65	42,196 42,196	27,427 27,427	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	29,486 29,486	3,833 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0.36 0.36	41,690 41,690	15,008 15,008	WYB01597 単－ 897号
集塵機運転	765kWh	日	0.07 0.07	137,800 137,800	9,646 9,646	WK450640 単－ 559号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,712 2,712	
計					70,580 70,580	
単価					70,580 70,580	 円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－501号	打設工	AGF-Me　φ76.3 t=4.2 L=13.5m 13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,505,000 2,505,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.76 0.76	45,984 45,984	34,947 34,947	
トンネル世話役		人	0.76 0.76	45,984 45,984	34,947 34,947	
トンネル特殊工		人	3.79 3.79	42,196 42,196	159,922 159,922	
トンネル作業員		人	0.76 0.76	29,486 29,486	22,409 22,409	
注入式長尺先受鋼管(Me鋼管)	φ76.3　L=13.5	本	13 13	108,700 108,700	1,413,100 1,413,100	WYB01599 単－ 898号
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ		個	13 13	21,200 21,200	275,600 275,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	7.36 7.36	41,690 41,690	306,838 306,838	WYB01600 単－ 899号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2.32 2.32	6,388 6,388	14,820 14,820	 単－ 874号
集塵機運転	765kWh	日	0.43 0.43	137,800 137,800	59,254 59,254	WK450640 単－ 559号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		183,163 183,163	
計					2,505,000 2,505,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－501号	打設工	AGF-Me　φ76.3 t=4.2 L=13.5m 13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,505,000 2,505,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,505,000 2,505,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	注入工	AGF-Me　φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	991,300 991,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	45,984 45,984	13,335 13,335	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	45,984 45,984	13,335 13,335	
トンネル特殊工		人	1.43 1.43	42,196 42,196	60,340 60,340	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,486 29,486	8,550 8,550	
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	L	2,340 2,340	123 123	287,820 287,820	
注入管	ｾﾒﾝﾄ系　L=12.5m用	本	13 13	36,500 36,500	474,500 474,500	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0.32 0.32	4,659 4,659	1,490 1,490	単－ 900号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.32 0.32	11,500 11,500	3,680 3,680	単－ 901号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0.32 0.32	18,000 18,000	5,760 5,760	WYB01602
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1.75 1.75	2,218 2,218	3,881 3,881	単－ 875号
集塵機運転	765kWh	日	0.16 0.16	137,800 137,800	22,048 22,048	WK450640 単－ 559号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	注入工	AGF-Me　φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	991,300 991,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		96,561 96,561	
計					991,300 991,300	
単価					991,300 991,300	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	仮設工	AGF-Me　φ76.3　高所作業車	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	59,230 59,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg		23.9	2,478	59,224	WYB01604
		時間	23.9	2,478	59,224	単－ 902号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					59,230 59,230	
単価					59,230 59,230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	先行削孔工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 6,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.08	0 45,984	0 3,678	
トンネル世話役		人	0 0.08	0 45,984	0 3,678	
トンネル特殊工		人	0 0.39	0 42,196	0 16,456	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,486	0 2,358	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.16	0 41,690	0 6,670	WYB02473 単－ 903号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.04	0 177,000	0 7,080	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,190	
計					0 41,110	
単価					0 6,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	打設工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル特殊工		人	0 1.75	0 42,196	0 73,843	
トンネル作業員		人	0 0.35	0 29,486	0 10,320	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 6	0 119,900	0 719,400	WYB02475 単－ 905号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.32	0 130,000	0 41,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 6	0 22,600	0 135,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 3.21	0 41,690	0 133,824	WYB02476 単－ 906号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.07	0 6,388	0 6,835	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.2	0 177,000	0 35,400	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 48,990	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	打設工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,238,000	
単価					0 206,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－506号	注入工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル特殊工		人	0 0.97	0 42,196	0 40,930	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,486	0 5,602	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 963	0 780	0 751,140	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 6	0 31,700	0 190,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.33	0 18,000	0 5,940	WYB02478
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.78	0 2,218	0 3,948	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.11	0 177,000	0 19,470	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 75,298	
計					0 1,110,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－506号	注入工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 185,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－507号	仮設工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	0 6	単価	0 5,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02480
		時間	12.69	2,478	31,445	単－ 907号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 31,450	
単価					0 5,241	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－508号	先行削孔工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 5,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,984	0 6,897	
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,984	0 6,897	
トンネル特殊工		人	0 0.75	0 42,196	0 31,647	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,486	0 4,422	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.44	0 41,690	0 18,343	WYB02511 単－ 908号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.08	0 177,000	0 14,160	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,464	
計					0 84,830	
単価					0 5,301	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	打設工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 203,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.88	0 45,984	0 40,465	
トンネル世話役		人	0 0.88	0 45,984	0 40,465	
トンネル特殊工		人	0 4.38	0 42,196	0 184,818	
トンネル作業員		人	0 0.88	0 29,486	0 25,947	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 16	0 119,900	0 1,918,400	WYB02513 単－ 909号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.86	0 130,000	0 111,800	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 16	0 22,600	0 361,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 8.56	0 41,690	0 356,866	WYB02514 単－ 910号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 2.68	0 6,388	0 17,119	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.5	0 177,000	0 88,500	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 105,020	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	打設工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 203,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 3,251,000	
単価					0 203,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	注入工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.42	0 45,984	0 19,313	
トンネル世話役		人	0 0.42	0 45,984	0 19,313	
トンネル特殊工		人	0 2.12	0 42,196	0 89,455	
トンネル作業員		人	0 0.42	0 29,486	0 12,384	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 2,522	0 780	0 1,967,160	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 16	0 31,700	0 507,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.72	0 18,000	0 12,960	WYB02516
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 3.88	0 2,218	0 8,605	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.24	0 177,000	0 42,480	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 108,130	
計					0 2,787,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	注入工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 174,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－511号	仮設工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	0 16	単価	0 4,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02518
		時間	29.52	2,478	73,150	単－ 911号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 73,150	
単価					0 4,571	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	先行削孔工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.65	0 42,196	0 27,427	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.36	0 41,690	0 15,008	WYB02567 単－ 912号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.074	0 177,000	0 13,098	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,130	
計					0 73,450	
単価					0 5,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	打設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 203,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.72	0 45,984	0 33,108	
トンネル世話役		人	0 0.72	0 45,984	0 33,108	
トンネル特殊工		人	0 3.6	0 42,196	0 151,905	
トンネル作業員		人	0 0.72	0 29,486	0 21,229	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 13	0 119,900	0 1,558,700	WYB02569 単－ 913号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.7	0 130,000	0 91,000	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 13	0 22,600	0 293,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 6.96	0 41,690	0 290,162	WYB02570 単－ 914号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 2.2	0 6,388	0 14,053	 単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.41	0 177,000	0 72,570	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 85,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	打設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 203,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 2,645,000	
単価					0 203,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	注入工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 153,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.32	0 45,984	0 14,714	
トンネル世話役		人	0 0.32	0 45,984	0 14,714	
トンネル特殊工		人	0 1.58	0 42,196	0 66,669	
トンネル作業員		人	0 0.32	0 29,486	0 9,435	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 1,707	0 780	0 1,331,460	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 13	0 31,700	0 412,100	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.53	0 18,000	0 9,540	WYB02572
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 2.89	0 2,218	0 6,410	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.18	0 177,000	0 31,860	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 103,098	
計					0 2,000,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	注入工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 153,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 153,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	仮設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	0 13	単価	0 4,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02574
		時間	23.72	2,478	58,778	単－ 915号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 58,780	
単価					0 4,521	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	先行削孔工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 5,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 45,984	0 5,518	
トンネル世話役		人	0 0.12	0 45,984	0 5,518	
トンネル特殊工		人	0 0.58	0 42,196	0 24,473	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 29,486	0 3,538	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.31	0 41,690	0 12,923	WYB02551 単－ 916号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.065	0 177,000	0 11,505	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,895	
計					0 65,370	
単価					0 5,942	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	打設工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.61	0 45,984	0 28,050	
トンネル世話役		人	0 0.61	0 45,984	0 28,050	
トンネル特殊工		人	0 3.07	0 42,196	0 129,541	
トンネル作業員		人	0 0.61	0 29,486	0 17,986	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 11	0 119,900	0 1,318,900	WYB02554 単－ 917号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.59	0 130,000	0 76,700	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 11	0 22,600	0 248,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 5.89	0 41,690	0 245,554	WYB02555 単－ 918号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.88	0 6,388	0 12,009	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.35	0 177,000	0 61,950	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 77,660	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	打設工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 2,245,000	
単価					0 204,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	注入工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 142,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.25	0 45,984	0 11,496	
トンネル世話役		人	0 0.25	0 45,984	0 11,496	
トンネル特殊工		人	0 1.27	0 42,196	0 53,588	
トンネル作業員		人	0 0.25	0 29,486	0 7,371	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 1,278	0 780	0 996,840	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 11	0 31,700	0 348,700	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.43	0 18,000	0 7,740	WYB02556
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 2.33	0 2,218	0 5,167	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.14	0 177,000	0 24,780	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 99,822	
計					0 1,567,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	注入工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 142,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 142,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	仮設工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	0 11	単価	0 4,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02558
		時間	20.06	2,478	49,708	単－ 919号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 49,710	
単価					0 4,519	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	先行削孔工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 6,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル特殊工		人	0 0.46	0 42,196	0 19,410	
トンネル作業員		人	0 0.09	0 29,486	0 2,653	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02542 単－ 920号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.052	0 177,000	0 9,204	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,456	
計					0 50,170	
単価					0 6,271	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	打設工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル特殊工		人	0 2.28	0 42,196	0 96,206	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 29,486	0 13,563	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 8	0 119,900	0 959,200	WYB02545 単－ 921号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.43	0 130,000	0 55,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 4.28	0 41,690	0 178,433	WYB02546 単－ 922号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.39	0 6,388	0 8,879	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.26	0 177,000	0 46,020	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 60,695	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	打設工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,642,000	
単価					0 205,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	注入工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.18	0 45,984	0 8,277	
トンネル世話役		人	0 0.18	0 45,984	0 8,277	
トンネル特殊工		人	0 0.92	0 42,196	0 38,820	
トンネル作業員		人	0 0.18	0 29,486	0 5,307	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 802	0 780	0 625,560	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 8	0 31,700	0 253,600	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.31	0 18,000	0 5,580	WYB02547
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.68	0 2,218	0 3,726	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.1	0 177,000	0 17,700	WK450640 単－ 904号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 85,153	
計					0 1,052,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	注入工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 131,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	仮設工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	0 8	単価	0 4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02549
		時間	14.91	2,478	36,946	単－ 923号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		4	
計					0 36,950	
単価					0 4,618	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 21	単価	0 4,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル特殊工		人	0 0.93	0 42,196	0 39,242	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,486	0 5,602	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.58	0 41,690	0 24,180	WYB02607 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 3,454	
計					0 89,950	
単価					0 4,283	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 21	単価	0 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.14	0 45,984	0 52,421	
トンネル世話役		人	0 1.14	0 45,984	0 52,421	
トンネル特殊工		人	0 5.7	0 42,196	0 240,517	
トンネル作業員		人	0 1.14	0 29,486	0 33,614	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 21	0 119,900	0 2,517,900	WYB02609 単－ 925号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 1.13	0 130,000	0 146,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 21	0 22,600	0 474,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 11.24	0 41,690	0 468,595	WYB02610 単－ 926号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 3.48	0 6,388	0 22,230	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 129,802	
計					0 4,139,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 21	単価	0 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 197,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 21	単価	0 255,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.8	0 45,984	0 36,787	
トンネル世話役		人	0 0.8	0 45,984	0 36,787	
トンネル特殊工		人	0 3.98	0 42,196	0 167,940	
トンネル作業員		人	0 0.8	0 29,486	0 23,588	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 5,464	0 780	0 4,261,920	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 21	0 31,700	0 665,700	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.35	0 18,000	0 24,300	WYB02612
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 7.3	0 2,218	0 16,191	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 136,787	
計					0 5,370,000	
単価					0 255,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 21	単価	0 5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02614
		時間	43.23	2,478	107,123	単－ 927号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		77	
計					0 107,200	
単価					0 5,104	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	先行削孔工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.65	0 42,196	0 27,427	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.36	0 41,690	0 15,008	WYB02762 単－ 912号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.074	0 177,000	0 13,098	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,130	
計					0 73,450	
単価					0 5,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 203,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.72	0 45,984	0 33,108	
トンネル世話役		人	0 0.72	0 45,984	0 33,108	
トンネル特殊工		人	0 3.6	0 42,196	0 151,905	
トンネル作業員		人	0 0.72	0 29,486	0 21,229	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 13	0 119,900	0 1,558,700	WYB02764 単－ 913号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.7	0 130,000	0 91,000	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 13	0 22,600	0 293,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 6.96	0 41,690	0 290,162	WYB02765 単－ 914号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 2.2	0 6,388	0 14,053	 単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.41	0 177,000	0 72,570	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 85,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 203,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 2,645,000	
単価					0 203,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 158,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.32	0 45,984	0 14,714	
トンネル世話役		人	0 0.32	0 45,984	0 14,714	
トンネル特殊工		人	0 1.61	0 42,196	0 67,935	
トンネル作業員		人	0 0.32	0 29,486	0 9,435	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 1,773	0 780	0 1,382,940	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 13	0 31,700	0 412,100	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.55	0 18,000	0 9,900	WYB02767
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 2.95	0 2,218	0 6,543	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.18	0 177,000	0 31,860	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 106,859	
計					0 2,057,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 158,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 158,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	仮設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	0 13	単価	0 4,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02769
		時間	23.86	2,478	59,125	単－ 928号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 59,130	
単価					0 4,548	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	先行削孔工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 42,196	0 18,566	
トンネル作業員		人	0 0.09	0 29,486	0 2,653	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.2	0 41,690	0 8,338	WYB02791 単－ 929号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.049	0 177,000	0 8,673	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,394	
計					0 47,900	
単価					0 6,842	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	打設工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.4	0 45,984	0 18,393	
トンネル世話役		人	0 0.4	0 45,984	0 18,393	
トンネル特殊工		人	0 2.02	0 42,196	0 85,235	
トンネル作業員		人	0 0.4	0 29,486	0 11,794	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 7	0 119,900	0 839,300	WYB02793 単－ 930号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.38	0 130,000	0 49,400	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 7	0 22,600	0 158,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 3.75	0 41,690	0 156,337	WYB02794 単－ 931号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.23	0 6,388	0 7,857	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.23	0 177,000	0 40,710	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 53,381	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	打設工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,439,000	
単価					0 205,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	注入工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 154,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル特殊工		人	0 0.95	0 42,196	0 40,086	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,486	0 5,602	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 882	0 780	0 687,960	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 7	0 31,700	0 221,900	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.32	0 18,000	0 5,760	WYB02796
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.75	0 2,218	0 3,881	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.11	0 177,000	0 19,470	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 77,869	
計					0 1,080,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	注入工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 154,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 154,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	仮設工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	0 7	単価	0 4,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02798
		時間	13.89	2,478	34,419	単－ 932号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		1	
計					0 34,420	
単価					0 4,917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	先行削孔工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価	0 5,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 42,196	0 18,566	
トンネル作業員		人	0 0.09	0 29,486	0 2,653	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.2	0 41,690	0 8,338	WYB02748 単－ 929号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,127	
計					0 38,960	
単価					0 5,565	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	打設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価	0 200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.4	0 45,984	0 18,393	
トンネル世話役		人	0 0.4	0 45,984	0 18,393	
トンネル特殊工		人	0 2.02	0 42,196	0 85,235	
トンネル作業員		人	0 0.4	0 29,486	0 11,794	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 7	0 119,900	0 839,300	WYB02750 単－ 930号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.38	0 130,000	0 49,400	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 7	0 22,600	0 158,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 3.75	0 41,690	0 156,337	WYB02751 単－ 931号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.23	0 6,388	0 7,857	 単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 56,091	
計					0 1,401,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	打設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価	0 200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 200,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	注入工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価	0 377,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.42	0 45,984	0 19,313	
トンネル世話役		人	0 0.42	0 45,984	0 19,313	
トンネル特殊工		人	0 2.09	0 42,196	0 88,189	
トンネル作業員		人	0 0.42	0 29,486	0 12,384	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 2,809	0 780	0 2,191,020	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 7	0 31,700	0 221,900	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.71	0 18,000	0 12,780	WYB02753
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 3.84	0 2,218	0 8,517	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 69,584	
計					0 2,643,000	
単価					0 377,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－539号	仮設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価	0 4,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02755
		時間	13.89	2,478	34,419	単－ 932号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		1	
計					0 34,420	
単価					0 4,917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	先行削孔工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価	0 5,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル世話役		人	0 0.09	0 45,984	0 4,138	
トンネル特殊工		人	0 0.46	0 42,196	0 19,410	
トンネル作業員		人	0 0.09	0 29,486	0 2,653	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02674 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,180	
計					0 40,690	
単価					0 5,086	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価	0 199,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル特殊工		人	0 2.28	0 42,196	0 96,206	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 29,486	0 13,563	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 8	0 119,900	0 959,200	WYB02676 単－ 921号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.43	0 130,000	0 55,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 4.28	0 41,690	0 178,433	WYB02677 単－ 922号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.39	0 6,388	0 8,879	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 60,715	
計					0 1,596,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価	0 199,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 199,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	注入工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価	0 455,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.56	0 45,984	0 25,751	
トンネル世話役		人	0 0.56	0 45,984	0 25,751	
トンネル特殊工		人	0 2.79	0 42,196	0 117,726	
トンネル作業員		人	0 0.56	0 29,486	0 16,512	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 3,942	0 780	0 3,074,760	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 8	0 31,700	0 253,600	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.95	0 18,000	0 17,100	WYB02679
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 5.11	0 2,218	0 11,333	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 98,467	
計					0 3,641,000	
単価					0 455,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	仮設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価	0 5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02735
		時間	18.53	2,478	45,917	単－ 933号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 45,920	
単価					0 5,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	先行削孔工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価	0 4,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.26	0 45,984	0 11,955	
トンネル世話役		人	0 0.26	0 45,984	0 11,955	
トンネル特殊工		人	0 1.32	0 42,196	0 55,698	
トンネル作業員		人	0 0.26	0 29,486	0 7,666	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.87	0 41,690	0 36,270	WYB02647 単－ 934号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,156	
計					0 129,700	
単価					0 4,053	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価	0 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.72	0 45,984	0 79,092	
トンネル世話役		人	0 1.72	0 45,984	0 79,092	
トンネル特殊工		人	0 8.58	0 42,196	0 362,041	
トンネル作業員		人	0 1.72	0 29,486	0 50,715	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 32	0 119,900	0 3,836,800	WYB02650 単－ 935号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 1.73	0 130,000	0 224,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 32	0 22,600	0 723,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 17.12	0 41,690	0 713,732	WYB02651 単－ 936号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 5.24	0 6,388	0 33,473	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 183,955	
計					0 6,287,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価	0 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 196,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	注入工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価	0 403,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.88	0 45,984	0 86,449	
トンネル世話役		人	0 1.88	0 45,984	0 86,449	
トンネル特殊工		人	0 9.4	0 42,196	0 396,642	
トンネル作業員		人	0 1.88	0 29,486	0 55,433	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 14,190	0 780	0 11,068,200	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 32	0 31,700	0 1,014,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 3.19	0 18,000	0 57,420	WYB02652
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 17.23	0 2,218	0 38,216	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 116,791	
計					0 12,920,000	
単価					0 403,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	仮設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価	0 1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02654
		時間	22.52	2,478	55,804	単－ 937号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 55,810	
単価					0 1,744	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	先行削孔工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 32	単価	0 4,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.26	0 45,984	0 11,955	
トンネル世話役		人	0 0.26	0 45,984	0 11,955	
トンネル特殊工		人	0 1.32	0 42,196	0 55,698	
トンネル作業員		人	0 0.26	0 29,486	0 7,666	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.87	0 41,690	0 36,270	WYB02618 単－ 934号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,156	
計					0 129,700	
単価					0 4,053	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 32	単価	0 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.72	0 45,984	0 79,092	
トンネル世話役		人	0 1.72	0 45,984	0 79,092	
トンネル特殊工		人	0 8.58	0 42,196	0 362,041	
トンネル作業員		人	0 1.72	0 29,486	0 50,715	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 32	0 119,900	0 3,836,800	WYB02621 単－ 935号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 1.73	0 130,000	0 224,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 32	0 22,600	0 723,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 17.12	0 41,690	0 713,732	WYB02622 単－ 936号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 5.24	0 6,388	0 33,473	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 183,955	
計					0 6,287,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 32	単価	0 196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 196,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	注入工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 32	単価	0 353,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.64	0 45,984	0 75,413	
トンネル世話役		人	0 1.64	0 45,984	0 75,413	
トンネル特殊工		人	0 8.19	0 42,196	0 345,585	
トンネル作業員		人	0 1.64	0 29,486	0 48,357	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 12,149	0 780	0 9,476,220	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 32	0 31,700	0 1,014,400	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 2.78	0 18,000	0 50,040	WYB02623
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 15.01	0 2,218	0 33,292	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 201,280	
計					0 11,320,000	
単価					0 353,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	仮設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0 32	単価	0 6,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02625
		時間	78.63	2,478	194,845	単－ 938号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		55	
計					0 194,900	
単価					0 6,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	先行削孔工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 4,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.22	0 45,984	0 10,116	
トンネル世話役		人	0 0.22	0 45,984	0 10,116	
トンネル特殊工		人	0 1.1	0 42,196	0 46,415	
トンネル作業員		人	0 0.22	0 29,486	0 6,486	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.71	0 41,690	0 29,599	WYB02782 単－ 939号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.12	0 177,000	0 21,240	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 4,928	
計					0 128,900	
単価					0 4,957	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.4	0 45,984	0 64,377	
トンネル世話役		人	0 1.4	0 45,984	0 64,377	
トンネル特殊工		人	0 7	0 42,196	0 295,372	
トンネル作業員		人	0 1.4	0 29,486	0 41,280	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	本	0 26	0 119,900	0 3,117,400	WYB02784 単－ 940号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 1.4	0 130,000	0 182,000	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 26	0 22,600	0 587,600	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 13.91	0 41,690	0 579,907	WYB02785 単－ 941号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 4.28	0 6,388	0 27,340	単－ 884号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.79	0 177,000	0 139,830	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 157,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 5,257,000	
単価					0 202,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 303,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.14	0 45,984	0 52,421	
トンネル世話役		人	0 1.14	0 45,984	0 52,421	
トンネル特殊工		人	0 5.7	0 42,196	0 240,517	
トンネル作業員		人	0 1.14	0 29,486	0 33,614	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 8,172	0 780	0 6,374,160	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 26	0 31,700	0 824,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 1.93	0 18,000	0 34,740	WYB02787
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 10.44	0 2,218	0 23,155	単－ 885号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.64	0 177,000	0 113,280	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 137,492	
計					0 7,886,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 303,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 303,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	仮設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 7,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02789
		時間	73.69	2,478	182,603	単－ 942号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		97	
計					0 182,700	
単価					0 7,026	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	トラック（普通型）運転		単位	時間	数量	1 1	単価	2,218 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	133 133	558 558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,660 1,660	1,660 1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,218 2,218	
単価					2,218 2,218	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	トラック（クレーン装置付）運転		単位	時間	数量	1 1	単価	6,388 6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	133 133	758 758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,630 5,630	5,630 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,388 6,388	
単価					6,388 6,388	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	集塵機運転	765kWh	単位	日	数量	1	単価	137,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	765	32.34	24,740	
集塵機損料（電気式　2400m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					137,800	
単価					137,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 40,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.47	0 45,984	0 21,612	
トンネル世話役		人	0 0.47	0 45,984	0 21,612	
トンネル特殊工		人	0 2.34	0 42,196	0 98,738	
トンネル作業員		人	0 0.47	0 29,486	0 13,858	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 643.131	0 780	0 501,642	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02465 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.26	0 177,000	0 46,020	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.22	0 18,000	0 3,960	WYB02466
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 74,361	
計					0 1,144,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 40,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 40,140	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 46,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.52	0 45,984	0 23,911	
トンネル世話役		人	0 0.52	0 45,984	0 23,911	
トンネル特殊工		人	0 2.58	0 42,196	0 108,865	
トンネル作業員		人	0 0.52	0 29,486	0 15,332	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 865.374	0 780	0 674,991	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02495 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.29	0 177,000	0 51,330	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.28	0 18,000	0 5,040	WYB02496
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 73,423	
計					0 1,339,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 46,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 46,980	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 46,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.51	0 45,984	0 23,451	
トンネル世話役		人	0 0.51	0 45,984	0 23,451	
トンネル特殊工		人	0 2.55	0 42,196	0 107,599	
トンネル作業員		人	0 0.51	0 29,486	0 15,037	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 837.9	0 780	0 653,562	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02492 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.29	0 177,000	0 51,330	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.27	0 18,000	0 4,860	WYB02493
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 72,513	
計					0 1,314,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 46,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 46,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 45,984	0 22,992	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 45,984	0 22,992	
トンネル特殊工		人	0 2.5	0 42,196	0 105,490	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 29,486	0 14,743	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 788.852	0 780	0 615,304	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02507 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.28	0 177,000	0 49,560	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.26	0 18,000	0 4,680	WYB02508
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 75,042	
計					0 1,273,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 44,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 40,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.47	0 45,984	0 21,612	
トンネル世話役		人	0 0.47	0 45,984	0 21,612	
トンネル特殊工		人	0 2.36	0 42,196	0 99,582	
トンネル作業員		人	0 0.47	0 29,486	0 13,858	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 658.464	0 780	0 513,601	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02489 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.27	0 177,000	0 47,790	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.23	0 18,000	0 4,140	WYB02490
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 72,608	
計					0 1,157,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 40,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 40,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 37,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.45	0 45,984	0 20,692	
トンネル世話役		人	0 0.45	0 45,984	0 20,692	
トンネル特殊工		人	0 2.26	0 42,196	0 95,362	
トンネル作業員		人	0 0.45	0 29,486	0 13,268	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 572.537	0 780	0 446,578	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02486 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.26	0 177,000	0 46,020	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.2	0 18,000	0 3,600	WYB02487
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 73,591	
計					0 1,082,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 37,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 37,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅢ-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,984	0 21,152	
トンネル特殊工		人	0 2.31	0 42,196	0 97,472	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 29,486	0 13,563	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 625.86	0 780	0 488,170	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02483 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.26	0 177,000	0 46,020	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.22	0 18,000	0 3,960	WYB02484
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 74,314	
計					0 1,128,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅢ-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 39,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅢ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.45	0 45,984	0 20,692	
トンネル世話役		人	0 0.45	0 45,984	0 20,692	
トンネル特殊工		人	0 2.24	0 42,196	0 94,519	
トンネル作業員		人	0 0.45	0 29,486	0 13,268	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ　3m	本	0 28.5	0 8,920	0 254,220	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 556.662	0 780	0 434,196	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.59	0 41,690	0 107,977	WYB02471 単－ 943号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.25	0 177,000	0 44,250	WK450640 単－ 894号
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.2	0 18,000	0 3,600	WYB02481
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 72,586	
計					0 1,066,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　DⅢ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 28.5	単価	0 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 37,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-2	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 2本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 2	単価	0 92,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.094	0 45,984	0 4,322	
トンネル世話役		人	0 0.094	0 45,984	0 4,322	
トンネル特殊工		人	0 0.47	0 42,196	0 19,832	
トンネル作業員		人	0 0.094	0 29,486	0 2,771	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用 φ25mm×L3.0m	本	0 2	0 6,070	0 12,140	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用	個	0 2	0 270	0 540	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 133.7	0 780	0 104,286	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	250SVB	個	0 2	0 3,130	0 6,260	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	0 0.18	0 41,690	0 7,504	WYB02463 単－ 944号
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0 0.07	0 18,000	0 1,260	WYB02467
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,563	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-2	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 2本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 2	単価	0 92,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 184,800	
単価					0 92,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-3	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 12	単価	0 166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 45,984	0 28,510	
トンネル世話役		人	0 0.62	0 45,984	0 28,510	
トンネル特殊工		人	0 3.08	0 42,196	0 129,963	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 29,486	0 18,281	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用 φ25mm×L3.0m	本	0 12	0 6,070	0 72,840	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用	個	0 12	0 270	0 3,240	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 2,041.404	0 780	0 1,592,295	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	250SVB	個	0 12	0 3,130	0 37,560	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	0 1.09	0 41,690	0 45,442	WYB02520 単－ 945号
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0 0.56	0 18,000	0 10,080	WYB02521
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 36,279	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-3	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 12	単価	0 166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 2,003,000	
単価					0 166,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-4	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 12	単価	0 82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル世話役		人	0 0.35	0 45,984	0 16,094	
トンネル特殊工		人	0 1.77	0 42,196	0 74,686	
トンネル作業員		人	0 0.35	0 29,486	0 10,320	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用 φ25mm×L3.0m	本	0 12	0 6,070	0 72,840	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用	個	0 12	0 270	0 3,240	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 861.096	0 780	0 671,654	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	250SVB	個	0 12	0 3,130	0 37,560	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	0 1.09	0 41,690	0 45,442	WYB02562 単－ 945号
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0 0.26	0 18,000	0 4,680	WYB02563
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 41,890	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	注入式短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅢ-A-4	φ25.0 L=3.0m 改良径φ600 12本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 12	単価	0 82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 994,500	
単価					0 82,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	先行削孔工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	0 8	単価	0 6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.64	0 42,196	0 27,005	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02407 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,557	
計					0 53,520	
単価					0 6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	打設工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.46	0 42,196	0 61,606	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=6.5m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 8	0 58,200	0 465,600	WYB02409 単－ 946号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.21	0 130,000	0 27,300	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.25	0 41,690	0 93,802	WYB02410 単－ 947号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.89	0 6,388	0 5,685	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 98,087	
計					0 968,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	打設工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 121,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－573号	注入工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	0 8	単価	0 139,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.33	0 45,984	0 15,174	
トンネル世話役		人	0 0.33	0 45,984	0 15,174	
トンネル特殊工		人	0 1.63	0 42,196	0 68,779	
トンネル作業員		人	0 0.33	0 29,486	0 9,730	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 1,025	0 780	0 799,500	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 6.5m用	組	0 8	0 16,900	0 135,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.37	0 18,000	0 6,660	WYB02420
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.99	0 2,218	0 4,413	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 63,370	
計					0 1,118,000	
単価					0 139,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	仮設工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	0 8	単価	0 4,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	時間	0 15.2	0 2,478	0 37,665	WYB02431 単－ 948号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 37,670	
単価					0 4,708	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	先行削孔工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	0 8	単価	0 6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.64	0 42,196	0 27,005	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02579 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,557	
計					0 53,520	
単価					0 6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	打設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.46	0 42,196	0 61,606	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=6.5m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 8	0 58,200	0 465,600	WYB02582 単－ 946号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.21	0 130,000	0 27,300	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.25	0 41,690	0 93,802	WYB02583 単－ 947号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.89	0 6,388	0 5,685	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 98,087	
計					0 968,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	打設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 121,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－577号	注入工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	0 8	単価	0 94,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.25	0 45,984	0 11,496	
トンネル世話役		人	0 0.25	0 45,984	0 11,496	
トンネル特殊工		人	0 1.24	0 42,196	0 52,323	
トンネル作業員		人	0 0.25	0 29,486	0 7,371	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 591	0 780	0 460,980	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 6.5m用	組	0 8	0 16,900	0 135,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.28	0 18,000	0 5,040	WYB02584
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.51	0 2,218	0 3,349	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 66,245	
計					0 753,500	
単価					0 94,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	仮設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	0 8	単価	0 4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB02586
		時間	13.6	2,478	33,700	単－ 949号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 33,700	
単価					0 4,212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	先行削孔工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	0 8	単価	0 6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.64	0 42,196	0 27,005	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02468 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,557	
計					0 53,520	
単価					0 6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	打設工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 45,984	0 13,335	
トンネル特殊工		人	0 1.46	0 42,196	0 61,606	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,486	0 8,550	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=6.5m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 8	0 58,200	0 465,600	WYB02522 単－ 946号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.21	0 130,000	0 27,300	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 2.25	0 41,690	0 93,802	WYB02565 単－ 947号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.89	0 6,388	0 5,685	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 98,087	
計					0 968,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	打設工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	0 8	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 121,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－581号	注入工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	0 8	単価	0 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.24	0 45,984	0 11,036	
トンネル世話役		人	0 0.24	0 45,984	0 11,036	
トンネル特殊工		人	0 1.18	0 42,196	0 49,791	
トンネル作業員		人	0 0.24	0 29,486	0 7,076	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 532	0 780	0 414,960	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 6.5m用	組	0 8	0 16,900	0 135,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.27	0 18,000	0 4,860	WYB02575
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.45	0 2,218	0 3,216	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 65,225	
計					0 702,400	
単価					0 87,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	仮設工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	0 8	単価	0 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	時間	0 13.38	0 2,478	0 33,155	WYB02577 単－ 950号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 33,160	
単価					0 4,145	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	先行削孔工	DⅢ-A-6～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.05	0 45,984	0 2,299	
トンネル世話役		人	0 0.05	0 45,984	0 2,299	
トンネル特殊工		人	0 0.25	0 42,196	0 10,549	
トンネル作業員		人	0 0.05	0 29,486	0 1,474	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.054	0 41,690	0 2,251	WYB02681 単－ 951号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 188	
計					0 19,060	
単価					0 19,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	打設工	DⅢ-A-6～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 245,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,984	0 6,897	
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,984	0 6,897	
トンネル特殊工		人	0 0.75	0 42,196	0 31,647	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,486	0 4,422	
AGF鋼管	φ114.3 L=6.5m	本	0 1	0 69,000	0 69,000	WYB02683 単－ 952号
AGF用ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	AGF工 φ125	個	0 0.026	0 261,000	0 6,786	
AGF用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	AGF工 φ125	個	0 1	0 33,400	0 33,400	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	0 1.16	0 41,690	0 48,360	WYB02684 単－ 953号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級 ２．９ｔ吊	時間	0 0.46	0 6,388	0 2,938	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 35,353	
計					0 245,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	打設工	DⅢ-A-6～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 245,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 245,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－585号	注入工	DⅢ-A-6、7	単位	本	数量	0 1	単価	0 206,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.089	0 45,984	0 4,092	
トンネル世話役		人	0 0.089	0 45,984	0 4,092	
トンネル特殊工		人	0 0.45	0 42,196	0 18,988	
トンネル作業員		人	0 0.089	0 29,486	0 2,624	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 146.9	0 780	0 114,582	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ114.3 L=6.5m用	本	0 1	0 18,200	0 18,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.1	0 18,000	0 1,800	WYB02686
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 0.54	0 2,218	0 1,197	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	0 1		0 41,225	
計					0 206,800	
単価					0 206,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－586号	仮設工	DⅢ-A-6、7	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02688
		時間	5.88	2,478	14,570	単－ 954号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 14,570	
単価					0 14,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	注入工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 160,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.078	0 45,984	0 3,586	
トンネル世話役		人	0 0.078	0 45,984	0 3,586	
トンネル特殊工		人	0 0.39	0 42,196	0 16,456	
トンネル作業員		人	0 0.078	0 29,486	0 2,299	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 92.6	0 780	0 72,228	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ114.3 L=6.5m用	本	0 1	0 18,200	0 18,200	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.089	0 18,000	0 1,602	WYB02778
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 0.48	0 2,218	0 1,064	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 41,279	
計					0 160,300	
単価					0 160,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－588号	仮設工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02780
		時間	5.66	2,478	14,025	単－ 955号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 14,030	
単価					0 14,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－589号	注入工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	0 1	単価	0 159,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.078	0 45,984	0 3,586	
トンネル世話役		人	0 0.078	0 45,984	0 3,586	
トンネル特殊工		人	0 0.39	0 42,196	0 16,456	
トンネル作業員		人	0 0.078	0 29,486	0 2,299	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 92.6	0 780	0 72,228	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 6.5m用	組	0 1	0 16,900	0 16,900	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.089	0 18,000	0 1,602	WYB02726
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 0.48	0 2,218	0 1,064	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 41,279	
計					0 159,000	
単価					0 159,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	空洞充填工 DⅢ-A-9	φ25.0 L=3.0m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 3	単価	0 1,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.41	0 45,984	0 64,837	
トンネル世話役		人	0 1.41	0 45,984	0 64,837	
トンネル特殊工		人	0 7.03	0 42,196	0 296,637	
トンネル作業員		人	0 1.41	0 29,486	0 41,575	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用 φ25mm×L3.0m	本	0 3	0 6,070	0 18,210	
ﾊﾟﾜｰｽﾚｯﾄﾞ	J64-25用	個	0 3	0 270	0 810	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 5,988.201	0 780	0 4,670,796	
注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	250SVB	個	0 3	0 3,130	0 9,390	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	0 0.27	0 41,690	0 11,256	WYB02560 単－ 956号
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0 1.54	0 18,000	0 27,720	WYB02564
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 19,932	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	空洞充填工 DⅢ-A-9	φ25.0 L=3.0m ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入	単位	本	数量	0 3	単価	0 1,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 5,226,000	
単価					0 1,742,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－591号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 3	単価	0 7,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.059	0 45,984	0 2,713	
トンネル世話役		人	0 0.059	0 45,984	0 2,713	
トンネル特殊工		人	0 0.29	0 42,196	0 12,236	
トンネル作業員		人	0 0.059	0 29,486	0 1,739	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.091	0 41,690	0 3,793	WYB02690 単－ 957号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 456	
計					0 23,650	
単価					0 7,883	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 3	単価	0 198,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル世話役		人	0 0.19	0 45,984	0 8,736	
トンネル特殊工		人	0 0.97	0 42,196	0 40,930	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,486	0 5,602	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 3	0 112,800	0 338,400	WYB02710 単－ 958号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.16	0 130,000	0 20,800	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 3	0 22,600	0 67,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 1.61	0 41,690	0 67,120	WYB02729 単－ 959号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.59	0 6,388	0 3,768	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 35,008	
計					0 596,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 3	単価	0 198,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 198,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 3	単価	0 184,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 45,984	0 5,518	
トンネル世話役		人	0 0.12	0 45,984	0 5,518	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 42,196	0 25,739	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 29,486	0 3,538	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 444	0 780	0 346,320	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 3	0 31,700	0 95,100	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.21	0 18,000	0 3,780	WYB02731
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1.11	0 2,218	0 2,461	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 66,726	
計					0 554,700	
単価					0 184,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 3	単価	0 46,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02733
		時間	56.25	2,478	139,387	単－ 960号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		13	
計					0 139,400	
単価					0 46,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 8	単価	0 6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 45,984	0 5,977	
トンネル特殊工		人	0 0.64	0 42,196	0 27,005	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,486	0 3,833	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 0.22	0 41,690	0 9,171	WYB02525 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,557	
計					0 53,520	
単価					0 6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 8	単価	0 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.49	0 45,984	0 22,532	
トンネル世話役		人	0 0.49	0 45,984	0 22,532	
トンネル特殊工		人	0 2.46	0 42,196	0 103,802	
トンネル作業員		人	0 0.49	0 29,486	0 14,448	
ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　L=13.5m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 8	0 114,600	0 916,800	WYB02536 単－ 961号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.43	0 130,000	0 55,900	
ﾊﾟﾉﾗﾏ用ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ90	個	0 8	0 22,600	0 180,800	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 4.28	0 41,690	0 178,433	WYB02537 単－ 922号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1.5	0 6,388	0 9,582	単－ 884号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 112,171	
計					0 1,617,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 8	単価	0 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 202,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－597号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 8	単価	0 165,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.28	0 45,984	0 12,875	
トンネル世話役		人	0 0.28	0 45,984	0 12,875	
トンネル特殊工		人	0 1.38	0 42,196	0 58,230	
トンネル作業員		人	0 0.28	0 29,486	0 8,256	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		ｋｇ	0 1,123	0 780	0 875,940	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)	φ76.3 13.5m用	組	0 8	0 31,700	0 253,600	
注入ポンプ　賃料	流量計一体型	供用日	0 0.47	0 18,000	0 8,460	WYB02539
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 2.53	0 2,218	0 5,611	単－ 885号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 88,153	
計					0 1,324,000	
単価					0 165,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	0 8	単価	0 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB02559
		時間	18.24	2,478	45,198	単－ 962号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 45,200	
単価					0 5,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 670,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.49	0 45,984	0 22,532	
トンネル世話役		人	0 0.49	0 45,984	0 22,532	
トンネル特殊工		人	0 2.43	0 42,196	0 102,536	
トンネル作業員		人	0 0.49	0 29,486	0 14,448	
バックホウ運転		週	0 0.12	0 150,200	0 18,024	WK450701 単－ 963号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.06	0 2,117,000	0 127,020	WK450811 単－ 964号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.06	0 323,600	0 19,416	WK450821 単－ 965号
大型ブレーカ運転		週	0 0.06	0 282,600	0 16,956	WK450611 単－ 966号
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.689	0 173,000	0 119,197	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	0 5.29	0 22,430	0 118,654	WYB00353 単－ 967号
諸雑費（その他機械）（率） 32%		式	0 1		0 58,053	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ工	DⅢ-A-6～10　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄt=250 鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 670,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（その他材料）（率） 13%		式	0 1		0 30,920	
計					0 670,288	
単価					0 670,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	鋼製支保工連結 DⅢ-A、DⅢ-S、DⅡ-S	[200×80×7.5	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工連結工	連結鋼材設置		0	0	0	WYB00207
		t	0.025	163,900	4,097	単－ 968号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 4,097	
単価					0 4,097	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－601号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工(普通耐力) DⅢ-A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機無)	単位	本	数量	0 10	単価	0 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.18	0 45,984	0 8,277	
トンネル特殊工		人	0 0.89	0 42,196	0 37,554	
トンネル作業員		人	0 0.18	0 29,486	0 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10	0 6,180	0 61,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.13	0 123,000	0 15,990	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 1.45	0 41,690	0 60,450	WYB02593 単－ 969号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,322	
計					0 192,700	
単価					0 19,270	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工(普通耐力) DⅢ-S、A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	単位	本	数量	0 10	単価	0 21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.18	0 45,984	0 8,277	
トンネル特殊工		人	0 0.89	0 42,196	0 37,554	
トンネル作業員		人	0 0.18	0 29,486	0 5,307	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10	0 6,180	0 61,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.13	0 123,000	0 15,990	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	時間	0 1.45	0 41,690	0 60,450	WYB02601 単－ 969号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.1	0 177,000	0 17,700	WK450640 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,822	
計					0 210,900	
単価					0 21,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－603号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	0 80.012	単価	0 2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル特殊工		人	0 0.22	0 42,196	0 9,283	
トンネル作業員		人	0 0.045	0 29,486	0 1,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	0 5	0 22,430	0 112,150	WYB00298 単－ 970号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8～22m3･7m級	時間	0 0.45	0 86,060	0 38,727	WYB00319 単－ 971号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.45	0 4,769	0 2,146	WYB00320 単－ 972号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ25m3/h	日	0 0.025	0 64,720	0 1,618	WYB00321 単－ 973号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.025	0 177,000	0 4,425	WK450640 単－ 894号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 87	
計					0 173,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－603号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	0 80.012	単価	0 2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 2,173	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－604号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-A	t=50(集塵機無)	単位	m2	数量	0 78.89	単価	0 2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル特殊工		人	0 0.22	0 42,196	0 9,283	
トンネル作業員		人	0 0.045	0 29,486	0 1,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	0 4.93	0 22,430	0 110,579	WYB00339 単－ 974号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8～22m3･7m級	時間	0 0.45	0 86,060	0 38,727	WYB00340 単－ 971号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.45	0 4,769	0 2,146	WYB00341 単－ 972号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ25m3/h	日	0 0.025	0 64,720	0 1,618	WYB00342 単－ 973号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 83	
計					0 167,900	
単価					0 2,128	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－605号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	0 78.89	単価	0 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル世話役		人	0 0.045	0 45,984	0 2,069	
トンネル特殊工		人	0 0.22	0 42,196	0 9,283	
トンネル作業員		人	0 0.045	0 29,486	0 1,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	0 4.93	0 22,430	0 110,579	WYB00349 単－ 974号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8～22m3･7m級	時間	0 0.45	0 86,060	0 38,727	WYB00351 単－ 971号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.45	0 4,769	0 2,146	WYB00352 単－ 972号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ25m3/h	日	0 0.025	0 64,720	0 1,618	WYB00355 単－ 973号
集塵機運転	0kWh	日	0 0.025	0 177,000	0 4,425	WK450640 単－ 894号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 58	
計					0 172,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－605号	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	0 78.89	単価	0 2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 2,184	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,797.48	279,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					279,800	
単価					2,798	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	22,124.4	2,212,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		560	
計					2,213,000	
単価					22,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	64,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	64,581	6,458,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,459,000	
単価					64,590	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,287.68	5,287	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,287	
単価					5,287	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=3.0m　削孔長=2.6m	単位	本	数量	10 10	単価	71,160 71,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	26 26	11,600 11,600	301,600 301,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	10 10	25,850 25,850	258,500 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	10 10	6,080 6,080	60,800 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	10 10	2,700 2,700	27,000 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	630 630	6,300 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	20 20	460 460	9,200 9,200	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10 10	67 67	670 670	
ｼｰｽ	D25用	個	10 10	720 720	7,200 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	430 430	4,300 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	10 10	2,970 2,970	29,700 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=3.0m　削孔長=2.6m	単位	本	数量	10 10	単価	71,160 71,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0.23 0.23	27,500 27,500	6,325 6,325	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					711,600 711,600	
単価					71,160 71,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=4.0m　削孔長=3.6m	単位	本	数量	10 10	単価	86,700 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	36 36	11,600 11,600	417,600 417,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	10 10	25,850 25,850	258,500 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	20 20	4,060 4,060	81,200 81,200	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	10 10	2,700 2,700	27,000 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	630 630	6,300 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	30 30	460 460	13,800 13,800	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10 10	67 67	670 670	
ｼｰｽ	D25用	個	10 10	720 720	7,200 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	430 430	4,300 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	10 10	2,970 2,970	29,700 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=4.0m　削孔長=3.6m	単位	本	数量	10 10	単価	86,700 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用		10	1,190	11,900	
		個	10	1,190	11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５		0.32	27,500	8,800	
		ｍ３	0.32	27,500	8,800	
諸雑費（まるめ）			1		30	
		式	1		30	
計					867,000 867,000	
単価					86,700 86,700	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=5.0m　削孔長=4.6m	単位	本	数量	10 10	単価	100,600 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	46 46	11,600 11,600	533,600 533,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	10 10	25,850 25,850	258,500 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	10 10	4,060 4,060	40,600 40,600	
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	10 10	6,080 6,080	60,800 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	10 10	2,700 2,700	27,000 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	630 630	6,300 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	30 30	460 460	13,800 13,800	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10 10	67 67	670 670	
ｼｰｽ	D25用	個	10 10	720 720	7,200 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	430 430	4,300 4,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=5.0m　削孔長=4.6m	単位	本	数量	10 10	単価	100,600 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む		10	2,970	29,700	
		個	10	2,970	29,700	
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用		10	1,190	11,900	
		個	10	1,190	11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５		0.41	27,500	11,275	
		ｍ３	0.41	27,500	11,275	
諸雑費（まるめ）			1		355	
		式	1		355	
計					1,006,000 1,006,000	
単価					100,600 100,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=6.0m　削孔長=5.6m	単位	本	数量	10 10	単価	114,900 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	56 56	11,600 11,600	649,600 649,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	10 10	25,850 25,850	258,500 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	20 20	6,080 6,080	121,600 121,600	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	10 10	2,700 2,700	27,000 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	630 630	6,300 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	40 40	460 460	18,400 18,400	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10 10	67 67	670 670	
ｼｰｽ	D25用	個	10 10	720 720	7,200 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	430 430	4,300 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	10 10	2,970 2,970	29,700 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=6.0m　削孔長=5.6m	単位	本	数量	10 10	単価	114,900 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	1,190 1,190	11,900 11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0.5 0.5	27,500 27,500	13,750 13,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					1,149,000 1,149,000	
単価					114,900 114,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=7.0m　削孔長=6.6m	単位	本	数量	10 10	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	66 66	11,600 11,600	765,600 765,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	10 10	25,850 25,850	258,500 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	20 20	4,060 4,060	81,200 81,200	
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	10 10	6,080 6,080	60,800 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	10 10	2,700 2,700	27,000 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	630 630	6,300 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	40 40	460 460	18,400 18,400	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10 10	67 67	670 670	
ｼｰｽ	D25用	個	10 10	720 720	7,200 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	10 10	430 430	4,300 4,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=7.0m　削孔長=6.6m	単位	本	数量	10 10	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む		10	2,970	29,700	
		個	10	2,970	29,700	
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用		20	1,190	23,800	
		個	20	1,190	23,800	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５		0.59	27,500	16,225	
		ｍ３	0.59	27,500	16,225	
諸雑費（まるめ）			1		305	
		式	1		305	
計					1,300,000 1,300,000	
単価					130,000 130,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	18,231	18,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,240	
単価					18,240	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=3.0m　削孔長=2.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 71,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	0 26	0 11,600	0 301,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	0 10	0 25,850	0 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	0 10	0 6,080	0 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	0 10	0 2,700	0 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 630	0 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 20	0 460	0 9,200	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	0 10	0 67	0 670	
ｼｰｽ	D25用	個	0 10	0 720	0 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 430	0 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	0 10	0 2,970	0 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=3.0m　削孔長=2.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 71,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0 0.23	0 27,500	0 6,325	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 711,600	
単価					0 71,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=4.0m　削孔長=3.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	0 36	0 11,600	0 417,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	0 10	0 25,850	0 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	0 20	0 4,060	0 81,200	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	0 10	0 2,700	0 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 630	0 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 30	0 460	0 13,800	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	0 10	0 67	0 670	
ｼｰｽ	D25用	個	0 10	0 720	0 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 430	0 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	0 10	0 2,970	0 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=4.0m　削孔長=3.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 1,190	0 11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0 0.32	0 27,500	0 8,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 867,000	
単価					0 86,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=5.0m　削孔長=4.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	0 46	0 11,600	0 533,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	0 10	0 25,850	0 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	0 10	0 4,060	0 40,600	
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	0 10	0 6,080	0 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	0 10	0 2,700	0 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 630	0 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 30	0 460	0 13,800	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	0 10	0 67	0 670	
ｼｰｽ	D25用	個	0 10	0 720	0 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 430	0 4,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=5.0m　削孔長=4.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	0 10	0 2,970	0 29,700	
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 1,190	0 11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0 0.41	0 27,500	0 11,275	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 355	
計					0 1,006,000	
単価					0 100,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=6.0m　削孔長=5.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	0 56	0 11,600	0 649,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	0 10	0 25,850	0 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	0 20	0 6,080	0 121,600	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	0 10	0 2,700	0 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 630	0 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 40	0 460	0 18,400	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	0 10	0 67	0 670	
ｼｰｽ	D25用	個	0 10	0 720	0 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 430	0 4,300	
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	0 10	0 2,970	0 29,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=6.0m　削孔長=5.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 1,190	0 11,900	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0 0.5	0 27,500	0 13,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 1,149,000	
単価					0 114,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=7.0m　削孔長=6.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm ﾚｷ質土	m	0 66	0 11,600	0 765,600	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f＜400kN 有り	本	0 10	0 25,850	0 258,500	CB223920
【ｱﾝｶｰ材料】						
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=2.0m	本	0 20	0 4,060	0 81,200	
ねじ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D25 ﾒｯｷ L=3.0m	本	0 10	0 6,080	0 60,800	
支圧板（角座金）	ﾒｯｷ　PL-150×150×19　φ45	枚	0 10	0 2,700	0 27,000	
ﾅｯﾄ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 630	0 6,300	
ｽﾍﾟｰｻｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 40	0 460	0 18,400	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	0 10	0 67	0 670	
ｼｰｽ	D25用	個	0 10	0 720	0 7,200	
ﾜｯｼｬｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 10	0 430	0 4,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	ｱﾝｶｰ（鉄筋挿入）	φ90　SD345 D25　L=7.0m　削孔長=6.6m	単位	本	数量	0 10	単価	0 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	防錆剤含む	個	0 10	0 2,970	0 29,700	
丸ｶｯﾌﾟﾗｰ	ﾒｯｷ　D25用	個	0 20	0 1,190	0 23,800	
セメントペースト材料　アンカー用	Ｎ１２３０ｋｇＷ／Ｃ４０～５５	ｍ３	0 0.59	0 27,500	0 16,225	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 305	
計					0 1,300,000	
単価					0 130,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	18,231	18,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,240	
単価					18,240	円／回

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　足場工	現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,336.3	4,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,336	
単価					4,336	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	526.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	20,895	37,611	
植生土のう	標準	枚	100	150	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,620	
単価					526.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,348.74	43,487	
側溝	PU-B300　L=2000	個	5	6,120	30,600	
再生砕石	RC-40　山岳地割増あり	ｍ３	0.6	3,100	1,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					75,950	
単価					7,595	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.58m3/10m 有り 砕石(各種) 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,466	54,660	
自由勾配側溝	FU-B300-H300	個	5	7,620	38,100	
生コンクリート	18-8-40BB　W/C≦60%	ｍ３	0.339	17,700	6,000	
生コンクリート	18-8-25BB　W/C≦60%	ｍ３	0.615	17,700	10,885	
再生砕石	RC-40　山岳地割増あり	ｍ３	0.792	3,100	2,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,100	
単価					11,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	809	80,900	
自由勾配側溝蓋	C-C-T　300　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	100	1,300	130,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					210,900	
単価					2,109	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	336	33,600	
縞鋼板蓋	S-B600-L600-t12	枚	100	30,400	3,040,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					3,074,000	
単価					30,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	809	80,900	
縞鋼板蓋	S-B900-L900-t12	枚	100	68,400	6,840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					6,921,000	
単価					69,210	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	809	80,900	
縞鋼板蓋	S-B400-L400-t9	枚	100	37,100	3,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					3,791,000	
単価					37,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	361.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,570	7,248	
とび工		人	0.295	24,675	7,279	
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,130	15,083	WK250590 単－ 975号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		356	
計					36,130	
単価					361.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 275日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	20,075	20,075	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,130	
単価					21,130	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 275日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	9,900	9,900	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	735	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,640	
単価					10,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	養生ﾏｯﾄ敷設工	t=20mm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 4,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 24,570	0 7,371	
特殊作業員		人	0 2.5	0 24,465	0 61,162	
普通作業員		人	0 0.6	0 20,895	0 12,537	
短繊維不織布ｼｰﾄ	t=20mm ｴｺﾗｲﾅｰ	ｍ２	0 115	0 3,020	0 347,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,030	
計					0 432,400	
単価					0 4,324	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,570	6,830	
特殊作業員		人	0.278	24,465	6,801	
普通作業員		人	0.278	20,895	5,808	
耐候性大型土のう	丸型 110×110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	WK250500 単－ 976号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		769	
計					70,150	
単価					7,015	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	土壌流出防止剤設置工		単位	m2	数量	0 100	単価	0 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 24,570	0 6,142	
普通作業員		人	0 1.75	0 20,895	0 36,566	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 43,700	0 21,850	
土壌流出防止材(ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝ)	ﾀｲﾌﾟR GS-RS W1.0×L25m	ｍ２	0 120	0 910	0 109,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 173,800	
単価					0 1,738	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	671.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,570	1,695	
特殊作業員		人	0.069	24,465	1,688	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,360	3,336	WK250500 単－ 977号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,719	
単価					671.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,848	7,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,848	
単価					7,848	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,126.78	31,267	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,832.94	18,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,600	
単価					4,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	37,905	23,501	
橋りょう特殊工		人	2.1	31,920	67,032	
普通作業員		人	0.41	20,895	8,566	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	43,700	25,346	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,855	
計					130,300	
単価					13,030	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)処分費	㈱不二産業	ｔ	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	Ｕ型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,832.94	18,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,330	
単価					1,833	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	根固めﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200 賃料日数869日	単位	個	数量	0 1	単価	0 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200 賃料日数869日	個	0 1	0 39,100	0 39,100	WYB00094 単－ 978号
計					0 39,100	
単価					0 39,100	円／個

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,824.2	5,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,824	
単価					5,824	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)処分費	㈲松本組	ｔ	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	14,770	14,770	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	931	1,862	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	525	525	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	251.3	753	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	3	328.3	984	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	794.5	2,383	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	658	1,974	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	272.7	3,272	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	3,406.5	10,219	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	213.85	213	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	458.5	1,375	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,785	1,785	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	58.1	755	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	513.4	5,134	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	1,048.8	10,488	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	298.8	1,494	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　２２ｍｍ２	m	10	140.4	1,404	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	645	3,225	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	5,280	5,280	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1	2,210	2,210	単－ 979号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1	320	320	単－ 980号
電気通信技術者		人	1.05	34,755	36,492	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	高圧受電設備	300KW以下 設置･撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	26	23,625	614,250	
普通作業員		人	12	20,895	250,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					1,057,000	
単価					1,057,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	受電設備基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 44	0 115.2	0 5,068	CB410010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 47	0 1,446	0 67,962	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 3	0 4,287	0 12,861	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 4	0 31,170	0 124,680	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 4	0 7,848	0 31,392	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 37	
計					0 242,000	
単価					0 242,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	CB型受変電設備基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 22	0 1,446	0 31,812	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 2	0 4,287	0 8,574	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2	0 31,170	0 62,340	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 2	0 7,848	0 15,696	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 118,500	
単価					0 118,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	低圧配電線路 （送風機）	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	0	0	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	145.8	176,418	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	35.43	23,625	837,033	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	低圧配電線路 （送風機）	OW 100mm2 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	20,895	1,220,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		572	
計					2,271,000	
単価					5,677	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	低圧配電線路 (吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 100mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	0	0	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	583.2	705,672	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	213.85	855	
電工		人	35.43	23,625	837,033	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	低圧配電線路 (吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 100mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	20,895	1,220,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		818	
計					2,821,000	
単価					7,052	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	低圧配電線路 （濁水処理設備）	OW 60mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	0	0	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ２	m	1,210	348.4	421,564	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	213.85	855	
電工		人	28.68	23,625	677,565	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	低圧配電線路 （濁水処理設備）	OW 60mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	47.18	20,895	985,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		462	
計					2,142,000	
単価					5,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	低圧配電線路 （給水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	OW 22mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	0	0	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ２	m	1,210	132.8	160,688	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	213.85	855	
電工		人	26.43	23,625	624,408	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	低圧配電線路 （給水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	OW 22mm2 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	42.68	20,895	891,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		523	
計					1,734,000	
単価					4,335	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	低圧配電線路 （取水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	OW 2.6mm 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	0	0	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	m	1,210	31.08	37,606	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	213.85	855	
電工		人	19.68	23,625	464,940	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	低圧配電線路 （取水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	OW 2.6mm 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31.43	20,895	656,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		142	
計					1,216,000	
単価					3,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	坑内配電線路 (坑内配線)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	6,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	565.6	56,560	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
電工		人	24	23,625	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					674,500	
単価					6,745	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	坑内配電線路 (ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ2B)	低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	724.8	72,480	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					123,400	
単価					1,234	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	坑内配電線路 （集塵機）	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	1,156.4	115,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					168,700	
単価					1,687	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	坑内配電線路 (ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	1,972.8	197,280	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					250,400	
単価					2,504	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	坑内配電線路 (ﾓﾙﾀﾙ混合注入装置)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	126	12,600	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					63,500	
単価					635	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	坑内配電線路 (防水工作業台車)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	47.25	4,725	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,630	
単価					556.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	坑内配電線路 (ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ他覆工機)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００ｍｍ２　３心	m	100	739.8	73,980	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					127,100	
単価					1,271	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	低圧電動機設備 （油圧切削機集塵機他）	3回路以下 設置･撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	7,020	7,020	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	6,075	6,075	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	724.8	7,248	
電工		人	3.39	23,625	80,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					108,700	
単価					108,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	低圧電動機設備 (ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ他)	3回路以下 設置･撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	93,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	3,120	3,120	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	2,700	2,700	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	271.8	2,718	
電工		人	3.39	23,625	80,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					93,120	
単価					93,120	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	33.75	3,375	
電工		人	2.6	23,625	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,020	
単価					9,502	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	22.5	2,250	
電工		人	2.6	23,625	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,470	
単価					9,147	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	ﾌﾘｯｶｰ抑制装置賃料	絶縁ﾄﾗﾝｽ盤、励磁突入電流抑制対策装置含む	単位	月	数量	0 1	単価	0 3,015,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾘｯｶｰ抑制装置賃料	400kVA	基・月	0 1	0 2,300,000	0 2,300,000	
絶縁ﾄﾗﾝｽ盤賃料	励磁突入電流抑制対策装置含む	基・月	0 1	0 702,000	0 702,000	
ﾃﾏﾝﾄﾞ監視費用		式・月	0 1	0 12,400	0 12,400	WYB00171
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 600	
計					0 3,015,000	
単価					0 3,015,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	ﾌﾘｯｶ抑制装置設置		単位	台	数量	0 1	単価	0 261,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2	0 34,755	0 69,510	
電工		人	0 4	0 23,625	0 94,500	
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 12,400	
計					0 261,900	
単価					0 261,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	ﾌﾘｯｶ抑制装置撤去		単位	台	数量	0 1	単価	0 165,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2	0 34,755	0 69,510	
電工		人	0 1	0 23,625	0 23,625	
普通作業員		人	0 1	0 20,895	0 20,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 7,870	
計					0 165,600	
単価					0 165,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	励磁突入電流抑制対策装置設置		単位	台	数量	0 1	単価	0 93,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2	0 34,755	0 69,510	
電工		人	0 1	0 23,625	0 23,625	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 93,140	
単価					0 93,140	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	励磁突入電流抑制対策装置撤去		単位	台	数量	0 1	単価	0 23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1	0 23,625	0 23,625	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 23,630	
単価					0 23,630	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地調整試験運転費		単位	回	数量	0 1	単価	0 186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 4	0 34,755	0 139,020	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	0 1		0 47,180	
計					0 186,200	
単価					0 186,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	ﾌﾘｯｶｰ抑制装置現地効果測定費		単位	回	数量	0 1	単価	0 256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 6	0 34,755	0 208,530	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 47,870	
計					0 256,400	
単価					0 256,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	223,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1,275	133	169,575	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５５０／６００ｋＶＡ	日	1	53,500	53,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					223,100	
単価					223,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	昇圧ﾄﾗﾝｽ･高調波抑制装置基礎		単位	基礎	数量	0 1	単価	0 203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 21	0 1,446	0 30,366	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 4	0 4,287	0 17,148	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 4	0 31,170	0 124,680	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 4	0 7,848	0 31,392	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 14	
計					0 203,600	
単価					0 203,600	円／基礎

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－673号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	22,021	898,456	
設備機械工		人	40.8	26,492	1,080,873	
電工		人	40.8	24,680	1,006,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		727	
計					2,987,000	
単価					2,987,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	20,895	426,258	
設備機械工		人	20.4	25,305	516,222	
電工		人	20.4	23,625	481,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		570	
計					1,425,000	
単価					1,425,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	724.8	72,480	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					258,600	
単価					2,586	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	543.6	54,360	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,000	
単価					1,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	271.8	27,180	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					139,300	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	切羽照明	設置･撤去 3年未満 設備費含む 587日	単位	個	数量	10	単価	22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	50	2,050	102,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	2,187	21,870	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	127.2	12,720	
電工		人	3.9	23,625	92,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					229,300	
単価					22,930	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	切羽照明 （覆工）	設置･撤去 1年未満 設備費含む 161日	単位	個	数量	10	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20	2,050	41,000	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	47.7	4,770	
電工		人	3.9	23,625	92,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					147,700	
単価					14,770	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	ﾎﾟﾝﾌﾟ・水槽据付撤去		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 24,570	0 12,285	
特殊作業員		人	0 0.1	0 24,465	0 2,446	
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 11,400	0 5,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 62,230	
単価					0 62,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	給水設備運転		単位	日	数量	1	単価	7,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	1	4,388	4,388	単－ 981号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4	2,370	3,318	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,706	
単価					7,706	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,570	12,285	
特殊作業員		人	0.1	24,465	2,446	
普通作業員		人	2	20,895	41,790	
バックホウ運転		日	0.5	46,560	23,280	WK250540 単－ 982号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,810	
単価					79,810	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ８０ｍｍ　２段　全揚程３０ｍ	単位	日	数量	1	単価	3,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	85	32.34	2,748	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ８０ｍｍ　２段　全揚程３０ｍ	日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,798	
単価					3,798	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	22.1	32.34	714	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	384	384	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,098	
単価					1,098	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	4	1,595	6,380	単－ 983号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,380	
単価					6,380	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	21.12	32.34	683	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	437	437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,120	
単価					1,120	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	軸流ファン運転費	各種 180kWh 759m 1日	単位	式	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	3,060	32.34	98,960	
軸流ファン損料	運転１日当り機械損料	日	1	63,500	63,500	
風管	ﾌｧｽﾅｰ型風管(防炎加工)　φ1700×L10m×t0.5mm	ｍ・日	759	3.7	2,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					165,300	
単価					165,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	換気設備基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0	CB240210
		ｍ２	4	4,287	17,148	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
		ｍ３	4	31,170	124,680	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
		ｍ３	4	7,848	31,392	単－ 637号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		80	
計					0 173,300	
単価					0 173,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,601,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	24,570	343,980	
特殊作業員		人	12.5	24,465	305,812	
普通作業員		人	10	20,895	208,950	
設備機械工		人	9	25,305	227,745	
電工		人	8	23,625	189,000	
とび工		人	35	24,675	863,625	
溶接工		人	5	26,775	133,875	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5	43,700	327,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		263	
計					2,601,000	
単価					2,601,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 6,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	0 180	0 234.1	0 42,138	CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 180	0 1,792	0 322,560	CB210410
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 6	0 119.9	0 719	CB210610
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 15	0 1,446	0 21,690	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 100	0 8,435	0 843,500	CB240210
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 2	0 4,287	0 8,574	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 124	0 31,170	0 3,865,080	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 30,380	0 30,380	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 125	0 7,848	0 981,000	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 359	
計					0 6,116,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 6,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 6,116,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,793,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.5	24,570	356,265	
特殊作業員		人	60.5	24,465	1,480,132	
普通作業員		人	9	20,895	188,055	
設備機械工		人	12	25,305	303,660	
とび工		人	31	24,675	764,925	
電工		人	6.5	23,625	153,562	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	12.5	43,700	546,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		151	
計					3,793,000	
単価					3,793,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	802,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	24,570	93,366	
特殊作業員		人	14.3	24,465	349,849	
普通作業員		人	2.4	20,895	50,148	
設備機械工		人	2.4	25,305	60,732	
とび工		人	4.3	24,675	106,102	
電工		人	1.4	23,625	33,075	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5	43,700	109,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					802,600	
単価					802,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	濁水処理設備	処理能力30m3級 運転日数1日	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,008,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準		0	0	0	WB450410
		箇所	1	917,400	917,400	単－ 984号
濁水処理設備運転	30m3/h		0	0	0	WB450440
		日	1	90,200	90,200	単－ 985号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		400	
計					0 1,008,000	
単価					0 1,008,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	濁水処理設備B基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,554,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 190	0 1,446	0 274,740	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 73	0 8,435	0 615,755	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 26	0 8,435	0 219,310	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 37	0 31,170	0 1,153,290	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 37	0 7,848	0 290,376	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 529	
計					0 2,554,000	
単価					0 2,554,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	濁水処理設備	処理能力60m3級 運転日数1日	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準		0	0	0	WB450410
		箇所	1	917,400	917,400	単－ 984号
濁水処理設備運転	60m3/h		0	0	0	WB450440
		日	1	134,400	134,400	単－ 986号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		200	
計					0 1,052,000	
単価					0 1,052,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	濁水処理設備A基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0 260	0 1,446	0 375,960	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 77	0 4,287	0 330,099	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 53	0 31,170	0 1,652,010	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 53	0 7,848	0 415,944	WB824010 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 987	
計					0 2,775,000	
単価					0 2,775,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	25,305	5,061	
普通作業員		人	0.5	20,895	10,447	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,082	
計					16,590	
単価					16,590	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	防音壁設置工	鉄骨工事費	単位	t	数量	0 1	単価	0 59,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.23	0 24,570	0 5,651	
とび工		人	0 0.93	0 24,675	0 22,947	
普通作業員		人	0 0.7	0 20,895	0 14,626	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)作業料金	10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(長期割引)	台･日	0 0.23	0 27,600	0 6,348	WYB00125
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0 0.23	0 41,260	0 9,489	単－ 987号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 859	
計					0 59,920	
単価					0 59,920	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	防音壁設置工	ﾊﾟﾈﾙ工事費	単位	m2	数量	0 100	単価	0 2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.06	0 24,570	0 26,044	
とび工		人	0 4.26	0 24,675	0 105,115	
普通作業員		人	0 3.19	0 20,895	0 66,655	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)作業料金	10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(長期割引)	台･日	0 1.06	0 27,600	0 29,256	WYB00121
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0 1.06	0 41,260	0 43,735	単－ 987号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 95	
計					0 270,900	
単価					0 2,709	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	防音壁撤去工	鉄骨工事費	単位	t	数量	0 1	単価	0 42,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.16	0 24,570	0 3,931	
とび工		人	0 0.66	0 24,675	0 16,285	
普通作業員		人	0 0.49	0 20,895	0 10,238	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)作業料金	10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(長期割引)	台･日	0 0.16	0 27,600	0 4,416	WYB00129
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0 0.16	0 41,260	0 6,601	単－ 987号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 609	
計					0 42,080	
単価					0 42,080	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	防音壁撤去工	ﾊﾟﾈﾙ工事費	単位	m2	数量	0 100	単価	0 2,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.86	0 24,570	0 21,130	
とび工		人	0 3.45	0 24,675	0 85,128	
普通作業員		人	0 2.59	0 20,895	0 54,118	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)作業料金	10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(長期割引)	台･日	0 0.86	0 27,600	0 23,736	WYB00127
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	日	0 0.86	0 41,260	0 35,483	単－ 987号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 219,600	
単価					0 2,196	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	防音壁基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,613,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030
		ｍ３	80	234.1	18,728	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410
		ｍ３	20	2,711	54,220	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110
		ｍ３	60	378.7	22,722	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
		ｍ３	60	119.9	7,194	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0	CB240210
		ｍ２	41	8,435	345,835	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0	CB240210
		ｍ２	3	4,287	12,861	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 51	0 31,170	0 1,589,670	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	0 4	0 30,380	0 121,520	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
		ｍ３	56	7,848	439,488	単－ 637号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		762	
計					0 2,613,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	防音壁基礎		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,613,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 2,613,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	濁水処理設備上屋設置	2.5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	0 1	単価	0 621,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 24,570	0 122,850	
大工		人	0 10	0 26,145	0 261,450	
普通作業員		人	0 5	0 20,895	0 104,475	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 94,725	
計					0 621,400	
単価					0 621,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	濁水処理設備上屋撤去	2.5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	0 1	単価	0 476,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 24,570	0 98,280	
大工		人	0 8	0 26,145	0 209,160	
普通作業員		人	0 4	0 20,895	0 83,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 47,180	
計					0 476,100	
単価					0 476,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	濁水処理設備上屋設置	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	0 1	単価	0 493,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 24,570	0 98,280	
大工		人	0 8	0 26,145	0 209,160	
普通作業員		人	0 4	0 20,895	0 83,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 64,280	
計					0 493,200	
単価					0 493,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	濁水処理設備上屋撤去	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	0 1	単価	0 376,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 24,570	0 98,280	
大工		人	0 8	0 26,145	0 209,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 31,060	
計					0 376,400	
単価					0 376,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋設置	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,963,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 14	0 24,570	0 343,980	
特殊作業員		人	0 28	0 24,465	0 685,020	
普通作業員		人	0 14	0 20,895	0 292,530	
とび工		人	0 28	0 24,675	0 690,900	
溶接工		人	0 14	0 26,775	0 374,850	
電工		人	0 16	0 23,625	0 378,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 12	0 43,700	0 524,400	
高所作業車運転	自走式･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ｸﾛｰﾗ 作業床高18m	日	0 12	0 30,790	0 369,480	WYB00148 単－ 988号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 303,840	
計					0 3,963,000	
単価					0 3,963,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋撤去	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 24,570	0 221,130	
特殊作業員		人	0 18	0 24,465	0 440,370	
とび工		人	0 18	0 24,675	0 444,150	
溶接工		人	0 9	0 26,775	0 240,975	
電工		人	0 7	0 23,625	0 165,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 6	0 43,700	0 262,200	
高所作業車運転	自走式･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ｸﾛｰﾗ 作業床高18m	日	0 6	0 30,790	0 184,740	WYB00155 単－ 989号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 30,060	
計					0 1,989,000	
単価					0 1,989,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,650	13,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,498,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	24,465	132,111	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,700	87,400	
運搬費等率 582%		式	1		1,277,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		935	
計					1,498,000	
単価					1,498,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,912,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		3,252,382	
計					4,912,382	
単価					4,912,382	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,514,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,854,964	
計					4,514,964	
単価					4,514,964	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	電力基本料金	10812千円	単位	式	数量	1	単価	10,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		10,812,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8,000	
計					10,820,000	
単価					10,820,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－716号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB00280 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－717号	ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－ 991号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－718号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB00282 単－ 992号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,220	241,100	WK450830 単－ 993号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241,100	
単価					241,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－720号	吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－ 994号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	190,000 190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.098 1.098	173,000 173,000	189,954 189,954	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 46	
計					190,000 190,000	
単価					190,000 190,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	171,700 171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22 22	6,180 6,180	135,960 135,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.29 0.29	123,000 123,000	35,670 35,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					171,700 171,700	
単価					171,700 171,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－723号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	207,300 207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	9.24 9.24	22,430	207,253 207,253	WYB00286 単－ 995号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					207,300 207,300	
単価					207,300 207,300	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	137,800	689,000	単－ 996号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689,000	
単価					689,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－725号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－ 997号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 998号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－727号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－ 991号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－728号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－ 999号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,117,000	
単価					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－729号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－ 994号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－730号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1000号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－731号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	173,000	47,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,230	
単価					47,230	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	123,000	6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,240	
単価					31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－733号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.612	13,600	8,323	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.36	4,950	6,732	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.799	4,750	3,795	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	55.08	350	19,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,130	
単価					38,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－734号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	137,800	689,000	単－ 996号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689,000	
単価					689,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－ 997号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－736号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級		5	60,690	303,450	WYB00302
		日	5	60,690	303,450	単－ 990号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					303,500	
					303,500	
単価					303,500	
					303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00304
		日	5	423,400	2,117,000	単－ 992号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,117,000	
					2,117,000	
単価					2,117,000	
					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－738号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	62,480 62,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8 8	6,180 6,180	49,440 49,440	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106 0.106	123,000 123,000	13,038 13,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					62,480 62,480	
単価					62,480 62,480	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－739号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	日	0 5	0 60,690	0 303,450	WYB00556 単－1001号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 303,500	
単価					0 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－740号	ドリルジャンボ運転 ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－1002号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－741号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00566
		日	5	423,400	2,117,000	単－1003号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 2,117,000	
単価					0 2,117,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－742号	ホイールローダ運転 SD式　山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転						WK450830
		日	5	48,220	241,100	単－1004号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					241,100	
単価					241,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－743号	吹付プラント設備運転 ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－744号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 8	0 6,180	0 49,440	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.106	0 123,000	0 13,038	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 62,480	
単価					0 62,480	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	0 1	単価	0 207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N		0	0	0	WYB00569
		m3	9.24	22,430	207,253	単－1006号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		47	
計					0 207,300	
単価					0 207,300	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－746号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1007号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					885,000	
単価					885,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－747号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1008号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－748号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1009号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－749号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－1002号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－750号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1010号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,117,000	
単価					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－751号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－752号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1011号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－753号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	173,000	47,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,230	
単価					47,230	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－754号	ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	123,000	6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,240	
単価					31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－755号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.612	13,600	8,323	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.36	4,950	6,732	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.799	4,750	3,795	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	55.08	350	19,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,130	
単価					38,130	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	集塵機運転	各種	単位	週	数量	1	単価	885,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1012号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					885,000	
単価					885,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－757号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1008号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB00249 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－759号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 998号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－760号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00251
		日	5	423,400	2,117,000	単－ 992号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－761号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1000号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－762号	振動ﾛｰﾗ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用、搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、質量3～4t	単位	週	数量	1 1	単価	50,450 50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事対応)	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　質量3～4ｔ　低騒音　排対3次	日	5 5	10,090 10,090	50,450 50,450	WYB00253 単－1013号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,450 50,450	
単価					50,450 50,450	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－763号	H型鋼支保工	HH-200　高規格	単位	m	数量	1 1	単価	458,900 458,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼支保工	HH-200　SS400　高規格	t	2.154 2.154	213,000 213,000	458,802 458,802	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					458,900 458,900	
単価					458,900 458,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－764号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	218,600 218,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	28 28	6,180 6,180	173,040 173,040	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.37 0.37	123,000 123,000	45,510 45,510	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					218,600 218,600	
単価					218,600 218,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	単位	m	数量	1 1	単価	448,700 448,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	m3	15.36 15.36	29,210 29,210	448,665 448,665	WYB00257 単－1014号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					448,700 448,700	
単価					448,700 448,700	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－766号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	188,600 188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.09 1.09	173,000 173,000	188,570 188,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					188,600 188,600	
単価					188,600 188,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－767号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	126,800 126,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8 8	6,180 6,180	49,440 49,440	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.294 0.294	123,000 123,000	36,162 36,162	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.34 0.34	121,000 121,000	41,140 41,140	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					126,800 126,800	
単価					126,800 126,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－768号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	206,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	9.18 9.18	22,430 22,430	205,907 205,907	WYB00332 単－1015号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－769号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	173,000	47,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,230	
単価					47,230	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－770号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	123,000	6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,240	
単価					31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－771号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.612	13,600	8,323	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.36	4,950	6,732	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.799	4,750	3,795	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	55.08	350	19,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,130	
単価					38,130	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－772号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB00644 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－773号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	5 5	423,400 423,400	2,117,000 2,117,000	WYB00646 単－ 992号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,117,000 2,117,000	
単価					2,117,000 2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－774号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	日	0 5	0 60,690	0 303,450	WYB00744 単－1016号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 303,500	
単価					0 303,500	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	0 5	0 423,400	0 2,117,000	WYB00746 単－1003号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,117,000	
単価					0 2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－776号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	0 1	単価	0 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	0 9.18	0 22,430	0 205,907	WYB00749 単－1017号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 93	
計					0 206,000	
単価					0 206,000	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－777号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1012号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					885,000	
単価					885,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－778号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	173,000	47,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,230	
単価					47,230	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－779号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	123,000	6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,240	
単価					31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－780号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.612	13,600	8,323	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.36	4,950	6,732	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.799	4,750	3,795	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	55.08	350	19,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					38,130	
単価					38,130	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1018号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,800	
単価					251,800	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－782号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1 1	単価	303,500 303,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	日	5 5	60,690 60,690	303,450 303,450	WYB00715 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					303,500 303,500	
単価					303,500 303,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－783号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1 1	単価	2,117,000 2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00717
		日	5	423,400	2,117,000	単－ 992号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,117,000	
					2,117,000	
単価					2,117,000	
					2,117,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－784号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	208,300 208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００		1.204	173,000	208,292	
		t	1.204	173,000	208,292	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					208,300	
					208,300	
単価					208,300	
					208,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－785号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上　L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	187,400 187,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	24 24	6,180 6,180	148,320 148,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.317 0.317	123,000 123,000	38,991 38,991	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					187,400 187,400	
単価					187,400 187,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－786号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m	数量	1 1	単価	227,500 227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	m3	10.14 10.14	22,430	227,440 227,440	WYB00721 単－1019号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					227,500 227,500	
単価					227,500 227,500	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－787号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 35	単位	m	数量	1	単価	53,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.31	173,000	53,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,630	
単価					53,630	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－788号	ロックボルト	大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	123,000	6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,240	
単価					31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－789号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 35 各種	単位	m	数量	1	単価	44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.713	13,600	9,696	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.584	4,950	7,840	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.931	4,750	4,422	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	64.152	350	22,453	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,420	
単価					44,420	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	264,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	52,870	264,350	WK450840 単－1020号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					264,400	
単価					264,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	133	6,384	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,390	
単価					54,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,513	
単価					9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,750	
単価					11,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	133	1,596	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,090	
単価					10,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	20,895	31,342	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,965	
計					253,700	
単価					2,537	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	43,365	173,460	
トンネル特殊工		人	16.1	39,795	640,699	
トンネル作業員		人	4	27,825	111,300	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,541	
計					1,055,000	
単価					10,550	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,740	
単価					10,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－799号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級　ベースマシン20t級	単位	日	数量	1 1	単価	54,790 54,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51 51	133 133	6,783 6,783	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,790 54,790	
単価					54,790 54,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	バックホウ運転	クローラ型　山積0.45m3(平積0.35m3)　排対３次	単位	時間	数量	1 1	単価	9,513 9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	133 133	1,223 1,223	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,513 9,513	
単価					9,513 9,513	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	ダンプトラック運搬	普通　ディーゼル　10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,214 5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	133 133	1,463 1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,214 5,214	
単価					5,214 5,214	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－807号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB00014
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－808号	高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	21 21	133 133	2,793 2,793	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　8～10m　長期割引	供用日	1.4 1.4	8,270 8,270	11,578 11,578	WYB00002
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－809号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB00015
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－810号	高所作業車運転	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　作業床高8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	21 21	133 133	2,793 2,793	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型　8～10m　長期割引	供用日	1.4 1.4	8,270 8,270	11,578 11,578	WYB00003
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－811号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－813号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－816号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	単位	m3	数量	1 1	単価	29,210 29,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,600 13,600	6,120 6,120	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.74 0.74	4,950 4,950	3,663 3,663	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,750 4,750	2,327 2,327	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	45 45	350 350	15,750 15,750	
急結助剤		ｋｇ	0.09 0.09	300 300	27 27	
高性能減水剤		ｋｇ	6.3 6.3	210 210	1,323 1,323	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					29,210 29,210	
単価					29,210 29,210	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－818号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－821号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB00019
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－822号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－824号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－827号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－828号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	133 133	7,714 7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	WYB00025
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,800 17,800	
単価					17,800 17,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	掘削工		単位	m3	数量	10 10	単価	3,110 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.51 0.51	24,465 24,465	12,477 12,477	
普通作業員		人	0.204 0.204	20,895 20,895	4,262 4,262	
大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級	日	0.163 0.163	75,630 75,630	12,327 12,327	WYB01220 単－1021号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,034 2,034	
計					31,100 31,100	
単価					3,110 3,110	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	積込工		単位	m3	数量	100 100	単価	208.9 208.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	日	0.323 0.323	64,660 64,660	20,885 20,885	WYB01222 単－1022号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,890 20,890	
単価					208.9 208.9	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100 100	単価	382.8 382.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	日	0.65 0.65	58,890 58,890	38,278 38,278	WYB01224 単－1023号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,280 38,280	
単価					382.8 382.8	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－842号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	安定処理工	100kg/m3	単位	m3	数量	50 50	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56 0.56	24,570 24,570	13,759 13,759	
普通作業員		人	1.67 1.67	20,895 20,895	34,894 34,894	
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	5 5	15,500 15,500	77,500 77,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3　2.9t吊り　排対1次	日	0.56 0.56	38,350 38,350	21,476 21,476	WYB01252 単－1024号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					147,700 147,700	
単価					2,954 2,954	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	盛土材持ち上げ		単位	m3	数量	95 95	単価	1,629 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	20,895 20,895	41,790 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	6.3 6.3	10,990 10,990	69,237 69,237	単－1025号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					154,800 154,800	
単価					1,629 1,629	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	9,520.68	9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,520	
単価					9,520	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,098.11	209,811	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					209,900	
単価					2,099	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	掘削工		単位	m3	数量	0 10	単価	0 3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.51	0 24,465	0 12,477	
普通作業員		人	0 0.204	0 20,895	0 4,262	
大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級	日	0 0.163	0 75,630	0 12,327	WYB01264 単－1026号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 2,034	
計					0 31,100	
単価					0 3,110	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	積込工		単位	m3	数量	0 100	単価	0 208.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	日	0 0.323	0 64,660	0 20,885	WYB01266 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,890	
単価					0 208.9	円／m3

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	0 100	単価	0 382.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	日	0 0.65	0 58,890	0 38,278	WYB01268 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 38,280	
単価					0 382.8	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－852号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 13,600	0 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,950	0 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0 0.47	0 4,750	0 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 79	0 32.34	0 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,060	
単価					0 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 133	0 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,220	0 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,949	
単価					0 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（機械掘削）	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 79	0 32.34	0 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,060	
単価					0 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－860号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 13,600	0 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,950	0 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0 0.47	0 4,750	0 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式R一体C搭載型ｴﾚｸﾀ型]	排対3次　吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 79	0 32.34	0 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,060	
単価					0 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 133	0 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,220	0 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,949	
単価					0 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	安定処理工	100kg/m3	単位	m3	数量	0 50	単価	0 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.56	0 24,570	0 13,759	
普通作業員		人	0 1.67	0 20,895	0 34,894	
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	0 5	0 15,500	0 77,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3　2.9t吊り　排対1次	日	0 0.56	0 38,350	0 21,476	WYB01294 単－1029号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 71	
計					0 147,700	
単価					0 2,954	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	盛土材持ち上げ		単位	m3	数量	0 95	単価	0 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,700	0 43,700	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	0 6.3	0 10,990	0 69,237	単－1030号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 73	
計					0 154,800	
単価					0 1,629	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	9,520.68	9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,520	
単価					9,520	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,098.11	209,811	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					209,900	
単価					2,099	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－870号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－872号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5	単位	本	数量	1 1	単価	104,100 104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管　先頭管	φ114.3　L=3770mm		1	30,900	30,900	
		本	1	30,900	30,900	
AGF鋼管　中間管	φ114.3　L=3050mm		2	26,000	52,000	
		本	2	26,000	52,000	
AGF鋼管　端末管	φ114.3　L=3050mm		1	21,200	21,200	
		本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					104,100	
					104,100	
単価					104,100	
					104,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－874号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－875号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－878号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	86,060 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	79 79	32.34 32.34	2,554 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,060 86,060	
単価					86,060 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,949 4,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	133 133	1,729 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,220 3,220	3,220 3,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,949 4,949	
単価					4,949 4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－882号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5	単位	本	数量	0 1	単価	0 123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3 L=3.77m	本	0 1	0 44,700	0 44,700	
AGF鋼管	中間管　φ114.3 L=3.05m	本	0 2	0 27,400	0 54,800	
AGF鋼管	端末管　φ114.3 L=3.05m	本	0 1	0 24,300	0 24,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 123,800	
単価					0 123,800	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,218	
単価					2,218	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－886号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－887号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	単位	本	数量	0 1	単価	0 105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3 L=3.77m	本	0 1	0 44,700	0 44,700	
AGF鋼管	中間管　φ114.3 L=3.05m	本	0 2	0 27,400	0 54,800	
AGF鋼管	端末管 L=3.050m以上 引抜用特殊管	本	0 0.25	0 24,300	0 6,075	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 105,600	
単価					0 105,600	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－889号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－891号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ114.3　L=12.5　端末管事前撤去型	単位	本	数量	0 1	単価	0 105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管　φ114.3 L=3.77m	本	0 1	0 44,700	0 44,700	
AGF鋼管	中間管　φ114.3 L=3.05m	本	0 2	0 27,400	0 54,800	
AGF鋼管	端末管 L=3.050m以上 引抜用特殊管	本	0 0.25	0 24,300	0 6,075	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 105,600	
単価					0 105,600	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－893号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－894号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0	32.34	0	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,000	
単価					177,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－895号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－896号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－898号	注入式長尺先受鋼管(Me鋼管)	φ76.3　L=13.5	単位	本	数量	1 1	単価	108,700 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管　先頭管	φ76.3　L=3500mm		1	31,400	31,400	
		本	1	31,400	31,400	
Me鋼管　中間管	φ76.3　L=3100mm		2	22,100	44,200	
		本	2	22,100	44,200	
Me鋼管　端末管	φ76.3　L=3100mm		1	22,100	22,100	
		本	1	22,100	22,100	
バルクヘッド管	L=1.07m		1	11,000	11,000	
		本	1	11,000	11,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,700 108,700	
単価					108,700 108,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	1 1	単価	41,690 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	46 46	32.34 32.34	1,487 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,690 41,690	
単価					41,690 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－900号	モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	単位	日	数量	1	単価	4,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	42.032	32.34	1,359	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,659	
単価					4,659	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	単位	日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	133 133	478 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,478 2,478	
単価					2,478 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－904号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0	32.34	0	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,000	
単価					177,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－905号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－907号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－909号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－911号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－913号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	1	39,100	39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	2	22,600	45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	1	22,600	22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m		0	0	0	
		本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－915号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－917号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－919号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－921号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－923号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－925号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－928号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－930号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	1	39,100	39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	2	22,600	45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り		0	0	0	
		本	1	22,600	22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m		0	0	0	
		本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－932号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－933号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－937号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－938号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－940号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾉﾗﾏ先頭管(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む)	φ76.3 L=3.5m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 39,100	0 39,100	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 2	0 22,600	0 45,200	
ﾊﾟﾉﾗﾏ端末管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 119,900	
単価					0 119,900	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－942号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=6.5m ｽﾘｯﾄ無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 58,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管	φ76.3 有効長L=3650m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 1	0 37,400	0 37,400	
端末管	φ76.3 有効長L=3050m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 1	0 20,800	0 20,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 58,200	
単価					0 58,200	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－952号	AGF鋼管	φ114.3 L=6.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管	先頭管 φ114.3 L=3.77m	本	0 1	0 44,700	0 44,700	
AGF鋼管	端末管 φ114.3 L=3.05m	本	0 1	0 24,300	0 24,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 69,000	
単価					0 69,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－954号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－955号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－958号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3 L=13.5m ｽﾘｯﾄ無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 112,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管	φ76.3 有効長L=3650m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 1	0 37,400	0 37,400	
中間管	φ76.3 有効長L=3050m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 2	0 20,800	0 41,600	
端末管	φ76.3 有効長L=3050m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 1	0 20,800	0 20,800	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 112,800	
単価					0 112,800	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－960号	高所作業車運転[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－961号	ﾊﾟﾉﾗﾏ鋼管	φ76.3　L=13.5m ｽﾘｯﾄ無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管	φ76.3 有効長L=3650m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 1	0 37,400	0 37,400	
中間管	φ76.3 有効長L=3050m ｽﾘｯﾄ無し	本	0 2	0 20,800	0 41,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ中間管	φ76.3 L=3.0m ｽﾘｯﾄ入り	本	0 1	0 22,600	0 22,600	
ﾊﾟﾉﾗﾏ調整管	φ76.3 L=1.0m	本	0 1	0 13,000	0 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 114,600	
単価					0 114,600	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－962号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 133	0 478	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,478	
単価					0 2,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－963号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1009号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					150,200	
単価					150,200	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1031号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,117,000	
単価					2,117,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1032号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					323,600	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1011号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					282,600	
単価					282,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.8	4,950	3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜		0	0	0	
		ｍ３	0.47	4,750	2,232	
急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0	
		ｋｇ	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	支保工連結工	連結鋼材設置	単位	t	数量	0 10	単価	0 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 45,984	0 73,574	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 42,196	0 135,027	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,486	0 94,355	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０	t	0 10	0 127,000	0 1,270,000	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 17,800	0 28,480	WYB00212 単－1033号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄﾌﾞｰﾑ型 作業床高8m	日	0 1.6	0 14,390	0 23,024	WYB00213 単－1034号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,540	
計					0 1,639,000	
単価					0 163,900	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾎｲｰﾙ式　2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ　150kg級　排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 46	0 32.34	0 1,487	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	0 1	0 40,200	0 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 41,690	
単価					0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 13,600	0 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,950	0 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0 0.47	0 4,750	0 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－971号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8～22m3･7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 79	0 32.34	0 2,554	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,060	
単価					0 86,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－972号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 133	0 1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,040	0 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,769	
単価					0 4,769	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－973号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ25m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 24	0 32.34	0 776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	0 1.4	0 29,200	0 40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 64,720	
単価					0 64,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 13,600	0 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,950	0 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0 0.47	0 4,750	0 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	112	133	14,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,130	
単価					51,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	98	133	13,034	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	11,400	15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,030	
単価					53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	74	133	9,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,360	
単価					48,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200 賃料日数869日	単位	個	数量	0 1	単価	0 39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ賃料	1000×1200	個･日	0 869	0 45	0 39,105	
計					0 39,105	
単価					0 39,100	円／個

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1	2,210	2,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,210	
単価					2,210	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					320	
単価					320	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	単位	日	数量	1	単価	4,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	85	32.34	2,748	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,388	
単価					4,388	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	69	133	9,177	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,560	
単価					46,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	31.2	32.34	1,009	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	586	586	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,595	
単価					1,595	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	917,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	24,570	171,990	
電工		人	5	23,625	118,125	
設備機械工		人	13	25,305	328,965	
普通作業員		人	8	20,895	167,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					917,400	
単価					917,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	90,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	173	32.34	5,594	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	84,600	84,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					90,200	
単価					90,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	351	32.34	11,351	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力６０ｍ３／ｈ	日	1	123,000	123,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					134,400	
単価					134,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	日	数量	1	単価	41,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
軽油	１．２号	L	21	133	2,793	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	1.39	10,300	14,317	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,260	
単価					41,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	高所作業車運転	自走式･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ｸﾛｰﾗ 作業床高18m	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 22	0 133	0 2,926	
高所作業車賃料(長期割引)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 作業床高18～18.5m	台・月	0 1.4	0 19,900	0 27,860	WYB00150
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 30,790	
単価					0 30,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	高所作業車運転	自走式･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ｸﾛｰﾗ 作業床高18m	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 22	0 133	0 2,926	
高所作業車賃料(長期割引)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 伸縮ﾌﾞｰﾑ型 作業床高18～18.5m	台・月	0 1.4	0 19,900	0 27,860	WYB00156
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 30,790	
単価					0 30,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－990号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1 1	単価	60,690 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51 51	133 133	6,783 6,783	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料	2000kg級	供用日	1.4 1.4	17,600 17,600	24,640 24,640	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4 1.4	20,900 20,900	29,260 29,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					60,690 60,690	
単価					60,690 60,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－991号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	267	32.34	8,634	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					242,500	
単価					242,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－992号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	日	数量	1 1	単価	423,400 423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	363 363	32.34 32.34	11,739 11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	294,000 294,000	411,600 411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					423,400 423,400	
単価					423,400 423,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－993号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	133	12,236	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,220	
単価					48,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－994号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－995号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－996号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	137,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	765	32.34	24,740	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					137,800	
単価					137,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－997号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	133	10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,320	
単価					39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－998号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,040	
単価					30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－999号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					423,400	
単価					423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1000号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	133	8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,520	
単価					56,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1001号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 51	0 133	0 6,783	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料	2000kg級	供用日	0 1.4	0 17,600	0 24,640	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.4	0 20,900	0 29,260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 60,690	
単価					0 60,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1002号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	267	32.34	8,634	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					242,500	
単価					242,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1003号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付･R一体･C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0 363	0 32.34	0 11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	0 1.4	0 294,000	0 411,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 61	
計					0 423,400	
単価					0 423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1004号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	133	12,236	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,220	
単価					48,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1005号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1006号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.8	4,950	3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜		0	0	0	
		ｍ３	0.47	4,750	2,232	
急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0	
		ｋｇ	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1007号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0	32.34	0	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,000	
単価					177,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1008号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	133	10,374	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,320	
単価					39,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1009号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,040	
単価					30,040	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1010号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					423,400	
単価					423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1011号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	133	8,512	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,520	
単価					56,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1012号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	0	32.34	0	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式　3000m3／min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,000	
単価					177,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1013号	振動ﾛｰﾗ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事対応)	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　質量3～4ｔ　低騒音　排対3次	単位	日	数量	1 1	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	133 133	1,596 1,596	
振動ﾛｰﾗ(賃貸)　搭乗式	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　質量3～4t　長期割引　ﾄﾝﾈﾙ補正	供用日	1.7 1.7	4,993.8 4,993.8	8,489 8,489	WYB00093
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,090 10,090	
単価					10,090 10,090	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1014号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36N	単位	m3	数量	1 1	単価	29,210 29,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	13,600 13,600	6,120 6,120	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.74 0.74	4,950 4,950	3,663 3,663	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.49 0.49	4,750 4,750	2,327 2,327	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	45 45	350 350	15,750 15,750	
急結助剤		ｋｇ	0.09 0.09	300 300	27 27	
高性能減水剤		ｋｇ	6.3 6.3	210 210	1,323 1,323	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					29,210 29,210	
単価					29,210 29,210	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1015号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1016号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 51	0 133	0 6,783	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料	2000kg級	供用日	0 1.4	0 17,600	0 24,640	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.4	0 20,900	0 29,260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 60,690	
単価					0 60,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1017号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 13,600	0 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,950	0 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5㎜	ｍ３	0 0.47	0 4,750	0 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 22,430	
単価					0 22,430	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1018号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	133	9,044	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,350	
単価					50,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1019号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	22,430 22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	13,600 13,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砂	砂（洗い）荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,950 4,950	3,960 3,960	
コンクリート用骨材　豆砂利	10～5mm	ｍ３	0.47 0.47	4,750 4,750	2,232 2,232	
急結剤	吹付コンクリート用	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					22,430 22,430	
単価					22,430 22,430	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1020号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	52,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	133	9,044	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	31,300	43,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,870	
単価					52,870	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1021号	大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級	単位	日	数量	1 1	単価	75,630 75,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	Ｌ	82 82	133 133	10,906 10,906	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.33 1.33	19,000 19,000	25,270 25,270	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	供用日	1.33 1.33	11,500 11,500	15,295 15,295	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					75,630 75,630	
単価					75,630 75,630	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1022号	バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	単位	日	数量	1 1	単価	64,660 64,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	Ｌ	96 96	133 133	12,768 12,768	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.46 1.46	19,000 19,000	27,740 27,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					64,660 64,660	
単価					64,660 64,660	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1023号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,890 58,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	70 70	133 133	9,310 9,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.24 1.24	21,300 21,300	26,412 26,412	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24 1.24	1,070 1,070	1,326 1,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					58,890 58,890	
単価					58,890 58,890	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1024号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.45m3　2.9t吊り　排対1次	単位	日	数量	1 1	単価	38,350 38,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油	１．２号	L	38 38	133 133	5,054 5,054	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	1.27 1.27	7,200 7,200	9,144 9,144	WYB00092
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,350 38,350	
単価					38,350 38,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1025号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,990	
単価					10,990	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1026号	大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 75,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,150	0 24,150	
軽油	１．２号	L	0 82	0 133	0 10,906	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.33	0 19,000	0 25,270	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	供用日	0 1.33	0 11,500	0 15,295	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 75,630	
単価					0 75,630	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1027号	バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 64,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,150	0 24,150	
軽油	１．２号	L	0 96	0 133	0 12,768	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.46	0 19,000	0 27,740	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 64,660	
単価					0 64,660	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1028号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 21,840	0 21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	0 70	0 133	0 9,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.24	0 21,300	0 26,412	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.24	0 1,070	0 1,326	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 58,890	
単価					0 58,890	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1029号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3　2.9t吊り　排対1次	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,150	0 24,150	
軽油	１．２号	L	0 38	0 133	0 5,054	
バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3　2.9t吊	供用日	0 1.27	0 7,200	0 9,144	WYB01295
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 38,350	
単価					0 38,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1030号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	133	2,128	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,990	
単価					10,990	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1031号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					423,400	
単価					423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1032号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力　常時	ｋｗＨ	24	32.34	776	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,720	
単価					64,720	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1033号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 58	0 133	0 7,714	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.4	0 7,200	0 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 17,800	
単価					0 17,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1034号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄﾌﾞｰﾑ型 作業床高8m	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 21	0 133	0 2,793	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	0 1.4	0 8,280	0 11,592	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 14,390	
単価					0 14,390	円／日