

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584504108	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	414,381,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	377,828,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 7 0号	2 2) 処 分 費 等	162,500
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月30日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 国分地区①			式	1		108,732,463	1	101,743,657	
				1		210,476,120			
道路土工			式	0		0	1	6,868,122	
				1		6,868,122			
掘削工			式	0		0	1	2,941,225	
				1		2,941,225			
掘削		土砂		0		0			単-1号
				m3		1,300			
土砂等運搬 (場内運搬)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-2号
				m3		1,310			
土砂等運搬 (仮置場～盛土箇所)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			単-3号
				m3		3,000			
積込(ルース)				0		0			単-4号
				m3		3,000			
路体盛土工			式	0		0			
				1		2,296,420			
路体(築堤)盛土				0		0			単-5号
				m3		9,400			
残土処理工			式	0		0			
				1		1,630,477			
整地 (八幡町)				0		0			単-6号
				m3		6,300			
整地 (国分町)				0		0			単-7号
				m3		1,000			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 830	0 814.9	0 676,367	830	676,367	単-8号
地盤改良工				1 1		95,149,064 179,715,760	1	84,566,696	
サントマット工			式	1 1		4,338,880 9,929,360	1	5,590,480	
サントマット				1,040 0	4,172 4,172	4,338,880 0	-1,040	-4,338,880	単-9号
サントマット			m3	0 2,380	0 4,172	0 9,929,360	2,380	9,929,360	単-10号
固結工 (国分町)				1 0		61,252,064 0	-1	-61,252,064	
スラリー攪拌		φ1300×2軸, 打設長5.9m, 改良長5.1m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	198 0	162,116 162,116	32,098,968 0	-198	-32,098,968	単-11号
スラリー攪拌		φ1300×2軸, 打設長8.2m, 改良長7.4m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)		136 0	214,361 214,361	29,153,096 0	-136	-29,153,096	単-12号
固結工 (八幡町)			式	1 0		29,558,120 0	-1	-29,558,120	
スラリー攪拌		φ1300×2軸, 打設長5.9m, 改良長5.1m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)		5 0	162,116 162,116	810,580 0	-5	-810,580	単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長6.1m, 改良長5.3m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	28	171,781	4,809,868	-28	-4,809,868	単-14号
				0	171,781	0			
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長6.3m, 改良長5.5m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	20	174,698	3,493,960	-20	-3,493,960	単-15号
				0	174,698	0			
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長6.5m, 改良長5.7m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	22	177,616	3,907,552	-22	-3,907,552	単-16号
				0	177,616	0			
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長6.6m, 改良長5.8m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	30	179,075	5,372,250	-30	-5,372,250	単-17号
				0	179,075	0			
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長7.2m, 改良長6.4m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	25	192,934	4,823,350	-25	-4,823,350	単-18号
				0	192,934	0			
スラリー攪拌		φ 1300×2軸, 打設長8.0m, 改良長7.2m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	組	30	211,352	6,340,560	-30	-6,340,560	単-19号
				0	211,352	0			
固結工 (ICT) (国分町)			式	0 1		0 137,156,500	1	137,156,500	
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300×2軸, 打設長5.9m, 改良長5.1m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	組	0 170	0 161,700	0 27,489,000	170	27,489,000	単-20号
スラリー攪拌 (ICT)		φ 1300×2軸, 打設長7.4m, 改良長5.1m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	組	0 94	0 174,400	0 16,393,600	94	16,393,600	単-21号

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8.2m, 改良長7.4m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 136	0 211,900	0 28,818,400	136	28,818,400	単-22号	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8.7m, 改良長7.9m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 127	0 223,100	0 28,333,700	127	28,333,700	単-23号	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長9.2m, 改良長6.9m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 6	0 214,400	0 1,286,400	6	1,286,400	単-24号	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長10.2m, 改良長9.4m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 40	0 260,100	0 10,404,000	40	10,404,000	単-25号	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長11.0m, 改良長10.2m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 68	0 278,200	0 18,917,600	68	18,917,600	単-26号	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長11.0m, 改良長10.2m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 12	0 278,200	0 3,338,400	12	3,338,400	単-27号	
土砂等運搬 (国分町～八幡町)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,000	0 743.1	0 1,486,200	2,000	1,486,200	単-28号	
整地		m3	0 2,000	0 119.2	0 238,400	2,000	238,400	単-29号	
積込 (ルース)		m3	0 2,000	0 225.4	0 450,800	2,000	450,800	単-30号	
固結工 (ICT) (八幡町)		式	0 1		0 32,629,900	1	32,629,900		

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長5.9m, 改良長5.1m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 5	0 178,900	0 894,500	5	894,500	単-31号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6.1m, 改良長5.3m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 28	0 189,400	0 5,303,200	28	5,303,200	単-32号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6.3m, 改良長5.5m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 20	0 192,700	0 3,854,000	20	3,854,000	単-33号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6.5m, 改良長5.7m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 22	0 196,100	0 4,314,200	22	4,314,200	単-34号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6.6m, 改良長5.8m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 30	0 197,700	0 5,931,000	30	5,931,000	単-35号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長7.2m, 改良長6.4m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 25	0 213,000	0 5,325,000	25	5,325,000	単-36号	
スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8.0m, 改良長7.2m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	組	0 30	0 233,600	0 7,008,000	30	7,008,000	単-37号	
カルバート工		式	0 1		0 2,318,089	1	2,318,089		
作業土工		式	0 1		0 176,859	1	176,859		

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0	0	0	90	22,581	単-38号	
			90	250.9	22,581				
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	60	126,480	単-39号	
			60	2,108	126,480				
基面整正		m2	0	0	0	33	17,034	単-40号	
			33	516.2	17,034				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	20	8,150	単-41号	
			20	407.5	8,150				
整地		m3	0	0	0	20	2,614	単-42号	
			20	130.7	2,614				
プレキャストカルバート工		式	0		0	1	2,141,230		
			1		2,141,230				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	m	0	0	0	15	622,350	単-43号	
			15	41,490	622,350				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	0	0	0	22	1,518,880	単-44号	
			22	69,040	1,518,880				
排水構造物工		式	1		13,583,399	1	2,951,490		
			1		16,534,889				
作業土工		式	1		974,734	1	1,367,319		
			1		2,342,053				
床掘り	土砂	m3	360	266.6	95,976	-360	-95,976	単-45号	
			0	266.6	0				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	750	199,950	単-46号	
			750	266.6	199,950				

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	180	3,153	567,540	-180	-567,540	単-47号	
			0	3,153	0				
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	600	1,891,800	単-48号	
			600	3,153	1,891,800				
基面整正		m2	423	470.6	199,063	-423	-199,063	単-49号	
			0	470.6	0				
基面整正		m2	0	0	0	373	175,533	単-50号	
			373	470.6	175,533				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	628.6	94,290	-150	-94,290	単-51号	
			0	628.6	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	100	62,860	単-52号	
			100	628.6	62,860				
整地		m3	150	119.1	17,865	-150	-17,865	単-53号	
			0	119.1	0				
整地		m3	0	0	0	100	11,910	単-54号	
			100	119.1	11,910				
側溝工		式	1		7,795,297	1	-1,185,360		
			1		6,609,937				
プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	m	547	14,251	7,795,297	-547	-7,795,297	単-55号	
			0	14,251	0				
プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	m	0	0	0	295	4,206,700	単-56号	
			295	14,260	4,206,700				
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	0	0	0	84	696,192	単-57号	
			84	8,288	696,192				

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	BF- I -B400-L2000 (再利用)	m	0	0	0	3	12, 507	単-58号	
			3	4, 169	12, 507				
自由勾配側溝	FU-B600-C1000-L2000	m	0	0	0	21	570, 570	単-59号	
			21	27, 170	570, 570				
自由勾配側溝	FU-B600-C600-L2000 (横断用)	m	0	0	0	16	651, 840	単-60号	
			16	40, 740	651, 840				
側溝蓋	C-C-T-B600	枚	0	0	0	16	84, 208	単-61号	
			16	5, 263	84, 208				
側溝蓋	C-G-T-B600-L1000 (T-25 ボルト固定)	枚	0	0	0	8	387, 920	単-62号	
			8	48, 490	387, 920				
管渠工		式	0		0	1	1, 455, 989		
			1		1, 455, 989				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600 (再利用)	m	0	0	0	34	30, 719	単-63号	
			34	903. 5	30, 719				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600	m	0	0	0	77	1, 425, 270	単-64号	
			77	18, 510	1, 425, 270				
集水桝・マンホール工		式	1		4, 813, 368	1	1, 313, 542		
			1		6, 126, 910				
現場打ち集水桝	MD種 900×900×1100 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	24	102, 485	2, 459, 640	-24	-2, 459, 640	単-65号	
			0	102, 485	0				
プレキャスト集水桝	MC種 B600×L600×H800	箇所	0	0	0	5	590, 000	単-66号	
			5	118, 000	590, 000				
プレキャスト集水桝	MC種 B800×L800×H700	箇所	0	0	0	1	142, 600	単-67号	
			1	142, 600	142, 600				

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		MD種 B800×L800×H1000	箇所	0	0	0		1	150,800	単-68号	
				1	150,800	150,800					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		MD種 B800×L800×H1500(2分割)	箇所	0	0	0		1	317,900	単-69号	
				1	317,900	317,900					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		MD種 B900×L900×H900	箇所	0	0	0		3	468,900	単-70号	
				3	156,300	468,900					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		MD種 B900×L900×H1100	箇所	0	0	0		1	180,900	単-71号	
				1	180,900	180,900					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		MD種 B900×L900×H1100	箇所	0	0	0		4	734,800	単-72号	
				4	183,700	734,800					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		ME種 B1000×L1000×H1200	箇所	0	0	0		3	959,100	単-73号	
				3	319,700	959,100					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		ME種 B1000×L1000×H1500(2分割)	箇所	0	0	0		1	389,300	単-74号	
				1	389,300	389,300					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		ME種 B1100×L1100×H1200	箇所	0	0	0		1	348,900	単-75号	
				1	348,900	348,900					
蓋		S-B500-L1000-t12	枚	48	49,036	2,353,728		-48	-2,353,728	単-76号	
				0	49,036	0					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝蓋			枚	0	0	0		37	1,843,710	単-77号	
				37	49,830	1,843,710					
構造物撤去工			式	0		0		1	750,558		
				1		750,558					
構造物取壊し工			式	0		0		1	72,720		
				1		72,720					

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 18,180	0 72,720	4	72,720	単-78号	
排水構造物撤去工 (国分町)			式	0 1		0 315,059	1	315,059	
パイプライン撤去復旧	VP φ 100	m	0 151	0 2,012	0 303,812	151	303,812	単-79号	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 600		m	0 34	0 330.8	0 11,247	34	11,247	単-80号
排水構造物撤去工 (八幡町)		式	0 1		0 168,861	1	168,861		
仮設用排水路撤去		m	0 81	0 1,047	0 84,807	81	84,807	単-81号	
大型土のう撤去			袋	0 48	0 1,696	0 81,408	48	81,408	単-82号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 600	m	0 8	0 330.8	0 2,646	8	2,646	単-83号	
運搬処理工			式	0 1		0 193,918	1	193,918	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 1,757	0 7,028	4	7,028	単-84号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)		m3	0 4	0 12,500	0 50,000	4	50,000	単-85号
廃プラスチック運搬処分		t	0 1.5	0 91,260	0 136,890	1.5	136,890	単-86号	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			式	0 1		0 4,288,702		1	4,288,702		
工事用道路工 (国分町)			式	0 1		0 2,281,267		1	2,281,267		
敷鉄板		22×1,524×6,096	m2	0 530	0 951.1	0 504,083		530	504,083	単-87号	
敷鉄板 (引継ぎ)		22×1,524×6,096	m2	0 1,264	0 1,406	0 1,777,184		1,264	1,777,184	単-88号	
工事用道路工 (八幡町)			式	0 1		0 1,317,835		1	1,317,835		
敷鉄板		22×1,524×6,096	m2	0 678	0 874.1	0 592,639		678	592,639	単-89号	
敷鉄板		22×1,524×6,096	m2	0 446	0 1,626	0 725,196		446	725,196	単-90号	
交通管理工 (国分町)			式	0 1		0 689,600		1	689,600		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	0 40	0 17,240	0 689,600		40	689,600	単-91号	
直接工事費			式	1 1		108,732,463 210,476,120		1	101,743,657		
共通仮設費			式	1 1		23,703,545 36,955,216		1	13,251,671		
共通仮設費			式	1 1		13,265,386 17,605,621		1	4,340,235		

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					事業区分	道路新設・改築		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 1		12, 210, 676 13, 887, 028	1	1, 676, 352		
重建設機械分解組立輸送費		回	2 0	6, 105, 338 6, 105, 338	12, 210, 676 0	-2	-12, 210, 676	単-92号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 2	0 6, 106, 000	0 12, 212, 000	2	12, 212, 000	単-93号	
仮設材運搬費		t	0 285. 5	0 5, 867	0 1, 675, 028	285. 5	1, 675, 028	単-94号	
技術管理費		式	1 1		22, 565 1, 744, 765	1	1, 722, 200		
六価クロム溶出試験		検体	2 0	6, 838 6, 838	13, 676 0	-2	-13, 676	単-95号	
六価クロム溶出試験		検体	0 2	0 6, 838	0 13, 676	2	13, 676	単-96号	
タンクリーチング試験		検体	1 0	8, 889 8, 889	8, 889 0	-1	-8, 889	単-97号	
タンクリーチング試験		検体	0 1	0 8, 889	0 8, 889	1	8, 889	単-98号	
建設現場の遠隔臨場		式	0 1		0 103, 000	1	103, 000	内-1号	
地表面沈下計測費		式	0 1		0 115, 200	1	115, 200	内-2号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1, 150, 000	1	1, 150, 000	内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 354,000	1	354,000	内-4号		
営繕費		式	0 1		0 224,400	1	224,400			
快適トレ		式	0 1		0 224,400	1	224,400	内-5号		
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,032,145 1,749,428	1	717,283			
共通仮設費（率計上）		式	1 1		10,438,159 19,349,595	1	8,911,436			
純工事費		式	1 1		132,436,008 247,431,336	1	114,995,328			
現場管理費		式	1 1		39,816,909 72,341,439	1	32,524,530			
工事原価		式	1 1		300,284,938 319,772,775	1	19,487,837			
一般管理費等		式	1 1		43,195,062 46,087,225	1	2,892,163			
工事価格		式	1 1		343,480,000 365,860,000	1	22,380,000			
消費税相当額		式	1 1		34,348,000 36,586,000	1	2,238,000			
工事費計		式	1 1		377,828,000 402,446,000	1	24,618,000			

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 国分地区②			式	1 0		84, 897, 799 0		-1	-84, 897, 799		
地盤改良工			式	1 0		84, 897, 799 0		-1	-84, 897, 799		
固結工			式	1 0		84, 897, 799 0		-1	-84, 897, 799		
浅層混合処理	改良深度1. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2		170 0	9, 701 9, 701	1, 649, 170 0		-170	-1, 649, 170	単-1号	
中層混合処理	改良深度2. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		50 0	8, 963 8, 963	448, 150 0		-50	-448, 150	単-2号	
中層混合処理	改良深度3. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		350 0	8, 963 8, 963	3, 137, 050 0		-350	-3, 137, 050	単-3号	
中層混合処理	改良深度4. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		1, 702 0	8, 963 8, 963	15, 255, 026 0		-1, 702	-15, 255, 026	単-4号	
中層混合処理	改良深度5. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		1, 659 0	8, 210 8, 210	13, 620, 390 0		-1, 659	-13, 620, 390	単-5号	
中層混合処理	改良深度6. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		604 0	8, 210 8, 210	4, 958, 840 0		-604	-4, 958, 840	単-6号	
中層混合処理	改良深度7. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		4, 502 0	8, 210 8, 210	36, 961, 420 0		-4, 502	-36, 961, 420	単-7号	
中層混合処理	改良深度8. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3		1, 061 0	8, 168 8, 168	8, 666, 248 0		-1, 061	-8, 666, 248	単-8号	
スリットラント移設				1 0	201, 505 201, 505	201, 505 0		-1	-201, 505	単-9号	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 0		84,897,799 0	-1	-84,897,799	
共通仮設費			式	1 0		13,191,075 0	-1	-13,191,075	
共通仮設費			式	1 0		4,845,472 0	-1	-4,845,472	
運搬費			式	1 0		3,980,870 0	-1	-3,980,870	
重建設機械分解組立輸送費			回	2 0	1,990,435 1,990,435	3,980,870 0	-2	-3,980,870	単-10号
技術管理費			式	1 0		15,727 0	-1	-15,727	
六価カドミ溶出試験			検体	1 0	6,838 6,838	6,838 0	-1	-6,838	単-11号
タンクリーチング試験			検体	1 0	8,889 8,889	8,889 0	-1	-8,889	単-12号
現場環境改善費（率計上）			式	1 0		848,875 0	-1	-848,875	
共通仮設費（率計上）			式	1 0		8,345,603 0	-1	-8,345,603	
純工事費			式	1 0		98,088,874 0	-1	-98,088,874	
現場管理費			式	1 0		29,943,147 0	-1	-29,943,147	

設計内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事					事業区分		道路新設・改築	
						工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1 0		128,032,021 0	-1	-128,032,021	

一式当たり内訳書

建設現場の遠隔臨場
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場における遠隔臨場 に係る費用		式	0		0	1	103, 000	WYB00006
			1		103, 000			
合 計					0		103, 000	
					103, 000			
変更積算金額					0		103, 000	円／式
					103, 000			

一式当たり内訳書

地表面沈下計測費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板	t = 9 6 0 0 × 6 0 0 棒鋼 (L = 1 0 0 0) 含む		0	0	0			
		組	3	38, 400	115, 200	3	115, 200	
合 計					0			
					115, 200		115, 200	
変更積算金額					0			
					115, 200		115, 200	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	地盤改良工 (スラリー攪拌)		0		0			WYB00003
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	354千円		0		0			WB010610
		式	1		354,000	1	354,000	単一 156号
合 計					0			
					354,000		354,000	
変更積算金額					0			
					354,000		354,000	円／式

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	男性トイレ 賃料期間=4. 4ヶ月（基本料含む）		0		0			WYB00022
		式	1		224, 400	1	224, 400	
合 計					0			
					224, 400		224, 400	
変更積算金額					0			
					224, 400		224, 400	円／式

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	341	341		
計						0		
						341		
単価						0		
						341	円／m3	
変更積算単価						341	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1, 310		407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1, 310	407. 5	533, 825		
計						0		
						533, 825		
単価						0		
						407. 5	円／m3	
変更積算単価						407. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 (仮置場～盛土箇所)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 3, 000	単価	0 407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	3, 000	407. 5	1, 222, 500	CB210110	
計						0 1, 222, 500		
単価						0 407. 5	円／m3	
変更積算単価						407. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	0 3, 000	単価	0 247. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3, 000	247. 2	741, 600	CB210020	
計						0 741, 600		
単価						0 247. 2	円／m3	
変更積算単価						247. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		244. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	244. 3	244. 3		
計						0		
						244. 3		
単価						0		
						244. 3	円／m3	
変更積算単価						244. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地 (八幡町)		単位	m3	数量	0	単価	0
						6, 300		130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	6, 300	130. 7	823, 410		
計						0		
						823, 410		
単価						0		
						130. 7	円／m3	
変更積算単価						130. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地 (国分町)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1, 000		130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1, 000	130. 7	130, 700		
計						0		
						130, 700		
単価						0		
						130. 7	円／m3	
変更積算単価						130. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						830		814. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	830	814. 9	676, 367		
計						0		
						676, 367		
単価						0		
						814. 9	円／m3	
変更積算単価						814. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	サントマット		単位	m3	数量	1	単価	4, 172
						1		4, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンドマット		有り		1	4, 576	4, 576	CB223030	
			m 3	1	4, 576	4, 576		
計						4, 576		
						4, 576		
単価						4, 576		
						4, 576	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	サントマット		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンドマット		有り		0	0	0	CB223030	
			m 3	1	4, 576	4, 576		
計						0		
						4, 576		
単価						0		
						4, 576	円／m3	
変更積算単価						4, 172	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	スラリー攪拌	φ 1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	162, 116	
						1		162, 116	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量4. 325t		1	177, 800	177, 800	WYB00009		
			組	1	177, 800	177, 800	単一 99号		
計						177, 800			
						177, 800			
単価						177, 800			
						177, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	スラー攪拌	φ 1300×2軸, 打設長8. 2m, 改良長7. 4m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	214, 361
						1		214, 361
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 4m 添加量6. 276t		1	235, 100	235, 100	WYB00015	
			組	1	235, 100	235, 100	単一 100号	
計						235, 100		
						235, 100		
単価						235, 100		
						235, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	スラリ攪拌	φ1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加量290kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	162, 116
						1		162, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸		打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量4. 325t		1	177, 800	177, 800	WYB00013	
			組	1	177, 800	177, 800	単一 99号	
計						177, 800		
						177, 800		
単価						177, 800		
						177, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	スラリ攪拌	φ1300×2軸, 打設長6. 1m, 改良長5. 3m, 設計添加量290kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	171, 781
						1		171, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 3m, 添加量4. 495t		1	188, 400	188, 400	WYB00029	
			組	1	188, 400	188, 400	単一 101号	
計						188, 400		
						188, 400		
単価						188, 400		
						188, 400	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	スラリー攪拌	φ 1300×2軸, 打設長6. 3m, 改良長5. 5m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	174, 698	
						1		174, 698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 5m, 添加量4. 665t		1	191, 600	191, 600	WYB00035		
			組	1	191, 600	191, 600	単一 102号		
計						191, 600			
						191, 600			
単価						191, 600	円／組		
						191, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	スラー攪拌	φ 1300×2軸, 打設長6. 5m, 改良長5. 7m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	177, 616
						1		177, 616
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 7m, 添加量4. 834t		1	194, 800	194, 800	WYB00039	
			組	1	194, 800	194, 800	単一 103号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スラリ攪拌	φ 1300×2軸, 打設長6. 6m, 改良長5. 8m, 設計添加量290kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	179, 075
						1		179, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 8m, 添加量4. 919t		1	196, 400	196, 400	WYB00043	
			組	1	196, 400	196, 400	単一 104号	
計						196, 400		
						196, 400		
単価						196, 400		
						196, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	スラリ攪拌	φ 1300×2軸, 打設長7. 2m, 改良長6. 4m, 設計添加量290kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	192, 934
						1		192, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長6. 4m, 添加量5. 428t		1	211, 600	211, 600	WYB00047	
			組	1	211, 600	211, 600	単一 105号	
計						211, 600		
						211, 600		
単価						211, 600		
						211, 600	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	スラー攪拌	φ 1300×2軸, 打設長8. 0m, 改良長7. 2m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	組	数量	1	単価	211, 352
						1		211, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 2m, 添加量6. 106t		1	231, 800	231, 800	WYB00051	
			組	1	231, 800	231, 800	単一 106号	
計						231, 800		
						231, 800		
単価						231, 800	円／組	
						231, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量3. 506t		0	0	0	WYB00023	
			組	1	177, 300	177, 300	単一 107号	
計						0		
						177, 300		
単価						0		
						177, 300		
変更積算単価						161, 700	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長7. 4m, 改良長5. 1m, 設計添加量235kg/m ³ , セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		174, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量3. 506t		0	0	0	WYB00033	
			組	1	191, 200	191, 200	単一 108号	
計						0		
						191, 200		
単価						0		
						191, 200	円／組	
変更積算単価								
						174, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8. 2m, 改良長7. 4m, 設計添加量235kg/m ³ , セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		211, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 4m 添加量5. 088t		0	0	0	WYB00049	
			組	1	232, 400	232, 400	単一 109号	
計						0		
						232, 400		
単価						0		
						232, 400	円／組	
変更積算単価								
						211, 900	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8. 7m, 改良長7. 9m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		223, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 9m 添加量5. 666t		0	0	0	WYB00059	
			組	1	244, 600	244, 600	単－ 110号	
計						0		
						244, 600		
単価						0		
						244, 600		
変更積算単価						223, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長9. 2m, 改良長6. 9m, 設計添加量235kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		214, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長9. 0m以上10. 0m未満, 改良長6. 9m 添加量4. 744t		0	0	0	WYB00067		
			組	1	235, 100	235, 100	単－ 111号		
計						0			
						235, 100			
単価						0			
						235, 100			
変更積算単価						214, 400	円／組		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長10. 2m, 改良長9. 4m, 設計添加量245 kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		260, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長10. 0m以上11. 0m未満, 改良長9. 4m 添加量6. 742t		0	0	0	WYB00075	
			組	1	285, 200	285, 200	単一 112号	
計						0		
						285, 200		
単価						0		
						285, 200	円／組	
変更積算単価								
						260, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	スラリー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長11. 0m, 改良長10. 2m, 設計添加量245 kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		278, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長11. 0m以上12. 0m未満, 改良長10. 2m添加量7. 315t		0	0	0	WYB00099	
			組	1	305, 100	305, 100	単一 113号	
計						0		
						305, 100		
単価						0		
						305, 100	円／組	
変更積算単価								
						278, 200	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長11. 0m, 改良長10. 2m, 設計添加量245kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		278, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長11. 0m以上12. 0m未満改良長10. 2m添加量7. 315t		0	0	0	WYB00107	
			組	1	305, 100	305, 100	単一 114号	
計						0		
						305, 100		
単価						0	円／組	
						305, 100		
変更積算単価						278, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土砂等運搬 (国分町～八幡町)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 2, 000	単価	0 743. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				2, 000	814. 9	1, 629, 800		
計						0 1, 629, 800		
単価						0 814. 9	円／m3	
変更積算単価						743. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						2, 000		119. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	2, 000	130. 7	261, 400		
計						0		
						261, 400		
単価						0		
						130. 7	円／m3	
変更積算単価						119. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	積込 (ルーズ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						2, 000		225. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	2, 000	247. 2	494, 400		
計						0		
						494, 400		
単価						0		
						247. 2	円／m3	
変更積算単価						225. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		178, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量4. 404t	組	0	0	0	WYB00041	
				1	196, 100	196, 100	単－ 115号	
計						0		
						196, 100		
単価						0		
						196, 100	円／組	
変更積算単価								
						178, 900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6. 1m, 改良長5. 3m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 3m 添加量4. 577t		0	0	0	WYB00063	
			組	1	207, 700	207, 700	単－ 116号	
計						0		
						207, 700		
単価						0		
						207, 700		
変更積算単価						189, 400	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6. 3m, 改良長5. 5m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		192, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 5m 添加量4. 749t		0	0	0	WYB00079	
			組	1	211, 300	211, 300	単－ 117号	
計						0		
						211, 300		
単価						0		
						211, 300		
変更積算単価						192, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6. 5m, 改良長5. 7m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		196, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 7m 添加量4. 922t		0	0	0	WYB00095	
			組	1	215, 000	215, 000	単－ 118号	
計						0		
						215, 000		
単価						0		
						215, 000		
変更積算単価						196, 100	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長6. 6m, 改良長5. 8m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		197, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 8m 添加量5. 008t	組	0	0	0	WYB00111	
				1	216, 800	216, 800	単－ 119号	
計						0		
						216, 800		
単価						0		
						216, 800	円／組	
変更積算単価								
						197, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長7. 2m, 改良長6. 4m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長6. 4m 添加量5. 526t		0	0	0	WYB00103	
			組	1	233, 600	233, 600	単－ 120号	
計						0		
						233, 600		
単価						0		
						233, 600		
変更積算単価						213, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	スラー攪拌 (ICT)	φ 1300×2軸, 打設長8. 0m, 改良長7. 2m, 設計添加量295kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
					1			233, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 2m 添加量6. 217t		0	0	0	WYB00087	
			組	1	256, 100	256, 100	単一 121号	
	計					0		
						256, 100		
	単価					0		
						256, 100	円／組	
変更積算単価						233, 600	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
					90			250. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	90	250. 9	22, 581		
	計					0		
						22, 581		
	単価					0		
						250. 9	円／m3	
変更積算単価						250. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						60		2, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	60	2, 108	126, 480		
計						0		
						126, 480		
単価						0		
						2, 108	円／m3	
変更積算単価						2, 108	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						33		516. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	33	516. 2	17, 034. 6		
計						0		
						17, 034. 6		
単価						0		
						516. 2	円／m2	
変更積算単価						516. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						20		407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				20	407. 5	8, 150		
計						0		
						8, 150		
単価						0		
						407. 5	円／m3	
変更積算単価						407. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						20		130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	CB210610	
				20	130. 7	2, 614		
計						0		
						2, 614		
単価						0		
						130. 7	円／m3	
変更積算単価						130. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		41, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		0	0	0	CB222880	
			m	1	41, 490	41, 490		
計						0		
						41, 490		
単価						0		
						41, 490	円／m	
変更積算単価								
						41, 490	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	0	0
						10	69, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	10. 6	1, 819	19, 281. 4	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	1. 1	36, 410	40, 051	
ボックスカルバート【施工単価】		600×600×2000		0	0	0	
			m	10	63, 100	631, 000	
計						0	
						690, 332. 4	
単価						0	
						69, 040	円／m
変更積算単価							
						69, 040	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	360	単価	266. 6
						360		266. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		360	292. 4	105, 264	CB210030	
			m 3	360	292. 4	105, 264		
計						105, 264		
						105, 264		
単価						292. 4		
						292. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						750		266. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	750	292. 4	219, 300		
計						0		
						219, 300		
単価						0		
						292. 4	円／m3	
変更積算単価						266. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	180	単価	3, 153
						180		3, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		180	3, 459	622, 620	CB210410	
			m 3	180	3, 459	622, 620		
計						622, 620		
						622, 620		
単価						3, 459		
						3, 459	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						600		3, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	600	3, 459	2, 075, 400		
計						0		
						2, 075, 400		
単価						0		
						3, 459	円／m3	
変更積算単価						3, 153	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	基面整正		単位	m2	数量	423	単価	470. 6
						423		470. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				423	516. 2	218, 352. 6	CB210080	
			m 2	423	516. 2	218, 352. 6		
計						218, 352. 6		
						218, 352. 6		
単価						516. 2		
						516. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						373		470. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	373	516. 2	192, 542. 6		
計						0		
						192, 542. 6		
単価						0		
						516. 2	円／m2	
変更積算単価						470. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	150	単価	628. 6	
						150		628. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準	m 3	150	689. 5	103, 425	CB210110		
		バックホリ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		150	689. 5	103, 425			
計						103, 425			
						103, 425			
単価						689. 5			
						689. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		628. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 100	0 689. 5	0 68, 950	CB210110	
計						0 68, 950		
単価						0 689. 5	円／m3	
変更積算単価						628. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	整地		単位	m3	数量	150	単価	119. 1
						150		119. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		150	130. 7	19, 605	CB210610	
			m 3	150	130. 7	19, 605		
計						19, 605		
						19, 605		
単価						130. 7		
						130. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		119. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	100	130. 7	13, 070		
計						0		
						13, 070		
単価						0		
						130. 7	円／m3	
変更積算単価								
						119. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	14, 251
						1		14, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	15, 630	15, 630	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 7m3/10m	m	1	15, 630	15, 630	単一 122号	
計						15, 630		
						15, 630		
単価						15, 630		
						15, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 7m3/10m	m	1	15, 630	15, 630	単一 123号	
計						0		
						15, 630		
単価						0		
						15, 630	円／m	
変更積算単価								
						14, 260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.45m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	9,089	9,089	単一 124号	
計						0		
						9,089		
単価						0		
						9,089	円/m	
変更積算単価						8,288	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	プレキャストU型側溝	BF-I-B400-L2000(再利用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.55m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	4,572	4,572	単一 125号	
計						0		
						4,572		
単価						0		
						4,572	円/m	
変更積算単価						4,169	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	自由勾配側溝	FU-B600-C1000-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		27, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 88m3/10m 有り	m	0	0	0	WB821420	
				1	29, 790	29, 790	単一 126号	
計						0		
						29, 790		
単価						0		
						29, 790	円／m	
変更積算単価								
						27, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	自由勾配側溝	FU-B600-C600-L2000(横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 35m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 1. 5m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
				1	44, 680	44, 680	単一 127号	
計						0		
						44, 680		
単価						0		
						44, 680	円／m	
変更積算単価								
						40, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	側溝蓋	C-C-T-B600	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			5,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	5,772	5,772	単一 128号	
計						0		
						5,772		
単価						0		
						5,772	円/枚	
変更積算単価						5,263	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	側溝蓋	C-G-T-B600-L1000 (T-25 ホルト固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			48,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	53,180	53,180	単一 129号	
計						0		
						53,180		
単価						0		
						53,180	円/枚	
変更積算単価						48,490	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600 (再利用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		903. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 450～600mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	990. 9	990. 9		
計						0		
						990. 9		
単価						0		
						990. 9	円／m	
変更積算単価						903. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	20, 300	20, 300		
計						0		
						20, 300		
単価						0		
						20, 300	円／m	
変更積算単価						18, 510	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	現場打ち集水桝	MD種 900×900×1100 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	102, 485
						1		102, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 77m3を超え0. 82m3以下		1	112, 400	112, 400	CB222950	
		パッキン(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	112, 400	112, 400		
計						112, 400		
						112, 400		
単価						112, 400	円／箇所	
						112, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一66号	プレキャスト集水桝	MC種 B600×L600×H800	単位	箇所	数量	0 5	単価 118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費） 870kg			基	5	10, 350	51, 750	
プレキャスト集水桝（材料費） 870kg				0	0	0	CB222810
プレキャスト集水桝（材料費） 880kg			基	1	121, 000	121, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 880kg				0	0	0	CB222810
プレキャスト集水桝（材料費） 880kg			基	1	120, 000	120, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 920kg				0	0	0	CB222810
プレキャスト集水桝（材料費） 920kg			基	1	119, 000	119, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 940kg				0	0	0	CB222810
プレキャスト集水桝（材料費） 940kg			基	1	118, 000	118, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 950kg				0	0	0	CB222810
プレキャスト集水桝（材料費） 950kg			基	1	116, 900	116, 900	
計						0 646, 650	
単価						0 129, 400	円／箇所
変更積算単価						118, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一67号	プレキャスト集水桝	MC種 B800×L800×H700	単位	箇所	数量	0	0
						1	142, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	1	10, 350	10, 350	
プレキャスト集水桝（材料費） 1090kg				0	0	0	CB222810
			基	1	146, 000	146, 000	
計						0	
						156, 350	
単価						0	
						156, 400	円／箇所
変更積算単価							
						142, 600	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャスト集水桝	MD種 B800×L800×H1000	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	11, 370	11, 370		
プレキャスト集水桝（材料費） 1330kg				0	0	0	CB222810	
			基	1	154, 000	154, 000		
計						0		
						165, 370		
単価						0		
						165, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						150, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一69号	プレキャスト集水桝	MD種 B800×L800×H1500 (2分割)	単位	箇所	数量	0	0
						1	317, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	1	8, 165	8, 165	
	プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	1	14, 470	14, 470	
	プレキャスト集水桝 (材料費) 上690kg下1960kg			0	0	0	CB222810
			基	1	326, 000	326, 000	
	計					0	
						348, 635	
	単価					0	
						348, 700	円／箇所
	変更積算単価						
						317, 900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	プレキャスト集水桝	MD種 B900×L900×H900	単位	箇所	数量	0	0
						3	156, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	3	11, 370	34, 110	
プレキャスト集水桝（材料費） 1240kg				0	0	0	CB222810
			基	1	160, 000	160, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 1300kg				0	0	0	CB222810
			基	1	160, 000	160, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 1340kg				0	0	0	CB222810
			基	1	160, 000	160, 000	
計						0	
						514, 110	
単価						0	
						171, 400	円／箇所
変更積算単価							
						156, 300	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャスト集水桝	MD種 B900×L900×H1100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0	CB222800	
				1	11, 370	11, 370		
プレキャスト集水桝（材料費） 1440kg			基	0	0	0	CB222810	
				1	187, 000	187, 000		
計						0		
						198, 370		
単価						0		
						198, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						180, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一72号	プレキャスト集水桝	MD種 B900×L900×H1100	単位	箇所	数量	0	0
					4	単価	183, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	4	14, 470	57, 880	
プレキャスト集水桝（材料費） 1680kg				0	0	0	CB222810
			基	1	187, 000	187, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 1690kg				0	0	0	CB222810
			基	1	187, 000	187, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 1750kg				0	0	0	CB222810
			基	2	187, 000	374, 000	
計						0	
						805, 880	
単価						0	
						201, 500	円／箇所
変更積算単価							
						183, 700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	プレキャスト集水桝	ME種 B1000×L1000×H1200	単位	箇所	数量	0	0
						3	319, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	3	17, 570	52, 710	
プレキャスト集水桝（材料費） 2320kg				0	0	0	CB222810
			基	1	333, 000	333, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 2570kg				0	0	0	CB222810
			基	1	333, 000	333, 000	
プレキャスト集水桝（材料費） 2610kg				0	0	0	CB222810
			基	1	333, 000	333, 000	
計						0	
						1, 051, 710	
単価						0	
						350, 600	円／箇所
変更積算単価							
						319, 700	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一74号	プレキャスト集水桝	ME種 B1000×L1000×H1500(2分割)	単位	箇所	数量	0	0
						1	389, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0	CB222800
			基	1	10, 350	10, 350	
	プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0	CB222800
			基	1	17, 570	17, 570	
	プレキャスト集水桝 (材料費) 上1080kg下2210kg		基	0	0	0	CB222810
			基	1	399, 000	399, 000	
	計					0	
						426, 920	
	単価					0	
						427, 000	円／箇所
	変更積算単価						
						389, 300	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	プレキャスト集水桝	ME種 B1100×L1100×H1200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		348, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0	CB222800	
				1	17, 570	17, 570		
プレキャスト集水桝（材料費） 2590kg			基	0	0	0	CB222810	
				1	365, 000	365, 000		
計						0		
						382, 570		
単価						0		
						382, 600	円／箇所	
変更積算単価								
						348, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	蓋	S-B500-L1000-t12	単位	枚	数量	1	49, 036
						1	49, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	53, 780	53, 780	WB821430
			枚	1	53, 780	53, 780	単一 130号
計						53, 780	
						53, 780	
単価						53, 780	
						53, 780	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
						37		49,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		S-B700-L700-t12		0	0	0		
			枚	5	51,700	258,500		
縞鋼板		S-B450-L900-t12		0	0	0		
			枚	6	42,700	256,200		
縞鋼板		S-B500-L1000-t12		0	0	0		
			枚	16	52,800	844,800		
縞鋼板		S-B550-L1100-t12		0	0	0		
			枚	8	63,800	510,400		
縞鋼板		S-B600-L1200-t12		0	0	0		
			枚	2	76,000	152,000		
計						0		
						2,021,900		
単価						0		
						54,650	円／枚	
変更積算単価								
						49,830	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	コンクリート構造物取壊し	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18, 180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	18, 180	18, 180	単一 131号	
計						0		
						18, 180		
単価						0		
						18, 180	円／m3	
変更積算単価								
						18, 180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	パイプライン撤去復旧	VP φ 100	単位	m	数量	0	単価	0
						151		2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプライン撤去		φ 100 (0. 45m3BH)		0	0	0	WYB00001	
			m	72	1, 922	138, 384	単－ 132号	
パイプライン復旧		φ 100 (0. 8m3BH)		0	0	0	WYB00005	
			m	79	2, 094	165, 426	単－ 133号	
計						0		
						303, 810		
単価						0		
						2, 012	円／m	
変更積算単価								
						2, 012	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		330. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	330. 8	330. 8		
計						0		
						330. 8		
単価						0	円／m	
						330. 8		
変更積算単価							円／m	
						330. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	仮設用排水路撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						81		1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート撤去				0	0	0	WYB00002	
			m 2	266	106. 2	28, 249. 2	単－ 134号	
木杭撤去		松杭 L=1200mm		0	0	0	WYB00011	
			本	72	392. 7	28, 274. 4	単－ 135号	
木板撤去		W=240mm L=3000mm		0	0	0	WYB00019	
			本	88	321. 3	28, 274. 4	単－ 136号	
計						0		
						84, 798		
単価						0		
						1, 047	円／m	
変更積算単価								
						1, 047	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一82号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	0	単価
						48	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	48	1, 041	49, 968	単一 137号
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	40	407. 5	16, 300	
	積込 (レーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	40	247. 2	9, 888	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m 3	40	130. 7	5, 228	
	計					0	
						81, 384	
	単価					0	
						1, 696	円／袋
	変更積算単価						
						1, 696	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		330. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	330. 8	330. 8		
計						0		
						330. 8		
単価						0		
						330. 8	円／m	
変更積算単価						330. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 757	1, 757		
計						0		
						1, 757		
単価						0		
						1, 757	円／m3	
変更積算単価						1, 757	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－85号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	0
						1	単価 12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）				0	0	0	WB020052
			t	2. 5	5, 000	12, 500	単－ 138号
計						0	
						12, 500	
単価						0	
						12, 500	円／m3
変更積算単価							
						12, 500	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－86号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		単位	t	数量	0	0
					1. 5	単価	91, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	2t積(損耗費:良好), 片道運搬距離58. 4km, 運搬回数1回		0	0	0	WYB00017
			h	3. 9	6, 251	24, 378. 9	単－ 139号
	処分費 (t)			0	0	0	WB020052
			t	1. 5	75, 000	112, 500	単－ 140号
	計					0	
						136, 878. 9	
	単価					0	
						91, 260	円／t
	変更積算単価						
						91, 260	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－87号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0 530	単価 951. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	530	227. 1	120, 363	単－ 141号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 有 399日 無		0	0	0	WB253630
			枚	57	6, 732	383, 724	単－ 142号
計						0 504, 087	
単価						0 951. 2	円／m2
変更積算単価						951. 1	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一88号	敷鉄板 (引継ぎ)	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0 1, 264	単価 1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 192日 有 522日 無	枚	0	0	0	WB253630
				136	13, 060	1, 776, 160	単一 143号
計						0 1, 776, 160	
単価						0 1, 406	円／m2
変更積算単価						1, 406	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－89号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0	0
						678	874. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	678	440. 8	298, 862. 4	単－ 144号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 34日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	73	4, 024	293, 752	単－ 145号
計						0	
						592, 614. 4	
単価						0	
						874. 1	円／m2
変更積算単価							
						874. 1	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－90号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096	単位	m2	数量	0 446	単価 1, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	446	227. 1	101, 286. 6	単－ 141号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 191日 有 491日 無		0	0	0	WB253630
			枚	48	12, 990	623, 520	単－ 146号
計						0 724, 806. 6	
単価						0 1, 626	円／m2
変更積算単価						1, 626	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0
						40		17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	40	17, 240	689, 600	単－ 147号	
計						0		
						689, 600		
単価						0		
						17, 240	円／人日	
変更積算単価								
						17, 240	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	6, 105, 338
						2		6, 105, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	8, 927, 000	8, 927, 000	WB010350	
			回	1	8, 927, 000	8, 927, 000	単－ 148号	
重建設機械分解組立輸送		(分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	4, 464, 000	4, 464, 000	WB010350	
			回	1	4, 464, 000	4, 464, 000	単－ 149号	
計						13, 391, 000		
						13, 391, 000		
単価						6, 696, 000		
						6, 696, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						2		6, 106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	8, 927, 000	8, 927, 000	単－ 150号	
重建設機械分解組立輸送		(分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	4, 464, 000	4, 464, 000	単－ 151号	
計						0		
						13, 391, 000		
単価						0		
						6, 696, 000		
変更積算単価								
						6, 106, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	0
						285. 5	5, 867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:北陸 L≤10km 製品長12m以内 割増なし		0	0	0	WYB00018
			t	285. 5	3, 410	973, 555	単一 152号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:北陸 L≤10km 製品長12m以内 割増なし		0	0	0	WYB00027
			t	117. 1	3, 410	399, 311	単一 153号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ		0	0	0	WB010030
			t	285. 5	750	214, 125	単一 154号
	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		0	0	0	WB010030
			t	117. 1	750	87, 825	単一 155号
	計					0	
						1, 674, 816	
	単価					0	
						5, 867	円／t
	変更積算単価					5, 867	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	2	単価	6, 838
						2		6, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				2	7, 500	15, 000		
			検体	2	7, 500	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						7, 500		
						7, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						2		6, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				0	0	0		
			検体	2	7, 500	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						7, 500	円／検体	
変更積算単価						6, 838	円／検体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	1	単価	8, 889
						1		8, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験				1	9, 750	9, 750		
			検体	1	9, 750	9, 750		
計						9, 750		
						9, 750		
単価						9, 750		
						9, 750	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		8, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験				0	0	0		
			検体	1	9, 750	9, 750		
計						0		
						9, 750		
単価						0		
						9, 750	円／検体	
変更積算単価						8, 889	円／検体	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	浅層混合処理	改良深度1. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	9, 701		
						1		9, 701		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 42t/100m2		1	10, 640	10, 640	CB211410			
			m 2	1	10, 640	10, 640				
計						10, 640				
						10, 640				
単価						10, 640	円／m2			
						10, 640				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理	改良深度2. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	8, 963
						1		8, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 280kg/m3 特許料=無		1	9, 831	9, 831	WYB00009	
			m 3	1	9, 831	9, 831	単一 13号	
計						9, 831		
						9, 831		
単価						9, 831		
						9, 831		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	中層混合処理	改良深度3. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	8, 963
						1		8, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 280kg/m3 特許料=無		1	9, 831	9, 831	WYB00012	
			m 3	1	9, 831	9, 831	単一 13号	
計						9, 831		
						9, 831		
単価						9, 831		
						9, 831	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	中層混合処理	改良深度4. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	8, 963
						1		8, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 280kg/m3 特許料=無		1	9, 831	9, 831	WYB00013	
			m 3	1	9, 831	9, 831	単一 13号	
計						9, 831		
						9, 831		
単価						9, 831		
						9, 831	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	中層混合処理	改良深度5.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ³	数量	1	単価	8,210
						1		8,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 無		1	9,005	9,005	WB223410	
			m ³	1	9,005	9,005	単一 14号	
計						9,005		
単価						9,005		
						9,005	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	中層混合処理	改良深度6.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ³	数量	1	単価	8,210
						1		8,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 無		1	9,005	9,005	WB223410	
			m ³	1	9,005	9,005	単一 14号	
計						9,005		
単価						9,005		
						9,005	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	中層混合処理	改良深度7.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ³	数量	1	単価	8,210
						1		8,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 無		1	9,005	9,005	WB223410	
			m ³	1	9,005	9,005	単一 14号	
計						9,005		
単価						9,005		
						9,005	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	中層混合処理	改良深度8.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ³	数量	1	単価	8,168
						1		8,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 無		1	8,959	8,959	WB223410	
			m ³	1	8,959	8,959	単一 15号	
計						8,959		
単価						8,959		
						8,959	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラリプラント移設		単位	回	数量	1	単価	201, 505
						1		201, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリプラント現場内移設		標準		1	221, 000	221, 000	WB223230	
			回	1	221, 000	221, 000	単一 16号	
計						221, 000		
						221, 000		
単価						221, 000		
						221, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1, 990, 435
						2		1, 990, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		2	2, 183, 000	4, 366, 000	WB010350	
			回	2	2, 183, 000	4, 366, 000	単一 17号	
計						4, 366, 000		
						4, 366, 000		
単価						2, 183, 000		
						2, 183, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6, 838
						1		6, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 500	7, 500		
			検体	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
						7, 500		
単価						7, 500		
						7, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	タンクリーチンク試験		単位	検体	数量	1	単価	8, 889
						1		8, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチンク試験				1	9, 750	9, 750		
			検体	1	9, 750	9, 750		
計						9, 750		
						9, 750		
単価						9, 750		
						9, 750	円／検体	